



Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

Številka: 900-40/2025-2

Datum: 16. 6. 2025

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Zadeva: **SKLIC 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ**

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K), 18. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16, 112/22 in 41/25), 23. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 103/13, 4/18 in 65/19)

SKLICUJEM

**21. redno sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj
v PONEDELJEK, 23. junija 2025, ob 19. uri,
v sejni sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj**

DNEVNI RED

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda
2. Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine
3. Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj
4. Poročilo o požarni varnosti v občini Črnomelj za leto 2024
5. Poročilo o delu Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine za Občino Črnomelj za leto 2024
6. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Črnomelj za leto 2024
7. Predlog za izdajo Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu TRIS Kanižarica
8. Predlog za izdajo sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj
9. Kadrovske zadeve
10. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premoženjskim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2025
11. Premoženjsko pravne zadeve
12. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta
13. Vprašanja in pobude članov sveta

Andrej Kavšek,
župan občine Črnomelj, l.r.

Vabljeni:

- Jože Vrščaj in Boris Kambič, GZ Črnomelj (k točki 4)
- Brigita Železnik, SOU ODBK (k točkama 5 in 6)
- Občinska uprava Občine Črnomelj
- Predstavniki medijev

Obveščeni:

- Politične stranke in lista v Občinskem svetu Občine Črnomelj
- Predsedniki krajevnih skupnosti v občini Črnomelj

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juniju 2025

Zadeva: **POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OS IN AKTIVNOSTIH OBČINE**

Sklepi 20. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj, ki je bila 29. 5. 2025 so realizirani in objavljeni na spletni strani občine Črnomelj, akti pa objavljeni v Uradnem listu RS.

Tabela, ki prikazuje projekte, investicije ter opisane postopke in aktivnosti le-teh, je priložena gradivu.

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV (%)	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU junij 2025 Opis za 21. sejo Občinskega sveta
PROMET					
Investicijski projekti na državnih cestah	DRSI			Investitor projektov je DRSI. Občina Črnomelj sodeluje in sugerira dele cest, kjer so nujne prenove in ali nove ureditve. Projekti o katerih se dogovarja z DRSI: - 3. razvojna os - Ureditev para BUS postajališč in prehoda za pešce pri Petrovi vasi - Prometna ureditev naselja Dobljice - Prometna ureditev v romskem naselju Kanižarica (od TRIS-a proti Vinici) - Sanacija mostu čez Kolpo na Vinici - Preplastitev ceste Rokan - Stari trg ob Kolpi - Ureditev počivališča pri ČN Stari trg ob Kolpi - Prestavitev ceste pod velikim mostom čez Dobljico. Razširitev ceste Kolnik skupaj s parkiriščem in VIM - Obnova mostu čez Kolpo v Žuničih - Obnova ceste Griblje - Fučkovci - Ureditev postajališč pri Velikem Nerajcu - Prometna ureditev Grič - Preplastitev regionalne ceste od Purge do Adlešič - Protidrsna tankoslojna prevleka na cesti Finki - Vrh gora	~ Ureditev počivališča pri ČN Stari trg ob Kolpi - izdeluje se PZI ~ Prestavitev ceste pod velikim mostom čez Dobljico - izbrana je varianta A1. PZI je izdelan. Recenzija PZI je v teku. ~ Ureditev postajališč pri Velikem Nerajcu - PZI je izdelan. Izvedena je recenzijaska razprava. Čaka se potrdilo o recenziji. ~ na pobudo DRSI smo prijavili Prometno ureditev Drenovec in ureditev avtobusnih postajališč Petrova vas. ~ v izvajanju je projektiranje Prometne ureditve Griblje (naročila Občina). V pridobivanju so soglasja. Sledi recenzija projekta. ~ v dogovoru z DRSI in pripravi je zamenjava asfalta na Kolodvorski cesti (od semaforja do Hotela Lahinja) vključno z obnovo dotrajanje kanalizacije.
Kolesarska pot do Kolpe skozi Kočevski rog in Gorjance - Državne kolesarske povezave	DRSI	še ni opredeljena	0,00%	Direkcija RS za ceste pripravlja projektno nalogo za pripravo Idejne zasnove in strokovnih podlag ter v nadaljevanju DGD in PZI za izvedbo kolesarskih povezav po občini Črnomelj. Občina je podala predlog trase, ki ustreza vsem zahtevam iz državnega pravilnika o državnih kolesarskih povezavah.	~ Odsek Ručetna vas – Črnomelj, kot del državne kolesarske povezave D8 – Zdraviliška kolesarska pot. Izdelan je PZI s pridobljenimi soglasji/mnenji. V teku je recenzija projekta. Čaka se dogovor ministrstva glede izvedbe - vezano na DRR in Proračun RS 2025-2026. ~ Odsek Črnomelj – Vinica - Podpisana je pogodba za izdelavo DGD/PZI dokumentacije. V teku je projektiranje. ~ Odsek Črnomelj - Metlika, ki je prav tako del državne kolesarske povezave D8 – Zdraviliška kolesarska pot. Izveden je bil ogled trase s predstavnikom DRI. Potrebna je projektna naloga za javno naročilo. Dne 10.6.2025 je predstavnica DRSI sklicala sestanek v Metliki in podala nov predlog trase Črnomelj - Metlika. Občina Črnomelj se z novo traso ne strinja in vztraja pri dogovorjeni trasi iz leta 2023.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV (%)	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU junij 2025 Opis za 21. sejo Občinskega sveta
KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO					
VINE - RES	INTERREG SI-HR	1.332.077,64 €	80,00%	Projekt VINE-RES odgovarja na izzive, ki jih podnebne spremembe prinašajo vinogradništvu na čezmejnem območju Slo in Hr. To območje, z dolgo tradicijo vinogradništva in edinstvenimi avtohtonimi sortami, se sooča z resnimi grožnjami, ki ogrožajo identiteto in ekonomsko trajnost vinske industrije. Glavni cilj projekta je povečati odpornost vinogradništva na podnebne spremembe v Sloveniji in na Hrvaškem z razvojem in implementacijo inovativnih digitalnih rešitev in pristopov, temelječih na ekosistemu. Glavni rezultati projekta vključujejo integrirano digitalno rešitev za spremljanje in napovedovanje podnebnih tveganj v vinogradih, pilotno akcijo za testiranje inovativnih ukrepov za povečanje odpornosti vinogradov, skupno strategijo in akcijski načrt za podnebno odporno vinogradništvo, izobraževalne programe za vinogradnike o uporabi digitalnih orodij in trajnostnih praks ter javno kampanjo za ozaveščanje o podnebnih spremembah in trajnostnem vinogradništvu. Uporabniki teh rezultatov bodo lokalni vinogradniki, kmetijske organizacije, raziskovalne institucije, lokalne oblasti in širša javnost v čezmejnem območju.	NI SPREMEMB. Občina Črnomelj je z ostalimi partnerji 19.2.2025 oddala prijavo na javni razpis Interreg SI-HR. Čaka se odločitev.
ZDRAVSTVO					
Laboratorij in urgencia v ZD Črnomelj - dozidava zdravstvenega doma Črnomelj	Ministrstvo za zdravje EKO SKLAD	3.761.600,00		V ZD Črnomelj je predviden Satelitski urgentni center – severni prizidek. Objekt bo zgrajen v treh etažah. V pritličju bodo prostori namenjeni urgenci, v drugem nadstropju bodo prostori namenjeni laboratorijski dejavnosti, tretja etaža pa je trenutno še opredeljena kot pomožni prostor, ki se ga bo dokončno uredilo v prihodnje in je predviden izključno iz razloga, ker se zahteve po dodatnih prostorih in uvajanju dodatnih programov konstantno povečujejo, gradbena parcela pa več nima možnosti dodanih širitve objekta. Vzporedno se bo na spodnjem delu ZD uredila tudi komunalna cestna/parkirna infrastruktura. Ugotovljeno je tudi, da je vhod v obstoječo urgentno ambulantno ZD Črnomelj neprimeren, saj je del glavnega vhoda v ZD, kar povzroča težave – mešanje nujnih pacientov in ostalih pacientov ter dovoz reševalnih avtomobilov ovira vhod v ZD. Nova lokacija bo tako omogočala hitrejši izvoz tudi na račun predvidenega krožnega prometa.	Dela so v teku in potekajo po terminskem planu.
NAKUP VOZILA URGENTNEGA ZDRAVNIKA ZA POTREBE ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ	Ministrstvo za zdravje	85.400,00	82%	Izvede se investicija v nabavo motornega vozila za potrebe urgentnega zdravnika ZD Črnomelj oblike SUV izvede. V okviru nabave vozila pa se bo izvedla tudi nadgradnja VUZ, ki bo vključevala informacijsko in telekomunikacijsko opremo, označbe oz. nalepke na vozilu, dodatne opozorilne luči, vodila oz. nosila za bolnika in ostala potrebna oprema. V Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS 81/15, 93/15-popr.) je opredeljeno vozilo urgentnega zdravnika (VUZ) kot vozilo, ki se uporablja za prevoz zdravnika in zdravstvenega delavca ter mora imeti najmanj naslednjo dodatno medicinsko opremo: - defibrilator; pulzni oksimeter, glukometer, termometer; napravo za merjenje krvnega tlaka; - reanimacijsko opremo z nujnimi zdravili, infuzijskimi tekočinami in kisikom; vratne opornice in sanitetno opremo za oskrbo poškodb.	NI SPREMEMB. Občina Črnomelj je nabavo vozila prijavila na Javni razpis za sofinanciranje nakupa vozil urgentnega zdravnika na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2025 in 2026. Čaka se odločitev.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV (%)	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU junij 2025 Opis za 21. sejo Občinskega sveta
IZOBRAŽEVANJE					
Dograditev OŠ Dragatuš - 2. faza - dokončanje gradbenih del	Min. za vzgojo in izobraževanje	750.000,00 €	100,00%	S projektom se bo dokončalo OŠ Dragatuš in sicer 2. fazo, brez zunanje ureditve in opreme.	7.5.2025 je Občina prejela odločitev o dodelitvi sredstev. Z deli po tej pogodbi se bo začelo v začetku julija in zaključilo konec 2025.
HITRO 2	INTERREG SI-HR	1.179.994,80 €	80,00%	Splošni cilj projekta je vzpostaviti učinkovit sistem zaščite in reševanja za ravnanje v primeru nesreč zaradi podnebnih sprememb in drugih nesreč na čezmejnem območju Občine Črnomelj in Grada Vrbovske za hitro in učinkovito ukrepanje za pomoč in oskrbo ogroženega prebivalstva in zaščito premoženja ter opolnomočenje lokalnega prebivalstva za pravilno ukrepanje ob nesreči.	Izbran je bil izvajalec za izdelavo Idejne zasnove za Skupna usposabljanja sil zaščite in reševanja na čezmenjem območju na Vražjem kamnu. Izdelava bo zaključena v letu 2026. V kontrolo je je prišla skrbnica projekta s strani MKRR.
SPARK	INTERREG SI-HR	1.347.916,21 €	80%	Glavni cilj projekta SPARK je okrepiti kapacitete čezmejnega tima za zaščito in reševanje, omogočiti hitrejši odziv na požare, poplave in druge katastrofe. Projekt bo izboljšal usposabljanja, pridobil specializirano opremo in izboljšal operativno usklajevanje ekip iz Jastrebarskega in Črnomlja. Gasilske, civilno zaščitne ekipe in člani Rdečega križa z obeh strani meje bodo usposobljeni in opremljeni z naprednimi orodji za hitrejši in učinkovitejši odziv v kriznih situacijah. Uporabniki teh izidov bodo lokalne skupnosti občin Jastrebarsko in Črnomelj, katerih varnost in odpornost bodo neposredno izboljšane s krepitvijo služb za zaščito in reševanje. Občina bo nabavila naslednjo opremo, ki je nujna za krepitev zmogljivosti in odpornosti v primeru morebitnih katastrof zaradi podnebnih sprememb: - Napihljiv šotor z osvetlitvijo za triažo poškodovanih v primeru velike nesreče, - Reflektorji za osvetljevanje kraja nesreče, - Nosila z opremo za stabilizacijo in oskrbo večjega, števila poškodovanih oseb, - Defibrilator z omarico, - Šotori za nastanitev evakuiranih oseb, - Vreče za spanje za nastanitev evakuiranih oseb; - Naprave za polnjenje vreč proti poplavam.	NI SPREMEMB. Občina Črnomelj je z ostalimi partnerji 19.2.2025 oddala prijavo na javni razpis Interreg SI-HR. Čaka se odločitev.
ŠPORT					
Športni park pri Srednji šoli Črnomelj - projekt vodita SŠ Črnomelj in MIZŠ	Fundacija za šport; MIZŠ	311.443,60	24,08%	Namen investicijske naložbe je izboljšanje pogojev za izvajanje pouka športa, za šolska športna tekmovanja, za vadbo in tekmovanja občinskih športnih klubov in društev (kakovostni in mladinski šport), za šport invalidov, za športno udejstvovanje rekreativcev, za druženje otrok ob športu, za zdrav, športni način življenja in za organizacijo raznih športnih prireditev v Črnomlju. Cilj investicije je izgradnja športnega parka, ki obsega: • izgradnjo košarkarskega igrišča in igrišča za odbojko na mivki; • izgradnjo trim otoka; • izgradnjo večnamenske ploščadi z amfiteatrom in lahko nadstrešnico; • izgradnjo betonske tribune s stopniščem v brežini; • postavitev urbane opreme; • zasaditev zelenja	Dela potekajo po terminskem planu.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV (%)	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU junij 2025 Opis za 21. sejo Občinskega sveta
Sanacija pomožnega nogometnega objekta na stadionu ŠRC Loka	Fundacija za šport	76.000,00 €	40,98%	Predmet projekta je obnova in posodobitev klubskih prostorov stavbe ob stadionu Loka.	Občina je podpisala pogodbo s Fundacijo. Potrebno je izvesti javno naročilo in izbrati izvajalca. Dela se bodo zaključila v letu 2025.
Vadbeni park pri OŠ Vinica	Fundacija za šport	75.200,00 €	41,42%	Namen projekta je infrastrukturna in vsebinska novogradnja vadbenega parka na prostem pri OŠ Vinica. S tem se bo dvignila kakovost življenja na podeželju, razvila športna infrastruktura, spodbujal zdrav način življenja in prispevalo k povezovanju lokalne skupnosti.	Občina je prejela negativno odločbo Fundacije za šport. Čakamo na drug ustrezen razpis.
STAREJŠI					
Gradnja bivalne enote doma starejših občanov Črnomelj - projekt vodi DSO Črnomelj	Načrt za okrevanje in odpornost Republika Slovenija Evropska unija – NextGenerationEU	ocenjena vrednost 6.700.000,00 €	100,00%	Projekt zajema izgradnjo nove bivalne enote, ureditev parka ter ureditev parkirišč. Projekt predvideva pritličje ter 2 etaži z 12 enopostelnimi sobami, skupno torej za 24 uporabnikov. V pritličju se uredijo vsi prostori in spremljajoči prostori, ki so potrebni po sedaj veljavnih standardih in pravilnikih. Ti prostori bodo služili celotnemu domu in bodo namenjeni pomožnim in tehničnim prostorom, pisarnam, izvajanju skupnostnih storitev ter zagotavljanju sodelovanja z zunanjimi izvajalci preko večnamenskih prostorov. Zasnova stavbe je sodobna, z uporabo trajnostnih materialov, predvsem lesa. Zgornji 2 etaži bosta v celoti iz lesene konstrukcije, objekt bo imel posledično minimalen ogljični odtis. Bivanje v lesenih objektih ustvarja bolj zdrave mikroklimatske pogoje ne glede na starost uporabnikov in nudijo visoko stopnjo bivalnega ugodja, v notranjosti prostorov pa je ugodnejša mikroklima, saj les uravnava zračno vlažnost. Ob tem se preuredi obstoječi park DSO ob objektu, z ureditvijo naprav namenjenih tako rekreativni kot strokovno fizioterapevtski obravnavi - z gibanjem na njih je možno preprečiti in znatno upočasniti precejšen del upadanja funkcionalnih sposobnosti kot posledice staranja ali zdravstvenega stanja. Ureditev senzoričnega parka, kjer bodo lahko stanovalci in njihovi svojci odkrivali posamezna čutila. Urejene bodo zaznavne cone, ki so namenjene vsaka enemu čutu. V drugi fazi skupaj s senzoričnim parkom se uredijo tudi parkirišča in sončna elektrarna.	V sredini junija 2025 so se pričela dela za izgradnjo prizidka. Zaključek del je predviden v letu 2026.
OKOLJE IN PROSTOR					
Barja in mokrotni travniki	ESRR; Proračun RS	9.646.950,00 €	100,00 €	V sklopu prednostnega projekta Barja in mokrotni travniki se bodo obravnavala naslednja Natura 2000 območja: - Bled - Podhom (SI3000154), - Češeniške gmajne z Rovščico (SI3000079), - Grad Brdo – Predvor (SI3000087), - Rašica (SI3000275), - Lahinja (SI3000075) , - Radensko polje - Viršnica (SI3000171). Na projektnem območju LAHINJE se bodo naslavljali tri habitatni tipi, dve vrsti in ena dodatna vrsta za katere bo projekt zasledoval cilje obnove in izboljšanja stanja ohranjenosti: • Bazična nizka barja (HT_7230), • Karbonatna nizka barja z navadno reziko (Cladium mariscus) in vrstami zveze Caricion davallianae (HT_7210), • Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae) (HT_6410), • travniški postavnež (Euphydryas aurinia) (SP_1065), • hribski urh (Bombina variegata) (SP_1193), • močvirska sklednica (Emys orbicularis) (SP 1220) - dodatna vrsta. Skozi projekt je predvideno strokovno opolnomočenje upravljalca KP Lahinja in prenos dobre projektne in upravljalvske prakse iz primerljivega KP Radensko polje. Prav tako je predvideno nadaljevanje prizadevanj za doseganje ugodnega ohranitvenega stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov skladno s PUN.	NI SPREMEMEB. Podana je dopolnjena vloga na Ministrstvo za naravne vire in prostor z opisom predvidenih aktivnosti in z oceno predvidenih stroškov. Vloga je še v pregledu in usklajevanju za uvrstitev projekta v neposredno financiranje iz Kohezijskega sklada. Odločitve ali projekt izpolnjuje merila za in pogoje za sofinanciranje še ni dokončna. Občina Črnomelj bo kot partner v projektu izvedla nakup cca 10 ha zemljišč v KP Lahinja, ki so kot mokrišča pomembna iz vidika ohranjanja narave in prevzela ureditev informacijskega centra KP Lahinja s spremljajočo opremo in infrastrukturo na izbrani lokaciji (na lastniški parceli ob dostopni poti na začetku naselja Veliki Nerajec).

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV (%)	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU junij 2025 Opis za 21. sejo Občinskega sveta
VODOVOD					
Vodovod Špeharska dolina; Mavrlen in Črešnjevce	NE	1.006.757,53 €	do 50,00%	Izgradnja 2,8 km vodovoda za naselji Špeharji-Hrib. Na Maverlenu 650 m vodovoda in v naseljih Črešnjevce - Knežina 1.525 m vodovoda.	NI SPREMEMB. Projekt je pripravljen za morebitni ustrezen razpis.
Zmanjšanje vodnih izgub na VS Črnomelj	Kohezijski sklad; Proračun RS	2.155.392,54 €	75,00%	S projektom se zamenja dva neustrezna merilca pretoka na zajetjih, zgradi en nov merilni jašek v mestu Črnomelj, kjer se vgradi še 25 logerjev za ugotavljanje netesnosti vodovodov na podlagi šuma, dogradi se dva kraka sekundarnih vodovodov za boljšo oskrbo s pitno vodo 20 prebivalcev naselja Mavrlen in Stražnji Vrh v dolžini okoli 560 m in zamenja dva, z defekti najbolj obremenjena vodovoda skupne dolžine okoli 3,5 km.	NI SPREMEMB. Občina pripravlja potrebno dokumentacijo in vlogo za neposredno potrditev operacije. Izvedba je predvidena v letih 2026-2028.
OPN in OPPN-ji					
Sprememba OPPN TRIS - Romski del	NE	stroški še niso v celoti opredeljeni	0,00%	Sprememba območja na levi strani ceste Kanižarica - Vinica iz CD v stanovanjsko območje (del kjer je romsko naselje). Razlog - možnost legalizacije objektov v lasti Romov.	NI SPREMEMB. Sprememba OPPN TRIS za Romski del se bo vodila skozi postopek sprememb 4 OPN-ja.
Spremembe in dopolnitve 3 OPPN TRIS	NE	financira pobudnik - JB ENERGIJA d.o.o.	0,00 €	Podjetje JB ENERGIJA d.o.o. je podalo pobudo za spremembo in dopolnitev akta na območju njihovih parcel v PC TRIS Kanižarica za umestitev fotovoltaike.	Zadeva je v potrditvi na 21. seji Občinskega sveta Občine Črnomelj.
Spremembe SD 4 OPN ČRNO MELJ	NE	čakamo ocenjeno vrednost	0,00 €		NI SPREMEMB-. Faza evidentiranja pobud je zaključena. V zadnjem pregledu je izdelana obvezna strokovna podlaga - poročilo prostorskega razvoja. Sledi izdelava projektne naloge za izvedbo javnega naročila.
FEKALNA KANALIZACIJA					
Dograditev kanalizacije v aglomeraciji Črnomelj	Kohezijski sklad; Proračun RS	2.348.445,88 €	75,00%	V naselju Svibnik se zgradi novo kanalizacijsko omrežje, ki preko črpališča in tlačnega voda zagotovi priključitev odpadka na obstoječo kanalizacijsko omrežje mesta Črnomelj, ki se zaključuje s CČN Črnomelj. Predvidena je izgradnja 1.420 m gravitacijske kanalizacije, dveh črpališč in 870 m tlačnih vodov. S tem se zagotovo priključitev 42 objektov z 111 prebivalci, skupaj z dejavnostmi se priključi 120 PE. Del Ul. Kočevje in delu naselja Blatnik, ki gravitira proti ČN Kanižarica, prav tako v samem naselju Kanižarica, vsi objekti še nimajo možnosti priključitve na ČN Kanižarica. V Ul. Kočevje se zgradi 723 m fekalne kanalizacije, ki se pod konzolno ploščo kolesarske povezave tik ob reki Dobličici priključi na obstoječo fekalno kanalizacijo. Ker sta objekta Ul. Kočevje 26 in 28 nižje in na drugi strani reke Dobličice (sicer izven aglomeracije), se zgradi črpališče in 140 m tlačnega voda za priključitev na obstoječi kanal ob regionalni cesti R1-218 Črnomelj - Kanižarica. Skupaj se v tej ulici zagotovi priključitev 14 objektov z 38 prebivalci, v aglomeraciji je 12 objektov z 27 prebivalci. V delu naselja Blatnik se za 4 objekte dogradi fekalna kanalizacije dolžine okoli 118 m, ki se priključi na obstoječi fekalni kanal ob regionalni cesti R1-217/1209 Brezovica - Kanižarica. V samem naselju Kanižarica se dogradi 4 kanale dolžine 249 m in z njimi zagotovi priključitev še preostalih 10 objektov na ČN Kanižarica.	NI SPREMEMB. Občina pripravlja potrebno dokumentacijo in vlogo za neposredno potrditev operacije. V teku je urejanje služnosti. Izvedba je predvidena v letih 2026-2028.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV (%)	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU junij 2025 Opis za 21. sejo Občinskega sveta
TURIZEM, KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURA					
TURIZEM					
Črnomelj iz vode - 1. faza - Po poteh skrivnostnega obiskovalca	Sklad za okrevanje in odpornost	495.621,32 €	73,08%	Namen projekta Črnomelj iz vode - 1. faza - Po poteh skrivnostnega obiskovalca je trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo turistične infrastrukture v mestnem jedru Črnomlja, izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti storitev in doživetij turistov. Občina namerava s projektom doseči naslednje kazalnike projekta: urejena lokacija Ajdovega zrna (vstopna in končna točka za obiskovalce mestnega jedra); obnoven lesen mostiček čez reko Lahinjo, ki povezuje staro mestno jedro in območje Majer; urejena obvodna sprehajalna pot (zasaditve, interpretacija naravnih znamenitosti s poudarkom na ohranjanju narave, medoviti zeliščni vrt s tremi doživljajsko didaktičnimi vsebinami,...); izvedene aktivnosti v sklopu programa del (2 turistična produkta, 1 prireditev na temo netopirjev,...).	Pod mestnim jedrom in ob VDC-ju je bila izvedena odstarnitev poškodovanih dreves in čiščenje brežine. Izvajalec del za ureditev sprehajalne obvodne poti ob Lahinji in na Majerju v okolici VDC-ja je pričel z deli. Uredila se bo pešpot pod mestnim jedrom, izvedla lesena fasadna obloga na črpališču in plinohranu ter postavila urbana oprema z zasaditvami. Pri VDC-ju se bodo postavile visoke grede, meditativna mreža in daljnogled. V teku so tudi ostale aktivnosti - mehke vsebine (turistični produkti).
Zeleni kilometer v Črnomlju	CLLD - EKSRRP	200.860,58 €	gradnja - 65 % oz oprema - 80 %	Namen projekta ureditev bregov Dobličice in Lahinje, ki obliva staro mestno jedro Črnomlja in sta pod varstvom Nature 2000. Projekt Zeleni km bo uredil 4 vstopno-izstopna mesta (VIM) za interpretacijo naravne in kulturne dediščine z naravi prijaznimi ureditvami, ter prispeval k razvoju zelenega in trajnostnega turizma. Omogočal bo novo doživetje dediščine iz vodne gladine ter izboljšal kakovost življenja lokalnega prebivalstva. S čistilnimi akcijami in izobraževanji bodo vključene ciljne skupine, ki bodo pomagale pri ohranjanju ogroženih vrst in njihovih habitatov. Projekt bo imel pozitiven vpliv tudi na občini Metlika in Semič, kjer bo promoviral trajnostno rabo rek, povezano z varstvom narave, ohranjanjem biodiverzitete in razvojem turizma.	Občina Črnomelj je bila uspešna na 1. javni poziv za izbor projekta za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS DBK iz sredstev EKSRRP. S projektnimi aktivnostmi bomo pričeli v letu 2026.
MISTERION 2 - zalagamo sredstva za RIC BK	DA - INTERREG SI-HR, RS	1.567.110,40 €	80,00%	Splošni cilj projekta je spodbujanje gospodarskega razvoja in socialne vključenosti na čezmejnem območju Bele krajine in Ozaljskega pokolpja z ohranjanjem in valorizacijo edinstvene vodne dediščine ter razvojem trajnostnega turizma, ki temelji na naravnih in kulturnih vrednotah tega območja. V sklopu projekta se bo uredila učna pot v KP Lahinja - Skrivnostni svet vode v KP Lahinja, uredil izvir Krnica, nabavila oprema za razgledno točko v kamnolomu Veliki Nerajec in izdelale 3D animacije gibanja podzemnih voda. RIC BK bo sodeloval tudi pri izobraževalnih in ozaveščevalnih vsebinah projekta.	NI SPREMEMB. Objavljen je bil nov javni razpis za Interreg SI-HR 2021-2027. Občina Črnomelj bo zalagala sredstva za RIC BK, ki so v projektu kot partner z vsebinami za nadgradnjo Krajinskega parka Lahinja. Čaka se odločitev.
KULTURNA DEDIŠČINA					
Obnova Kulturnega doma Črnomelj - projekt vodi Ministrstvo za kulturo	NOO, MK	3.012.350,81 €		Predvidena je celovita obnova Kulturnega doma Črnomelj, pri čemer se bo sama prenova izvajala v dveh ločenih fazah – glede na zagotovljena sredstva naročnika. Za 1. fazo prenove je izdelana idejna zasnova, v kateri je predvidena: - sanacija ali zamenjava neustreznih delov nosilnih konstrukcij, - izboljšanje požarne varnosti in varne uporabe objekta, - energetska sanacija stavbnega ovoja, sistema ogrevanja in razsvetljave, - vgradnja sistema prezračevanja prostorov, - prenova vodovodnih in električnih napeljav in napeljav centralnega ogrevanja ter tehničnega varovanja, - prenova sistema strelovodne zaščite objekta, - popravilo ali zamenjava notranjega stavbnega pohištva, talnih, stenskih in stropnih oblog, - prenova ali zamenjava fiksne in pomične opreme prostorov in - prenova tlakovanih in zelenih površin zunanje ureditve. V 1. fazi se bodo izvedla tudi vsa nujna dela potrebna za izvedbo 2. faze, v kateri se bo uredilo podstrešje in kjer bo naročnik uredil nove prostore primerne za izvajanje plesne in pevske dejavnosti in za prirejanje razstav.	Dela potekajo po časovnici. V postopku je javno naročilo za Zunanjo ureditev pri Kulturnem domu Črnomelj. Izvajalec za dobavo opreme za celovito obnovo Kulturnega doma Črnomelj je bil izbran. Dela v objektu bodo predvidoma končana v letu 2025.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV (%)	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU junij 2025 Opis za 21. sejo Občinskega sveta
GRAD ČRNOMELJ				Obnova gradu Črnomelj zajema ureditev pritličja in kleti ter nadkritje atrija. V sklopu tega se bodo uredile tudi javne sanitarije. Dela se bodo izvajala v skladu z zmožnostmi proračuna.	
Obnova fasade na objektu Grad Črnomelj	Ministrstvo za kulturo	163.392,33	49,99%	Namen projekta je celostno dokončati in obnoviti fasado objekta, ki bo zaokrožila obnovo celotnega objekta. Izgled grajske fasade danes prikazuje stanje iz katerega je lahko razvidno, da je bila v preteklosti večkrat lokalno nestrokovno obnovljena in predelana. Na splošno grajska fasada že dolgo ni bila obravnavana kot celota, ki bi zgradbi, ki ima format gradu dala izgled grajske forme. Občina bo s projektom celovito dokončala in obnovila celotno fasado objekta. Izvedba projekta bo vplivala na izboljšanje fizičnega stanja kulturnega spomenika, doprinesla k oživiljanju JKI in kulturnih dejavnosti v objektu. Z obnovo celotne fasade bo izboljšana mestna veduta in s programsko oživitvijo javno dostopnega pritličja bo mesto končno dobilo ustrezen reprezentativni prostor za dogodke in prireditve (srečevanja domačinov in obiskovalcev ter prostor za izvajanje atraktivnih turističnih vsebin). S tem bo saniran najpomembnejši kulturni spomenik v občini Črnomelj in Beli krajini.	NI SPREMEMB. Občina Črnomelj je v marcu 2025 projekt prijavila na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2025-2026 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna (JPR2-SVP-2025-26). Čaka se odločitev.
Branilci krone in meja	Ministrstvo za kulturo	1.982.459,15 €	79,50%	V sklopu oživitve starega mestnega jedra, je namen projekta celostno prenoviti in oživiti pritlične prostore gradu Črnomelj, razviti tri atraktivne turistične produkte ter z implementacijo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij oblikovati moderno okolje za izvedbo prenovljene kulturno turistične ponudbe. Izboljšana bo javna dostopnost kulturnega spomenika in prireditvenega prostora, enega izmed najpomembnejših objektov kulturne dediščine tega območja kar bo pomembno prispevalo k atraktivnosti turistične destinacije Bela krajina. rezultati projekta: Obnovljen objekt kulturne dediščine, pritličje gradu Črnomelj; Opremljeni prenovljeni prostori objekta za izvajanje dejavnosti povezane z novimi vsebinami in turističnimi produkti; Razviti produkti in digitalizirana kulturna dediščina in oživljeno pritličje gradu Črnomelj; Izvedene promocijske in ozaveščevalne aktivnosti projektnih rezultatov in kulturno-izobraževalne in turistične ponudbe.	V izvajanju so gradbena dela v južnem, vzhodnem in zahodnem delu pritličja ter na zunanjem delu gradu - pred kavarno. V teku je razvoj treh novih turističnih produktov in izdelava celostne grafične podobe kulturnega spomenika ter koncept in kreativna zasnova sistema informacijskega označevanja in ikonografike na in v objektu. V pripravi je digitalizacija kulturne dediščine za potrebe digitalne razstave Branilci krone in meja.
Urejanje prireditvenega prostora - Jurjevanjska draga	NE	Ocenjena vrednost dokumentacije: 51.700 € Ocenjena vrednost izvedbe: 1.600.000 €	0,00%	Glavni namen investicije je ureditev Jurjevanjske drage, s katero se izboljša kakovost urejenega, privlačnega in z vso potrebno infrastrukturo opremljenega prireditvenega prostora in s tem prispevati h kakovosti izvedbe kulturnih in drugih prireditev in dogodkov za vse skupine prebivalstva in ostale uporabnike. Urejen prireditveni večnamenski prostor bo omogočal izvedbo raznih prireditev in dogodkov, ki bodo zanimivi za Črnomaljce in druge obiskovalce. Zaradi urbanih parkovnih ureditev bo Jurjevanjska draga za Črnomalce postala tudi mesto za kvalitetno preživljanje prostega časa izven prireditev in dogodkov. Prostor ne bo deloval samo kot prostor za prireditvene namene kot je osrednja kulturna in turistična prireditev Jurjevanje, pač pa bo čez leto služil tudi kot park za druženje, rekreacijo in manjše športne aktivnosti na prostem (letni kino, razstave na prostem, v zimskem času tudi kot drsališče...). V letu 2021 se je pristopilo k izdelavi potrebne projektne dokumentacije. Projekt za izvedbo se bo razdelil na več faz.	NI SPREMEMB. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. PZI dokumentacija je zaključena. Čaka se na primeren razpis za sofinanciranje.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV (%)	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU junij 2025 Opis za 21. sejo Občinskega sveta
Obnova Spominske hiše Otona Župančiča: Župančičev svet	Evropski sklad za regionalni razvoj, Ministrstvo za kulturo	1.215.347,45 €	100,00%	Projekt obnove in revitalizacije Spominske hiše Otona Župančiča na Vinici bo izveden s ciljem ohranitve in nadgradnje pomembnega kulturnega spomenika. Z obnovo objekta, ohranitvijo njegovih avtentičnih arhitekturnih elementov ter z vzpostavitvijo novih kulturnih vsebin, projekt utrjuje lokalno identiteto in bogati turistično ponudbo regije. Spominska hiša, ki predstavlja pomemben del literarne in zgodovinske dediščine, bo po obnovi postala osrednje kulturno stičišče, ki bo spodbujalo zanimanje za literarno zapuščino Otona Župančiča. Z izvedbo projekta bo izboljšana dostopnost objekta in njegova funkcionalnost, zlasti za gibalno ovirane osebe. Obnova bo vključevala sanacijo kletnih prostorov, preureditev pritličja, vzpostavitev digitalno interaktivnih vsebin v nadstropju ter sanacijo strehe in oken. Ključni poudarek je na restavratorskih in rekonstrukcijskih delih, ki bodo zagotovila ohranjanje zgodovinske vrednosti spomenika. Projekt vključuje tudi prenovu okolice hiše, kjer bo urejena prireditvena ploščad za izvedbo dogodkov ter nov dostop za gibalno ovirane. Poseben poudarek bo v projektu namenjen implementaciji atraktivnih digitalnih in IKT rešitev za digitalno interpretacijo kulturne dediščine, s katerimi želimo preseči trenutne prakse, ki so v mnogočem tehnološko podhranjene in nekaterim ciljnim skupinam (predvsem mladim) manj zanimive. Digitalizacija in modernizacija vsebin omogočata vzpostavitev novih turističnih produktov, kot sta »Župančičev svet skozi pesnikova očala« in »Čaša opojnosti«, ki bosta obiskovalcem ponudila poglobljeno doživetje pesnikovega življenja in dela.	NI SPREMEMB. V aprilu 2025 smo prejeli pozitiven sklep o izboru projekta Župančičev svet. Čaka se na podpis pogodbe o sofinanciranju.
ROMSKA INFRASTRUKTURA					
Asfaltiranje javne poti v romskem naselju Drenovec	Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj	63.589,00 €	100,00%	Projekt zajema asfaltiranje 335 m javne poti v širini 3 m. S projektom se bodo izboljšali bivalni pogoji prebivalcev romskega naselja, vzdrževanje ceste bo lažje, boljša bo dostopnost do stanovanjskih objektov in zmanjšale se bodo razlike v komunalno - infrastrukturni opremljenosti med Romi in ostalimi prebivalci.	Pogodba o sofinanciranju je podpisana. Dela bodo izvedena do oktobra 2025.
STRATEŠKI PROJEKTI					
Regionalna celostna prometna strategija	MOPE, občine JV SLO - Dogovor za razvoj regij	Ocenjena vrednost: 105.719,25 EUR	80,00%	Regijski CPS bo vzpostavil koordinacijsko strukturo ravni (ki vključuje občine okoliških ozemelj, podjetja za javni prevoz, ponudnike trajnostnih rešitev itd.) z namenom doseganja trajnostnega načrtovanja na tej zahtevni ravni, hkrati pa bo spodbujal boljše notranje usklajevanje. Priprava RCPS bo vključevala naslednje sklope aktivnosti: ureditev pogojev za delo, vzpostavitev procesa, oris zelenega stanja, analiza obstoječega stanja, opredelitev smeri ukrepanja, priprava in potrditev strategije.	NI SPREMEMB. V maju 2025 smo prejeli pogodbo o sofinanciranju Regionalne celostne prometne strategije za regijo JV SLO 2025-2027. Izvajalec bo RC NM d.o.o.
Regionalno prostorsko planiranje (RPP)	MOPE, občine JV SLO	Ocenjena vrednost projekta za JV SLO: 416.784,00 €	60,00%	Namen urejanja prostora je doseganje trajnostnega prostorskega razvoja s celovito obravnavo, usklajevanjem in upravljanjem njegovih družbenih, okoljskih in ekonomskih vidikov. Regionalni prostorski plan je prostorski strateški akt, s katerim se država in občine na podlagi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, njenega akcijskega programa, drugih razvojnih aktov države in razvojnih ciljev EU dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvoju razvojne regije in določijo bistvene razvojne priložnosti. Regionalni prostorski plan vsebuje usmeritve za prostorski razvoj regije, predvsem usmeritve za razvoj poselitve, za razvoj gospodarske javne infrastrukture in za urejanje krajine s poudarkom na ohranjanju krajinske identitete. Usmeritve se prednostno podajo glede na pomembne razvojne možnosti ali probleme v regiji. Občine te usmeritve upoštevajo pri pripravi svojih prostorskih aktov.	NI SPREMEMB. RC NM in izdelovalec RPP zbirata gradivo za analizo, ki obsega trenutno veljavni občinski prostorski načrt (OPN), strateški del OPN-ja ter okoljsko poročilo.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV (%)	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU junij 2025 Opis za 21. sejo Občinskega sveta
Postavitev sončnih elektrarn na javnih objektih in zemljiščih v lasti občine Črnomelj		cca 1.144.600,00 €	73,67%	Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih v lasti Občine Črnomelj.	NI SPREMEMB. Pripravlja se vloga za prijavo na Javni razpis za postavitev sončnih elektrarn na javnih objektih Ministrstva za okolje, prostor in energijo.

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juniju 2025

Zadeva: **ZAPISNIK 20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ**

Na podlagi 60. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 103/13, 4/18 in 65/19) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji _____ redni seji, dne ____ 2025 sprejel

ZAPISNIK

**20. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj, ki je bila 29. 5. 2025,
v sejni sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, s pričetkom ob 17. uri**

Sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj je sklical in vodil župan Andrej Kavšek.

Na seji je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta, opravičeno odsotna je bila Maja Kocjan.

Ostali prisotni: Občinska uprava Občine Črnomelj: Danijela Nedič Orešič, direktorica OU, Tamara Potočar, Slavica Novak Janžekovič in Antonija Hiti ter Vladka Kostelec Peteh, Brigita Starešinič in Jože Weiss.

K točki 1:

UGOTOVITEV PRISOTNOSTI IN SPREJEM DNEVNEGA REDA

Prisotnost članov sveta je bila ugotovljena na začetku seje (23 prisotnih članov sveta).

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda
2. Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine
3. Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj
4. Obravnava in sprejem premoženjske bilance občine Črnomelj na dan 31. 12. 2024
5. Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2025
6. Poročilo o stanju civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2024
7. Informacija o Letnem poročilu JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2024
8. Informacija o poslovnem načrtu JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2025
9. Predlog za izdajo Odloka o spremembah Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora ter za določitev nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Črnomelj
10. Predlog za izdajo Odloka o določitvi plovbnega režima na odseku reke Dobličice in reke Lahinje na območju mesta Črnomelj
11. Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Črnomelj

12. Predlog Sklepa za priponitev organizacijske enote »Enota Kulturni dom« javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj k javnemu zavodu Razvojno informacijski center Bela krajina
13. Predlog za izdajo sprememb in dopolnitev Statuta Občine Črnomelj
14. Kadrovske zadeve
15. Premoženjsko pravne zadeve
16. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta
17. Vprašanja in pobude članov sveta

K točki 2:

POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OS IN AKTIVNOSTIH OBČINE

Župan: Sklepi 19. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj so bili realizirani ter objavljeni na spletni strani Občine Črnomelj, sprejeti akti pa so bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije. Priložena je tudi tabela, ki podrobno prikazuje projekte, investicije ter opisane postopke in aktivnosti v zvezi z njimi. Aktivnosti v zvezi s projektom 3. razvojne osi se nadaljujejo in napredujejo, kar predstavlja spodbuden in pomemben korak k uresničevanju tega ključnega razvojnega projekta.

Nataša Hudelja: Ali so na voljo kakšne nove informacije glede obnove mostu na Vinici in meddržavnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško?

Župan: Meddržavni sporazum med Slovenijo in Hrvaško je usklajen na obeh straneh. Predvidoma naj bi bil podpisan konec junija oz. najkasneje septembra 2025. Sporazum predstavlja temelj za vse nadaljnje aktivnosti ob meji. Z Ministrstvom za infrastrukturo potekajo razgovori glede obnove mostu na Vinici. Tudi za most v Žuničih si prizadevamo, da bi bil vključen v načrte za obnovo. V letošnjem letu je sicer že predvidena preplastitev ceste od križišča do mostu v Žuničih, načrtovanih je več preplastitev cest v tem letu. Sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) poteka zelo dobro. Upamo, da bomo s svojimi prizadevanji dovolj prepričljivi, da uspemo zagotoviti dodatna sredstva tudi v okviru rebalansa državnega proračuna.

Renata Butala: V tabeli projektov so navedene tudi sončne elektrarne, med njimi pa je še vedno vključena tudi stara lekarna. Ali ta ni bila že prodana?

Župan: Stavba stare lekarne na Kolodvorski cesti je bila prodana, vendar je še vedno vključena v seznam, saj je bila del nabora objektov, s katerimi smo se prijavljali na razpis. Seznam se bo še spreminjal, trenutno pa prikazuje stanje, kot je bilo na začetku postopka.

K točki 3:

ZAPISNIK 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj z dne, 28. 1. 2025, se sprejme v predlagani vsebini.

K točki 4:

OBRAVNAVA IN SPREJEM PREMOŽENJSKE BILANCE OBČINE ČRNOMELJ NA DAN 31. 12. 2024

Mojca Čemas Stjepanovič: Ali je v premoženjski bilanci občine kaj posebnega, kar bi bilo smiselno izpostaviti?

Danijela Nedič Orešič: V premoženjski bilanci občine je zaznati povečanje vrednosti občinskega premoženja, predvsem zaradi vključitve investicije v Osnovno šolo Loke Črnomelj.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Premoženjsko bilanco Občine Črnomelj na dan 31. 12. 2024 se sprejme v predloženi predlagani vsebini.

K točki 5:

PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2025

Člani sveta so prejeli dopolnitev Načrta razvojnih programov (NRP) 2025-2028 na strani 6, na področju proračunske porabe 17 Zdravstvo, kjer je dodan projekt OB17-25-0001 NAKUP VOZILA URGENTNEGA ZDRAVNIKA ZA ZD ČRNOMELJ in na strani 47 v poglavju III. Načrt razvojnih programov obrazložitev novega projekta.

Mojca Čemas Stjepanovič: Predvideno je neto zadolževanje v višini približno 2,3 milijona evrov. Kolikšen del teh sredstev je bil do sedaj že izkoriščen?

Danijela Nedič Orešič: Ta teden smo prejeli 3,6 mio evrov.

Mojca Čemas Stepanovič: Na podlagi vprašanj nekaterih občanov je bilo izpostavljeno vprašanje urejenosti Jurjevanjske drage. Do sedaj je bila izvedena izravnava terena, delno odvodnjavanje in zatravitev površine. Kljub temu pa ob padavinah na določenih mestih še vedno zastaja voda. Vprašanje občanov je, zakaj pride do zastojev vode kljub opravljenim delom.

Župan: Odvodnjavanje v Jurjevanjski dragi je bilo izvedeno na podlagi strokovnih ocen in ob upoštevanju cenovno ugodnih možnosti izvedbe. Kljub temu ob večjih nalivih še vedno prihaja do zastajanja vode, česar ni mogoče v celoti preprečiti. Zaradi naplavin mivke, ki ob nalivih pride na površje, se z oddaljenosti zdi, kot da je območje dejansko poplavljen.

Mojca Čemas Stjepanovič: Predlagam, da se v Sklepu o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2025 nepremičnine uredi oz. razvrsti po katastrskih občinah. Takšna ureditev bo občanom olajšala iskanje podatkov in povečala preglednost.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2025 s prilogami se, z dopolnitvijo NRP in obrazložitvijo novega projekta, sprejme v predlagani vsebini.

Župan predlaga, da se Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2025 s prilogami spremeni v Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2025 s prilogami.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2025 s prilogami se spremeni v Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2025 s prilogami.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2025 s prilogami se sprejme v predlagani vsebini.

2. Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2025 se sprejme v predlagani vsebini.

K točki 6:

POROČILO O STANJU CIVILNE ZAŠČITE V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2024

Točki prisostvuje Jože Weiss, poveljnik Štaba CZ Občine Črnomelj.

Mojca Čemas Stjepanovič: Poročilo o stanju civilne zaščite v Občini Črnomelj za leto 2024 je pripravljeno dobro in izčrpno, z vsemi potrebnimi podatki. Izrekam zahvalo in pohvalo za uspešne projekte na tem področju. Veseli me, da se premikajo aktivnosti za realizacijo projekta poligonov za skupno usposabljanje sil zaščite in reševanja na območju Vražjega kamna.

Župan: S pristojnim ministrstvom smo redno v kontaktu, aktivnosti na projektu ureditve območja Vražjega kamna potekajo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Poročilo o stanju civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2024 se sprejme kot informacija v predlagani vsebini.

K točki 7:

INFORMACIJA O LETNEM POROČILU JP KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O. ZA LETO 2024

Gregor Šmalcelj v imenu Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo predstavi stališče odbora.

Samo Kavčič na kratko predstavi poročilo o delu in poslovanju Komunale.

Nataša Hudelja: Prosim za dodatno obrazložitev grafa 6.4.1.

Samo Kavčič: Pri merjenju količin odpadkov ne upoštevamo neposredno števila prebivalcev, temveč se podatki o priključkih na vodovodno omrežje uporabljajo kot osnovni pokazatelj, ki je stabilen in ne odstopa bistveno iz leta v leto. Količine odpadkov naraščajo približno za 1 % do 2 % na leto. Ločeno zbiranje odpadkov se povečuje, vendar smo še vedno precej oddaljeni od optimalne ravni.

Samo Kavčič se je izločil pri glasovanju.

z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Letno poročilo JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2024 se sprejme kot informacija v predlagani vsebini.

K točki 8:

INFORMACIJA O POSLOVNEM NAČRTU JP KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O. ZA LETO 2025

Samo Kavčič poda uvodno obrazložitev.

Mojca Čemas Stjepanovič: Člani sveta bomo v nadaljevanju obravnavali Odlok o določitvi plovbnega režima na odseku reke Dobličice in reke Lahinje na območju mesta Črnomelj, zato me zanima ali so v poslovnem načrtu Komunale zajeti stroški ureditve vstopno-izstopnega mesta v Črnomlju in ali je Komunala registrirana za izvajanje vzdrževanja vstopno-izstopnih mest.

Samo Kavčič: V poslovnem načrtu Komunale stroški ureditve vstopno-izstopnega mesta niso zajeti, saj gre za stroške, ki jih krije lastnik infrastrukture. Glede registracije Komunale za izvajanje vzdrževanja tovrstnih mest bomo zadevo preverili.

Mojca Čemas Stjepanovič: V poslovnem načrtu Komunale je predvidena zaposlitev šestih oseb preko javnih del. Ali imate v javnem podjetju Komunala težave pri pridobivanju ustreznega kadra.

Samo Kavčič: Imamo šest delavcev vključenih v program javnih del. Večjih težav pri pridobivanju kadra na tem področju že tri leta ne zaznavamo. Nekatere izmed delavcev, ki so bili sprva vključeni v javna dela, smo kasneje tudi redno zaposlili.

Marko Mravinec: V okviru načrtovanih investicij je izpostavljena tudi potreba po zamenjavi vozil, saj so stroški vzdrževanja obstoječih vozil že višji od stroškov nakupa novega vozila. Upam, da novo smetarsko vozilo in osebni avtomobil ne bosta dodana v seznam optimizacij, za katerega prosimo že dobrih šest let. Ali so prihodki od vzdrževanja pokopališč že zajeti v poslovnem načrtu oziroma ali je ta dejavnost vključena v načrt prihodkov, saj so trenutni prihodki od teh storitev še vedno minimalni.

Samo Kavčič: Število najemnih pogodb za grobnine se bo v prihodnje povečalo. Do sedaj je podpisanih približno 80 % pogodb. Skupno število grobov naj bi doseglo okoli 5.000, kar naj bi prineslo prihodke v višini približno 100.000 evrov. Stroški vzdrževanja pokopališč se bodo minimalno povečali, saj so bili ti stroški že predhodno zajeti. Nekatere krajevne skupnosti so se odločile, da bodo vzdrževanje pokopališč izvajale same, zato jim polovico prihodkov od grobnin odstopamo za vzdrževanje. Rezultat upravljanja pokopališč v letu 2025 bo glede na lansko leto za približno 40.000 evrov boljši. Amortizacijska doba naših vozil je določena na 10 let. Pri vozilih z večjo obremenitvijo se kupuje kakovostnejša vozila, medtem ko se pri manj obremenjenih uporabljajo cenovno ugodnejše alternative. Eno smetarsko vozilo na leto prevozi približno 35.000 kilometrov.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Poslovni načrt JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2025 se sprejme kot informacija v predlagani vsebini.

K točki 9:

PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA TER ZA DOLOČITEV NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ČRNOMELJ

Samo Kavčič, predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo, predstavi stališče odbora.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Predlog za izdajo Odloka o spremembah Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora ter za določitev nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Črnomelj se sprejme v predlagani vsebini.

Župan predlaga, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora ter za določitev nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o spremembah Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora ter za določitev nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Črnomelj.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Predlog za izdajo Odloka o spremembah Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora ter za določitev nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o spremembah Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora ter za določitev nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Črnomelj.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora ter za določitev nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Črnomelj se sprejme v predlagani vsebini.

K točki 10:

PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O DOLOČITVI PLOVBNEGA REŽIMA NA ODSEKU REKE DOBLIČICE IN REKE LAHINJE NA OBMOČJU MESTA ČRNOMELJ

Vesna Fabjan, predsednica Odbora za turizem in varstvo okolja, predstavi stališče odbora. Hkrati prisotne seznani, da v KP Kolpa pripravljajo načrt upravljanja parka, kjer se srečujejo z nekaterimi podobnimi vsebinami, zato bi jih bilo smiselno uskladiti. Kako nujno je, da se odlok sprejme že na današnji seji, saj bi bilo morda koristno še nekaj časa nameniti njegovi dodatni strokovni obravnavi in izboljšavam določene dikcije, terminologije, idr.?

Župan: Želimo si, da bi se še v letošnjem letu na področju vstopno izstopnih mest za plovbo po Dobličici in Lahinji kaj konkretno dogajalo, imamo že eno ponudbo, ki omogoča lastniku ureditev v skladu z določili odloka, zato predlagamo, da se odlok sprejme na današnji seji. Če bi po sprejetju odloka nastale dodatne ugotovitve, ga bomo naknadno ustrezno spremenili, dopolnili.

Bernarda Kump: Na seji odbora sem izrazila pomislek glede določb odloka, po katerih posamezni lastniki zemljišč v samem mestnem jedru iz svoje parcele več ne bodo smeli vstopati v reke s svojimi lastnimi čolni. To bi lahko pri nekaterih povzročilo nezadovoljstvo, s čimer bi se posledično soočali tudi mi, če bo odlok sprejet v tej vsebini. S strani občinske uprave je bilo na odboru pojasnjeno, da ta omejitev izhaja iz veljavne zakonodaje. Zanima me, ali je mnenje oz. pojasnilo stroke glede tega vprašanja že pridobljeno in vključeno v gradivo?

Danijela Nedič Orešič: V mnenju Odbora za turizem in varstvo okolja je v celoti zapisana navedba pristojnega ministrstva.

Samo Kavčič: Odlok je prvenstveno namenjen tistim, ki bi reke uporabljali v komercialne namene.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Predlog za izdajo Odloka o določitvi plovbnega režima na odseku reke Dobličice in reke Lahinje na območju mesta Črnomelj se sprejme v predlagani vsebini.

Župan predlaga, da se Predlog za izdajo Odloka o določitvi plovbnega režima na odseku reke Dobličice in reke Lahinje na območju mesta Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o določitvi plovbnega režima na odseku reke Dobličice in reke Lahinje na območju mesta Črnomelj.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Predlog za izdajo Odloka o določitvi plovbnega režima na odseku reke Dobličice in reke Lahinje na območju mesta Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o določitvi plovbnega režima na odseku reke Dobličice in reke Lahinje na območju mesta Črnomelj.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Odlok o določitvi plovbnega režima na odseku reke Dobličice in reke Lahinje na območju mesta Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o določitvi plovbnega režima na odseku reke Dobličice in reke Lahinje na območju mesta Črnomelj se sprejme v predlagani vsebini.

K točki 11:

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI ČRNOMELJ

Romana Husič, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, predstavi stališče odbora.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Črnomelj se sprejme v predlagani vsebini.

K točki 12:

PREDLOG SKLEPA ZA PRIPOJITEV ORGANIZACIJSKE ENOTE »ENOTA KULTURNI DOM« JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ K JAVNEMU ZAVODU RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER BELA KRAJINA

Samo Kavčič, predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo, predstavi stališče odbora.

Romana Husič, predsednica Odbora za družbene dejavnosti, predstavi stališče odbora.

Župan poda uvodno obrazložitev.

Mojca Čemas Stjepanovič: »Spoštovani svetniki in svetnice. Pri tej točki bom nekoliko daljša kot običajno, saj gradivo ni pripravljeno v vsebini kot jo bi pričakovali, glede na to, da gre za reorganizacijo dveh javnih zavodov, katerih je ustanoviteljica Občina Črnomelj (brez finančnih, kadrovskih, natančnih organizacijskih in ostalih posledic). Gospod župan in direktorica OU že od 6. 2. 2025, ko smo bile pri vas na razgovoru predstavnice OS v svetu zavoda ZIK, jaz, Marica Prijanovič Tonkovič in Tatjana Kmetič Škof, ste ves čas seznanjeni z našim mnenjem, pomisleki v zvezi s pripravo pravnih in drugih podlag ter ostalimi odprtimi vprašanji glede pripojitve dela Kulture iz ZIK-a k RIC-u. Od takrat pa do danes je minilo kar nekaj časa, pa se niste potrudili, da bi pripravili podlage kot osnovo za odločitev za vaš predlog. V naši svetniški skupini se zavedamo, da imate večino v občinskem svetu, vendar spoštovane svetnice in svetniki predlagam, da še enkrat pred glasovanjem razmislite, če je predlagano gradivo dovolj celovito, jasno, razumljivo in temelji na verodostojnih podatkih. Kajti gradivo bi moralo vsebovati različne perspektive in omogočati informirano presojo o smiselnosti in izvedljivosti predlagane reorganizacije z vseh vidikov - finančnih, kadrovskih, prostorskih in ostalih, kar pa gradivo, ki smo ga prejeli, ni.

Na Svetu ZIK-a smo 26. 2. 2025 članice Sveta sprejele Sklep (od 6 članic, se je samo 1 vzdržala). Naj omenim, da sem bila presenečena, da prisotne na Odboru za družbene dejavnosti niso nič vedele o tem mnenju. Ker nas svetnice in svetnike OU tudi ni obvestila, ocenjujemo, da nas ni želela seznaniti z mnenjem Sveta, vam ga bom prebrala. Sklep se glasi: »Članice Sveta ZIK podajo mnenje, da nimajo dovolj podatkov o prednostih in slabostih izločitve enote Kulturni dom Črnomelj iz ZIK-a ter njene pripojitve RIC-u Bela krajina, tako na finančnem kot tudi vsebinskem področju. Kljub temu se strinjajo z izločitvijo enote Kulturni dom Črnomelj iz ZIK-a in predlagajo ustanovitev samostojnega zavoda za kulturo v Občini Črnomelj. Do izpolnitve pogojev za ustanovitev samostojnega zavoda pa predlagajo, da Kulturni dom Črnomelj ostane enota ZIK-a«.

Kot so informacije iz terena je še vedno odprt prenos vsebinskega dela enote Kulturni dom (vse ali del) na RIC. Zgleda, da še vedno preigravate kaj se spleča prenesti na RIC in kaj naj ostane na ZIK-u?

Naj poudarim, da smo na sestanku pri županu vse tri jasno povedale, da bi bila v tem javnem zavodu pod streho vsa kultura, ki jo pokrivajo javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Črnomelj in imajo v okviru svojih dejavnosti tudi kulturo (ZIK in RIC). Glede na vse razlage pa predlagamo, da mogoče razmislimo, zakaj pa ne bi bil pri kulturi še turizem. Seveda pa je to tudi stvar celovitega primerne akta.

Preden nadaljujem naj povem g. župan, da sem seznanjena o tem, da ste na sestanku vodij svetniških skupin rekli, da sem že jaz v svojem mandatu županovanja, mislim, da v letu 2013 želela Mestno muzejsko zbirko priključiti kot enoto k ZIK-u. Res je, da niso bili odnosi med vodstvom ZIK-a in zaposlenim v Mestni muzejski zbirki najboljši, zato je bila odločitev, da gre Mestna muzejska zbirka k RIC-u. Še zdaleč pa ne gre za enako zadevo, saj je šlo v primeru Mestne muzejske zbirke za čisto novo zadevo, ki smo jo priključili k RIC-u in tudi niso nastajali stroški na dveh koncih.

Glede odnosov na ZIK-u, na podlagi informacij, ki smo jih imele kot članice Sveta ZIK-a z vaše strani, mi lahko verjamete oz. preverite na ZIK-u, da je bilo na temo medsebojnih odnosov znotraj ZIK-a, v zvezi z informacijami, ki smo jih imele z vaše strani postavljenih več vprašanj na sami seji Sveta, vendar so bili odgovori tako s strani članice za področje kulture in direktorice ter ostalih predstavnikov zaposlenih na ZIK-u, da so odnosi dobri, da ni težav, da dobro delajo in so napisali, da za podpiranje tovrstne ideje (iz ZIK-a na RIC) niso razlog kakršnikoli pritiski ali nerazumevanje na ZIK-u. S službovanjem na ZIK-u so zadovoljni.

Glede nekaterih nesporazumov, na katere sem bila opozorjena tudi z vaše strani g. župan, in se pojavijo v nekaterih kolektivih, v primerih, da nadrejeni ne ve, kje se več ur med delovnim časom nahajajo zaposleni je čisto normalno, da se poostri evidenca, ali mogoče ne? Ali pa bo na RIC-u drugače?

Zanimivo pa je, da je v zadnjem četrtletju 2024, kar naenkrat začela po Črnomlju krožiti informacija, da se bo kulturni dom pripojil k RIC-u (slabi odnosi, podvajanje aktivnosti, težave pri usklajevanju oz. sodelovanju na prireditvah, ipd.). Ne razumem, da nismo bile članice Sveta nikoli opozorjene tako s strani OU, vas g. župan in zaposlenih na področju kulture na ZIK-u, da je kar koli narobe, da je nemogoče delati, da so težave pri organiziranju dogodkov, itd. Zdaj pa na vrat na nos, naj bi to sprejeli, tako rekoč brez vsakršnih podatkov, primerjav, prednosti, slabosti predlagane reorganizacije. Kaj je razlog za takšno hitenje?

V gradivu navajate projekte in prepričani smo, da se večina njih lahko spelje v sodelovanju z zaposlenimi na področju kulture na ZIK-u in mogoče še iz drugih področij, dokler ne bo jasno razvidno katera organizacijska struktura za področje kulture na območju občine Črnomelj bi bila najboljša, kar bo pokazala strategija, ki jo pripravljate. Kolikor nam je poznano, je pri večini razpisov zaželeno mreženje, sodelovanje čim več vključenih za doseg določenega cilja, rezultata posameznega projekta. Ob tem imamo vprašanje: Na koliko razpisov se je RIC prijavil, v zadnjih treh letih, kjer je bila kot pogoj »kultura« in bil uspešen? Na koliko razpisov se RIC ni mogel prijaviti, ker ni imel znotraj enote za področje kulture - konkretno programov enote Kulturni dom Črnomelj? Na koliko od teh razpisov je povabil k sodelovanju ZIK-enoto Kulturni dom? Koliko prijav je bilo uspešnih? Na koliko povabil se ZIK-enota Kulturni dom ni odzvala?

Zaposleni na področju kulture na ZIK-u pravijo, da se mora kultura zastaviti na novo in bolj razvojno naravnano, tako v programskem kot tudi v organizacijskem, finančnem in kadrovskem vidiku; da je potrebno večje usklajevanje, sodelovanje in združevanje dogodkov, ki jih izvajajo razni zavodi (mi to razumemo, da bi moral biti zavod za kulturo). Združevanje dogodkov v kakovostnejše dogodke, z bolj usmerjeno vsebino in promocijo, ki bi bile tudi finančno okrepljene. Tudi ta trditev teži k ustanovitvi samostojnega zavoda za kulturo. Pričakujejo programsko avtonomnost (to so jo imeli že sedaj), izboljšane finančne pogoje (kako bodo izboljšani finančni pogoji, če ste v gradivu napisali, da pripojitev k RIC-u ne predstavlja znatnih sredstev), okrepljeno kadrovsko delovanje (napisali ste, da bo to en iz RIC-a za »Grajsko klet«). Če naše informacije držijo je ta predviden iz projekta - za koliko časa,

kakšna izobrazba in kaj bo s tem zaposlenim po preteku projekta? Za nas okrepljeno kadrovsko delovanje bi pomenilo nov zaposlen na enoti Kulturni dom. Tu imam vprašanje: Kakšna je ovira, da ne bi bil ta oseba zaposlena na ZIK-u?

Napisali ste, da pripojitev ne bo imela za seboj znatnih finančnih sredstev - koliko je to, tu si vsak lahko predstavlja po svoje. Ste naredili izračun, ali bo vse od »oka«? Glede na to, da so nove odloke o javnih zavodih pripravljali v preteklosti zunanji izvajalci bo to najbrž nekaj stalo, spremembe logotipov, aktov in ostalo (niti niste navedli, kaj vse bo potrebno spremeniti), kaj bo to pomenilo za občinski proračun? Ali pa pričakujete, da bosta to zavoda pokrila iz lastnih sredstev? Ali gre samo še za eno dejavnost dodatno k RIC-u, da boste lažje zagovarjali še dodatna finančna sredstva za RIC- iz občinskega proračuna z obrazložitvijo, da gre za kulturne dejavnosti. Lahko poveste kakšen delež že sedaj predstavlja kultura znotraj RIC-a Bela krajina? Kakšen delež tako imenovanih »skupnih služb« odpade na kulturo sedaj in kakšen bo delež le teh za enoto Kulturni dom?

V obrazložitvi pod razlogi za utemeljenost prenosa, navajate v 3. točki (Krepitev lokalne identitete in skupnosti), Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2022-2029. Kolikor vemo, ta resolucija ni več aktualna, saj jo je nadomestila resolucija 2024-2031. Prav tako v drugi točki, pod 1. točko (Sinergija med kulturo in turizmom) omenjate Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in turizem v Ivančni Gorici. Nekako se nam ne zdi na mestu, da se za pravno podlago sklicujete na odlok drugega zavoda. Po tem takem bi lahko vzeli tudi odloke o ustanovitvi zavodov, ki nimajo združenih kulture in turizma. Na drugi strani, pri opisu RIC-a ste našli vse kulturne infrastrukture, ki jih jima RIC v upravljanju. Za ZIK pa ste zapisali, da ima SAMO Kulturni dom. Ali to pomeni, da bo Kulturni dom samo še ena izmed stavb v upravljanju RIC-a? Nekako se nam ne zdi, da bi Kulturni dom, ki ima dolgoletno zgodovino in bogato kulturno dediščino postal samo ena izmed stavb. Napisali ste, da združena kultura lahko bolje izkoristi obstoječe prostore in opremo za različne dejavnosti, kar povečuje učinkovitost in zmanjšuje stroške (tudi tu bo potrebno pred oddajanjem prostorov v najem jasno opredeliti komu se bo zaračunavalo najemnino in pod kakšnimi pogoji - glede na številna društva v javnem interesu na območju občine Črnomelj), ki seveda to pričakujejo večina brezplačno oz. z minimalnimi stroški), saj bo KD namenjen tudi njim ali ne? Glede na to, da gre za temeljito prenovo, bi stroški vzdrževanja morali biti v začetku že sami po sebi nižji. Vprašanje glede zmanjševanja stroškov je po našem mnenju še zelo odprto? Rešitev na to temo bi lahko načelno opredelili pri pripravljanju strategije. Omenjate, da se pri organizaciji skupnih dogodkov izgublja veliko časa in energije z usklajevanjem dveh ekip. Menimo, da se tudi z združitvijo to ne bo v celoti spremenilo in bo usklajevanje še vedno potrebno, saj bodo zaposleni še vedno na dveh lokacijah. Ali pa je že mogoče tu kakšna sprememba? Prav tako velja tukaj opomniti, da so na vseh večjih kulturnih projektih in prireditvah na ZIK-u našem vedenju pomagali vsi zaposleni, ali lahko tako podporo pričakujejo tudi pri RIC-u? Tudi to je bil vložen čas in denar zaposlenih, ki ne delajo na kulturi. Največji pomislek se nam zdi, da se sprejema odločitev o pripojitvi/izločitvi enote, preden je sploh sprejeta Strategija za kulturo. V 3. poglavju gradiva ste zapisali, da boste opredelili ukrepe in finančno konstrukcijo na področju kulturnega delovanja. To bi bilo smiselno, da se naredi pred sprejemom takšne odločitve. Da se pripravijo pravne in druge podlage za odločitev o pripojitvi, izločitvi ali samostojnem zavodu na področju kulture na območju občine Črnomelj. V gradivu ste zapisali razloge, zakaj ni v tem trenutku možen samostojen zavod, da bodo novi stroški- po našem mnenju- bo lahko samo nov direktor in še ta ne v celoti, v kolikor bi bila direktor oseba že zaposlena na področju kulture, ki jo financira Občina Črnomelj. Računovodske storitve so že sedaj in najbrž še več področij, ki pa jih seveda niste proučili, da bi nas o tem prepričali. Ostalo pa ostane najbrž stroškovno kot je bilo do sedaj, če združimo vso kulturo po javnih zavodih katerih ustanoviteljica je občina, v en zavod – stroške po posameznih enotah s področja kulture tako v ZIK-u-u kot RIC-u pa najbrž imate.

Na Odboru za DD je bilo povedano, da bo strategija pripravljena predvidoma novembra 2025. Ne vidimo razloga, da se ne počaka na dokončanje strategije, ki bo določila glavne cilje na področju kulture. Reorganizacija, ki bi sledila strategiji bi morala biti zasnovana tako, da

optimalno podpira doseganje teh ciljev. Če se reorganizacija izvede pred strategijo, obstajajo različna tveganja. Lahko se konča z nestabilno strukturo, ki ne ustreza dejanskim potrebam in ciljem. Zato je ključno, da najprej oblikujemo jasno strategijo, ki bo določila prihodnjo smer in cilje kulture, nato pa se reorganizacija izvede kot orodje za učinkovito uresničevanje te strategije.

Sprašujemo se, zakaj tako hitenje brez pravih podlag. Odpira se veliko vprašanj, pomislekov, ki smo jih slišali na terenu. Naj izpostavim samo nekatera: Je razumeti, da gre za neučinkovitost trenutne organizacijske strukture in zaposlenih na ZIK-u? Zakaj ni bilo v vsem tem času opredeljen finančni vidik? Ali so to politični ali osebni motivi nekaterih vpletenih? Ali obstaja možnost, da želite z reorganizacijo postaviti določeno strukturo, preden je strategija sprejeta, s čimer bi lahko potencialno omejili oz. vplivali na usmeritev, ki bi jo prinesla strategija?

Naj zaključim: Svetniška skupina GS želi »Kulturi« na območju občine Črnomelj vse najboljše. Kljub temu pa vašega predloga žal ne moremo podpreti, saj nismo prejeli pravih podlag oziroma ustreznih podatkov, ki bi jasno pokazali upravičenost izločitve enote Kulturni dom iz Zik-a Črnomelj in priključitev k RIC- u Bela krajina.

Zato, spoštovane svetnice in svetniki predlagam, da danes ne sprejmemo sklepa za pripojitev notranje organizacijske enote »Kulturni dom« javnega zavoda ZIK Črnomelj k javnemu zavodu RIC Bela krajina, ampak naložimo OU, da pripravi Strategijo za kulturo Občine Črnomelj čimprej. V skladu z usmeritvijo in cilji iz strategije predlaga reorganizacijo javnih zavodov, v okviru katerih so enote, ki se ukvarjajo s kulturo, kot orodje za učinkovito uresničevanje strategije.«

Samo Kavčič: Odbor je gradivo obravnaval in o njem razpravljal. Argumenti, zapisani v gradivu, po mojem mnenju stojijo oziroma "pijejo vodo". Velik del razprave članice OS, vsaj polovico časa, je bila namenjena razpravi o odnosih, ki pa po mojem mnenju niso bistveni za odločanje o vsebini odloka. To, ali so odnosi dobri ali slabi, ni neposredno povezano z vprašanjem podpore ali nasprotovanja odloku. Ob tem želim izpostaviti, da iz razprave, ki jo je podala predhodnica, nisem jasno razbral, kaj naj bi bil konkreten nasprotni predlog ali predlog spremembe, ki bi ga bilo mogoče obravnavati.

Mojca Čemas Stjepanovič: Najprej bi morala biti izdelana celostna strategija za kulturo občine Črnomelj, ki bo jasno opredelila, kaj je dolgoročno najboljše za razvoj kulture na območju občine Črnomelj. Šele na podlagi takšne strateške usmeritve bi bilo smiselno odločati o reorganizaciji zavodov. Gradivo ne vsebuje celovite analize, manjkajo finančne, kadrovske, organizacijske in pravne osnove, ki bi omogočile premišljeno odločitev.

Nataša Hudelja: Moje osebno mnenje je, da je prav, da se dejavnosti združijo. Glasovala bom za predlog, saj menim, da je za Črnomelj smiselno, da združimo vse sile na enem mestu in tako omogočimo, da kulturo dvignemo na še višji nivo. Strategijo je mogoče kakovostno pripraviti šele, ko so dejavnosti združene, saj strategija predstavlja načrt ukrepov in aktivnosti, ki jih bomo izvedli. Če imamo vse dejavnosti zbrane na enem mestu, bo priprava in izvedba strategije lažja in učinkovitejša. Ob tem je ključno, da v pripravo strategije vključimo čim širši krog ljudi, saj se bodo tako počutili bolj vključene, zavzete in pripadne ter bodo z večjo zavzetostjo sodelovali pri uresničevanju dogovorjenih ciljev.

Mojca Čemas Stjepanovič: Rada bi poudarila, da gradivo ne prikazuje ali je združevanje sprejemljivo iz vseh vidikov.

Bernarda Kump: Večkrat sem sodelovala v različnih odborih, kjer so sodelovali RIC, ZIK, JSKD in drugi. Pogosto se je izkazalo, da ti delujejo kot ločeni "balončki", večkrat so bili dogodki v Črnomlju načrtovani istočasno, kar ni v redu. Kultura je namenjena ljudem, in če bodo zdaj vse dejavnosti združene, verjamem, da se bo to dvignilo na višji nivo. Vidim več sodelovanja, več

akcij in boljšo koordinacijo. Tako ZIK kot RIC imata sposobne ljudi in prepričana sem, da bo to dobro za občane. Če se zaposleni s tem strinjajo, predlog podpiram in menim, da nimamo razloga za razpravo proti temu. Ne vidim dodatnih stroškov in ne podpiram ustanavljanja še enega javnega zavoda.

S 17 glasovi za in 5 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Sklep za pripojitev organizacijske enote »Enota Kulturni dom« javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj k javnemu zavodu Razvojno informacijski center Bela krajina se sprejme v predlagani vsebini.

K točki 13:

PREDLOG ZA IZDAJO SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE ČRNOMELJ

Alojz Puhek, predsednik Statutarno pravne komisije, pojasni stališče komisije.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Predlog za izdajo sprememb in dopolnitev Statuta Občine Črnomelj se sprejme v predlagani vsebini.

Župan predlaga, da se Predlog za izdajo sprememb in dopolnitev Statuta Občine Črnomelj spremeni v Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Črnomelj.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Predlog za izdajo sprememb in dopolnitev Statuta Občine Črnomelj se spremeni v Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Črnomelj.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj se sprejme v predlagani vsebini.

K točki 14:

KADROVSKE ZADEVE

1. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice Občine Črnomelj v svet javnega zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi

Renata Butala se je izločila pri glasovanju.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

V svet javnega zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi se kot predstavniki ustanoviteljice Občine Črnomelj imenujejo:

- Emil Mihelič, 8342 Stari trg ob Kolpi
- Renata Butala, 8342 Stari trg ob Kolpi
- Dario Sarič, 8340 Črnomelj.

2. Imenovanje Komisije romske skupnosti

Zoran Špec se je izločil pri glasovanju.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Občinski svet imenuje Komisijo romske skupnosti po Zakonu o evidenci volilne pravice v naslednji sestavi:

- Alenka Črnič, 8343 Dragatuš – za predsednico
- Jani Rozman, 8340 Črnomelj – za člana

- Safet Hodjaj, 8340 Črnomelj – za člana.

Mandatna doba komisije je 5 let.

K točki 15:

PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

1. Ukinitve statusa grajenega javnega dobra in odprodaja nepremičnine

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

1. Pri nepremičnini parc. št. 2694/215 k.o. 1562-Učakovci se izbriše zaznamba statusa javnega dobra (ID omejitve: 23863211). Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu zaznambe javnega dobra pri nepremičnini in izbrisu statusa javnega dobra iz zemljiške knjige, se zemljišče odproda z neposredno pogodbo za namen funkcionalne zaokrožitve par. št. *80 k.o. 1562 – Učakovci.

2. Neodplačen prenos nepremičnine v last Občine Črnomelj

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj neodplačno pridobi v last nepremičnino katastrska občina 1541-Loka parcela 655/1, pri čemer Občina Črnomelj prevzema stroške v zvezi z izvedbo pravnega posla.

K točki 16:

ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA

Razprave ni bilo.

K točki 17:

VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA

Janez Perušič:

1. Podajam pobudo, da se pri lokalnih volitvah v občini Črnomelj za vse volilne enote uporablja enotna številka politične stranke na vseh volilnih gradivih (razglasih, glasovnicah ipd.).

Jože Veselič:

1. Podajam pobudo za nakup novih tabličnih računalnikov za člane občinskega sveta, saj so obstoječe naprave zastarele in v veliki meri nefunkcionalne.

Romana Husič:

1. Zaradi zaprtja ceste čez Gradac proti Metliki se je močno povečal promet skozi naselje Griblje. Krajevna skupnost Griblje je že naslovila pobudo na Policijsko postajo Črnomelj za okrepitev nadzora, vendar pobudi ni bilo ustreženo. Zato predlagam, da občina uradno zaprosi Policijsko postajo Črnomelj za pogostejši nadzor prometa v Gribljah, saj nekateri vozniki vozijo bistveno prehitro in s tem ogrožajo varnost krajanov. Cesta čez naselje Čudno selo je v zelo slabem stanju, zaradi preusmerjenega prometa pa se prometna obremenitev še povečuje. Predlagam, da občina pripravi pobudo za pridobitev državnih sredstev za obnovo te cestne povezave.

2. Vaščani naselja Cerkvišče potrebujejo približno 50 m³ gramoza za osnovno vzdrževanje in sanacijo krajevnih cest. Predlagam, da občina zagotovi potrebne količine materiala in s tem pomaga pri izboljšanju prevoznosti cest v naselju.

Renata Butala:

1. Življenje v Starem trgu je danes žal daleč od idealnega. Kljub čudoviti naravi in čistemu zraku, to ni dovolj za dostojno preživetje. Uniorjeva stavba že dalj časa sameva, konec julija pa naj bi svoja vrata zaprlo tudi podjetje Ana d.o.o. V številnih gospodinjstvih vlada negotovost – nekateri so si že poiskali delo drugje, drugi pa še vedno upajo, da se bo življenje v našem kraju ponovno predramilo. Zato me zanima: ali občinska uprava aktivno sodeluje pri iskanju novih podjetij ali investorjev, ki bi bili pripravljeni vlagati v naše okolje in zagotoviti nova delovna mesta za prebivalce Starega trga? Potrebno je izboljšati pogoje za življenje, okrepiti občutek varnosti in ponovno vzbuditi ponos na naš kraj. Verjamemo, da lahko z združenimi močmi in sodelovanjem ustvarimo pogoje za ponovni razvoj in oživitev Starega trga.
2. Starotrško jedro Starega trga je eno najlepših in najbolje ohranjenih, a hkrati tudi tako zaščiteno, da kmalu tudi peš ne bomo več mogli skozi, če bo sploh še kdo ostal tukaj. Ta teden je bil na obisku občinski redar, ki je tri dni izvajal nadzor. Koga je kaznoval? Učitelje, ki zaradi urnikov hitijo iz šole v šolo, starše, ki pripeljejo otroke v vrtec ali šolo, ter občane, ki prinašajo rože in sveče na grobove. To so najranljivejše skupine, ki bi si zaslužile razumevanje in podporo, ne kazni. Poleg tega v trškem jedru ni ustrezne prometne signalizacije – ni znakov za prepovedano parkiranje, niti označb za kratkotrajno (npr. 15-minutno) parkiranje, kar bi bilo nujno predvsem v bližini vrtca. Parkirišče pod igriščem je bilo lani predvideno za ureditev, v kolikor ne bi bilo soglasij za Sodevce, vendar do danes ni bilo nič narejenega. Parkirišče pod cerkvijo še vedno čaka na izdelavo projektne dokumentacije (PZI). Zato dajem pobudo, da se čim prej pristopi k ureditvi prometne situacije v trškem jedru:
 - namestijo naj se ustrezni prometni znaki,
 - uredijo kratkotrajna parkirišča v bližini javnih ustanov (vrtec, šola),
 - pospeši naj se postopek za pridobitev dokumentacije in izvedbo ureditve parkirišč pod igriščem in pod cerkvijo.Čas je, da poiščemo konkretne rešitve, ki bodo omogočile dostojno in varno življenje preostalim prebivalcem tega kraja, ob hkratnem ohranjanju kulturne in zgodovinske dediščine edinstvenega trškega jedra Starega trga.

Vesna Fabjan:

1. V zadnjem času je v javnosti veliko govora o dimu iz Livarja. Gre za zadevo, ki vzbuja skrb pri občanah zaradi morebitnega vpliva na zdravje in kakovost bivanja. Zato podajam pobudo, da občina pri pristojnih organih pridobi uradno pojasnilo o zadevi.

Mojca Čemas Stjepanovič:

1. Na nekdanji stavbi hotela v Črnomlju je še vedno napis "hotel", čeprav objekt že dolgo ne opravlja več te dejavnosti. To povzroča zmedo pri turistih in obiskovalcih mesta, ki ob iskanju nastanitve napačno sklepajo, da je objekt še vedno aktiven kot hotel. Zato podajam pobudo, da se pristopi k odstranitvi ali prekritju omenjenega napisa.

Božo Rozman:

1. Zanima me, kdaj je predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja v romskem naselju Lokve.
2. Na območju Vražjega kamna še niso nameščene luči, čeprav je bilo to načrtovano. Podajam pobudo, da se preveri stanje in uredi namestitev luči.

Seja Občinskega sveta Občine Črnomelj je bil zaključena ob 18.45.

Zapisala:
Antonija Hiti, OU

Andrej Kavšek,
župan

Številka: 900-29/2025



Gasilska zveza ČRNOMELJ

Belokranjska cesta 10
8340 Črnomelj

E pošta: info@gz-crnomelj.si

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juniju 2025 K točki: _____

POROČILO O POŽARNI VARNOSTI V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2024

Operativne dejavnosti so se v letu 2024 odvijale po sprejetem planu, kakor vedno je poveljstvo tudi v letu 2024 skrbelo za operativno pripravljenost gasilskih enot in nadziralo strokovno izvajanje zadanih nalog. Gasilska zveza Črnomelj se je tudi v letu 2024 trudila opremljati in usposabljal gasilske enote v skladu z Uredbo in minimalnimi merili za opremljanje gasilskih enot. Seveda je bilo to mogoče samo ob posluhu lokalne skupnosti, ki v večji meri zagotavlja finančna sredstva za izvajanje javne gasilske službe. Občina Črnomelj je zagotovila finančna sredstva skladu s planom proračuna in s tem zagotovila izvedbo planiranih nalog.

1. Intervencije

V letu 2024 so operativne enote GZ Črnomelj izvedle 139 (506) izvozov na 110 (254) intervencij. V intervencijah je sodelovalo 23 operativnih enot iz GZ Črnomelj. Največ izvozov na intervencije je izvedla operativna enota PGD Črnomelj, ki je izvedla 78 (107) izvozov, kar je tudi pričakovano, saj gre za osrednjo enoto in enoto posebnega pomena, ki izvaja reševanje ponesrečencev v prometnih nesrečah, tehnične intervencije in intervencije z nevarnimi snovmi. Na te intervencije po večini gasilci s svojim preventivnim delom ne moremo vplivati.

Enota PGD	število izvozov	
leto	2024	2023
Adlešiči	6	32
Bojanci	0	20
Butoraj	1	18
Cerkvišče	1	3
Črnomelj	78	107
Dobliče	1	9
Dragatuš	2	27
Griblje	1	11
Hrast – Perudina	4	6
Mavrlen	5	8
Petrova vas	4	24
Prelesje	2	2
Preloka	1	2
Radenci	1	19
Rodine	3	10
Rožič Vrh	2	6
Sinji Vrh	1	6

Enota PGD	število izvozov	
leto	2024	2023
Stari trg ob Kolpi	3	21
Talčji Vrh	4	19
Tanča Gora	1	21
Tribuče	4	15
Učakovci – Vukovci	4	24
Vinica	6	30
Vranoviči	4	26
Zapudje	0	19
Zilje	0	5
Žuniči	0	21

* tabela število izvozov enot na intervencije v letu 2024 in primerjava z letom 2023

Po vrsti intervencij je bilo 45 požarov, 24 nesreč v prometu, 16 naravnih nesreč, 11 tehničnih in drugih pomoči, 9 drugih nesreč (6 nesreč na in v vodi, 2 ogrožanje ljudi ali stvari, 1 iskanje pogrešane osebe), 3 lažne oz. nepotrebne intervencije in 2 onesnaženja in nesreči z nevarnimi snovmi.

Vrsta intervencij	število	
leto	2024	2023
Naravne nesreče	16	102
Tehnična in druga pomoč	11	76
Nesreče v prometu	24	35
Požari in eksplozije	45	29
Druge nesreče	9	7
Onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi	2	3
Nepotrebna intervencija oz. lažna intervencija	3	0
SKUPAJ	110	245

*tabela vrste intervencij v letu 2024 in primerjava z letom 2023

Število intervencij v letu 2024 glede na leto 2023 je bilo v močnem padcu sicer za 135 intervencij oz. 55.10%.

Omeniti je potrebno večjo intervencijo 12. 11. 2024 iskalno akcijo pogrešane osebe na območju majerja v Črnomlju v kateri je sodelovalo 93 oseb, med njimi 69 operativnih gasilcev iz PGD Črnomelj, Mavrlen, Petrova vas, Rodine, Rožič Vrh, Talčji Vrh, Vranoviči, Adlešiči, Butoraj, Tanča Gora in Tribuče, policisti PP Črnomelj in PP Metlika, vodniki z reševalnimi psi Kinološke zveze Slovenije in Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije ter reševalci NMP ZD Črnomelj. V iskalni akciji uporabljen brezpilotni letalnik policije in dva gasilska reševalna čolna. Pogrešana oseba najdena živa in predana reševalcem NMP v nadaljnjo oskrbo.

Pri intervencijah v letu 2024 ni bilo zaznati nepravilnosti, ki bi botrovale poškodbam moštva ali opreme. Večjih intervencij, kjer bi sodelovalo večje število enot v letu 2024 ni bilo, prav tako naše enote niso intervenirale v drugih regijah.

Po podatkih iz aplikacije Vulkan sta na 92 intervencijah na območju občine Črnomelj sodelovala 902 operativna gasilca, intervencije so skupaj trajale 156,5 ur, uporabljenih je bilo 198 vozil, stroški intervencije po ceniku GZS znašajo 51.437,63€, na intervencijah je bila nudena pomoč 15 poškodovanim osebam, 3 osebe so bile najdene oz. rešene, na žalost pa smo našli tudi 4 mrtve osebe v reki Kolpi (migranti kateri so hoteli nezakonito prečkati državno mejo). GEŠP PGD Črnomelj je intervenirala tudi na območju občine Semič v 7 primerih zaradi nesreč v prometu in v 11 primerih na območju občine Metlika in sicer v 8 krat zaradi nesreč v prometu, v 2 krat zaradi drugih nesreč (nesreče na vodi) in v 1 krat zaradi onesnaženja oz. nesreče z nevarnimi snovmi.

Poveljstvo GZ je na sejah redno spremljalo potek intervencij, jih analiziralo in sprejemalo ustrezne zaključke.



Intervencija iskalna akcija pogrešane osebe

2. Izobraževanje in zdravstveni pregledi

V letu 2024 so bila izvedena izobraževanja in usposabljanja v skladu z letnim planom, pri tem je 425 (436) članov operativnih enot pridobilo nova znanja v osnovnem, dopolnilnem in permanentnem izobraževanju.

GZ Črnomelj je organizirala tečaj za gasilca pripravnika, operativnega gasilca in višjega gasilca. Skupaj z zunanjimi izvajalci in našimi inštruktorji smo izvedli usposabljanje oz. učno delavnico na temo delo na višini oz. delo z vrhno tehniko, katerega se je udeležilo 25 operativnih gasilcev in delavnico posredovanje ob velikih nesrečah, katere so se udeležilo 28 udeležencev od tega člani enote HITRO in ostali. Na temo dopolnilnega alarmiranja smo pripravili delavnico katere se je udeležilo 30 udeležencev.

Skupaj s PGD Dragatuš in zunanjimi izvajalci oz. inštruktorji smo izvedli delavnico na temo nudenje prve pomoči v različnih situacijah, katerega se je udeležilo 32 udeležencev. 20 članov enote HITRO 2 se je udeležilo usposabljanja za bolničarja.

Dva člana sta se udeležila strokovnega posveta »19. stročnog skupa vatrogasaca u Opatiji« in tri člani so se udeležili strokovnega posveta »14. jesenski stručni skup Hrvatske vatrogasne zajednice« v Vučevici pri Splitu.

Osem članov iz GZ Črnomelj se je udeležilo strokovne ekskurzije na XXIV. mladinsko gasilsko olimpijado CTIF 2024 v Trentinu v kraju Borgo Valsugana v R Italiji, kjer smo si ogledali izvedbo tekmovanja in ob tekmovalnih dejavnosti.

Tri člani so se 8. 3. 2024 udeležili mednarodnega foruma reševalnih služb, kateri je potekal v sklopu strokovnega sejma Signal 112, ki je potekal v Oberwartu v R Avstriji.

Člani poveljstva so se udeležili vseh posvetov in delavnic v izvedbi GZS in Belokranjske gasilske regije.

V sklopu projekta HITRO 2 smo s projektnimi partnerji izvedli študijske obiske na poligone oz. centre za usposabljanje na območju R Slovenije (Kranj, poligon za usposabljanje reševalnih psov, IZC URSZR na Igu), na območju R Hrvaške (Vatrogasni trening centar Šapjane in Vatrogasni centar za edukacijo i tehnološki razvoj Split v Vučevici) ter v Zvezni republiki Nemčiji (Training Base Weeze – Europe's largest training center).

Ob robu študijskega obiska v Weeze-ju smo si na povabilo gospoda Geerta Jeukena ogledali prostore prostovoljne gasilske enote »Brandweer Zeewolde« v pokrajini Flevoland na Nizozemskem ter usposabljanje za varno delo z motorno žago na terenu. Prav tako so nam predstavili svoje delovanje, opremo, delo z mladimi in druge aktivnosti. Navezali smo prijateljske stike in se dogovorili za nadaljnje sodelovanje.

Prav tako smo obiskali Evropski parlament, kjer nas je sprejel asistent evropskega poslanca Marjana Šarca, črnomalčan Klemen Vitkovič, s katerim smo se pogovorili o možnostih financiranja projektov v prihodnje. Prav tako nam je razkazal prostore Evropskega parlamenta in razložil delovanje Evropskega parlamenta.

Vrsta izobraževanja (osnovno, dopolnilno, dodatno)	število
Uporabnik Izolirnega dihalnega aparata	14
Obnovitveni tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata	2
Gašenje notranjih požarov, modul A	12
Gašenje notranjih požarov, modul C	2
Reševalec ob nesrečah z nevarno snovjo	2
Tehnični reševalec pri naravnih nesrečah	2
Tehnični reševalec pri prometnih nesrečah	4
Dodatno usposabljanje gasilskih inštruktorjev	4
Testiranje sodnikov	13
Usposabljanje za brezpilotni zrakoplov	1
Usposabljanje za delo z motorno žago v nevarnih okoliščinah	1
Obnovitveno usposabljanje za delo s helikopterjem	1
Usposabljanje za predsednika ocenjevalne komisije	2
Gasilec pripravnik	31
Operativni gasilec	42
Višji gasilec	26
Tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin	8
Tečaj za bolničarja	20
Delavnica delo na višini	25
Delavnica posredovanje ob velikih nesrečah	32
Delavnica alarmiranje	30
Operativna vaja članic	20
Delavnica prva pomoč	32
Delavnica in posvet mentorjev mladine	32
Delavnica za izvedbo prikazne vaje enote HITRO – reševanje na vodi	20
Strokovna ekskurzija	8
Strokovni posvet – 18. stručni skup vatrogasaca Opatija	2
Strokovni posvet – 14. jesenski stručni skup Hrvatske vatrogasne zajednice	3
Študijski obiski v sklopu projekta HITRO 2	15
Strokovni posveti za operativne gasilce	19
Strokovni posvet za predsednike in poveljnike v GZ Črnomelj	55
SKUPAJ	425

*tabela število članov na izobraževanju po vrsti izobraževanja

V permanentnem izobraževanju so bile izvedene redne mesečne vaje v operativnih enotah in najmanj ena sektorska vaja.

V sklopu meddržavnega sodelovanja so obmejne enote operativno sodelovale z enotami iz R Hrvaške in ostali v sklopu pobratenj ter ostalih načinov sodelovanja z gasilci iz R Hrvaške.

Z zdravstvenimi pregledi smo nadaljevali tudi v letu 2024. Pregled je uspešno opravilo 85 operativnih gasilcev po 3. členu, 36 operativnih gasilcev prvič za zahtevnejša opravila ter 75 operativnih gasilcev obdobjni pregled za zahtevnejša opravila po 5. in 6. členu Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev. V letu 2024 je imelo veljavni zdravniški pregled 548 (475) operativnih gasilcev.

Operativne enote so pristopile k izobraževanju in zdravstvenim pregledom pripravljeno in zavzeto, kar kažejo tudi številke, tako, da so se gasilske aktivnosti na tem področju nadaljevale na nivoju in še višje kot pretekla leta.



Delavnica delo na višini



Delavnica posredovanje ob velikih nesrečah



Delavnica prva pomoč Dragatuš



Delavnica za članice in prva regijska vaja članic





Usposabljanje operativni gasilec

3. Investicije, nabava in vzdrževanje opreme

Gasilska zveza Črnomelj se trudi opremljati in usposablja gasilske enote v skladu z Uredbo in minimalnimi merili za opremljanje gasilskih enot. To je mogoče samo ob posluhu lokalne skupnosti, ki zagotavlja največji del finančnih sredstev za izvajanje javne gasilske službe. Občina Črnomelj je zagotovila načrtovana finančna sredstva, ter s tem zagotovila izvedbo planiranih investicij, investicijskih vzdrževanj in drugih nalog.

Vozila in oprema je bila nabavljena v skladu z planom, s čemer smo povečali operativno sposobnost naše gasilske zveze. V Letu 2024 je bilo v uporabo predano vozilo VGV PGD Črnomelj in obnovljen starodobnik TAM Praga PGD Črnomelj. Nabavljenih je bilo 20 lahkih oblek za člane Enote HITRO 2, dežne hlače za inštruktorje GZ Črnomelj, agregat, potopna črpalka in 2 kompleta IDA za PGD Vranoviči, izvedeno poplačilo za nadgradnjo vozila VGV za PGD Črnomelj, nabavljena ročna operama za razsvetljevanje, dva kompleta štiridelnih gasilskih stikalnih lestev, vrvi za reševanje na vodi, 6 lutk za izvajanje vaj, poplačali račune za nadgradnjo oz. obnovo vozil GVV-1 PGD Petrova vas, PGD Griblje, PGD Radenci in GVV-2 PGD Talčji Vrh. Dokončno poplačali obveznosti iz nabave težke tehnike GVC-1 za PGD Vinica, PGD Adlešiči in PGD Stari trg ob Kolpi ter poplačali anuitete za nabavo osebne zaščitne opreme.

Nabavljena je bila tudi oprema, ki jo je bilo potrebno zamenjati zaradi iztrošenosti ali poškodb in sicer akumulatorje za radijske postaje, tlačne cevi in drugo manjšo opremo.

Omeniti je potrebno tudi investicije v gasilske domove in sicer v PGD Stari trg ob Kolpi, PGD Tribuče, PGD Učakovci – Vukovci, PGD Črnomelj, PGD Žuniči, PGD Cerkevšče in PGD Griblje, ter položitev temeljnega kamna za prizidek k gasilskem domu PGD Stari trg ob Kolpi.



Novo vozilo VGV PGD Črnomelj in starodobnik TAM Praga PGD Črnomelj



Polaganje temeljnega kamna prizidka gasilskega doma PGD Stari trg ob Kolpi

4. Preverjanje usposobljenosti

Za preverjanje usposobljenosti operativnih enot je bil izveden operativni pregled, katerega je uspešno opravilo vseh 27 operativnih gasilskih enot. Odličen rezultat je doseglo 15 enot (PGD Črnomelj, Zapudje, Zilje, Tribuče, Adlešiči, Dragatuš, Vranoviči, Radenci, Učakovci – Vukovci, Stari Trg Ob Kolpi, Rodine, Talčji Vrh, Dobliče, Vinica, Mavrlen), prav dober rezultat je doseglo 9 enot (PGD Petrova Vas, Prelesje, Sinji Vrh, Cerkevšče, Preloka, Rožič Vrh, Butoraj, Griblje, Žuniči) dober rezultat so dosegle 3 enot (PGD Tanča gora, Bojanci in Hrast Perudina). Glede na rezultate preverjanja, enote vsako leto povečujejo svoje znanje, kar je pričakovano glede na številna usposabljanja in je v skladu s cilji GZ Črnomelj.



Operativni pregled 2024 – Vukovci

5. Tekmovanja

V letu 2024 se je izbirnega tekmovanja GZ Črnomelj udeležilo 37 ekip iz 14 PGD. V kategoriji pionirji so bili doseženi naslednji rezultati: PGD Vinica 7. mesto, PGD Črnomelj 6. mesto, PGD Tribuče 5. mesto, PGD Dragatuš 4. mesto, PGD Zilje 3. mesto, PGD Butoraj 2. mesto in PGD Stari trg ob Kolpi 1. mesto. V kategoriji pionirke so bili doseženi naslednji rezultati: PGD Stari trg ob Kolpi 1. mesto. V kategoriji mladinci so bili doseženi naslednji rezultati: PGD Zapudje 8. mesto, PGD Vinica 7. mesto, PGD Tanča Gora 6. mesto, PGD Dragatuš 5. mesto, PGD Stari trg ob Kolpi 4. mesto, PGD Tribuče 3. mesto, PGD Zilje 2. mesto in PGD Petrova vas 1. mesto. V kategoriji članov A so bili doseženi naslednji rezultati: PGD Vinica 4. mesto, PGD Rodine 3. mesto, PGD Preloka 2. mesto in PGD Tribuče 1. mesto. V kategoriji

članice A so bili doseženi naslednji rezultati: PGD Zilje 2. mesto, PGD Dragatuš 1. mesto. V kategoriji članov B so bili doseženi naslednji rezultati: PGD Dragatuš 3. mesto, PGD Zilje 2. mesto, PGD Petrova vas 1. mesto. V kategoriji članice B so bili doseženi naslednji rezultati: PGD Vranoviči 1. mesto. V kategoriji starejši gasilci so bili doseženi naslednji rezultati: PGD Žuniči 6. mesto, PGD Butoraj 5. mesto, PGD Zilje 4. mesto, PGD Tanča Gora 3. mesto, PGD Petrova vas 2. mesto in PGD Dragatuš 1. mesto.

Na regijsko izbirno tekmovanje so se uvrstile prve tri ekipe iz izbirnega tekmovanja GZ Črnomelj. V kategoriji pionirji so dosegle naslednje rezultate PGD Stari trg ob Kolpi diskvalifikacija zaradi nedokončane vaje, PGD Butoraj 6. mesto in PGD Zilje 5. mesto. V kategoriji pionirke je ekipa PGD Stari trg ob Kolpi dosegla 3. mesto. V kategoriji mladinci so bili doseženi naslednji rezultati: PGD Zilje 8. mesto, PGD Tribuče 7. mesto in PGD Petrova vas 3. mesto. V kategoriji člani A so bili doseženi naslednji rezultati: PGD Rodine 7. mesto, PGD Tanča Gora 6. mesto in PGD Preloka 5. mesto. V kategoriji članice A so bili doseženi naslednji rezultati: PGD Zilje 5. mesto in PGD Dragatuš 4. mesto. V kategoriji člani B so bili doseženi naslednji rezultati: PGD Zilje 5. mesto, PGD Petrova vas 3. mesto in PGD Dragatuš 2. mesto. V kategorijo članice B je ekipa PGD Vranoviči dosegla 2. mesto. V kategoriji starejši gasilci so bili doseženi naslednji rezultati: PGD Tanča Gora 6. mesto, PGD Dragatuš 5. mesto, in PGD Petrova vas 3. mesto. Na državno izbirno tekmovanje v letu 2025 so se uvrstile prve tri ekipe iz vsake kategorije iz izbirnega regijskega tekmovanja in sicer pionirke iz PGD Stari trg ob Kolpi, mladinci iz PGD Petrova vas, člani B PGD Petrova vas in PGD Dragatuš, članice B PGD Vranoviči in starejši gasilci PGD Petrova vas.

Naše ekipe so sodelovale na tekmovanju za pokal Belokranjske regije in sicer so v kategoriji starejši gasilci ekipe dosegle naslednje rezultate: PGD Dragatuš 6. mesto, Petrova vas 5. mesto, Tanča Gora 4. mesto. V kategoriji članice je ekipa PGD Vranoviči dosegla 1. mesto. Ena od tekem in zadnja v sklopu pokalnega tekmovanja je bila izvedena 31. 8. 2024 na območju PGD Vranoviči



Izbirno tekmovanje GZ Črnomelj



Zadnja tekma pokala Belokranjske regije - Vranoviči

6. Projekti

▪ HITRO 2

Kot vodilni partner smo 26. 2. 2024 v prostorih Hiše EU v Ljubljani svečano podpisali pogodbo z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije za izvajanje projekta Interreg SLO – HR HITRO 2. Podpisa smo se udeležili skupaj s partnerji Občino Črnomelj, Vatrogasno zajednico Grada Vrbovsko in Gradom Vrbovsko. Projekt se je pričel izvajati s 1. 3. 2024.

Skupni stroški projekta so v pogodbi ocenjeni na 1.179.994,80€, od tega sredstva ESRR v višini 943.995,84€ oz. 80% vrednosti projekta. Skupni upravičeni stroški po partnerjih so: Gasilska zveza Črnomelj 540.601,20€, Občina Črnomelj 180.482,00€, Vatrogasna zajednica grada Vrbovsko 370.561,60€ in Grad Vrbovsko 88.350,00€.

V sklopu projekta smo podpisali partnerski sporazum, izvedli prvo tiskovno konferenco, izvedli razpis za člane enote HITRO 2, izvedli izobraževanje za bolničarja za 20 članov enote iz GZ Črnomelj, se udeležili študijskih obiskov z ogledi poligonov oz. centrov za usposabljanje na območju R Slovenije (Kranj, poligon za usposabljanje reševalnih psov, IZC URSZR na Igu), na območju R Hrvaške (Vatrogasni trening centar Šapjane in Vatrogasni centar za edukacijo i tehnološki razvoj Split v Vučevici) ter v Zvezni republiki Nemčiji (Training Base Weeze – Europe's largest training center), Izvedli javna naročila za dobavo opreme za potrebe enote HITRO 2, izvedli tri delovne sestanke projektnih partnerjev in druge potrebne aktivnosti.

▪ PROSTOVOLJSTVO BREZ MEJA

Kot vodilni partner smo GZ Črnomelj skupaj s partnerjem Vatrogasno zajednico grada Jastrebarskog 31. 1. 2024 oddali prijavo na razpis Interreg SLO-HR, za projekt čezmejno medgeneracijsko sodelovanje na področju kulture ter zaščite in reševanja z akronimom PROSTOVOLJSTVO BREZ MEJA.

Splošni cilj tega projekta je okrepiti medsebojno zaupanje med Gasilsko zvezo Črnomelj in Vatrogasno zajednico Grada Jastrebarskog za prihodnje sodelovanje pri vzpostavitvi učinkovitega sistema zaščite in reševanja na čezmejnem območju Občine Črnomelj in Grada Jastrebarsko. Cilj obeh partnerjev projekta je skupaj izvesti dva večja javna čezmejna dogodka, na katerih se bodo spoznavali člani obeh partnerjev in splošna javnost, kar bo pozitivno vplivalo na prebivalce čezmejnega območja.

Skupni stroški projekta so ocenjeni na 31.000,00€, od tega sredstva ESRR v višini 24.800,00€ oz. 80% vrednosti projekta. Skupni upravičeni stroški po partnerjih so: Gasilska zveza Črnomelj 15.500,00€ in Vatrogasna zajednica grada Jastrebarskog 15.500,00€. 3. 2. 2025 smo bili s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj obveščeni, da je projekt odobren. Sledi svečani podpis pogodbe 20. 3. 2025

▪ CAMP FOR FUTURE

Kot partner smo GZ Črnomelj skupaj z vodilnim partnerjem Vatrogasno zajednico grada Jastrebarskog 31. 1. 2024 oddali prijavo na razpis Interreg SLO-HR, za projekt Mladinski tabor za prihodnje sodelovanje z akronimom CAMP FOR FUTURE.

Glavni cilj projekta je vzpostaviti in krepiti partnerstvo med gasilskimi zvezami iz Jastrebarskega in Črnomlja, kot osnovo za prihodnje aktivno čezmejno sodelovanje pri različnih projektih kot so sodelovanje z mladimi, operativnimi gasilci, usposabljanja, skupne vaje na obmejnem območju in podobno.

Skupni stroški projekta so ocenjeni na 17.920,00€, od tega sredstva ESRR v višini 14.336,00€ oz. 80% vrednosti projekta. Skupni upravičeni stroški po partnerjih so: Gasilska zveza Črnomelj 8.960,00€ in Vatrogasna zajednica grada Jastrebarskog 8.960,00€. 3. 2. 2025 smo bili s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj obveščeni, da je projekt odobren. Sledi svečani podpis pogodbe 20. 3. 2025

▪ G.E.T.A.

Kot bodoči partner je GZ Črnomelj smo imeli v juniju 2024 pripravljalne sestanke za prijavo na razpis Interreg Alpine space, kjer smo skupaj z vodilnim partnerjem Občino Como (Comune di Como) iz R Italije, ter partnerji ANCI Lombardia s sedežem v Milanu v R Italiji, Italijanskim rdečim križem (Italian Red Crosss) s sedežem v Rimu v R Italiji, @fire - International Disaster Response Germany sedežem v Wallenhorst v Zvezni republiki Nemčiji in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti s sedežem v

Ljubljani oddali 1. 7. 2024 prijavnico za projekt Governing Emergencies across The Alps (Obvladovanje izrednih razmer v Alpah).

Specifični cilj projekta je bil krepitev institucionalne usposobljenosti javnih ustanov in zainteresiranih strani za izvajanje makro regionalne strategije ob poplavah in drugih nesrečah povezanih s klimatskimi spremembami.

Skupni stroški projekta so bili ocenjeni na 741.792,89€, od tega sredstva ESRR v višini 556.344,66€ oz. 75% vrednosti projekta. Skupni upravičeni stroški po partnerjih so: Gasilska zveza Črnomelj 125.000,00€, Como Municipality 148.125,00€, ANCI Lombardia 136.167,89€, @fire - International Disaster Response Germany 122.500,00€, Italian Red Cross 126.000,00€ in Slovenska akademija znanosti in umetnosti 86.000,00€.

12. 11. 2024 smo bili s strani vodilnega partnerja Občine Como obveščeni, da projekt ni bil uspešen na razpisu. Vsi sodelujoči pri pripravi projekta smo se zavezali k nadaljnjemu sodelovanju.

▪ **HITRO**

Že izvedeni projekt HITRO smo GZ Črnomelj prijaviili na natečaj »Naj EU projekt 2024«. Med 20 finalistov je projekt HITRO dosegel drugo mesto. 23. 9. 2024 smo na dogodku na Gradu Vinica predstavili aktivnosti in rezultate projekta HITRO, med drugim nabavljeno opremo za zaščito in reševanje v primeru potresa ali poplave. Izvedli delavnico o ukrepanju v primeru naravnih in drugih nesreč in izvedli operativno taktično vajo Skupne čezmejne operativne enote zaščite in reševanja – HITRO s prikazom reševanja na vodi (prikaz iskanja pogrešanih oseb na vodi in reševanje utaplajočega ob poplavah) na obmejni reki Kolpi, ter pred tem še delavnico s pripravo na prikazno vajo v kateri je sodelovalo 20 članov enote HITRO.

Skupaj z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj smo navedenega dne pripravili tudi Dan Interreg sodelovanja 2024, katerega so se udeležili gostje iz R Hrvaške in R Slovenije.

▪ **SPARK**

Kot bodoči partner je GZ Črnomelj imela konec leta 2024 dogovore za pripravljalne sestanke za prijavo na razpis Interreg SLO-HR, kjer smo skupaj z vodilnim partnerjem Vatrogasno zajednico grada Jastrebarskog in partnerji Občino Črnomelj, Gradom Jastrebarsko, Rdečim križem Slovenije, Območnim združenjem Črnomelj in Gradskim društvom crvenog križa Jastrebarsko oddali 20. 2. 2025 prijavnico za projekt Strateško partnerstvo za aktivni odgovor in znanje pri zaščiti pred požari in poplavami skozi čezmejno sodelovanje z akronimom SPARK.

Glavni cilj projekta SPARK je okrepiti kapacitete čezmejnega tima za zaščito in reševanje, omogočiti hitrejši odziv na požare, poplave in druge katastrofe. Projekt bo izboljšal usposabljanja, pridobil specializirano opremo in izboljšal operativno usklajevanje ekip iz Jastrebarskega in Črnomlja. Pričakovana sprememba vključuje večjo učinkovitost posredovanj in zmanjšanje škode, ob dolgoročni trajnosti skozi razvoj strateških dokumentov in nadaljnjo uporabo opreme, kar povečuje varnost skupnosti.

Skupni stroški projekta so ocenjeni na 1.347.916,21€, od tega sredstva ESRR v višini 1.078.332,96€ oz. 80% vrednosti projekta. Skupni upravičeni stroški po partnerjih so: Gasilska zveza Črnomelj 631.122,80€, Vatrogasna zajednica grada Jastrebarskog 447.542,92€, Občina Črnomelj 137.627,60€, Grad Jastrebarsko 32.860,00€, Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Črnomelj 48.670,00€, Gradsko društvo crvenog križa Jastrebarsko 50.092,89€.

▪ **IZBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE ENOT ZRP NA OBMOČJU BELE KRAJINE**

V sklopu projekta Izboljšanje infrastrukture enot ZRP na območju Bele krajine, kjer projekt med drugim predvideva vzpostavitev in izgradnjo Regijska centra za zaščito in reševanje Bela krajina na območju Vražjega kamna, smo imeli 10. 11. 2024 delovni obisk ministra za obrambo gospoda Boruta Sajovica, kateremu smo predstavili potrebe in plane za izgradnjo Regijska centra za zaščito in reševanje Bela krajina.



Podpis pogodbe HITRO 2



Tiskovna konferenca HITRO 2



Dan Interreg sodelovanja – Grad Vinica



Prikazna vaja delovanja enote HITRO



Družabne igre v sklopu Interreg sodelovanja



Podpis listine o sodelovanju HITRO 2



Delovni obisk ministra za obrambo na Vražjem kamnu

7. Ostale dejavnosti

GZ Črnomelj je izvedla aktivnosti v sklopu praznovanja 150 let PGD Črnomelj, 130 let PGD Stari trg ob Kolpi, 90 let PGD Adlešiči, 90 let PGD Tanča Gora in 70 let PGD Žuniči.

Gasilci in vodstvo GZ Črnomelj se je 25. 10. 2025 udeležilo obiska predsednice republike dr. Nataše Pirc Musar. Pri tem je PGD Črnomelj v zahvalo in znak spoštovanja za dosedanje 150 letno delo s strani predsednice republike prejel zlato podkev, simbol sreče.

Vodstvo GZS se je 5. 9. 2024 mudilo na delovnem obisku v GZ Črnomelj, kjer smo na Občini Črnomelj predstavili delovanje GZ Črnomelj, financiranje in načrtane poti za prihodnost.

Predstavniki GZ Črnomelj in mladi iz GZ Črnomelj smo se 6. 6. 2024 udeležili prireditve Imamo olimpijske sanje na športnem parku Loka Črnomelj, v sklopu projekta Slovenska bakla - Ol Pariz 2024, kjer so mladi gasilci GZ Črnomelj tekli z olimpijsko baklo.

Delegata GZ Črnomelj sta se 20. 4. 2024 v Ormožu udeležila prvega plenuma GZS. Prav tako so se predstavniki GZ Črnomelj 12. 10. 2024 udeležili svečanosti ob 30. letnici Zakona o gasilstvu v Kongresnem centru Celje.

Predstavniki GZ Črnomelj so se 1. 10. 2024 udeležili svečanosti ob podpisu sporazuma o pobratenju med Občino Črnomelj in Gradom Hvar. V sklopu obiska na Hvaru smo si ogledali DVD Hvar in vzpostavili ter utrdili prijateljske vezi za nadaljnje sodelovanje.

Vodstvo GZ Črnomelj se je 5. 6. 2024 v sklopu programa Interreg udeležilo delavnice za poročanja v Zagrebu.

Vodstvo GZ Črnomelj in člani so aktivno sodelovali pri izvedbi državne proslave ob dnevu upora proti okupatorju, katera je potekala 26. 4. 2024 v športni dvorani OŠ Mirana jarca v Črnomlju, kjer smo izvajali požarno stražo in rediteljsko službo na parkiriščih v okolici prireditvenega prostora.

GZ Črnomelj je v letu koordinirala in izvajala aktivnosti Regijskega sveta in Poveljstva Belokranjske gasilske regije.

Gasilska zveza Črnomelj je v letu 2024 sodelovala na operativnem področju s prijateljskimi in sosednjimi gasilskimi zvezami, tako na področju belokranjske regije kot širše. Prav tako je potekalo sodelovanje z regijskim centrom za obveščanje Novo mesto, občinskim štabom civilne zaštite Občine Črnomelj, MORS, URSZR, policijo, Zdravstvenim domom Črnomelj, šolami in vrtci ter z drugimi s katerimi smo prihajali v stik pri operativnem delu.

V sklopu dogodkov v letu 2024 so bile podane izjave za javnost, intervjuji raznih medijskih hiš z vodstvom GZ Črnomelj ter podane objave v socialnih omrežjih.



Svečanost ob 150 letnici PGD Črnomelj



Svečanost ob 130 letnici PGD Stari trg ob Kolpi



Svečanost ob 90. letnici PGD Adlešiči



Svečanost ob 90 letnici PGD Tanča Gora



Svečanost ob 70. letnici PGD Žuniči



Srečanje s predsednico republike v Semiču



Delovni obisk vodstva GZS



Prireditve Imamo olimpijske sanje



S člani DVD Hvar na Hvaru



Delavnica Interreg – poročanja



Prihodnost.....

Celoten operativni sistem, to je delovanje operativnih gasilskih enot je deloval brez večjih nevšečnosti. Izvedeni so bili programi za članice in starejše gasilce in mladino, kjer so operativni člani nudili vso pomoč in podporo. Poudariti je potrebno zelo uspešno izvedbo mladinskega tabora GZ Črnomelj na Vinici, kjer je sodelovalo 217 mladih od tega 17 mladih iz Delčeva R Severne Makedonije ter 50 mentorjev.

Za dobro počutje članstva, kakor tudi operativnih gasilcev je potrebno skrbeti za ustrezne pogoje, ki so od prostorskih, ustreznih tehničnih, osebno zaščitnih in zavarovanj tveganj članstva. Gasilska zveza Črnomelj se trudi z zagotovljenimi finančnimi sredstvi zagotavljati dobre navedene pogoje za delovanje prostovoljnih gasilskih društev in v sklopu teh operativnih gasilskih enot. Seveda bomo v bodoče še poskušali oplemenititi naše delovanje v sklopu kakšnega projekta v sklopu evropskih skladov in s tem zagotoviti boljše pogoje za delo, pridobiti nova znanja in izkušnje ter ponesti ime GZ Črnomelj in Občine Črnomelj širše znotraj evropskega sodelovanja.

GZ Črnomelj je na operativnem področju v letu 2024 izvedla v poročilu navedene naloge in druge, ki so bile potrebne. Vse to so opravile operativne enote in njih poveljniki, člani poveljstva in upravnega odbora GZ Črnomelj, ki so pripravljali izvedbo in izvajali nadzor nad izvedbo začrtanih nalog.

Upravni odbor je imel 8 rednih sej, od tega 3 dopisne seje. Na sejah, so bili prisotni tudi člani Nadzornega odbora, na katerih smo obravnavali tekoče zadeve, spremljali finančno realizacijo in pripravljali stvari za nemoteno delo.



Aktivnosti so se pričele že v januarju, kjer sta se dva člana mladinske komisije udeležila posveta mentorjev mladine v Zrečah..

O izobraževanjih bo več spregovoril poveljnik, pa vendar naj omenim, da smo uspešno zaključili tečaje za gasilec pripravnik, operativni gasilec in višji gasilec ter tečaj za bolničarja.

Meseca februarja smo prisostvovali na Osrednji proslavi ob prazniku občine Črnomelj, kjer je predsednik Nadzornega odbora GZ Črnomelj, Boštjan Majerle prejel Diplomno občine Črnomelj.



Konec februarja smo se udeležili v Hiši EU svečanega podpisa prvih pogodb projektov v okviru Interreg programa Slovenija – Hrvaška 2021-2027. Kot predsednik GZ Črnomelj sem podpisal v imenu vodilnega partnerja pogodbo o sofinanciranju s sredstvi ESRR med Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj in Gasilsko zvezo Črnomelj.



V začetku meseca marec smo se udeležili regijske svečanosti ob dnevu Civilne zaštite v Straži, kjer so bila podeljena odlikovanja civilne zaštite in sicer Zlata plaketa CZ za 130 let sta prejela PGD Stari trg ob Kolpi in PGD Črnomelj za 150 let delovanja. Odlikovanje Srebrni zank CZ je za svoje dosedanje



delo v sistemu zaštite, reševanja in pomoči prejel Boštjan Majerle, član PGD Rožič Vrh.

Organizirali smo uvodno konferenco projekta z naslovom: Skupno operativno vodenje in ukrepanje sil zaštite in reševanja ob nesrečah zaradi podnebnih sprememb in drugih nesrečah na čezmejnem območju v dolini reke Kolpe – HITRO 2. Na tiskovni konferenci so bili predstavljeni partnerji projekta, glavni cilji projekta in delovni paketi s cilji in dosežki.



V začetku marca je bil izveden posvet komisije za veterane GZ Črnomelj skupaj s Policijsko postajo Črnomelj za gasilske veterane in starejše gasilce na temo Zmanjševanje ranljivosti starejših, da postanejo žrtev kaznivih dejanj.

15. marca smo izvedli redno Skupščino GZ Črnomelj, kjer smo predstavili dosežke leta 2023 in plan dela za leto 2024.



Kot delegata Gasilske zveze Črnomelj sva se konec meseca s poveljnikom udeležila 1.seje Plenuma GZ Slovenije v mandatnem obdobju 2023-2028.



18. aprila je potekalo na OŠ Mirana Jarca regijsko srečanje Društvo mladi gasilec belokranjskih šol. Srečanje so organizirali mentorji DMG, Mladinska komisija GZ Črnomelj, GZ Črnomelj in mladinska komisija pri Regijskem svetu Bele krajine.

Aprila sta se dva člana udeležila posveta za predsednike komisij za veterane na Igu.

Kot vsako leto ob prazniku svetega Florjana, zavetnika vseh gasilcev smo se udeležili Florjanove maše in prevzema dveh vozil PGD Črnomelj.



V starem trgu ob Kolpi so članice izvedle operativno vajo, kjer je v župnišču v mizarski delavnici prišlo do eksplozije in posledično velikega požara z večjim številom poškodovanih.



V Vrbovskem na Hrvaškem smo podpisali Sporazum o vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč med Občino Črnomelj in Gradom Vrbovskim.

V Črnomlju na Stadionu Loka so naši mladi gasilec in gasilki odtekli krog z Olimpijsko bakljo.



Meseca julij so se pričele še zadnje priprave za izvedbo tabora gasilske mladine v PGD Učakovci Vukovci.



Avgusta sta komisija za mladino in GZ Črnomelj izvedli 21. tabor gasilske mladine, kje se je udeležilo 200 otrok iz GZ Črnomelj in 17 otrok iz Delčeva v Severni Makedoniji, za kar je skrbelo 50 mentorjev.



23. septembra smo skupaj z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj organizirali dogodek Dan Interreg sodelovanja 2024 na gradu Vinica, v sklopu katerega je potekala tudi potujoča pisarna, kjer so gostje spregovorili o možnostih koriščenja evropskih sredstev in uspešnih projektih, ki so že uspešno dokončani – projekt HITRO.



Septembra sta nas obiskala predsednik in poveljnik GZS, kjer smo jih seznanili s stanjem gasilstva v občini Črnomelj.



Ekipi pionirk in pionirjev PGD Stari trg ob Kolpi so se udeležili 24. Srečanja slovenske in hrvaške mladine v Kopru, kjer so pionirji zasedli odlično drugo mesto.

12.oktobra smo prisostvovali na praznovanju 30. obletnici Zakona o gasilstvu in prevzemu preventivnega gasilskega vozila v Celju.

Konec oktobra smo se udeležili dogodka ob obisku predsednice RS dr. Nataša Pirc Musar v Semiču.

Dan gasilca GZ Črnomelj smo praznovali 20. oktobra v Starem trgu, kjer smo položili temeljni kamen za prizidek gasilskega doma PGD Stari trg ob Kolpi in podelili posebna priznanja GZ Črnomelj.



Oktobra se je vodstvo GZ Črnomelj udeležilo ob praznovanju dneva mesta Hvar in praznika sv. Stefana, kjer sta Občina Črnomelj in Grad Hvar podpisala listino o pobratenju

Konec meseca oktober je potekal posvet članic gasilk Belokranjske gasilske regije, na katerem so članice izvedle prvo regijsko operativno vajo.



Komisija za veterane je organizirala srečanje zaslužnih veteranov regije na območju Gribelj, Žuničev in Adlešičev.

Novembra smo prisostvovali svečanosti s parado ob 150 letnici PGD Črnomelj in osrednji proslavi v športni dvorani OŠ Mirana Jarca.



Za konec bi se rada zahvalila za pomoč svojima sodelavcema v upravnem odboru, komisijah in poveljstvu za opravljeno, za vse opravljene naloge vsemu članstvu v društvih, saj s skupnimi močmi bomo lahko kos izzivom na naši skupni poti.

Vse kar dosegamo v zadnjih letih ne bi bilo mogoče brez podpore lokalne skupnosti, Občine Črnomelj z županom Andrejem Kavškom, občinske uprave ter občinskega sveta, za kar se jim iskreno zahvaljujema v svojem imenu in imenu gasilcev Gasilske zveze Črnomelj.

Vendar delo ni zaključeno, čas gre naprej in tako se že oziramo v prihodnost, kjer imamo cilje, da v prihodnjem obdobju nadaljujemo z opremljanjem gasilskih enot tako z vozili, kot potrebno osebno zaščitno opremo, vendar dela v prihodnosti bo na območju Vražjega Kamna pridobiti ustrezen prostor za praktično usposabljanje, kjer se bomo usposabljali in nadgrajevali znanje operativnih gasilcev in drugih pripadnikov sil zaščite in reševanja iz območja Bele krajine ter širše.

Poročilo pripravila:

Jože Vrščaj
poveljnik GZ Črnomelj
višji gasilski častnik II. stopnje



Boris Kambič
predsednik GZ Črnomelj
gasilski častnik II. stopnje



Predlagatelj:

župan

Andrej Kavšek

Priloga poročilu:

- realizacija finančnega plana požarnega varstva iz proračuna občine Črnomelj za leto 2024

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 15. redni seji, dne 12. 6. 2025 obravnaval gradivo »Poročilo o požarni varnosti v občini Črnomelj za leto 2024«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu Občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in ga kot informacijo sprejme v predlagani vsebini.

Zapisala:
Tanja Peteh, l. r.

Predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l. r.



Gasilska zveza ČRNOMELJ

Belokranjska cesta 10

8340 Črnomelj

E pošta: info@gz-crnomelj.si

POROČILO O PORABI SREDSTEV ZA POŽARNO VARSTVO IZ PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ V LETU 2024

	Plan 2024	Realizacija
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	851.323	863.925
07007 Dejavnost gasilskih društev		
Tekoče vzdrževanje opreme	41.903	41.898
Prejemki zunanjih sodelavcev	320	/
Sredstva za požarno varnost (redna dejavnost)	95.000	94.788
Drugi odhodki	600	/
Prostovoljna gasilska društva	45.000	45.000
70 let PGD Žuniči	500	500
90 let PGD Adlešiči	500	500
90 let PGD Tanča gora	500	500
130 let PGD Stari trg	500	500
150 let PGD Črnomelj	500	500
Sof. obnove gasilskih domov	61.000	61.000
Izobraževanje za mlade gasilce	15.000	15.000
07008 Dejavnost občinske gasilske zveze		
412000 - Sredstva za delovanje GZ - PROJEKTI	120.000	120.000
412000 - Sredstva za delovanje GZ	90.000	95.000
07009 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)		
412000 - Nakup gasilske opreme	180.000	179.994
412000 - Uresničevanje Uredbe	135.000	135.000
412000 - Sredstva požarne takse	65.000	73.745

V predlogu proračuna za leto 2024 Občine Črnomelj je bilo za požarno varstvo namenjeno 851.323,00 EUR.

Pod točko 3. so bila sredstva na kontu Sredstva za požarno varnost (redna dejavnost) porabljena za zavarovanja, zdravstvene preglede, izobraževanja in ostale stroške.

Pod točko 5. so sredstva namenjena za redno dejavnost Prostovoljna gasilska društva in pokritje stroškov intervencij, ki jih društva pridobijo z aneksi k pogodbi za opravljanje javne gasilske službe.





Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

obcina@crnomelj.si

www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 5

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juniju 2025

Zadeva: POROČILO O DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN DOLENJSKE IN BELE KRAJINE ZA OBČINO ČRNOMELJ ZA LETO 2024

Na podlagi ustanovnega odloka je med občinami ustanoviteljicami skupne uprave sklenjen Sporazum o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih (v nadaljevanju: Sporazum), ki v 4. odstavku 13. člena določa, da mora vodja skupne uprave letno poročati o delu skupne uprave občinskim svetom.

Skladno z določili 3. odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06, 9/17) je enkrat letno potrebno oceniti njegovo izvajanje. Skladno z navodilom Službe RS za lokalno samoupravo, št. 540/09-030-1/2010-8 z dne 8.1.2010, mora oceno izvajanja OPV na predlog župana sprejeti občinski svet.

V letnem poročilu so prikazani podatki o delu skupne uprave za Občino Črnomelj v preteklem letu ter vsebinska predstavitev in analiza dela na posameznih področjih delovanja skupne uprave za Občino Črnomelj. Skupna občinska uprava je naloge za Občino Črnomelj izvajala skladno s Programom dela za leto 2024.

Ocena izvajanja OPV je pripravljena na podlagi poročila PP Črnomelj o varnostni problematiki in ugotovitvah nadzora občinskega redarstva. Na podlagi sledečega je ugotovitev, da se izvajajo aktivnosti in ukrepi, ki so v Občinskem programu varnosti Občine Črnomelj opredeljeni za doseganje konkretnih ciljev.

PREDLOG SKLEPA:

Občinskemu svetu Občine Črnomelj se predlaga, da se seznani s Poročilom o delu Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine za Občino Črnomelj za leto 2024.

Pripravila:

Brigita Železnik,

vodja organa- direktorica skupne uprave

Predlagatelj:

Andrej Kavšek, župan, l.r.

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 15. redni seji, dne 12. 6. 2025 obravnaval gradivo »Poročilo o delu skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine za občino Črnomelj za leto 2024«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu Občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in ga kot informacijo sprejme v predlagani vsebini.

Zapisala:
Tanja Peteh, l. r.

Predsednik
Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l. r.

Številka: 060-0010/20252025
Datum: 30.05.202

SOU ODBK
Št. dok.: 060-0010/2025-13
Podpisnik: Brigita Železnik
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 000E40EE6700000000572C70CC
Veljavnost: 17.01.2030
Datum in ura: 09.06.2025 08:35 Dokument je elektronsko podpisan.

**POROČILO O DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
OBČIN DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
ZA OBČINO ČRNOMELJ
ZA LETO 2024**

KRATICE

SOU ODBK	Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
ZIN	Zakon o inšpekcijskem nadzoru
OPV	Občinski program varnosti
ZORed	Zakon o občinskem redarstvu
AVP	Javna agencija RS za varnost prometa
SVCP	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ZVRK	Zakon o volilni in referendumski kampanji
DPO	Pooblaščenca oseba za varstvo osebnih podatkov

KAZALA

KAZALO VSEBINE

1. UVOD.....	4
2. ORGANIZACIJA.....	4
2.1. Kadri in pogoji za delo	4
3. PRISTOJNOST IN DELOVNA PODROČJA SKUPNE UPRAVE.....	5
4. FINANČNI NAČRT.....	5
5. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA.....	6
6. POROČILO O DELU PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH	6
6.1. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO	6
6.1.1. Uvod.....	6
6.1.2. Pristojnosti.....	6
6.1.3. Inšpekcijski in prekrškovni postopki	7
6.1.4. Ostalo delovanje medobčinske inšpekcije	10
6.2. IZVAJANJE REDARskega NADZORA.....	10
6.2.1. Uvod.....	10
6.2.2. Pristojnosti.....	10
6.2.3. Opravljeni nadzori	11
6.2.4. Varen in neovirane cestni promet v naseljih	11
6.2.5. Varnost cest v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselja.....	13
6.2.6. Varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah	13
6.2.7. Varovanje okolja.....	13
6.2.8. Varnost javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine	13
6.2.9. Naloge občinskih redarjev ob naravnih in drugih nesrečah	14
6.2.10. Ostalo delovanje medobčinskega redarstva	14
6.3. PRAVNA SLUŽBA.....	14
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	14
8. ZAKLJUČEK	15

KAZALO TABEL

Tabela 1: Delež prekrškov na področju redarstva za Občino Črnomelj	11
Tabela 2: Najpogostejše kršitve mirujočega prometa na območju Občine Črnomelj	12
Tabela 3: Tabela prekoračitev hitrosti v Občini Črnomelj	13

1. UVOD

Poročilo o delu Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine (v nadaljevanju: SOU ODBK) je pripravljeno na podlagi določil Sporazuma o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih, s katerim so bile podrobno določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic v SOU ODBK (v nadaljevanju: Sporazum).

S 1.1.2024 je prišlo do reorganizacije organa skupne občinske uprave, in sicer so se v organ skupne občinske uprave vključile še Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Semič, Občina Škocjan in Občina Šentrupert. SOU ODBK je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine (Dolenjski uradni list, št. 26/23, Uradni list RS, št. 4/24 in 6/24, Uradno glasilo e-občina, št. 45/23) in je pričela delovati s 1.1.2024 na območju občin ustanoviteljic Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MO NM), Občine Straža, Občine Mokronog-Trebelno, Občina Mirna, Občine Šentrupert, Občine Škocjan, Občine Črnomelj, Občine Metlika in Občine Semič.

Skupna uprava je v letu 2024 za Občino Črnomelj opravljala naloge s področja občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe ter proračunskega računovodstva.

2. ORGANIZACIJA

Medsebojne obveznosti občin soustanoviteljic so bile urejene z ustanovitvenim odlokom, natančneje pa z medsebojnim sporazumom, ki je podrobneje določal še medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti občin ustanoviteljic do skupne uprave, načrtovanje in način dela, način poročanja, načina financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih, pomožnih in drugih nalog.

Skupna uprava je bila pristojna za odločanje na prvi stopnji v upravnih zadevah, za katere je bila organizirana. Poleg strokovnih nalog za občine ustanoviteljice, skupna uprava izvajala tudi naloge glavne pisarne, medtem ko je kadrovske, računovodsko - finančne in druge podporne procese zagotavljala sedežna občina.

Skupna uprava je v letu 2024 izvajala naloge v okviru sedmih organizacijskih enot: službe za medobčinski inšpekcijski nadzor, službe za medobčinsko redarstvo, službe za promet, pravne službe, službe za civilno in požarno varstvo, službe za informatiko, službe za proračunsko računovodstvo in službe za urejanje prostora.

Delo skupne uprave je bilo organizirano glede na teritorialno razpršenost v skladu z določili Sporazuma ter določila internega predpisa o delovnem, poslovnem času ter razporeditvi ur. Sedež SOU ODBK je v Novem mestu, ki je tudi sedežna občina, posazmezna področja dela pa so se izvajala tudi v Izpostavi Mirnska dolina (v prostorih Občine Mirne in Občine Mokronog-Trebelno) in v Izpostavi Bela krajina (v prostorih Občine Črnomelj in Občine Metlika). Tako na sedežu kot na izpostavah so bile zagotovljene uradne ure za poslovanje s strankami.

Skupna uprava je delovala v skladu s svojimi usmeritvami in cilji, opredeljenimi v programu dela skupne uprave.

2.1. Kadri in pogoji za delo

V skladu s kadrovskim načrtom je bilo na dan 31. december 2024 zaposlenih 32 javnih uslužbencev.

Z izobraževanjem se je zagotavljala ustrezna raven strokovne izobrazbe in usposobljenosti zaposlenih za uspešno in učinkovito opravljanje nalog. V obravnavanem obdobju so bile glede na finančne zmožnosti izvedena tudi posamezna uposabljanja javnih uslužbencev s področja inšpekcijskega nadzora, urejanja prometa, urejanja prostora, informatike ter občinskega redarstva.

Pooblašcene uradne osebe občinskega redarstva so pri svojem delu uporabljala tehnična sredstva, ki so zagotavljala nemoteno in učinkovito izvajanje postopkov pri svojem delu, ter označena službena vozila v skladu z državnimi predpisi na tem področju.

3. PRISTOJNOST IN DELOVNA PODROČJA SKUPNE UPRAVE

Medobčinski inšpektorat je nadzoroval izvajanje predpisov občin ustanoviteljic SOU ODBK in izvajanje državnih predpisov, ki pooblaščajajo občinsko inšpekcijo za nadzor. Občinska inšpekcija je tako izvajala nadzor nad določenimi zakonskimi obveznostmi na področju varstva okolja, na področju javnih gospodarskih služb, na področju varstva občinskih cest in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo v javnem prometu in javnih površin, na področju urejanja prostora in graditve objektov ter na področju taks.

Medobčinsko redarstvo je nadzorovalo izvajanje predpisov občin ustanoviteljic SOU ODBK in izvajanje državnih predpisov na področju urejanja prometa, varstva cest, javnih poti in rekreacijskih površin, varstva naravne in kulturne dediščine, varstva okolja, na področju javnega reda in mira in na področju skrbi za javno premoženje.

Pravna služba je izvajala skupne in pravne zadeve za SOU ODBK in naloge s pravnega področja posameznim občinam ustanoviteljicam SOU ODBK glede na njihove potrebe.

Na področju urejanja prometa je skupna uprava izvajala upravne in druge naloge v zvezi z izdajo dovoljenj za parkiranje, upravljanjem parkirišč in parkirnih hiš, določitvijo prometnih ureditev ter postavitve prometne signalizacije.

Naloge civilne zaščite in požarnega varstva je skupna uprava opravljala v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic, ki urejajo področje civilne zaščite in požarnega varstva.

Naloge, ki so se izvajale na področju informatike, so bile informacijska podpora delovanja občinskih uprav, informacijske storitve za prebivalce ter razvoj informacijskih sistemov.

Naloge proračunskega računovodstva je skupna uprava opravljala v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic, ki urejajo področje proračunskega računovodstva.

4. FINANČNI NAČRT

SOU ODBK je imela kot neposredni proračunski uporabnik svoj finančni načrt, ki je bil vključen v proračun sedežne občine.

V letu 2024 je bilo s finančnim načrtom namenjenih za izvajanje nalog SOU ODBK 1.335.758,00 eur, realizacija je bila 1.251.287,56 eur. S strani države je bilo za leto 2023 refundiranih sredstev v višini 691.832,90 eura.

Realizacija za Občino Črnomelj je bila v letu 2024 70.416 eur. Pričakovan delež državne refundacije za leto 2024 znaša 24.996,27 eur.

Skupna uprava je v letu 2024 na območju Občine Črnomelj izrekla za 97.644,11 eur glob, sodnih taks ter denarnih kazni. Promet iz naslova glob in stroškov prekrškovnega organa je za Občino Črnomelj v letu 2024 znašal 43.703,01 eur. Terjatev Občine Črnomelj, predanih na FURS, je bilo v letu 2024 za 9.579,70 eur.

5. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

SOU ODBK je v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja zavezan k dajanju informacij javnega značaja. V letu 2024 nismo za izvajanje nalog za Občino Črnomelj prejeli nobene zahteve za podajo informacije javnega značaja.

6. POROČILO O DELU PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH

6.1. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

6.1.1. Uvod

Medobčinska inšpekcija je v letu 2024 delovala kot ena izmed notranjih organizacijskih enot skupne uprave.

Inšpektorji so v letu 2024 izvajali nadzor na podlagi prijav in kot redno obliko dela na podlagi letnega programa dela, s katerim sta bili določeni vsebina in obseg izvajanja inšpekcijskega nadzora. Pri obravnavi prijav se je upoštevala interna metodologija razvrščanja in določanja prioritet.

6.1.2. Pristojnosti

Sistemi in organizacijski predpis na področju inšpekcijskega nadzora je Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo, in št. 40/14, v nadaljevanju: ZIN), ki, razen določb o organizaciji, tako za državne kot občinske inšpekcije, ureja splošna načela inšpekcijskega nadzora, položaj, pravice in dolžnosti inšpektorjev, pooblastila inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijske ukrepe ter druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom.

Ostali procesni predpisi, ki so temelj za zakonito delovanje inšpekcije, so še: Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – Zdeb), Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 5/21 – odl. US in 38/24), Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) ter Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – odl. US, 19/15 – odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L, 35/18 – odl. US in 204/21).

Medobčinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem določb odlokov Občine Črnomelj ter državne materialne zakonodaje in podzakonskih aktov v obsegu prenosa pristojnosti.

V letu 2024 je medobčinska inšpekcija za Občino Črnomelj skladno s programom dela izvajala nadzor na področju ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami, ravnanja s komunalnimi

odpadki, varstva občinskih cest in javnih površin, evidentiranja in nakazovanja turistične in promocijske takse, posegov v prostor in oglaševanja.

Medobčinska inšpekcija deluje prioritarno na principu odpravljanja nepravilnosti, ugotovljenih na podlagi določb Zakona o cestah in na njegovi osnovi sprejetih podzakonskih aktov ter odlokov lokalnih skupnosti o občinskih cestah. V tem segmentu nadzora je najpomembnejše zagotavljanje nemotenega in neoviranega prometa po občinskih cestah, nadzorovanja nedovoljenih posegov na in ob občinskih cestah ter nadzor nad opravljanjem rednega vzdrževanja občinskih cest. Največ pozornosti na tem področju inšpekcija zato namenja opravljanju rednih inšpekcijskih nadzorov po rednem planu dela in v okviru planiranih akcij na občinskih cestah.

Ena izmed pomembnih pristojnosti medobčinske inšpekcije je tudi varstvo okolja. V to področje nadzora spada pristojnost ukrepanja v primeru nedovoljenega odlaganja komunalnih odpadkov, obvezne uporabe storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, nadzora nad pravilnim ločevanjem odpadkov ter nadzora nad stanjem celovitega vzdrževanja javne čistoče na javnih mestih; sem sodi predvsem zagotavljanje čistoče na t.i. ekoloških otokih in v okolicih zbirnih centrov. V segment pristojnosti medobčinske inšpekcije na področju varstva okolja sodi tudi nadzor nad uporabo storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode. Tako se vršijo nadzori nad obvezno uporabo storitev javne službe, kot je praznjenje grezničnega blata in priključitve na javno kanalizacijsko omrežje.

Na področju nadzora nad gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov inšpekcija na podlagi določb Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A) presoja skladnosti enostavnih in nezahtevnih objektov z občinskimi prostorskimi akti ter v primeru nezahtevnih objektov tudi z gradbenimi dovoljenji, vzdrževanje objektov ter izvajanje vzdrževalnih del v javno korist.

6.1.3. Inšpekcijski in prekrškovni postopki

V letu 2024 je bilo v medobčinski inšpekciji za območje vseh občin ustanoviteljic uvedenih 685 (574) inšpekcijskih zadev, od tega je bilo 415 (374) zadev uvedenih po rednem planu medobčinske inšpekcije, 270 (200) zadev je bilo uvedenih na podlagi pobud za uvedbo postopka inšpekcijskega nadzora. V letu 2024 je bilo na nivoju medobčinske inšpekcije rešenih 751 (489) zadev inšpekcijskega nadzora.

V letu 2024 je bilo za območje vseh občin ustanoviteljic uvedenih 259 (406) postopkov o prekršku, rešenih je bilo 140 (363) postopkov o prekršku. V letu 2024 je medobčinska inšpekcija izrekla za 52.330,00 eur (54.375,00 eur) sankcij.

V letu 2024 je bilo na območju Občine Črnomelj uvedenih 176 inšpekcijskih zadev, od tega je bilo 121 zadev uvedenih po rednem planu medobčinske inšpekcije, 55 zadev je bilo uvedenih na podlagi pobud za uvedbo postopka inšpekcijskega nadzora. Rešenih je bilo 172 zadev inšpekcijskega nadzora.

V letu 2024 je bilo uvedenih 21 postopkov o prekršku, 13 postopkov o prekršku je bilo rešenih. V letu 2024 je medobčinska inšpekcija izrekla na območju Občine Črnomelj za 4.600,00 eur sankcij.

Največji delež uvedenih inšpekcijskih postopkov v letu 2024 je bil na področju varstva cest (48,86%), sledijo področja ravnanja s komunalnimi odpadki (15,91%) in plakatiranja (10,28%), ravnanja s komunalno odpadno vodo (5,68%) ter nadzora nad evidentiranjem in odvajanjem turistične takse (1,70%), enostavnimi in nezahtevnimi objekti (17,95%). Delež odstopljenih zadev drugim organom je 9,66%.

Na podlagi Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) je bilo na območju Občine Črnomelj obravnavanih 21 prekrškov. Od tega jih je bilo 15 povezanih z nepravilnim ravnanjem s komunalnimi odpadki, 1 zaradi nepravilnega oglaševanja, 2 zadevi zaradi nespoštovanja prometnega režima ob Kolpi, 1 zaradi nepravilnega ravnanja s komunalno odpadno vodo ter 2 zadevi na področju varstva cest.

V letu 2024 ni bilo zoper odločb, izdanih v okviru inšpekcijskih postopkov, vodenih za Občino Črnomelj, podanih pritožb. Prav tako v postopkih o prekršku ni bilo zoper odločb o prekršku podanih pravnih sredstev.

VARSTVO CEST IN JAVNIH POVRŠIN

Področje javnih cest po številu vodenih inšpekcijskih zadev v Občini Črnomelj predstavlja največji delež vseh inšpekcijskih zadev. V postopkih so obravnavane kršitve zaradi posegov v območju ceste in v varovalnem pasu, in sicer zaradi izvajanja del ob in na cesti brez ustreznih soglasij/dovoljenj upravljavca ceste, onesnaženja ceste, odvodnjavanja padavinskih in odpadnih voda na cesto ter oviranja preglednosti oziroma razraščenosti vegetacije na cestni svet.

Ugotovitve nadzora so, da se je stanje na področju varstva cest sicer izboljšalo, še vedno pa je največ nepravilnosti zaradi odvodnjavanja padavinskih in odpadnih voda na cesto in ter oviranja preglednosti oziroma razraščenosti vegetacije na cestni svet.

V letu 2024 je na območju Občine Črnomelj potekala akcija glede ustreznosti izvajanja posegov v območju cest. Izvedeni so bili pregledi zlasti v območju šolskih poti in v strnjenih naseljih. Nadzori so bili usmerjeni v preverjanje zagotavljanja ustrezne preglednosti občinskih cest zaradi razrasle vegetacije ob cestah, nadzora nad onesnaževanjem občinskih cest, vleko hlodovine po občinskih cestah, nedovoljenim odvajanjem meteornih voda in namestitvijo snegolovov na objekte in postavljeno prometno signalizacijo ob občinskih cestah.

Inšpekcijski organ je največ nepravilnosti ugotovil v primeru nedovoljenega odvajanja meteornih voda na občinske ceste, opustitvijo del za preprečevanje vsutja snega iz streh na ceste in razrasle vegetacije ob občinskih cestah in pločnikih ter zagotavljanju preglednosti ob občinskih cestah.

KOMUNALNI ODPADKI

Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, ki po številu vodenih inšpekcijskih zadev v letu 2024 v Občini Črnomelj predstavlja drugi največji delež vseh inšpekcijskih zadev, so bili uvedeni postopki zaradi odlaganja odpadkov v okolje, in neločevanja posameznih frakcij komunalnih odpadkov.

V letu 2024 se je skupaj z izvajalcem javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Komunalo Metlika d.o.o in Komunalo Črnomelj d.o.o., izvedla širša akcija nadzora nad ravnanjem s komunalnimi odpadki na območju vseh belokranjskih občin. Ugotovitve nadzora na območju Občine Črnomelj so, da so uporabniki individualnega sistema zbiranja v zabojnike za mešane komunalne odpadke nepravilno odlagali predvsem ločeno plastično in papirno embalažo,

steklo in biološke odpadke. Na skupnih zbiralnicah pa je največ nepravilnosti ugotovljenih zaradi odložene papirne in plastične embalaže, stekla in bioloških odpadkov, ki so bili odloženi v zabojnike za mešane komunalne odpadke.

Nadzor glede odlaganja komunalnih odpadkov je bil izveden tudi na območju krajinskih parkov Lahinja in Kolpa, kršitev ni bilo ugotovljenih. Inšpekcijski organ je nadzore izvajal tudi na območju naselij Lokve, Čudno selo in v 7 primerih uvedel inšpekcijske postopke zaradi nedovoljeno odloženih komunalnih odpadkov. Nadzori so se izvajali v sodelovanju z ostalimi deležniki (redarstvo, policija, državna inšpekcija).

PROMETNI REŽIM NA OBMOČJU REKE KOLPE

Na podlagi sprejetega programa dela za leto 2024 je Služba za medobčinski inšpekcijski nadzor Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine v obdobju od 21. 6. 2024 do 31. 8. 2024 izvedla redne inšpekcijske nadzore v zvezi s spoštovanjem izdanih dovoljenj občinske uprave za ureditev začasnih parkirišč in pobiranje parkirnine ter dovoljenj s pogoji za taborjenje na območju občine Črnomelj.

Občinski inšpektorji so nadzore izvajali na kopališčih v Gribljah, Pobrežju, Adlešičih, Vinici, Damlju in Radencih.

V navedenem obdobju so bili izvedeni trije izredni inšpekcijski nadzori v sodelovanju z občinskimi redarji Skupne občinske uprave. Pri enem izmed nadzorov je bila izvedena skupna akcija z udeležbo predstavnikov policije, nadzornikov Krajinskega parka Kolpa, okoljskega inšpektorja ter občinskega redarstva, pri čemer je vsak organ deloval v okviru svojih pristojnosti.

V času nadzorov je bil uveden en postopek o prekršku zoper pravno osebo in njeno odgovorno osebo zaradi kršitve 12. člena Odloka o prometnem režimu na območju ob reki Kolpi (parkiranje avtodoma v nasprotju z izdanim dovoljenjem za ureditev začasnega parkirišča).

Inšpekcijski organ je ugotovil, da so nadzorovana kopališča opremljena z urejenimi parkirišči za osebna vozila ter da so ta urejena skladno z izdanimi dovoljenji občinske uprave. Prav tako se je parkirna pobirala v skladu z izdanim dovoljenjem. Nekatere ugotovljene kršitve so se nanašale na parkiranje osebnih vozil v naravnem okolju, kar je v nasprotju z Zakonom o ohranjanju narave. Zaradi tega so bile zadeve odstopljene pristojnim prekrškovnim organom (policiji) v nadaljnjo obravnavo.

V času izvajanja nadzorov je inšpekcijski organ spremljal tudi morebitna druga prepovedana dejanja, ki sodijo v njegovo pristojnost (npr. ravnanje z odpadki, nelegalni objekti), vendar kršitev ni bilo ugotovljenih.

KOMUNALNE ODPADNE VODE

Na področju ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami so bili uvedeni postopki zaradi iztekanja vsebine greznice v okolje.

OGLAŠEVANJE

V letu 2024 so bili uvedeni postopki zaradi oglaševanja v območju javnih cest.

POSEGI V PROSTOR

V letu 2024 so bili uvedeni postopki inšpekcijskega nadzora zaradi neskladne gradnje v nasprotju z določili OPN in zaradi nelegalne gradnje.

TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA

V letu 2024 so bili uvedeni nadzori pri sobodajalcih glede edvidentiranja in nakazovanja turistične takse. V vseh primerih nadzora so bile pomankljivosti odpravljene, ter turistična in promocijska taksa nakazana občini.

6.1.4. Ostalo delovanje medobčinske inšpekcije

Skozi vso leto so inšpektorji aktivno sodelovali pri pripravi in spremembah občinskih predpisov, ki so predmet nadzora medobčinske inšpekcije, kot člani delovnih teles so aktivno sodelovali v različnih občinskih komisijah in pri Skupnosti občin Slovenije in na ta način opozarjali na pomanjkljivosti zakonodaje, podajali predloge in pobude za spremembe predpisov, predvsem iz vidika izkušenj, ki jih pridobivajo skozi izvrševanje inšpekcijskega nadzora.

Zaradi zagotavljanja večje učinkovitosti nadzora so inšpektorji medobčinske inšpekcije v poročevalskem letu organizirali skupne akcije nadzora s Policijo in državnimi inšpekcijskimi organi. Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki so bile v sodelovanju z izvajalcem javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki opravljene skupne akcije nadzora ekoloških otokov.

Medobčinska inšpekcija je delovala tudi v preventivnem smislu, in javnost obveščala o ugotovitvah nadzora preko različnih medijev. Prav tako je iz različnih delovnih področjih seznanjala javnost o spoštovanju zakonskih določil.

6.2. IZVAJANJE REDARSKEGA NADZORA

6.2.1. Uvod

Medobčinsko redarstvo je v letu 2024 delovalo kot ena izmed notranjih organizacijskih enot skupne uprave.

Medobčinski redarji so v letu 2024 izvajali nadzor na podlagi prijav in kot redno obliko dela na podlagi letnega programa dela, s katerim sta bili določeni vsebina in obseg izvajanja redarskega nadzora.

Redarstvo je izvajalo naloge na področju varstva cest in javnih površin, cestnega prometa, varstva okolja ter nadzor nad spoštovanjem določb po Zakonu o zaščiti živali in Zakonu o javnem redu in miru in občinskimi odloki, skladno s sprejetimi občinskimi programi varnosti.

6.2.2. Pristojnosti

Občinsko redarstvo je po sprejetju Zakona o občinskem redarstvu (v nadaljevanju: ZORed) ter občinskih programov varnosti (v nadaljevanju: OPV) posameznih občin ustanoviteljic dobilo pristojnosti in naloge s področja zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, varnosti cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, varnosti na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varnosti javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine ter vzdrževanja javnega reda in miru. ZORed je temeljni

sistemski in organizacijski predpis, ki ureja uresničevanje pristojnosti občin za ustanovitev in organizacijo ter določitev delovnega področja in nalog občinskega redarstva.

6.2.3. Opravljeni nadzori

V letu 2024 je redarstvo uvedlo na območju vseh občin ustanoviteljic skupne uprave 12.082 (10.275) postopkov o prekršku. Poleg izrečenih sankcij je bilo v letu 2024 izrečenih 746 (923) opozoril. Izrečenih sankcij je bilo za 912.585,98 (732.933,46) eur.

Na območju Občine Črnomelj je bilo uvedenih 1057 prekrškov. Izrečenih sankcij je bilo za 92.564,11 eur. V letu 2024 je bilo za Občino Črnomelj izdanih 358 plačilnih nalogov, in 24 odločb o prekršku.

Delež prekrškov na področju redarstva:

Področje nadzora	Delež (%)
promet	99,34
javni red in mir	0,66

Tabela 1: Delež prekrškov na področju redarstva za Občino Črnomelj

6.2.4. Varen in neovirane cestni promet v naseljih

Izvajanje nadzora nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju

Temeljna naloga občinskega redarstva je skrb za varen in neoviran promet na javnih prometnih površinah v naseljih ter na občinskih in ne kategoriziranih cestah izven naselij. Medobčinski večino svojega dela opravijo v okviru nadziranja mirujočega prometa. To osnovno nalogo so načeloma redarji izvajali na najbolj izpostavljenih točkah predvsem v terminih, kjer na posameznih lokacijah prihaja do povečanega števila kršitev cestno prometnih predpisov in na lokacijah, ki so bolj ranljive za druge udeležence v cestnem prometu (okolica šol, vrtcev, zdravstvenega doma ipd.).

V letu 2024 je bilo na območju Občine Črnomelj s področja mirujočega prometa ugotovljenih 785 kršitev.

Podrobnejša opredelitev najpogostejših kršitev mirujočega prometa na območju Občine Črnomelj:

NAJPOGOSTEJŠE KRŠITVE MIRUJOČEGA PROMETA	
Kršitev	Število
neoznačitev časa prihoda v območju kratkotrajnega parkiranja	136 (320)
nepravilno parkiranje/neskladje s talnimi označbami	116 (101)
na vozišču, kjer poteka dvosmerni potek in ločilne črte niso vrisane	16 (50)
prehod za pešce, pločnik	95 (79)
Na prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil	50 (72)
mesta, rezervirana za parkiranje invalida	45 (47)
intervencijska pot	10 (0)
na križišču in na razdalji manj kot 15 m od najbližjega roba prečnega vozišča pred križiščem,	11 (14)

v nasprotju z obveznostmi, določenimi s prometno signalizacijo	279 (99)
na zaznamovanem mestu na vozišču ali na zaznamovani niši, ki je rezervirana za avtobuse ali avtotaksi vozila.	16 (12)

Tabela 2: Najpogostejše kršitve mirujočega prometa na območju Občine Črnomelj

V primerjavi z letom 2023 se ugotavlja padec zaznanih kršitev zaradi neoznačitve časa prihoda v območju kratkotrajnega parkiranja, padec zaznanih kršitev na vozišču, kjer poteka dvosmerni potek in ločilne črte niso vrisane, ter padec zaznanih kršitev na prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil. V primerjavi z letom 2024 pa je viden porast kršitev na prehodu za pešce, pločniku, na intervencijski poti ter porast kršitev zaradi nepoštevanja obveznosti, odrejenimi s prometno signalizacijo. Problematika na področju mirujočega prometa je še vedno pereča, in bo potrebno tudi v prihodnje izvajati usmerjen nadzor.

Največ kršitev je bilo zaznanih na lokacijah: Kolodvorska cesta, Trg svobode, Ulica Otona Zupančiča in Zadržna cesta.

Ugotavljanje kršitev določb o varstvu cest in okolja v naselju in na občinskih cestah zunaj naselja

Izvedeni so bili nadzori glede določb varstva cest, zlasti glede ovirane preglednosti in onesnaženja. Ugotovitve je redarstvo odstopilo pristojnim organom.

Izvedeni so bili tudi nadzori glede upoštevanja skupne mase, osnih obremenitev in največje dovoljene mase. Kršitev ni bilo zaznanih.

Opravljanje nadzora prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, v katerih se prekrški slikovno dokumentirajo

Redarska služba je v letu 2024 v vseh občinah ustanoviteljicah izvajala merjenje hitrosti. Glavni namen meritev je povečati varnost udeležencev v prometu, saj manjše hitrosti pomenijo tudi manj nesreč z najhujšimi posledicami. Ta cilj se med drugim dosega tudi z izvajanjem nadzora hitrosti na mestih, kjer vozniki dosegajo visoke hitrosti, ki bistveno presegajo dovoljene na mestih, kjer kot posledica previsokih hitrosti prihaja do pogostih nesreč, v bližini šol, vrtcev in šolskih poti, kjer je ogroženost pešcev splošno večja ter na krajih, kjer se na podlagi pobud občanov, SVCP zaznavajo višje hitrosti vozil. Kontinuiteta merjenja v posameznih občinah se rezultira v manjšem deležu zaznanih kršitev, kar pa je tudi cilj tovrstnega nadzora. Merjenje hitrosti se je v Občini Črnomelj v letu 2024 izvajalo na pobudo občanov.

Na območju vseh občin ustanoviteljic je bilo zaznanih 6.332 (5.529) prekoračitev hitrosti. Na območju Občine Črnomelj je bilo zaznanih 258 prekoračitev hitrosti. Meritve so bile izvedene v naseljih Blatnik pri Črnomlju, Dragatuš pri Črnomlju, Dragatuš, Kvasica, Črnomelj (obvoznica), Stara Lipa, Ul. Moša Pijade, Vinica in Vranoviči.

Statistiko kršitev na področju merjenja hitrosti v letu 2024 za območje Občine Črnomelj prikazuje sledeča slika:

Tabela prekoračitev		
Prekoračitev	Število	Delež
prekoračitev do vključno 10 km/h	35	13,57
prekoračitev nad 10 km/h vključno 20 km/h	147	56,98

prekoračitev nad 20 km/h vključno 30 km/h	53	20,54
prekoračitev nad 30 km/h vključno 40 km/h	17	6,59
prekoračitev nad 40 km/h vključno 50 km/h	6	2,33

Tabela 3: Tabela prekoračitev hitrosti v Občini Črnomelj

V obdobju poročanja je bilo zabeleženih skupno 258 prekoračitev hitrosti. Največ, kar 56,98 %, je bilo prekoračitev v razponu nad 10 km/h do vključno 20 km/h, kar kaže na pogostejše, a zmerne prekoračitve hitrosti. Več kot tretjina kršiteljev je hitrost prekoračila za več kot 20 km/h, kar predstavlja resno tveganje za prometno varnost. Podatki potrjujejo potrebo po nadaljevanju nadzora in preventivnih aktivnosti, zlasti na odsekih, kjer so te prekoračitve najpogostejše.

Največja hitrost pri omejitvi 50 km/h je bila v Stari Lipi, in je znašala 95 km/h.

6.2.5. Varnost cest v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselja

Redarska služba je v preteklem letu izvajala tudi nadzor prometa na območju cest ter v primeru ugotovljenih kršitev na cestah ukrepala v okviru svoje pristojnosti.

Redarska služba je sodelovala tudi v akcijah AVP glede uporabe pasu in mobilnih telefonov med vožnjo ter, v akciji prvi šolski dnevi. V okviru nadzora, so bile na območju Občine Črnomelj ugotovljene kršitve zaradi ne uporabe varnostnega pasu med vožnjo.

6.2.6. Varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah

Redarska služba je izvajala nadzor nad javnimi površinami, zlasti v okolici javnih zavodov, ter na avtobusnih postajališčih. Nadzor je bil usmerjen zlasti na spoštovanje pravil glede določb ZJRM-1, vodenja psov na javnih površinah, ter spoštovanje cestno-prometnih pravil.

6.2.7. Varovanje okolja

Redarska služba je v letu 2024 na območju Občine Črnomelj ugotovila 6 kršitev v zvezi z odlaganje odpadkov v okolje in posegi na cestah ter podala ustrezne informacije in predloge za uvedbo postopkov pristojnim inšpekcijskim organom.

Prav tako smo v sodelovanju s policijo izvajali nadzor v okviru svojih pristojnosti v romskih naseljih, ter morebitna opažanja sporočali pristojnim institucijam.

6.2.8. Varnost javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine

Naloga redarjev pri delu je tudi varovanje zgradb in objektov, ki imajo status naravne ali kulturne dediščine ter varovanje javnega premoženja. Obseg obhodov se je prilagajal trenutni oceni potreb v občini. Izvedeni so bili obhodi na rekreacijskih površinah na območju javnih zavodov.

V letu 2024 je bilo izrečenih sedem sankcij zaradi nedostojnega vedenja kršiteljev v postopku o prekršku zoper pooblaščenega uradno osebo in neupoštevanja odrejenega ukrepa ali odredbe pooblaščenega uradne osebe.

6.2.9. Naloge občinskih redarjev ob naravnih in drugih nesrečah

Naloge redarjev opredeljujejo navodila posameznih občin za ukrepanje občinskega redarstva ob naravnih in drugih nesrečah in so priloga k občinskim OPV. V letu 2024 redarska služba ni izvajala nalog ob naravnih in drugih nesrečah.

6.2.10. Ostalo delovanje medobčinskega redarstva

Medobčinsko redarstvo je bilo vključeno v Komisijo za občinsko redarsko službo pri Skupnosti občin Slovenije, kjer smo obravnavali aktualne probleme in težave pri delu občinskega redarstva. Obravnavali smo predlagane spremembe predpisov s področja našega dela in nanje podajali pripombe.

Zelo smo aktivno sodelovali s Policijsko postajo Črnomelj na dogovorjeni mesečni ravni ter izvajali skupno delo v obliki patrolj. V letu 2024 smo v romskih naseljih za vse tri belokranjske občine uvedli metodo dela skupne patrolje s policistoma, ki razumejo romski jezik.

Medobčinsko redarstvo je tudi podajalo predloge za spremembo prometnih režimov oziroma za zamenjavo prometne signalizacije glede na svoja opažanja na terenu ter predloge za spremembo občinskih predpisov.

Medobčinsko redarstvo je delovala tudi v preventivnem smislu, in javnost obveščalo o ugotovitvah nadzora preko različnih medijev.

6.3. PRAVNA SLUŽBA

V letu 2024 smo za Občino Črnomelj izvajali naloge pravne službe, in sicer postopke prekrškovnega prava.

V letu 2024 je bilo vloženih 26 zahtev za sodno varstvo ter 7 ugovorov zoper plačilne naloge medobčinskega redarstva. Prekrškovni organ je zahteve ter ugovore obravnaval ter izdal odločbe o prekršku.

6.4. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

Delovno področje proračunskega računovodstva je v letu 2024 obsegalo naloge s področja računovodstva posrednih proračunskih uporabnikov, in sicer izvajanje nalog za Knjižnjico Črnomelj. Naloge so se opravljale v zadnji tretjini leta, pri čemer so bile poglobitve aktivnosti in naloge:

- priprava Pravilnika o računovodstvu in Pravilnika o blagajniškem poslovanju,
- poročila in ostala dokumentacija, ki je potrebna ob izvedbi letnih popisov osnovnih sredstev, ki se izvajajo ob koncu leta,
- prenos vseh računovodskih podatkov iz baze računovodskega servisa na novo bazo,
- obdelava prejetih računov, priprava izdanih zahtevkov in izdanih računov ter priprava plačilnih nalogov.

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora smo prispevali k doslednejšemu upoštevanju predpisov na terenu. Konkretni učinki se kažejo v večji urejenosti javnih površin, zmanjšanju kršitev občinskih predpisov ter večji osveščenosti občanov glede pravil vedenja v

javnem prostoru. Okrepili smo prisotnost redarjev na kritičnih točkah, izvajali usmerjene akcije nadzora (npr. glede nepravilnega parkiranja, ravnanja z odpadki ipd.) ter hitro ukrepali ob zaznanih nepravilnostih. S policijo smo dosegli sporazum o medsebojnem rednem sodelovanju ter tako izboljšali učinkovitost ukrepanja v primeru kompleksnejših zadev.

Na področju delovanja pravne službe smo hitro in učinkovito reševali postopke o prekršku.

Naloge na področju proračunskega računovodstva so bile kljub kratkemu obdobju izvajanja opravljene strokovno, učinkovito in v skladu s predpisi. Vzpostavljeni so bili ustrezni temelji za nadaljnje kakovostno izvajanje računovodskih storitev v prihodnjih obdobjih. Izvajanje nalog je prispevalo k večji finančni preglednosti in samostojnosti posrednega proračunskega uporabnika.

8. ZAKLJUČEK

Ocenjujemo, da je izvajanje dela organa, glede na zgoraj opisane dejavnike, potekalo dobro ter da je bil dosežen cilj delovanja organa, to je izvajanje nadzora in zagotavljanje preventivnega delovanja z namenom zagotoviti spoštovanje pravnih predpisov in s tem dvigovanja varnosti in urejenosti v občini.

Tudi v bodoče bomo stremeli k zgodnjem odkrivanju težav in kršitev ter s tem preventivnemu delovanju, komunikaciji z občani, občinsko upravo ter seveda občani, ki težave na terenu najprej zaznajo. Trudili se bomo, da delo naše službe čim bolj približamo pričakovanjem in potrebam občanom.

Brigita Železnik
vodja organa - direktorica skupne občinske uprave



Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

obcina@crnomelj.si

www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 6

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juniju 2025

Zadeva: OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2024

Skladno z določili 3. odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06, 9/17) je enkrat letno potrebno oceniti izvajanje občinskega programa varnosti. Skladno z navodilom Službe RS za lokalno samoupravo, št. 540/09-030-1/2010-8 z dne 8.1.2010, mora oceno izvajanja OPV na predlog župana sprejeti občinski svet.

Ocena izvajanja OPV je pripravljena na podlagi poročila PP Črnomelj o varnostni problematiki in ugotovitev nadzora občinskega redarstva, ki je predstavljeno v letnem predloženem poročilu skupne uprave. Na podlagi sledečega je ugotovitev, da se izvajajo aktivnosti in ukrepi, ki so v Občinskem programu varnosti Občine Črnomelj opredeljeni za doseganje konkretnih ciljev.

PREDLOG SKLEPA:

Občinskemu svetu Občine Črnomelj se predlaga, da na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) sprejme in potrdi Oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Črnomelj za leto 2024.

Pripravila:

Brigita Železnik,

vodja organa- direktorica skupne uprave

Predlagatelj:

Andrej Kavšek, župan, l.r.

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 15. redni seji, dne 12. 6. 2025 obravnaval gradivo »Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Črnomelj za leto 2024«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu Občine Črnomelj predlaga, da sprejme in potrdi Oceno izvajanja programa Občine Črnomelj za leto 2024.

Zapisala:

Tanja Peteh, l. r.

Predsednik

Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo

Samo Kavčič, l. r.

Številka: 060-0010/2025
Datum: 30.05.2025

**OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA
VARNOSTI OBČINE ČRNOMELJ
ZA LETO 2024**

KRATICE

SOU ODBK	Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
OPV	Občinski program varnosti
ZORed	Zakon o občinskem redarstvu
AVP	Javna agencija RS za varnost prometa

KAZALO VSEBINE

1. UVOD.....	3
2. VSEBINA DELA OBČINSKEGA REDARSTVA V LETU 2024.....	3
3. VARNOSTNE RAZMERE NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ V LETU 2024.....	4
3.1. Kršitve predpisov s področja javnega reda in miru	4
3.2. Kršitve predpisov s področja varnosti cestnega prometa	4
3.3. Področje kriminalitete.....	5
4. CILJI IN NALOGE DELOVANJA OBČINSKIH REDARJEV.....	6
4.1 Strateški cilj	6
4.2 Ukrepi za doseganje cilja	6
4.3. Varnost cestnega prometa	6
4.4. Varstvo javnega reda in mira.....	7
4.5. Varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin	7
4.6. Varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine	7
4.7. Varstvo okolja	7
5. OBVEŠČANJE O ZADRŽANJU IN UPORABI PRISILNIH SREDSTEV TER OCENJEVANJE UPORABE PRISILNIH SREDSTEV	7
6. POVZETEK OCENE	7

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) je Občinski svet Občine Črnomelj na predlog župana, na 21. redni seji dne 23. junija 2025, sprejel

OCENO IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2024

1. UVOD

Občinski program varnosti Občine Črnomelj je temeljni strateški dokument trajne narave, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev Občine Črnomelj. Namen Občinskega programa varnosti Občine Črnomelj je določiti enotne kriterije za zagotavljanje javne varnosti in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno varnost na območju občine.

Določila 1. odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17, v nadaljevanju: ZORed) opredeljujejo občinski svet, kot občinski organ, ki na predlog župana sprejme občinski program varnosti, s katerim na podlagi ocene varnostnih razmer v občini podrobneje določi vrsto in obseg nalog občinskega redarstva.

Skladno z določili 3. odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu je potrebno letno oceniti njegovo izvajanje. V skladu z določili ZORed in navodilom Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, števil. 540/09-030-1/2010-8, z dne 8. 1. 2010, mora oceno izvajanja občinskega programa varnosti na predlog župana sprejeti na seji občinski svet.

2. VSEBINA DELA OBČINSKEGA REDARSTVA V LETU 2024

Občina Črnomelj izvaja naloge občinskega redarstva od 1.1.2025 dalje v Skupni občinski upravi občin Dolenjske in Bele krajine.

Na podlagi pooblastil in pristojnosti so občinski redarji delovali in izvajali nadzor predvsem na naslednjih področjih:

- izvajali nadzor nad nepravilno ustavljenimi in parkiranimi vozili;
- izvajali nadzor nad upoštevanjem hitrosti vozil na občinskih cestah in na državnih v naselju;
- izvajali nadzor nad uporabo mobilnih naprav in varnostnega pasu voznikov predvsem v okolici osnovnih šol ter na občinskih cestah in na državnih v naselju;
- izvajali nadzor v zvezi z vožnjo tovornih vozil v območjih, kjer je le to prepovedano s prom. signalizacijo ter izvajali nadzor nad osnimi obremenitvami, največjo dovoljeno skupno maso in največjo maso tovornih vozil;
- izvajali preventivni nadzor v območju šol skozi celo šolsko leto;
- izvajali naloge v sodelovanju s policijo ter drugimi nadzornimi organi;
- izvajali preventivne obhode na javnih površinah in v okolici javnih zgradb;
- izvajali naloge v okviru občinskih prireditev.

S strani občinskega redarstva je bilo na območju Občine Črnomelj v letu 2024 izdanih 27 opozoril na kraju samem. Na področju parkiranja in ustavljanja je bilo zaznanih 785 kršitev.

Izdanih je bilo 358 plačilnih nalogov. Po deležu izstopajo kršitve zaradi nepravilnega ustavljanja in parkiranja vozil na prehodu za pešce, pločniku, intervencijski poti ter porast kršitev zaradi neupoštevanja obveznosti, odrejenimi s prometno signalizacijo. Največ kršitev je bilo zaznanih na lokacijah Kolodvorska cesta, Trg svobode, Ulica Otona Zupančiča in Zadružna cesta.

Skladno s pobudami občanov je redarstvo v letu 2024 tudi izvajalo merjenje hitrosti v naseljih. Največji delež prekoračitve hitrosti je bil v razponu nad 10 km/h do 20 km/h. Prav tako smo na podlagi pobud občanov izvajali nadzor nad tovornim prometom na območjih, kjer je le-ta prepovedan ter tehtali vozila.

Redarji so celotno leto izvajali preventivne aktivnosti, zlasti v okolici šol in zdravstvenega doma. Prav tako so izvajali redne obhode javnih in rekreacijskih površin ter javnih ustanov.

S Policijsko postajo Črnomelj smo najmanj enkrat mesečno sodelovali pri izvajanju skupnih nalog. V letu 2024 smo zaradi lažjega dela v romskih naseljih vpeljali tudi posebno obliko dela redarstva s policistoma, ki razumeta romski jezik.

Redarstvo je sodelovalo tudi pri podajanju predlogov prometnih ureditev.

3. VARNOSTNE RAZMERE NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ V LETU 2024

Podani so podatki Policijske postaje Črnomelj o ogroženosti po posameznih področjih dela za leto 2024.

3.1. Kršitve predpisov s področja javnega reda in miru

Na območju Občine Črnomelj je bilo v letu 2024 238 (340) kršitev s področja javnega reda in miru. V letu 2024 so izstopale kršitve po členu 6/1 ZJRM-1 (izzivanje ali spodbujanje k pretepu), katerih je bilo leta 2024 manj kot v letu 2023, in sicer 70 (75) in navedene kršitve proti zakoncu ali zunaj zakonskemu partnerju, kršitev 33 (39). Največji upad kršitev je bil beležen zaradi nedostojnega vedenja na javnem kraju po 1. odstavku 7. člena, kjer je bil obravnavanih 20 (41) kršitev in na področju kampiranja na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika, kjer je bilo obravnavanih 2 (17) kršitev.

Pri delu na območju z romskimi naselji so bile aktivnosti policije usmerjene k odkrivanju in preprečevanju motečih dejavnikov streljanja z ogrožanjem ljudi in premoženja, kršitev s hrupom, primerov kurjenja z zadimljenjem, zasegu tehnično pomanjkljivih vozil v prometu in preprečevanja batagelnih kaznivih dejanj.

3.2. Kršitve predpisov s področja varnosti cestnega prometa

V letu 2024 so policisti na območju Občine Črnomelj obravnavali 75 (75) prometnih nesreč, in sicer:

- 29 (32) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi,
- 43 (52) prometnih nesreč z materialno škodo ali za 17,3% manj ko v letu 2023.

V teh nesrečah so bili 3 (8) udeleženci hudo telesno poškodovani ali za 62,5% manj kot v letu 2023. v 26 (24) primerih udeležencev je bilo lahko telesno poškodovanih ali za 8,3% več kot leto poprej.

Poglavitna razloga prometnih nesreč sta tako kot v letu 2023 neprilagojena hitrost in nepravilna stran/smer vožnje, ki sta bila vzrok pri 44% prometnih nesreč. Pri obeh vzrokih je zaznan padec v primerjavi z letom 2023, in sicer 25% pri nepravilni strani vožnje in 10% pri neprilagojeni hitrosti. Tudi pri ostalih vzrokih nesreč je opazen padec. Porast je viden le pri nepravilnem premiku vozila in pa pri prometnih nesrečah zaradi pri nepravilnosti pešcev. Največji delež prometnih nesreč, pri katerih je bil vzrok neprilagojena hitrost se je zgodil izven naselja, in sicer 16 (17) nesreč in 8 (7) nesreč v naselju.

Po vrsti udeležencev v prometnih nesreč od povprečja izstopajo vozniki osebnih vozil (61,22%) voh udeležencev. V primerjavi z letom 2023 se izpostavlja tudi kategorijo ranljivejših udeležencev v prometu.

V letu 2024 se je zgodilo 12 (8) prometnih nesreč pod vplivom alkohola, kar predstavlja porast v primerjavi z letom 2023.

3.3. Področje kriminalitete

V letu 2024 je PP Črnomelj, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta, obravnavala večje število kaznivih dejanj 508 (433), kar predstavlja za 18% zvišanje kaznivih dejanj, od tega jih je preiskala 63%. V letu 2024 so policisti PP Črnomelj obravnavali največ kaznivih dejanj s področja splošne kriminalitete, in sicer skupno 360 (318). Največ je kaznivih dejanj zoper premoženje, in sicer največ tatvin 197 (202), velike tatvine 80 (55), poškodovanje tuje stvari 42 (34), lahka telesna poškodba 18 (19), zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje 24 (20).

S področja drog sta bili obravnavani dve kaznivi dejanji, kar je enako kot v letu 2023. S področja kaznivih dejanj povezanih z orožjem je bil obravnavano 1 (4) kaznivo dejanje.

3.4. Javni shodi in prireditve

Večje varnostno tveganje po podatkih poročila PP Črnomelj predstavlja prireditev Jurjevanje, predvsem zaradi udeležbe večjega števila romske populacije na prireditvenem območju na podlagi preteklih izkušenj. Ostalih varnostnih tveganje glede drugih prireditev po podatkih PP Črnomelj ni zaznati.

3.5. Varstvo okolja

PP Črnomelj je na območju varstva okolja v letu 2024 obravnavala 8 (10) kršitev. Predvsem prevladujejo t.i. črna odlagališča v bližini romskih naselij.

4. CILJI IN NALOGE DELOVANJA OBČINSKIH REDARJEV

Tako kot v preteklem obdobju je bil tudi v letu 2024 osnovni cilj Občinskega programa varnosti Občine Črnomelj vzdrževati oziroma zagotoviti še boljše stanje javne varnosti oziroma javnega reda in miru.

4.1 Strateški cilj

Ta cilj je krovni cilj za zagotavljanje varnosti v občini z medobčinskim redarstvom in drugimi varnostnimi strukturami in deležniki, ki so navedeni v občinskem programu varnosti. Njegova vsebina izhaja iz nacionalne varnostne politike, iz zakonskih določil, iz nacionalnih programov varnosti in iz splošnih varnostnih potreb, ki so prisotne v Občini Črnomelj.

4.2 Ukrepi za doseganje cilja

- upoštevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni ravni urejajo varnost
- cestnega prometa, javnega reda in miru ter naravne in kulturne dediščine,
- upoštevanje programskih usmeritev Ministrstva za promet glede varnosti v cestnem prometu, Ministrstva za notranje zadeve in Policije glede varnosti v cestnem prometu, varnosti javnega reda in miru, preprečevanja kriminalnih pojavov ter varovanja ljudi in premoženja,
- izvajanje (spodaj navedenih) operativnih ciljev,
- preprečevanje prekrškov in kaznivih dejanj,
- obvladovanje varnostnih tveganj,
- zmanjševanje posledic (škod in izgub) nastalih zaradi izrednih dogodkov kot so
- naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje
- javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne
- dediščine,
- uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora,
- javnih zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediščine,
- vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo
- pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje
- pristojnosti redarske službe in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb.

4.3. Varnost cestnega prometa

Zmanjševanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic, zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih cestah izven naselij, zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti ter povečanje pretočnosti prometa z operativno dinamiko medobčinskega redarstva in Policijske postaje Črnomelj.

V letu 2024 se je v primerjavi z letom 2023 zvišalo število kršitev v cestnem prometu. Navedeno pomeni, da varnost v cestnem prometu še vedno ni zadovoljiva in je potrebno izvajati nadzor konstatno tudi v nadalje. S strani redarstva se opravljajo pregledi kritičnih točk in cest, podani so bili predlogi za izboljšanje prometne varnosti. Medobčinsko redarstvo je tudi izvajalo nadzor nad uporabo varnostnega pasu in uporabo prenosnih telefonov med vožnjo ter nad tranzitnim prometom. Prav tako so se opravljale meritve hitrosti. Ugotovitve nadzora na področju varnosti cestnega prometa so, da je potrebno z nadzorom nadaljevati na vseh segmentih nadzora v smislu uresničevanja ciljev, zastavljenih v OPV.

4.4. Varstvo javnega reda in mira

Medobčinsko redarstvo je izvajalo sledeče naloge za uresničevanje ciljev po OPV:

- redni preventivni obhodi javnih in javnih rekreacijskih površin, javnih stavb z vidika preprečevanja vandalizma
- skupno sodelovanje s policijo
- sodelovanje v okviru javnih prireditev.

Za uresničevanje ciljev na tem področju, navedenih v OPV, so tudi vnaprej predvidene aktivnosti, kot so bile izvajane v letu 2024. Usmerjene bodo predvsem v času vikendov, šolskih počitnic, praznikov in večjih javnih prireditev.

4.5. Varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin

Medobčinsko redarstvo je v okviru rednih nalog in v sodelovanju s policijo izvajalo nadzor nad občinskimi javnimi potmi, rekreacijskimi površinami. Zlasti so bile aktivnosti usmerjene v varstvo cest, predvsem glede posegov na cestah in javnih površin. V primeru ugotovitev kršitev v pristojnosti inšpekcije, so bile posredovane le-te inšpekciji.

4.6. Varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine

Izvajali so se preventivni obhodi javnih zgradb. V letu 2024 niso bile ugotovljene kršitve iz naslova vandalizma ipd.

4.7. Varstvo okolja

Medobčinsko redarstvo je ob ugotovitvi kršitev na področju varstva okolja, le-te posredovalo pristojnim inšpekcijskim službam. V letu 2024 je bilo zaznanih več kršitev glede ravnanja s komunalnimi odpadki, in sicer glede nezakonito odloženih odpadkov v okolju.

5. OBVEŠČANJE O ZADRŽANJU IN UPORABI PRISILNIH SREDSTEV TER OCENJEVANJE UPORABE PRISILNIH SREDSTEV

Občinski redarji v letu 2024 na območju delovanja niso uporabili nobenih prisilnih sredstev, prav tako pa tudi nobene osebe ni bilo potrebno zadržati zaradi storitve kaznivega dejanja ali prekrška.

V letu 2024 ni bil potreben sklic komisije za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva.

6. POVZETEK OCENE

Naloge občinskega redarstva, opredeljene v OPV, se izvajajo samostojno v okviru svojih rednih delovnih obveznosti in v skladu s planom dela, ki se oblikuje na podlagi ugotovitev na terenu, izpostavljene problematike ter usmeritev občinskih uprav. Zakonska osnova delovanja redarstva so zlasti določbe Zakona o pravilih cestnega prometa - ZPrCP ter Zakona o cestah - ZCes-2, Zakona o javnem redu in miru - ZJRM-1 in določbe posameznih odlokov. Skupna uprava ima dogovorjeno redno sodelovanje redarstva s Policijsko postajo Črnomelj, s katero se opravljajo skupni nadzori.

Pri izvajanju nalog v letih 2024 niso bila uporabljena prisilna sredstva, zato komisija ni ocenjevala uporabe teh sredstev. Prav tako ni bilo posredovanih pritožb zoper delo redarstva v smislu pritožbenega postopka po ZORed.

Iz ugotovljenega stanja dela redarstva in poročil policijske postaje sicer izhaja, da se stanje varnosti na delovnih področjih redarstva v primerjavi s preteklimi leti na območju Občine Črnomelj, ni poslabšalo. Glede na zgoraj prikazano oceno varnostnih razmer je potreba po obvladovanju te problematike s strani občinskega redarstva predvsem na področju varnosti v cestnem prometu.

Pripravila:

Brigita Železnik

vodja organa – direktorica skupne občinske uprave SOU ODBK

SOU ODBK
Št. dok.: 060-0010/2025-14
Podpisnik: Brigita Železnik
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 00DE40EE6700000000572C70CC
Veljavnost: 17.01.2030
Datum in ura: 09.06.2025 11:32 Dokument je elektronsko podpisan.

Andrej Kavšek
župan

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juniju 2025

Zadeva: **PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O TRETJIH SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU TRIS KANIŽARICA**


UVOD in OBRAZLOŽITEV:

Občina Črnomelj je na podlagi prejete zasebne pobude, določil **Zakona o urejanju prostora** (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US; v nadaljevanju: ZUreP-3) ter **Sklepa o pripravi 3. sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica** (Uradni list RS, št. 9/24), pripravila **3. spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica** (v nadaljevanju: SD OPPN 3), ki v enoti UE3 omogočajo izvedbo proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije. Pobudnik in naročnik je zasebni investitor, izdelovalec prostorskega akta pa podjetje SAPO d.o.o.

Pravna podlaga za pobudo SD OPPN 3 temelji na **131. členu ZUreP-3**, ki za načrtovanje prostorskih ureditev, namenjenih postavitvi in delovanju proizvodnih naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije (vključno z objekti in napravami energetske infrastrukture, potrebnimi za povezavo z distribucijskim sistemom ali napravami za shranjevanje energije), omogoča spremembo namenske rabe prostora, določene v OPN, v okviru postopka priprave OPPN.

Območje SD OPPN 3 obsega dele parcel št. 2619/10, 2619/9, *298, 2619/17, 2619/20, 2620/1, 2623/1, 2624/1, 2624/2 in 2627/1, vse k.o. 1540-Dobliče, v skupni površini približno 25.305 m². Z zadnjo parcelacijo je območje večinoma opredeljeno kot parcela št. 2628/1, k.o. 1540-Dobliče. Območje se nahaja na jugozahodnem delu industrijske cone TRIS ter delno spada v ureditveni enoti UE3 in UE2. Gre za stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo **površin centralnih dejavnosti (CD)** ter v manjšem delu z namensko rabo **za razvoj gospodarskih con (IG)**, kjer postavitev sončnih elektrarn kot samostojnih objektov ni predvidena.

Prikaz območja urejanja na grafičnem načrtu Ureditvena situacija, izdelal SAPO d.o.o.



Prikaz območja urejanja je v grafičnem načrtu *Ureditvena situacija*, ki ga je izdelalo podjetje SAPO d.o.o.

SD OPPN 3 so pripravljene skladno s **130. in 131. členom ZUreP-3**, ki omogočata spremembo namenske rabe prostora in določitev prostorsko izvedbenih pogojev brez predhodne spremembe OPN. Predlaga se nova raba: na obravnavanem območju v UE3 se spremeni podrobna namenska raba iz **CD v E**. Območje bi po spremembi spadalo v **ureditveno enoto UE7 – območje namenjeno postavitvi energetskih objektov**. Na delu območja z obstoječo namensko rabo IG je predvideno **prehajanje enote UE7 v UE2**.

Predmet načrtovanja je **proizvodna naprava za izkoriščanje obnovljivih virov energije**, in sicer **prostostoječa fotonapetostna sončna elektrarna** predvidene moči **okoli 2,5 MW**, ki bo na širšem območju del večjega energetskega sistema skupne predvidene moči **7.948,8 kW**.

Večina sprememb tekstualnega dela OPPN se nanaša na zmanjšanje območja OPPN ter črtanje določil, ki so veljala za območje, kjer sedaj velja OPN. Predlagane so tudi manjše spremembe splošnega dela odloka, izhajajoče iz potrebe po večji usklajenosti z resorno zakonodajo ter notranji usklajenosti členov odloka. Spremembe vključujejo tudi dopustne objekte za preprečevanje zdrsa terena ter za ograditev oz. premoščanje višinskih razlik.

OBRAZLOŽITEV POSTOPKA OPPN:

Postopek priprave SD OPPN 3 se je začel na podlagi prejete pobude investitorja in s pripravo **Sklepa o pripravi SD OPPN 3** (Uradni list RS, št. 9/24) ter pridobljenih mnenj: **Zavoda RS za varstvo narave** glede presoje vplivov plana na naravo na varovanem območju ter **Ministrstva za okolje, podnebje in energijo**, ki je odločilo, da **postopka celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti**.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je prostorskemu aktu v **zbirki prostorskih aktov** dodelilo identifikacijsko številko **4052**.

V skladu s **121. členom ZUreP-3** so bile pripravljene osnove za pripravo SD OPPN 3, javno objavljene na spletni strani Občine Črnomelj. Zainteresirana javnost je bila z javnim pozivom pozvana k predložitvi predlogov in usmeritev za pripravo prostorskega načrta. Posebej je bila z dopisom obveščena tudi Krajevna skupnost Kanižarica. Pripravljaivec ni prejel nobenih predlogov ali usmeritev.

V postopku priprave so sodelovali **nosilci urejanja prostora**, usmeritve iz njihovih mnenj pa so bile vključene v dopolnjen osnutek SD OPPN 3. Javnost je bila z dopolnjenim osnutkom seznanjena v času **javne razgrnitve (30 dni)**, ki je potekala oktobra in delno novembra 2024, ter na **javni obravnavi 16. oktobra 2024**. Prejeli smo eno pripombo oz. predlog, do katerega je bilo zavzeto stališče s **Sklepom župana št. 3503-1/2024-81 z dne 11. 12. 2024**.

Marca 2025 je bil izdelan **predlog SD OPPN 3**, ki je bil **12. 3. 2025** posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora v pridobitev drugega mnenja na podlagi tretjega odstavka 123. člena ZUreP-3. Do junija 2025 smo prejeli vsa pozitivna mnenja in pripravili **usklajen predlog SD OPPN 3**.

Naslednja faza priprave SD OPPN 3 je sprejem predloga za izdajo Odloka o SD OPPN 3 na Občinskem svetu ter objava odloka v Uradnem listu RS in prostorsko informacijskem sistemu.

PREDLOG SKLEPA:

Občinskemu svetu Občine Črnomelj se predlaga, da Predlog za izdajo Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu TRIS Kanižarica sprejme v predloženi vsebini in obliki. V kolikor občinski svet na predlog za izdajo odloka ne bo imel bistvenih pripomb predlagamo, da predlog obravnava na isti seji tudi kot predlog odloka in ga sprejme v predlagani vsebini in obliki.

Pripravila:

Brigita Starešinič, OU

Predlagatelj:

Andrej Kavšek, župan, l.r.

Priloga:

- predlog za izdajo odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica št. 3
- čistopis Odloka o OPPN Tris Kanižarica
- grafični prikaz območja in predlagane ureditve
- povezava do usklajenega predloga v [Prostorskem portalu Občine Črnomelj](#)

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 15. redni seji, dne 12. 6. 2025 obravnaval gradivo »Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica št. 3 – predlog za izdajo Odloka«. Odbor na predlog odloka ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu Občine Črnomelj predlaga, da predlog za izdajo odloka sprejme in v kolikor nanj ne bo imel bistvenih pripomb, ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in ga sprejme v predlagani vsebini.

Zapisala:

Tanja Peteh, l. r.

Predsednik

Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo

Samo Kavčič, l. r.

Na podlagi 124. in v povezavi s 129. členom Zakona o urejanju prostora- ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 95/23-ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25-odl.US) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji seji, dne sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS
Kanižarica št. 3

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejmejo tretje Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica (v nadaljnjem besedilu: SD OPPN 3), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica (Uradni list RS, št. 51/10, 51/16 in 99/22).

(2) SD OPPN 3 je izdelan na podlagi 131. člena ZUreP-3 in ob upoštevanju prve alineje 3. odstavka 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07, 61/17-ZUreP-2 in 199/21-ZUreP-3).

(3) SD OPPN 3 posega na del območja prostorskega akta in izhaja iz razvojnih potreb podjetja pobudnika sprememb. V prostorskem aktu so opredeljene spremembe podrobnih prostorskih pogojev tako, da bodo ustrezale potrebam izkoriščanja obnovljivih virov energije skladno z možnostmi danega prostora in okolja, gre pa tudi za prilagoditev prostorskega akta spremembam in dopolnitvam Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj 3 (Uradni list RS, št. 130/22), v katerih je bil na delu območja SD OPPN 3, v enoti EUP: ČR_14/11, OPPN razveljavljen.

(4) Na podlagi mnenja Ministrstva za okolje, podnebje in energijo št. 35409-267/2023-2570-14, z dne 19.1.2024 v postopku priprave SD OPPN 3 ni bilo potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje. Na podlagi mnenja Zavoda RS za varstvo narave št. 3563-0551/2023-3, z dne 12.12. 2023, v postopku pripravi SD OPPN 3 ni bilo potrebno izvesti presoje sprejemljivosti na varovana območja narave

(5) OPPN se v zbirki prostorskih aktov vodi pod identifikacijsko številko 4052. Usklajen predlog SD OPPN 3 je izdelalo podjetje SAPO, d.o.o., pod št. OPPN-2/2022 v maju 2025.

2. člen
(vsebina in oblika SD OPPN 3)

SD OPPN 3 vsebujejo tekstualni in grafični del ter spremljajoče gradivo. Gradivo je izdelano v digitalni in analogni obliki. Grafični del SD OPPN 3 vsebuje naslednje načrte:

1. Izsek iz kartografske dokumentacije (OPN)
- 2.1 Situacija prostorske ureditve
- 2.2 Pregledna situacija (DOF)
3. 1 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
- 3.2 Prikaz območij varovanj in omejitev v prostoru
4. Pregledna situacija (ZKN)
- 5.1 Ureditvene enote OPPN

- 5.2 Ureditvena situacija OPPN
- 6.1 Situacija prometne ureditve
- 6.2 Energetska, komunalna in ostala infrastruktura
- 7. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave;
- 8. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
- 9.1 Načrt parcelacije
- 9.2 Zakoličbena situacija.

3. člen
(spremljajoče gradivo SD OPPN 3)

Spremljajoče gradivo SD OPPN 3:

- 1. Poročilo o sodelovanju z javnostjo
- 2. Prikaz stanja prostora
- 3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
- 4. Usmeritve nosilcev urejanja prostora
- 5. Mnenja nosilcev urejanja prostora
- 6. Elaborat ekonomike
- 7. Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti vplivov na varovana območja
- 8. Obrazložitev in utemeljitev akta
- 9. Povzetek za javnost.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA

4. člen

(1) Peti stavek prvega odstavka 3. člena se v celoti črta.

(2) Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Obstoječa notranja infrastruktura je priključena na zunanje omrežje in se nadaljuje na ostali del območja na način, da medsebojno poveže celotno območje OPPN. OPPN se v glavnem nameni nestanovanjski gradnji za potrebe Tehnološko razvojnega industrijskega središča, manjši pa stanovanjski gradnji. Območje je tako razdeljeno na naslednja podobmočja: severni del (Stara kolonija in novi stanovanjski objekti z možnostjo opravljanja dejavnosti), južni del (območje novih poslovno proizvodnih objektov in območje energetike) ter zahodni del - ob regionalni cesti (območje centralnih dejavnosti). Zaradi konfiguracije terena je predlagana ureditev posameznih višinsko ločenih teras za pozidavo, ki sledijo plastnicam terena in se uredijo v višinskih razlikah do 10 m, medsebojno pa se ločijo z brežinami. Na terasah bo možno organizirati večje število gradbenih parcel, ki se bodo lahko medsebojno združevale in tako omogočale različne velikosti parcel, v odvisnosti od potreb posameznih investitorjev. Brežine se končujejo v naravnem terenu okoliškega gozda in se povezujejo z zelenimi »oazami« znotraj obstoječe proizvodne cone. Le-te se bodo zatravile in zasadile z visokim avtohtonim drevjem.«.

(3) Peta alineja 3. odstavka se spremeni tako, da se glasi:

»ureditve zelenih površin.«.

5. člen

V prvem stavku prvega odstavka 4. člena se besedilo pred dvopičjem spremeni tako, da se glasi:

»Območje OPPN je izvirno obsegalo površino velikosti približno 110 ha in zajemalo zemljišča ter dele zemljišč s parcelnimi številkami:...«.

Za prvim stavkom se doda besedilo, ki se glasi:

»V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj 3 (Uradni list RS, št. 130/22), se je območje OPPN zmanjšalo na vzhodu območja, in obsega približno 65 ha zemljišč.«.

6. člen

(1) Besedilo zadnjega stavka prvega odstavka 6. člena se dopolni tako, da se glasi:

» UE 11- območje za energetske in druge nestanovanjske objekte.«.

(2) V drugem odstavku 6. člena se črta besedilo opisa ureditvene enote UE8a.

(3) V drugem odstavku 6. člena se pri opisu ureditvene enote UE11, naslov dopolni tako, da se glasi: UE11-območje za energetske in druge nestanovanjske objekte.«.

7. člen

V prvem odstavku 7. člena se črta drugi stavek.

8. člen

Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

» (1) V območju urejanja so dovoljene naslednje vrste zahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov v skladu z uredbo, ki ureja razvrščanje oz. klasifikacijo objektov

UE1 in UE3:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 121 Gostinske stavbe;
- 122 Poslovne in upravne stavbe;
- 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti;
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe:
 - 1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
 - 1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti prometne infrastrukture:

- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

24 Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (razen 24121: Marine);
- 242 Drugi gradbeni inženirski objekti:
 - 24205 Objekti za preprečitev zdrs in ograditev,
 - 24207 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine,
 - 24208 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

UE 2 in UE 4:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 121 Gostinske stavbe;
- 122 Poslovne in upravne stavbe;
- 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti;
- 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij;
- 125 Industrijske in skladiščne stavbe;
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe:
 - 1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti prometne infrastrukture:

- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

23 Industrijski gradbeni kompleksi

24 Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas (razen 24121: Marine);
- 242 drugi gradbeni inženirski objekti:
 - 24205 Objekti za preprečitev zdrs in ograditev,
 - 24207 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine,
 - 24208 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

UE 5 in UE 6:

1 / Stavbe

11 / Stanovanjske stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 126: Stavbe splošnega družbenega pomena,
- 127 Druge nestanovanjske stavbe

2 / Gradbeni inženirski objekti:

24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (razen 24121: Marine);
- 242 Drugi gradbeni inženirski objekti;
 - 24205 Objekti za preprečitev zdrs in ograditev,
 - 24207 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine,
 - 24208 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

UE 7: poleg objektov, ki so dovoljeni za dejavnost energetike, so v tej ureditveni enoti dovoljeni spremljajoči objekti vezani na osnovno dejavnost:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 122 Poslovne in upravne stavbe;
- 125 Industrijske in skladiščne stavbe;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe:
 - 1274 druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti prometne infrastrukture:

- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

23 Industrijski gradbeni kompleksi:

- 2302 elektrarne in drugi energetske objekti

24 Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 242 drugi gradbeni inženirski objekti:
 - 24205 Objekti za preprečitev zdrs in ograditev,
 - 24207 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine,
 - 24208 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje

UE 8b:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 121 Gostinske stavbe:
 - 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,

- 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.
- 127 Druge nestanovanjske stavbe:
 - 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
 - 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti

21 / Objekti prometne infrastrukture:

- 211 Ceste:
 - 211201 Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste.

22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:

- 221 Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi;

24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (razen 24121: Marine);
- 242 Drugi gradbeni inženirski objekti:
 - 24205 Objekti za preprečitev zdrs in ograditev,
 - 24207 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine,
 - 24208 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

UE 8c:

2 / Gradbeni inženirski objekti

21 / Objekti prometne infrastrukture:

- 211 Ceste:
 - 21121 Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste.

22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:

- 221 Daljinski i cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi;

24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (razen 24121: Marine).
- 242 Drugi gradbeni inženirski objekti:
 - 24205 Objekti za preprečitev zdrs in ograditev,
 - 24207 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine,
 - 24208 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

UE 9:

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti promete infrastrukture:

- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

24 Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 242 drugi gradbeni inženirski objekti:
 - 24205 Objekti za preprečitev zdrs in ograditev,
 - 24207 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine,
 - 24208 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

UE 10:

1 / Stavbe:

11 / Stanovanjske stavbe:

- 113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine:
 - 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine,

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 121 Gostinske stavbe;
- 122 Poslovne in upravne stavbe;
- 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti;

- 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij;
- 125 Industrijske in skladiščne stavbe;
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe:
 - 1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti prometne infrastrukture:

- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

23 Industrijski gradbeni kompleksi;

24 Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas;
- 242 drugi gradbeni inženirski objekti:
 - 24205 Objekti za preprečitev zdrs in ograditev,
 - 24207 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine,
 - 24208 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

UE 11:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 121 Gostinske stavbe;
- 122 Poslovne in upravne stavbe;
- 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti;
- 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij;
- 125 Industrijske in skladiščne stavbe;
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe:
 - 1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti prometne infrastrukture:

- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

23 Industrijski gradbeni kompleksi;

24 Drugi gradbeni inženirski objekti.

(2) Kot nezahtevni in enostavni objekti, se v okviru razpoložljivega prostora in v skladu z dopustnim faktorjem zazidanosti, lahko v posamezni ureditveni enoti gradijo naslednji objekti:

UE 1, UE 2, UE 3, UE 4, UE 7, UE 10 in UE 11:

- ograde;
- škarpe in podporni zidovi ter kamnite zložbe in armirane brežine;
- pomožni infrastrukturni objekti;
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam;
- objekti za oglaševanje;
- objekti za telekomunikacijsko opremo;
- garaže, ute, nadstreški, rezervoarji za utekočinjen plin ali nafto, male komunalne čistilne naprave, zajetja, vodnjaki, zbiralniki za kapnico, utrjena dvorišča, dovozne poti;
- začasni objekti;
- vadbeni objekti;
- urbana oprema.

UE 5 in UE 6:

- drvarnice, garaže, steklenjaki, ute, bazeni, lope za orodje, nadstreški, rezervoarji za utekočinjen plin ali nafto, male komunalne čistilne naprave, zajetja, vodnjaki, zbiralniki za kapnico, utrjena dvorišča, dovozne poti;
- ograje;
- škarpe in podporni zidovi ter kamnite zložbe in armirane brežine;
- pomožni infrastrukturni objekti;
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (kiosk oz. tipski zabojnik);
- objekti za oglaševanje;
- začasni objekti;
- vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, sprehajalna pot);
- spominska obeležja;
- urbana oprema.

UE 8b:

- ograje (samo lesene);
- škarpe in podporni zidovi ter kamnite zložbe in armirane brežine;
- pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, mala čistilna naprava);
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (poljska pot, gozdna cesta, grajena gozdna vlaka);
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam;
- objekti za oglaševanje, v skladu z podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje.
- začasni objekti;
- vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, trimska steza, sprehajalna pot);
- urbana oprema.

UE 8c:

- ograje (samo lesene);
- škarpe in podporni zidovi ter kamnite zložbe in armirane brežine;
- pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, mala čistilna naprava);
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (poljska pot, gozdna cesta, grajena gozdna vlaka);
- začasni objekti;
- vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, trimska steza, sprehajalna pot);
- urbana oprema.

UE 9:

- ograje;
- škarpe in podporni zidovi ter kamnite zložbe in armirane brežine;
- objekti za oglaševanje;
- pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja);
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, poljska pot, gozdna cesta);
- urbana oprema.«.

9. člen

(1) V četrtem stavku prvega odstavka 10. člena se črta naslednje besedilo: »ob Mlaki na jugovzhodu ter območje«.

(2) V drugem odstavku 10. člena se besedilo glede dejavnosti v območju UE8 spremeni tako, da se glasi:

»Območje **UE 8**, ki je namenjeno za zelene površine sestavljata dve podenoti: območje urejenih zelenih površin (UE 8b) in ostale zelene površine (UE 8c). Na teh območjih se kot osnovne dejavnosti dopuščajo dejavnosti za: ribištvo, šport, rekreacijo in prosti čas ter za izobraževanje. Ter dejavnosti, ki so spremljajoče osnovnim dejavnostim.

UE 8c:

A) KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

- 02 Gozdarstvo
- 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov (razen 03.11 Morsko ribištvo)

P) IZOBRAŽEVANJE

- 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;

R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI

UE 8b:

A) KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

- 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov (razen 03.11 Morsko ribištvo)

I) GOSTINSTVO

- 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač:
 - 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati,
 - 56.104 Začasni gostinski obrati.

P) IZOBRAŽEVANJE

- 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;

R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI

- 90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
- 91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
 - 91.04 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot.«.

10. člen

V drugem odstavku 12. člena se četrti stavek spremeni tako, da se glasi:

»Osrednji del OPPN je namenjen v glavnem za proizvodno – poslovne dejavnosti, le-ta se na jugu nadaljuje na območje predvideno za energetiko.«.

11. člen

(1) V 14. členu se besedilo naslova dopolni tako, da se glasi: »pogoji za nestanovanjske objekte v UE1, UE2, UE3, UE4, UE7, UE10 in UE11)«.

(2) Besedilo sedemnajste alineje se spremeni tako, da se glasi:

»Kjer višinskih razlik ni možno premostiti z blagimi in ozelenjenimi brežinami, se dovolijo podporni zidovi in kamnite zložbe.«.

12. člen

V osemnajsti alineji 15. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:

»Kjer višinskih razlik ni možno premostiti z blagimi in ozelenjenimi brežinami, se dovolijo kamnite zložbe in podporni zidovi.«.

13. člen

Deveta alineja 18. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Podporni zidovi se izvedejo pri večjih izkopih in pri utrjevanju brežin. Brežine se lahko urejajo kaskadno s podpornimi zidovi in vmesnimi zazelenitvami, kot kamnite zložbe in armirane brežine, kombinacija podpornih zidov in armiranih brežin ali samo s podpornimi zidovi, in kamnitimi zložbami, pri čemer se višino prilagodi ostalim ureditvam stičnega območja. Le-ti so lahko postavljeni do meje zemljiške parcele oziroma tako, da ne ovirajo ali motijo sosednje parcele ter da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče.«.

14. člen

(1) V 19. členu se v besedilo naslova dopolni tako, da se glasi:

»ostali manj zahtevni in zahtevni objekti«.

(2) V 19. členu se besedilo prve alinee spremeni tako, da se glasi:

»Nadstrešnice (tudi nadkrita skladišča in nadstrešnice za avtomobile), kot samostojni objekti, so lahko v večji meri odprte oz. delno zaprte lesene, kovinske, betonske in zidane konstrukcije z ravno, enokapno (naklon do 15°) ali ločno (polkrožno) streho. Dimenzije objekta in postavitvev le-tega na parcelo ne smejo ovirati dostopa in manipulacije na dvorišču. Morajo biti nižje od ostalih objektov na parceli. Zagotovljen pa mora biti tudi zadosten odmik od parcelnih mej.«.

(3) Druga alinea 19. člena se v celoti črta.

(4) Zadnji stavek tretje alinee 19. člena se v celoti črta.

(5) Besedilo četrte alinee se spremeni tako, da se glasi:

»Kjer višinskih razlik ni možno premostiti z blagimi in ozelenjenimi brežinami, se dovolijo podporni zidovi in kamnite zložbe do max. višine 2,50 m, izjemoma na območju UE 10, do 3,5 m. Objekti za premostitev višinskih razlik so lahko izjemoma višji na celem območju OPPN, in sicer, ko gre za gradnjo javnih objektov in naprav ali za ukrep varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ali kadar inženir geolog oziroma geomehanik ugotovi nevarnost rušenja terena in ni možnosti za izvedbo brežin, biološko inženirskih in drugih ukrepov. Oblikovanje opornih in podpornih zidov ter kamnitih zložb, višjih od 2,5 m (npr. oblikovanje zidu, ozelenitev, materiali, terase, navezovanje na okoliški teren in objekte idr.) določi arhitekt ali krajinski arhitekt v projektni dokumentaciji, glede na vidno izpostavljenost in skladno z oblikovanjem okoliških ureditev in pozidave. Dopušča se izvedba zaščitne transparentne ograje na podpornem zidu, pri čemer se maksimalna višina ustrezno poveča (višina ograje max. 1,2 m). Dopušča se izvedba armiranih brežin. Podpornih zidovi, kamnite zložbe in armirane brežine se ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča, lahko postavljajo ob mejo parcel.«.

(6) Zadnji stavek in šesta alinea 19. člena se v celoti črtata.

15. člen

Prvi stavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Znotraj OPPN se nahajajo zelene površine in površine, ki opredeljujejo gozdni rob. Na severnem delu, se kot bariera med stanovanjskim območjem in proizvodno cono, znotraj zelenih površin uredi jezero z namenom zbiranja meteornih in zalednih voda ter ostale površine za šport, rekreacijo in prosti čas. V zbiralniku meteornih voda (akumulacija) se lahko uredi sonaravna vzreja ribjih mladice. Na površini za postavitve objekta(ov) se lahko znotraj te UE postavijo objekti, za opravljanje spremljajočih dejavnosti, ki so navedene v 10. členu tega odloka.«.

16. člen

Tretji odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Peš povezave - kot del zelenega sistema se predvidi sprehajalne poti v širini minimalno 1,60 m. Ob poteh, ki se bodisi gramozirajo, tlakujejo ali asfaltirajo, se postavi urbana oprema; namesti klopi, koše za smeti in cvetlična korita.«.

17. člen

(1) Besedilo druge alineje drugega odstavka 23. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Predvideni so še trije dostopi v cono in sicer na mestu priključkov na traso povezovalne ceste Črnomelj jug (D.3/1), oziroma predvidenih prestavitev in preureditev notranjih cest H in H1 ter preko območja na severovzhodni strani, z območja ob Mlaki.«.

(2) Besedilo drugega stavka tretjega odstavka 23. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Kot glavne dostopne ceste, ki se navezujejo na regionalno cesto so opredeljene: del obstoječe ceste A, cesta F, H, cesta G2 in cesta O2.«.

(3) Besedilo petega stavka tretjega odstavka 23. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Kot glavne dostopne ceste, ki se navezujejo na povezovalno cesto Črnomelj jug, so opredeljene: cesta B, cesta H in H1, ostale ceste se obravnavajo kot notranje dostopne ceste.«.

(4) Besedilo šestega stavka tretjega odstavka 23. člena se črta.

(5) Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:

»Kot sekundarne dostopne ceste se obravnavajo tiste ceste, ki niso nujno potrebne, saj je ne glede na njihovo izvedbo omogočen dostop do tangiranih zemljiških parcel. Sekundarne ceste se gradijo in ukinjajo glede na potrebe po dostopu do tangiranih parcel. Za že zgrajene sekundarne ceste velja, da se lahko ukinejo le v primeru, da je pred ukinitvijo zagotovljen dostop do vseh parcel v območju, ki so se do ukinitve napajale preko ukinjene ceste.

Za zagotavljanje novih dostopov in večje pretočnosti v območju, se predvidi še izgradnja dodatnih sekundarnih cest, ki se jih gradi glede na potrebe v prostoru, in sicer:

- ceste G3, ki povezuje cesto D1 s cesto B1,
- ceste D3, ki povezuje cesti G in G1 ter

- ceste H5, ki povezuje cesto H in H2. V primeru združevanja posameznih parcel, ki jih predvidene sekundarne ceste delijo, njihova izgradnja ni potrebna oz. se za potrebe povezovanja in zagotavljanja dostopnosti vseh parcel, zgradijo na lokaciji, ki je primernejša od določene v OPPN

Prečni profil sekundarnih dostopnih cest znaša:

- vozni pas (2 x 3,0 m),
- obojestranska bankina (2 x 0,7 m oz. min 2 x 0,5 m).«.

(6) V petem odstavku 23. člena se črta tretja alineja.

(7) Šesti odstavek 23. člena se v celoti črta.

Odstavki v nadaljevanju se ustrezno preštevilčijo.

18. člen

(1) Za drugo alinejo 4. odstavka 27. člena se doda novo alinejo, ki se glasi:

»Za priklop sončne elektrarne v območju ureditvenih enot UE 7 in UE 11, upoštevati Soglasje za priključitev (v nadaljevanju: SZP) št. 1460817, z dne 22. 12. 2023. Za večje moči, kot je navedeno v SZP, se zgradi lasten izvod iz RTP 110/20 kV Črnomelj, z meritvami odjema v RTP, s predhodno združitvijo dveh izvodov.«.

19. člen

(1) Besedilo tretje alineje 1. odstavka 33. člena se v celoti črta.

(2) Besedilo šeste alineje 3. odstavka 33. člena se v celoti črta.

20. člen

(1) Besedilo osme in devete alineje 2. odstavka 35. člena se v celoti črta.

(2) Besedilo sedme, osme in devete alineje 3. odstavka 35. člena se v celoti črta.

21. člen

(1) V prvem odstavku 38. člena se v prvi alineji črta besedilo: »Mlaka (evid. št. 4530) in«.

(2) Besedilo 2a. in 3. odstavka 38. člena se v celoti črta.

Odstavki v nadaljevanju se ustrezno preštevilčijo.

(3) Besedilo zadnjih dveh alinej novega tretjega odstavka 38. člena se v celoti črta.

(4) Besedilo tretje alineje novega 4. odstavka 38. člena se črtata.

(5) Besedilo prve, druge, tretje in sedme alineje novega petega odstavka 38. člena se v celoti črta.

22. člen

Za drugim odstavkom 43. člena se doda 3. odstavek, ki se glasi:

»Sončne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s predpisi o energetske infrastrukturi montira ali vgradi na objekte po predhodni strokovni presoji, s katero se dokaže, da se zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.«.

III. KONČNE DOLOČBE

23. člen

(inšpekcijsko nadzorstvo)

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem prostorskega akta opravlja ministrstvo pristojno za prostor in pristojne inšpekcijske službe.

24. člen

(hramba SD OPPN 3)

Gradivo SD OPPN 3 se hrani v analogni in digitalni obliki in je na vpogled na sedežu Občine Črnomelj in Uprave enote Črnomelj.

25. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok se objavi na spletni strani Občine Črnomelj in v prostorskem informacijskem sistemu.

ID: 4052

Št.

Črnomelj, dne.....

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

**Sprejet dokument -neuradno prečiščeno besedilo (modra, spremembe 2016, rdeča, spremembe 2022
Sprememba 2025)**

Na podlagi 57. do 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1 in 108/09) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 24. redni seji dne 17. junija 2010 sprejel

ODLOK

**o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča
(TRIS) Kanižarica**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

**1. člen
(podlaga za OPPN)**

S tem odlokom se ob upoštevanju Prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Črnomelj sprejme občinski podrobni prostorski načrt Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica, ki ga je izdelal Topos d.o.o., pod št. 01/09-OPPN v juniju 2010, ~~ter spremembe in dopolnitev odloka, ki jih je izdelal SAPO d.o.o., pod številko 1/15-OPPN v juliju 2016, oziroma pod številko OPPN-1/2021, v juniju 2022, v tretje spremembe in dopolnitve pod številko OPPN-2/2023, maja 2025.~~

Oblikovano: Barva pisave: rdeča

Oblikovano: Barva pisave: rdeča

Oblikovano: Barva pisave: rdeča

**2. člen
(vsebina OPPN in njegovih prilog)**

OPPN je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela ter prilog:

(A1) TEKSTUALNI DEL (ODLOK OPPN)

- opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN,
- ureditveno območje OPPN,
- umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
- zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
- rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, naravnih virov in ohranjanje narave,
- rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN.

(A2) GRAFIČNI DEL

- 1 Izsek iz kartografske dokumentacije s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju; M 1:5000
- 2 Umestitev območja v širši prostor:
 - 2.1 Pregledna situacija (TTN); M 1:15000
 - 2.2 Pregledna situacija (DOF); M 1:10000
- 3 Prikaz vplivov, varovanj in omejitev:
 - 3.1 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji; M 1:5000
 - 3.2 Prikaz območij varovanj in omejitev; M 1:5000
- 4 Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem (DKN); M 1:2000

- 5 Prikaz ureditev glede postavitve objektov znotraj ureditvenih območij:
- 5.1 Ureditvene enote OPPN, M 1:2000
- 5.2 Ureditvena situacija OPPN s prerezom, M 1:2000
- 6 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro:
- 6.1 Situacija prometne ureditve, M 1:2000
- 6.2 Energetska, komunalna in ostala infrastruktura; M 1:1000
- 7 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave; M 1:2000
- 8 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom; M 1:2000
- 9 Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo:
- 9.1 Načrt parcelacije; M 1:2000
- 9.2 Zakoličbena situacija; M 1:2000

(B) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKI O PROSTORSKI UREDITVI

(C) PRILOGE OPPN

1. Izvleček iz strateškega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. Smernice nosilcev urejanja prostora
5. Mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
7. Povzetek za javnost
8. Odločba glede CPVO

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen (prostorske ureditve)

(1) Območje OPPN obsega zemljišča jugozahodno od mesta Črnomelj, ob regionalni cesti R1-218/1214 Kanižarica – Vinica, na površinah nekdanjega rudnika rjavega premoga. OPPN združuje območje Ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1.faza (v nadaljevanju: UN) in Občinskega lokacijskega načrta za Tehnološko razvojno središče TRIS Kanižarica (v nadaljevanju OLN). Obravnavano območje je že delno pozidano ter opremljeno s prometno in ostalo infrastrukturo, ki se nadaljuje na območje OLN. Na območju UN so izvedeni poslovno-proizvodni objekti, na severu se nahaja obstoječa pozidava stanovanjskih hiš Stara kolonija, ob regionalni cesti na zahodu pa proizvodni kompleks »Begrad« ter razpršena gradnja romskih hiš. ~~Na vzhodu je območje varovanja naravne vrednote (Mlaka).~~ Obravnavano območje je v večjem delu obraščeno z manj kvalitetnim gozdom. Teren je jarkast in strm, v padcu proti severozahodu in jugozahodu.

(2) Obstoječa notranja infrastruktura je priključena na zunanje omrežje in se nadaljuje na ostali del območja na način, da medsebojno poveže celotno območje OPPN. OPPN se v glavnem nameni nestanovanjski gradnji za potrebe Tehnološko razvojnega industrijskega središča, manjši pa stanovanjski gradnji. Območje je tako razdeljeno na naslednja podobmočja: Severni del (Stara kolonija in novi stanovanjski objekti z možnostjo opravljanja dejavnosti), ~~vzhodni del (območje naravne vrednote (Mlaka) in območje energetike)~~; južni del (območje novih poslovno proizvodnih objektov in območje energetike) ter zahodni del - ob regionalni cesti (območje centralnih dejavnosti). Zaradi konfiguracije terena je predlagana ureditev posameznih višinsko ločenih teras za pozidavo, ki sledijo plastnicam terena in se uredijo v višinskih razlikah do 10 m, medsebojno pa se ločijo z brežinami. Na terasah bo možno organizirati večje število gradbenih parcel, ki se bodo lahko medsebojno združevale in tako omogočale različne velikosti parcel, v odvisnosti od potreb posameznih investitorjev. Brežine se končujejo v naravnem terenu okoliškega gozda in se povezujejo z zelenimi »oazami« znotraj obstoječe proizvodne cone. Le-te se bodo zatravile in zasadile z visokim avtohtonim drevjem.

(3) Z OPPN se določajo merila in pogoji za prostorske ureditve oz. gradnje:

- nestanovanjskih objektov (industrijske stavbe in skladišča, upravne in pisarniške stavbe, trgovske, gostinske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe splošnega in družbenega pomena);
- stanovanjskih objektov;
- gradbeno inženirskih objektov (prometne in ostale infrastrukturne ureditve, energetski objekti);
- ureditve odprti površin za skladiščenje in manipulacijo;
- ureditve zelenih površin (~~varovalni pas ob Mlaki, ostale zelene površine~~).

III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN

4. člen

(ureditveno območje OPPN)

(1) Območje OPPN je izvorno obsega površino velikosti približno 110 ha in zajema lo zemljišča ter dele zemljišč s parcelnimi številkami:

Vse k.o. Dobliče

2342/10, 2342/15, 2602/1, 2342/249, 3603/2, 2370, 2342/219, 2628, 2342/255, 2629/2, 2557/3, 2455/3, 2629/1, 3603/1, 2549/7, 2461/2, 2342/15, 2461/1, 2549/8, 2445/4, 3603/4, 2619/6, 2619/9, 2464/2, 2460, 2435, 2529, 2548/7, 2623/1, 2627/1, 2469, 2468, 2533, 2532/2, 2377/2, 2342/27, 2620/1, 2451, 2342/184, 2472, 2342/179, 2465, 2532/1, 2467, 2544/12, 2342/25, 2342/233, 2445/4, 2544/13, 2445/3, 2470, 2342/10, 2466, 2342/211, 2601/1, 2342/227, 2471, 2342/232, 2342/255, 2445/4, 2342/13, 2453/2, 2355, 2535/2, 2342/217, 2445/4, 2464/1, 2448, 2601/2, 2453/1, 2342/19, 2342/12, 2452, 2531, 2342/121, 2371, 2342/215, 2458/1, 2535/1, 2619/17, 2587/1, 2458/2, 2456, 2530, 2301, 2372, 2514/2, 2373, 2430/2, 2274/2, 2526, 2586/5, 2342/11, 2462, 2342/102, 2431, 2544/10, 2342/28, 2539/1, 2342/255, 2455/2, 2342/96, 2354, 2266, 2557/14, 2342/38, 2463, 2447, 2374, 2439, 2258/1, 2537, 2434, 2296/1, 2342/171, 2557/16, 2342/26, 2423, 2446, 2342/229, 2426, 2427, 2268/1, 2342/256, 2459/2, 2430/1, 2459/1, 2624/2, 2375, 2342/257, 2342/30, 2342/184, 2351/1, 2376, 2342/77, 2624/1, 2342/243, 2557/11, 2342/58, 2342/161, 2273/1, 2353, 2457, 2337, 2594/1, 2528/2, 2334, 2528/1, 2351/2, 2269/1, 2342/43, 2342/177, 2273/2, 2342/6, 2342/15, 2380/1, 2302, 2515/2, 2609/4, 2534/2, 2342/15, 2342/114, 2515/1, 2272/1, 2270/1, 2342/245, 2619/15, 2342/25, 2342/36, 2342/15, 2342/208, 2568/3, 2514/3, 2536/1, 2514/5, 2536/2, 2272/2, 2342/1, 2342/151, 2342/198, 2348/1, 2342/11, 2356, 2609/3, 2271/1, 2333, 2551/8, 2352, 2342/175, 2534/1, 2342/18, 2327, 2449, 2514/4, 2342/220, 2342/59, 2342/79, 2299, 3603/3, 2297/1, 2342/138, 2518, 2522, 2295/1, 2342/178, 2527/2, 2265/1, 2615/1, 2369, 3587/4, 2342/7, 2619/1, 2342/47, 2619/2, 2342/176, 2342/209, 2348/2, 2519, 2342/42, 2328, 2342/33, 2619/13, 2610/1, 2527/1, 2619/10, 2342/164, 2577/1, 2342/41, 2342/160, 2342/192, 2341, 2450, 2342/19, 2284/4, 2342/234, 2342/230, 2338, 2342/200, 2342/35, 2342/20, 2342/210, 2619/8, 2342/149, 2576/1, 2342/168, 2342/60, 2627/2, 2342/123, 2342/228, 2342/187, 2342/47, 2514/1, 2342/44, 2587/2, 2539/2, 2342/63, 2342/124, 2342/216, 2342/224, 2342/167, 2595/3, 2619/7, 2345/1, 2571/1, 2345/2, 2590/1, 2584/2, 2591/1, 2619/14, 2346/1, 2342/188, 2342/221, 2342/189, 2274/17, 2342/170, 2342/226, 2609/2, 2278/4, 2342/27, 2342/244, 2557/17, 2610/2, 2584/1, 2342/111, 2342/239, 2267/1, 2342/77, 2342/12, 2568/1, 2523/1, 2276/1, 2557/7, *384, 2615/2, 2342/31, 2571/2, 2342/225, 2342/15, 2342/246, 2275/4, 2620/2, 2342/104, 2342/26, 2277/1, 2401, 2576/2, 2523/2, 2342/182, 2342/144, 2342/231, 2342/165, 2619/12, 2342/37, 2342/223, 2342/240, 2623/2, 2445/4, 3603/7, 2342/120, 2557/12, 2347/1, 2275/5, 2278/5, 2342/32, 2342/4, 2342/99, 2630/4, 2342/103, 2342/166, 2342/107, 2610/4, 2342/241, 2342/185, 2571/3, 2342/163, 2342/47, 2581/2, 2619/16, 2557/13, 2557/18, 2342/143, 2342/80, 2342/15, 2619/19, 2342/212, 2342/28, 2544/11, 2342/105, 2342/22, 2342/113, 2580/1, 2610/7, 2548/3, 2342/148, 2274/4, 2275/6, 2342/145, 2564/1, 2572/1, 2380/2, 2342/99, 2342/7, 2610/3, 2275/8, 2342/252, 2277/3, 2274/16, 2276/3, 2342/101, 2342/191, 2342/108, 2342/258, 2342/235, 2624/3, 2342/251, 2274/6, 2342/98, 2342/209, 2342/6, 2557/19, 2624/4, 2581/1, 2342/34, 2342/234, 2274/5, 2274/18, 2278/3, 2544/5, 2274/9, 2276/4, 2342/180, 2550/9, 2610/6, 2342/106, 2342/195, 3603/5, 2342/222, 2539/3, 2580/2, 3602/1, 2342/253, 2586/5, 2342/24, 2544/9, 2275/10, 2551/6, 2551/9, 3603/9, 2342/90, 2342/153, 2548/6, 2342/44, 2549/3, 2342/213, 2342/21, 2342/13, 2342/51, 2501/2, 2501/1, 2500, 2342/181, 2342/57, 2275/3, 2489, 2557/9, 2342/89, 2274/14, 2342/41, 2594/3, 2342/78, 2342/42, 2473, 2509, 2561/1, 2342/49, 2342/169, 2342/133, 2504, 2342/48, 2342/66, 2342/254, 2275/2, 2584/3, 2342/15, 2274/10, 2492, 2284/3, 2342/88, 2276/2, 2512/1, 2342/122, 2342/248, 2342/118, 2549/6, 2594/2, 2561/3, 2571/4, 2595/5, 2342/18, 2274/11, 2551/7, 2476/1, 2275/9, 2342/61, 2550/8, 2342/92, 2550/5, 2505, 2342/155, 2584/4, 2342/82, 2342/130, 2600/2, 2488, 2277/2, 2342/186, 2342/17, 2342/62, 2547/6, 2342/117, 2342/150, 2342/65, 2342/121, 2609/1, 2481

2342/242, 2342/236, 2557/8, 2557/15, 2342/116, 2547/3, 2476/2, 2508/1, 2497, 2557/6, 2610/5, 2342/204, 2342/237, 2484, 2284/6, 2549/4, 2512/3, 2342/247, 2557/10, 2550/6, 2512/7, 2591/2, 2602/2, 2342/110, 2282/1, 2282/2, 2512/4, 2342/91, 2342/115, 2342/162, 2512/9, 2342/65, 2508/2, 2485/2, 3602/2, 2275/7, 2274/13, 2622, 2590/2, 2342/193, 2602/1, 2342/131, 2548/4, 2630/3, 2625/2, 2512/8, 2493, 2342/129, 2342/125, 2496, 2625/1, 2477, 2342/28, 2594/1, 2281/1, 2342/202, 2274/8, 2342/121, 2275/11, 2547/4, 2284/7, 2342/134, 2557/4, 2512/2, 3603/8, 2342/194, 2485/1, 2274/8, 2342/172, 2626, 2274/9, 2640/1, 2285/5, 2274/15, 2621, 2455/1, 2512/6, 2284/5, *297, 2480, 2342/47, *384, 2275/8, 2595/4, 2275/9, 3603/5, 2342/174, 2342/112, 2512/5, 2342/158, 2342/132, 2280/1, 2342/109, 2594/1, 2274/9, 2342/18, 2342/146, 2274/12, 2274/19, 2279/1, 2342/123, 2283/1, 2550/10, 2274/14, 2274/8, 2274/12, 2274/13, 2619/18, 2274/8, 2602/2, 2616, 2285/6, 2342/211, 2594/1, 2275/8, 2568/2, *298, *323, 2342/197, 2600/3, 2342/47, 2594/1, 2283/2, 2342/211, 2568/1, 2342/43, 2342/211, 2342/157, 2342/87, 2342/173, 2602/1, 2571/4, 2342/18, 2602/1, 2274/9, 2274/18, 2274/9, 2275/9, 2274/14, 2602/1, 2274/12, 2640/2, 2602/1, 2285/4, 2275/9, 2602/1, 2275/8, 2274/12, 2274/9, 2342/47, 2342/15.

V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj 3 (Uradni list RS, št. 139/22, se je območje OPPN zmanjšalo na vzhodu območja in obsega površino približno 65 ha zemljišč.

(2) OPPN združuje v celoto ureditvena območja UN in OLN.

(3) Obravnavano območje prečka trasa načrtovane državne ceste od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj Jug (v nadaljnjem besedilu: DPN), ki območje OPPN deli na dva dela. Meja severnega dela obravnavanega območja je na severu definirana z gozdnimi površinami, na jugu z mejo DPN, na zahodu z regionalno cesto R1-218/1214 Kanižarica – Vinica, na severozahodu pa s stanovanjsko pozidavo Stara kolonija. Meja južnega dela obravnavanega območja je na severu definirana z mejo DPN, na vzhodu in jugu z gozdnimi površinami, na zahodu pa z regionalno cesto R1-218/1214 Kanižarica – Vinica.«

5. člen (posegi izven območja OPPN)

S predvidenimi rešitvami ne bo večjih posegov izven meje območja OPPN. Izven območja OPPN se izvede:

- Razširitev in rekonstrukcija R1 - 218 Črnomelj - Vinica odsek 1214 Kanižarica – Vinica z rekonstrukcijo obstoječih cestnih prepustov CPO1 in CPO2: 2613, 2614, 2658, 2611/1, 2611/2, 2617/1, 2617/2, 2641/2, 2642/1, 2642/2, 3587/1, 3587/6, 2638 vse k.o. Dobliče.
- Razširitev in rekonstrukcija javne poti JP št. 556141 - Stara kolonija: 2214/2, 2229/5, 2229/7, 2229/8, 2229/11, 2229/12, 2229/13, 2229/14, 2229/15, 2229/20, 2229/21, 2268/2, 2269/2, 2270/2, 2271/2, 3587/4, 2229/19, 3587/8 vse k.o. Dobliče.
- Novi rampni prostor ob severni meji OLN za skladiščenje, manipulacijo in spravilo lesa: 2305, 2308, 2304 vse k.o. Dobliče.
- Regionalna cesta: 3587/1 k.o. Dobliče na delu rekonstrukcije priključkov v cono.

6. člen (ureditvene enote)

(1) Območje urejanja je razdeljeno na ~~devetenaest~~ ureditvenih enot (UE1 do **UE119**) in sicer:

- UE 1 - območje, upravne stavbe in muzejskega prostora,
- UE 2 - območje, namenjeno za gradnjo nestanovanjskih objektov (proizvodno-poslovno-storitvene dejavnosti),
- UE 3 - območje, namenjeno za gradnjo nestanovanjskih objektov (centralne dejavnosti),
- UE 4 - območje kompleksa »Begrad«,
- UE 5 - območje, namenjeno za gradnjo stanovanjskih objektov,
- UE 6 - območje obstoječe stanovanjske pozidave,
- UE 7 - območje, namenjeno za postavitev energetskih objektov,
- UE 8 - območje, namenjeno za zelene površine,

Oblikovano: Barva pisave: rdeča

UE 9 - območje, namenjeno za infrastrukturo.

UE 10 – območje namenjeno za gradnjo predvsem nestanovanjskih objektov (proizvodno – poslovno – storitvene in gostinske dejavnosti).

UE 11 – območje za energetske in druge nestanovanjske objekte.-

Oblikovano: Barva pisave: rdeča

Oblikovano: Barva pisave: rdeča

Oblikovano: Barva pisave: rdeča

(2) Opis ureditvenih enot:

UE 1 - območje, upravne stavbe in muzejskega prostora: Ta ureditvena enota je locirana v osrednjem delu OPPN, na zgornjem platuju območja. Znotraj območja ureditvene enote se nahaja obstoječi objekt upravne stavbe Rudnika v zapiranju, d.o.o. Zraven upravne stavbe je površina namenjena za razstavo rudniških strojev in opreme z ohranjenim vhodom v rov in vhodnim stolpom. Ob razstavnem prostoru se predvidijo parkirišča, prosta površina se zatravi, uredijo se pešpoti, cvetličnjaki, postavijo so eksponati, ob parkiriščih se zasadi dreved.

UE 2 - območje, namenjeno za gradnjo nestanovanjskih objektov (proizvodno-poslovno-storitvene dejavnosti): Ta ureditvena enota je locirana v osrednjem delu in zajema največji del območja OPPN od središča proti jugu ter proti vzhodu območja. Namenjena je za postavitev poslovno-proizvodnih objektov na višinsko ločenih terasah. Notranjost območja je v večji meri že pozidano s proizvodno-skladišni in poslovni objekti med njimi pa so proste površine, ki se bodo zapolnile z novo pozidavo. Na južnem in vzhodnem delu so ponekod izvedena zemeljska dela, ostali del pa se nahaja na območju manj kvalitetnega gozda.

UE 3 - območje, namenjeno za gradnjo nestanovanjskih objektov (centralne dejavnosti): Območje te ureditvene enote je locirano ob regionalni cesti ob obstoječih vzhodih na območje OPPN. Na teh lokacijah se nahajajo romske hišice ter gospodarski objekti. Obstoječe romske hišice se porušijo ali prestavijo na drugo lokacijo. V tej UE se ne dopušča proizvodnih dejavnosti in skladišnih prostorov. Lokacija je izpostavljena pogledom in zahteva takšno vrsto dejavnosti, ki mora služiti širšem krogu porabnikov (npr. hotel, trgovina...), oziroma dejavnost, ki mora biti poudarjena v prostoru ali dejavnost, ki omogoča sodobno arhitektonsko oblikovanje objekta, kot dominante v prostoru (npr. poslovna stavba...).

UE 4 – območje kompleksa »Begrad«: Območje betonarne kompleksa »Begrad« se ohranja in se dopušča obstoječa dejavnost gradbeništva. S predvidenimi površinami za postavitev objektov pa se mu omogoči širitev, možna pa je tudi sprememba ali dopolnitev s kakršnokoli dejavnostjo, ki je dovoljena po določilih iz tega odloka. Med kompleksom »Begrad« in regionalno cesto se zasadi zelena bariera.

UE 5 - območje, namenjeno za gradnjo stanovanjskih objektov in UE 6 - območje obstoječe stanovanjske pozidave: V severnem delu, kjer se nahaja naselje Stara kolonija, so na nižjih terasah predvideni objekti manjših gabaritov, namenjeni za stanovanja ter druge dejavnosti opredeljene s tem odlokom, ki so kompatibilne z bivanjem in ne poslabšujejo okolja. Območje se z naravno depresijo terena in z zeleno bariero loči od proizvodno-poslovne cone.

UE 7 - območje, namenjeno za postavitev energetskih objektov: Območje za energetiko ima ugodno lego in se nahaja na strmem terenu med območjem varstva narave in proizvodno – poslovno pozidavo. Zaradi neugodnega terena območje ni načeloma ni predvideno za pozidavo z objekti, razen za energetske objekte. Območje deloma prehaja tudi na površine označene v UE2, kjer pa je možna pozidava z objekti, ki so predvideni za to ureditveno enoto.

UE 8 - območje, namenjeno za zelene površine:

UE8a – območje varovanja naravno vrednote (Mlake): vzhodni del območja urejanja je namenjen doživljanju in ohranjanju narave vrednote Kanižarica – Mlake, Križanjskega potoka ter ekološko pomembnega območja Lahinja. Predvideno so učne poti, manjši objekt ribiške družine, opazovalnica ter ureditev travnatiga igrišča na jasi ob Mlaki.

UE8b – območje urejenih zelenih površin: na severnem delu, kot bariera med stanovanjskim območjem in proizvodno cono, se na nivoju stanovanjskega naselja uredi jezero z namenom zbiranja meteoritnih in zalednih voda, ter površine za šport, rekreacijo in prosti čas.

UE8c – območje ostalih zelenih površin: površine ob regionalni cesti, površine ki opredeljujejo gozdni rob oziroma površine, ki so v primarni rabi.

UE 9 - območje, namenjeno za infrastrukturo: To so površine, namenjene javnim površinam znotraj OPPN. Predvsem je to prostor namenjen zbirnim in internim cestam, parkiriščem, dostopom na parcele, peš potem, obcestnim zelenicam in drevedom, ter infrastrukturnim objektom. Obravnavano območje je že delno opremljeno s prometno in ostalo infrastrukturo z obstoječimi priključki na zunanje omrežje ter z navezavami na ostali del OPPN.

UE 10 - območje, namenjeno za gradnjo predvsem nestanovanjskih objektov (proizvodno-poslovno-storitvene in gostinske dejavnosti): Ta ureditvena enota je locirana v severnem delu OPPN nad mejo DPN, na zahodu je omejena s stanovanjsko pozidavo Stara kolonija oz. s predvideno stanovanjsko pozidavo. Namenjena je za postavitev obrtno-proizvodnih ter gostinskih objektov, pri čemer se predvidijo mirnejše dejavnosti obrti in proizvodnje. V smislu prehajanja območja v območje namenjeno bivanju, je mogoče v enoto umeščati tudi dejavnosti

nastanitve (delavski domovi, hotelske in podobne gostinske stavbe, itd.) in dejavnosti povezane z rekreacijo, športom in turizmom.

UE 11 – območje za energetske in druge nestanovanjske objekte: Območje tik ob območju za proizvodno – poslovno pozidavo, kjer je gradnja zaradi neugodnega terena še mogoča, se nameni gradnji objektov za proizvodnjo energije in kogeneracijo (soprodukcijo toplote in električne energije).

Oblikovano: Pisava: Ne Krepko

(3) Prehajanje vsebin UE: Za posamezne sklope je možno tudi prehajanje vsebin ureditvenih enot. Gre za posebej označene sklope označene z dvojno šrafuro, kjer vsebine lahko prehajajo le v primeru, kadar so sosednje dejavnosti kompatibilne oziroma ne poslabšujejo kvalitete okolja in pogojev za delo ali bivanje.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

A. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji

7. člen

(vpliv in povezave s sosednjimi območji)

(1) Območje obravnave je umeščeno med regionalno cesto na zahodu in gozd ter delno med pozidavo Stare kolonije na severozahodu. ~~Na jugovzhodu območja pa zelene površine ekološko pomembnega območja Mlake predstavljajo bariere v odnosu do grajene strukture Tehnološko razvojnega industrijskega središča. Območje bo na severnem delu, med pozidavo Stare kolonije in delno zgrajeno cono, prečkala predvidena trasa povezovalne ceste Črnomelj jug (D.3/1). Ta bo povezala gospodarsko cono TRIS Kanižarica z državno hitro cesto v priključku Črnomelj jug.~~

(2) Predvidena realizacija programov v območju urejanja ne bo imela negativnih vplivov na okolje z vidika varstva pred požarom, zdravstvenega varstva ter ostalega varstva in zaščite okolja. Prostorske ureditve upoštevajo naravovarstvene smernice za območje ohranjanje narave. Upošteva se obstoječ teren (v večji meri), prisotnost obstoječih stanovanjskih objektov na severozahodu območja, obstoječih nestanovanjskih objektov znotraj območja ter infrastrukture v tem in nekoliko širšem prostoru. Tendencia predvideni posegov je, da se obstoječa grajena struktura zaokroži kot kompleksna gospodarska cona z vmesnimi zelenimi površinami in racionalno umestitvijo infrastrukture, ki povezuje posamezne ureditvene enote ter se smotno navezuje na širše omrežje preko obstoječih in predvidenih priključkov.

(3) Vplivno območje OPPN bo v času gradnje zajemalo le zemljišča znotraj ureditvenega območja, saj je priključitev na obstoječe zunanje omrežje že izvedeno. Pri in po izvedbi prostorskih ureditev bo dodatno obremenjeno obstoječe prometno omrežje.

B. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin

8. člen

(vrste gradenj)

Na območju OPPN so dovoljene gradnje novih objektov (nadzidave, dozidave), rekonstrukcije objektov, redna in investicijska vzdrževalna dela na zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno korist ter odstranitve objektov. Dovoljene so tudi spremembe namembnosti dela ali celotnih objektov.

9. člen

(vrste objektov)

(1) V območju urejanja so dovoljene naslednje vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu z uredbo, ki ureja razvrščanje oz. klasifikacijo objektov (povzeto po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena, Uradni list RS, št. 33/03 in 78/05 – popr.):

UE1 in UE3:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 121 Gostinske stavbe;
- 122 Poslovne in upravne stavbe;
- 123 Trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene dejavnosti;
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe;

1273 kulturni ai dediščina, ki se ne uporablja za druge namene-spomeniki;

1274 druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti prometne transportne infrastrukture:

- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

24 Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 241 objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas (razen 24121: Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami);
- 242 drugi gradbeni inženirski objekti:

■ 24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, Objekti za preprečitev zdrs in ograditev;

■ 24207 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine;

■ 24208 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

Oblikovano: Barva pisave: purpurna, Prečrtano

3/ Drugi gradbeni posegi:

Oblikovano: Barva pisave: purpurna

UE 2 in UE 4:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 121 Gostinske stavbe;
- 122 Poslovne in upravne Upravne in pisarniške stavbe;
- 123 Trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene dejavnosti;
- 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij;
- 125 Industrijske stavbe in skladiščne stavbe;
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe;

1274 druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti prometne transportne infrastrukture:

- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

23 Kompleksni industrijski gradbeni kompleksni objekti;

24 Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 241 objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas (razen 24121: Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami);
- 242 drugi gradbeni inženirski objekti:

24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, Objekti za preprečitev zdrs in ograditev.

24207 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine.

24208 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

Oblikovano: Barva pisave: purpurna, Prečrtano

3/ Drugi gradbeni posegi:

Oblikovano: Prečrtano

UE 5 in UE 6:

1 / Stavbe

11 / Stanovanjske stavbe:
12 / Nestanovanjske stavbe:

- 126: Stavbe splošnega družbenega pomena,
- 1427 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti

24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas (razen 24121: Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami);
- 242 Drugi gradbeni inženirski objekti:

24205 Objekti za preprečitev zdrs in ograditev,

24207 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine,

24208 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

-

3/ Drugi gradbeni posegi:

UE 7: poleg objektov, ki so dovoljeni za dejavnost energetike, so v tej ureditveni enoti dovoljeni spremljajoči objekti vezani na osnovno dejavnost:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 122 Poslovne in upravne stavbe;
- 125 Industrijske stavbe in skladiščne stavbe;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe:

- 1274 druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti prometne transportne infrastrukture:

- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

23 Kompleksni industrijski gradbeni kompleksi:

230 kompleksni industrijski objekti:

- 2302 elektrarne in drugi energetski objekti

24 Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 242 drugi gradbeni inženirski objekti:

24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje. Objekti za preprečitev zdrs in ograditev,

24207 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine,

24208 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

*

3/ Drugi gradbeni posegi:

UE 8a:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 127 Druge nestanovanjske stavbe;

- 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 / Objekti prometne ne transportne infrastrukture:

- 211 Ceste:

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.

3/ Drugi gradbeni posegi:

UE 8b:

1 / Stavbe:

Oblikovano: Vrstična oznaka + Raven: 1 + Poravnano pri: 0,63 cm + Tabulator za: 1,27 cm + Zamik pri: 1,27 cm

Oblikovano: Obojestransko, Tabulatorska mesta: Ne pri 3,81 cm + 5,08 cm + 6,35 cm + 7,62 cm + 8,89 cm + 10,16 cm + 11,43 cm + 12,7 cm + 13,97 cm

Oblikovano: Brez označevanja in oštevilčevanja

Oblikovano: Prečrtano

Oblikovano

Oblikovano: Zamik: Levo: 0,51 cm, Brez označevanja in oštevilčevanja

Oblikovano: Barva pisave: purpurna, Prečrtano

Oblikovano: Barva pisave: purpurna

- 12 / Nestanovanjske stavbe:
- 121 Gostinske stavbe;
 - 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
 - 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.
 - 127 Druge nestanovanjske stavbe;
 - 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
 - 12740 Druge ~~nestanovanjske~~ stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti

21 / Objekti ~~prometne~~ ~~transportne~~ infrastrukture:

- 211 Ceste:
- 211201 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste.

22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:

- 221 ~~Daljijski~~ ~~Distribucijski~~ cevovodi, ~~daljijska~~ ~~(hrbtenična)~~ ~~distribucijski~~ ~~elektroenergetski~~ ~~vodi~~ in ~~distribucijska~~ komunikacijska omrežja in ~~daljijski~~ ~~(prenosni)~~ elektroenergetski vodi;

24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 241 Objekti za šport, rekreacijo in ~~drugi objekti za~~ prosti čas, razen 24121: Marine ~~s pripadajočimi~~ ~~pristaniškimi napravami~~.

- 242 Drugi gradbeni inženirski objekti:
- 24205 Objekti za preprečitev zdrs in ograditev.
- 24207 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine.
- 24208 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

3 / Drugi gradbeni posegi:

UE 8c:

2 / Gradbeni inženirski objekti

21 / Objekti ~~prometne~~ ~~transportne~~ infrastrukture:

- 211 Ceste:
- 211201 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste.

22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:

- 221 ~~Daljijski~~ ~~Distribucijski~~ cevovodi, ~~daljijska~~ ~~(hrbtenična)~~ ~~distribucijski~~ ~~elektroenergetski~~ ~~vodi~~ in ~~distribucijska~~ komunikacijska omrežja in ~~daljijski~~ ~~(prenosni)~~ elektroenergetski vodi;

24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 241 Objekti za šport, rekreacijo in ~~drugi objekti za~~ prosti čas, razen 24121: Marine
- ~~242 Drugi gradbeni inženirski objekti s pripadajočimi pristaniškimi napravami;~~

- 24205 Objekti za preprečitev zdrs in ograditev.
- 24207 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine.
- 24208 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

3 / Drugi gradbeni posegi:

-

UE 9:

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti ~~prometne~~ ~~transportne~~ infrastrukture:

- 211 ceste;
- 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;
- 24 Drugi gradbeni inženirski objekti:
- 242 drugi gradbeni inženirski objekti:

- 24205 ~~drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje~~ Objekti za preprečitev zdrs in ograditev.
- 24207 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine.
- 24208 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

Oblikovano: Zamik: Levo: 1,59 cm, Brez označevanja in oštevilčevanja

Oblikovano: Zamik: Levo: 1,59 cm, Brez označevanja in oštevilčevanja

Oblikovano: Zamik: Levo: 1,25 cm

Oblikovano: Levo, Zamik: Levo: 1,59 cm

Oblikovano: Zamik: Levo: 1,59 cm, Brez označevanja in oštevilčevanja

Oblikovano: Zamik: Levo: 1,59 cm, Brez označevanja in oštevilčevanja

Oblikovano: Zamik: Levo: 1,59 cm, Brez označevanja in oštevilčevanja

Oblikovano: Brez označevanja in oštevilčevanja

Oblikovano: Brez označevanja in oštevilčevanja

Oblikovano: Brez označevanja in oštevilčevanja

3/ Drugi gradbeni posegi:

•
UE 10:

1 / Stavbe:

11 / Stanovanjske stavbe:

- 113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine.

■ 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine.

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 121 Gostinske stavbe;
- 122 Poslovne in upravne stavbe;
- 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti;
- 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij;
- 125 Industrijske in skladiščne stavbe;
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe;

■ 1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti prometne infrastrukture:

- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

23 Industrijski gradbeni kompleksi;

24 Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
- 242 drugi gradbeni inženirski objekti;

■ 24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje-Objekti za preprečitev zdrs in ograditev.

■ 24207 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine.

■ 24208 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

■

3/ Drugi gradbeni posegi:

UE 11:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 121 Gostinske stavbe;
- 122 Poslovne in upravne stavbe;
- 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti;
- 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij;
- 125 Industrijske in skladiščne stavbe;
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe;

■ 1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti prometne infrastrukture:

- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

23 Industrijski gradbeni kompleksi;

24 Drugi gradbeni inženirski objekti.

3/ Drugi gradbeni posegi:

Oblikovano: Brez označevanja in oštevilčevanja

Oblikovano: Brez označevanja in oštevilčevanja

Oblikovano: Zamik: Levo: 0,51 cm, Brez označevanja in oštevilčevanja

Oblikovano: Barva pisave: purpurna

(2) Poleg stavb iz predhodnih alinij, kjer je dovolj razpoložljivega prostora, so dovoljene tudi gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na osnovi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08) in sicer: Kot nezahtevni in enostavni objekti, se v okviru razpoložljivega prostora in v skladu z dopustnim faktorjem zazidanosti, lahko v posamezni ureditveni enoti gradijo naslednji objekti:

UE 1, UE 2, UE 3, UE 4, in UE 7, UE 10 in UE 11:

▪ ~~nezahtevni objekti:~~

- ograje;
- škarpe in podporni zidovi ~~ter kamnite zložbe in armirane brežine~~;
- pomožni infrastrukturni objekti;
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam;
- objekti za oglaševanje;
- objekti za telekomunikacijsko opremo.

▪ ~~enostavni objekti:~~

~~objekti za lastno potrebo; garaže, ute, nadstreški, rezervoarji za utekočinjen plin ali nafto, male komunalne čistilne naprave, zajetja, vodnjaki, zbiralniki za kapnico, utrjena dvorišča, dovodne poti;~~

~~-~~

~~pomožni infrastrukturni objekti:~~

- začasni objekti;
- vadbeni objekti;
- urbana oprema.

UE 5 in UE 6:

▪ ~~nezahtevni objekti:~~

~~objekti za lastno potrebo; drvarnice, garaže, steklenjaki, ute, bazeni, lope za orodje, nadstreški, rezervoarji za utekočinjen plin ali nafto, male komunalne čistilne naprave, zajetja, vodnjaki, zbiralniki za kapnico, utrjena dvorišča, dovodne poti;~~

~~-~~

- ograje;
- škarpe in podporni zidovi ~~ter kamnite zložbe in armirane brežine~~;
- pomožni infrastrukturni objekti;
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (kiosk oz. tipski zabojnik);
- objekti za oglaševanje.

▪ ~~enostavni objekti:~~

- ~~objekti za lastno potrebo;~~
- ~~pomožni infrastrukturni objekti;~~
- ~~pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;~~
- začasni objekti;
- vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, sprehajalna pot);
- spominska obeležja;
- urbana oprema.

UE 8a:

▪ ~~nezahtevni objekti:~~

- ~~ograje (samo lesene);~~
- ~~pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (gozdna cesta);~~

▪ ~~enostavni objekti:~~

- ~~pomožni infrastrukturni objekti;~~
- ~~pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (gozdna učna pot, ribnik kot vodno zajetje, gozdna cesta);~~
- ~~vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, trimska steza, sprehajalna pot);~~
- ~~urbana oprema (le usmerjevalne in razlagalne table, ki naj bodo v skladu z metodologijo označevanja zavarovanih območij: Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 117/02)).~~

UE 8b:

▪ ~~nezahtevni objekti:~~

- ograje (samo lesene);
- škarpe in podporni zidovi in kamnite zložbe in armirane brežine;
- pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, mala čistilna naprava);
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (poljska pot, gozdna cesta, grajena gozdna vlaka);
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam;
- objekti za oglaševanje, v skladu z podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje.

▪ ~~enostavni objekti:~~

- ~~pomožni infrastrukturni objekti;~~
- ~~pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;~~
- začasni objekti;
- vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, trimska steza, sprehajalna pot);
- urbana oprema.

UE 8c:

▪ ~~nezahtevni objekti:~~

- ograje (samo lesene);
- škarpe in podporni zidovi ter kamnite zložbe in armirane brežine;
- pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, mala čistilna naprava);
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (poljska pot, gozdna cesta, grajena gozdna vlaka);

▪ ~~enostavni objekti:~~

- ~~pomožni infrastrukturni objekti;~~
- ~~pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;~~
- začasni objekti;
- vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, trimska steza, sprehajalna pot);
- urbana oprema.

UE 9:

▪ ~~nezahtevni objekti:~~

- ograje;
- škarpe in podporni zidovi ter kamnite zložbe in armirane brežine;
- ~~pomožni infrastrukturni objekti;~~
- ~~pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (poljska pot, gozdna cesta, grajena gozdna vlaka);~~
- objekti za oglaševanje;

▪ ~~enostavni objekti:~~

- pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetske objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja);
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, poljska pot, gozdna cesta);
- urbana oprema.

10. člen (vrste dejavnosti)

(1) Območje OPPN je v glavnem namenjeno za dejavnosti, ki so predvidene za gospodarsko cono. Osrednji del omogoča postavitev objektov za industrijo, proizvodnjo, poslovne dejavnosti, trgovino, storitev. Medtem ko je del območja ob regionalni cesti namenjen izključno za centralne dejavnosti. Bivanju (z možnostjo dopolnilnih dejavnosti) je namenjen manjši del na severu oz. severovzhodu območja. Del območja ~~ob Mlaki na jugovzhodu ter območje ob vodnem zajetju na severu~~ pa je namenjen zelenim površinam, kjer se kot osnovna dejavnost dopuščajo ribištvo, šport in rekreacija ter izobraževanje.

(2) V območju OPPN so po posameznih UE v skladu z Uredbo ~~ki ureja o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)~~ dovoljene naslednje dejavnosti:

V UE1 in UE3 se predvidijo dejavnosti izključno za centralne dejavnosti (trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo, šport in rekreacija). UE1 predstavlja obstoječo pozidavo in sicer upravno stavbo ter kulturni spomenik, ki predvideva območje muzejskega prostora. UE3 pa določa območja ob regionalni cesti.

- G) TRGOVINA
- I) GOSTINSTVO
- J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
- K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
- L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
- M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
- N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
- O) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI
 - 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost:
 - 84.24 Dejavnosti za javni red in varnost
 - 84.25 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
- P) IZOBRAŽEVANJE
 - 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
 - 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
 - 86.2 **Zunaj bolnišnična** zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost;
 - 86.9 Druge dejavnosti za zdravje
- R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
- S) DRUGE DEJAVNOSTI.

Območje ureditvenih enot **UE 2, in UE 4 in UE 11** se nahaja na večjem delu območja celotnega OPPN. Gre za osrednji del, ki dopušča postavitev objektov za predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne, kultura, turizem, rekreacija, šport. UE 4 se nanaša na obstoječ kompleks Bagra. UE 2 na označenih mestih lahko prehaja na območje UE 7.

- C) PREDLOVALNE DEJAVNOSTI (vse razen: 19 Proizvodnja koksa)
- D) OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO
- E) OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA
- F) GRADBENIŠTVO
- G) TRGOVINA
- H) PROMET IN SKLADIŠČENJE
- I) GOSTINSTVO
 - 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti:
 - 55.1 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;
 - 56 Dejavnost strežbe in pijač
- J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
- K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
- L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
- M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
- N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
- O) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI
 - 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost:
 - 84.24 Dejavnosti za javni red in varnost
 - 84.25 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
 - 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- P) IZOBRAŽEVANJE
 - 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
 - 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- S) DRUGE DEJAVNOSTI
- T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM; PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO.
- U) DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES

Ureditveni enoti **UE5 in UE6** (Stara kolonija) na severnem delu območja. Poleg bivanja so dovoljene spremljajoče dejavnosti do polovice površine celotne stavbe, ob zagotavljanju potrebnih površin za parkiranje in manipulacijo, kot so: poslovne, trgovina, storitev,.... V primeru izobraževalnih in kulturnih dejavnosti je lahko dejavnosti namenjen

objekt v celoti. Pri opravljanju dejavnosti ne sme priti do bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede na obstoječe obremenitve.

C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

- 10 Proizvodnja živil:
 - 10.52 Proizvodnja sladolea;
 - 10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin.
- 13 Proizvodnja tekstilij:
 - 13.2 Tkanje tekstilij;
 - 13.3 Dodelava tekstilij;
 - 13.9 Proizvodnja drugih tekstilij
- 14 Proizvodnja oblačil;
- 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov:
 - 15.11 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenskih izdelkov;
 - 15.2 Proizvodnja obutve;
- 16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva:
 - 16.23 Stavbno mizarstvo in tesarstvo;
 - 16.24 Proizvodnja lesene embalaže;
 - 16.29 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja.
- 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa:
 - 18.13 Priprava za tisk in objavo;
 - 18.14 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti;
 - 18.2 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa.

G) TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL

- 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;

I) GOSTINSTVO

- 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač:
 - 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati,
 - 56.104 Začasni gostinski obrati.

J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI

- 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti,
- 63 Druge informacijske dejavnosti;

K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI

L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI razen dejavnosti 75 Veterinarstvo.

N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI

P) IZOBRAŽEVANJE

- 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
- 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje.

R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI

Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

- 86 Zdravstvo (vse razen 86.1 Bolnišnična zdravstvena dejavnost),
- 88 Socialno varstvo brez nastanitve;

S) DRUGE DEJAVNOSTI

- 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo,
- 96 Druge storitvene dejavnosti (razen 96.03 Pogrebna dejavnost);

T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM;
PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO

UE7 je namenjena postavitvi energetskih objektov. Delno (na označenih območjih) lahko UE7 prehaja tudi na območje UE2.

(D) OSKRBA Z ELEKTRIKO, PLINOM IN VODO

Območje **UE 8**, ki je namenjeno za zelene površine sestavljata dveta ~~dveta~~ podenotja; ~~območje ohranjanja narave (UE 8a)~~ območje urejenih zelenih površin (UE 8b) in ostale zelene površine (UE 8c). Na teh območjih se kot osnovne

dejavnosti dopuščajo dejavnosti za: ribištvo, šport, rekreacijo in prosti čas ter za izobraževanje. Ter dejavnosti, ki so spremljajoče osnovnim dejavnostim.

UE 8a, UE 8c:

A) KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

- 02 Gozdarstvo
- 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov (razen 03.11 Morsko ribištvo)

P) IZOBRAŽEVANJE

- 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;

R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI

UE 8b:

A) KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

- 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov (razen 03.11 Morsko ribištvo)

I) GOSTINSTVO

- 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač:
 - 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati,
 - 56.104 Začasni gostinski obrati.

P) IZOBRAŽEVANJE

- 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;

R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI

- 90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
- 91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
 - 91.04 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot.

UE 9 je namenjena za gradnjo infrastrukture:

- gradnja prometnic ter ostale komunalno – energetske infrastrukture,
- ureditev ekoloških otokov,
- postavitve trafo postaj in drugih infrastrukturnih objektov (plinska postaja,...),
- ureditev tlakovanih pešpoti,
- ureditev javnih parkirnih površin.

Območje ureditvene enote **UE 10** se nahaja na severnem delu OPPN. Gre za del območja OPPN, ki dopušča postavitve nekaterih objektov za predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrbo z energijo, trgovino, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturo, turizem, rekreacijo in šport tudi bivanje v stanovanjskih stavbah za druge posebne družbene skupine (delavski domovi).

C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI (vse razen: 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, 19 Proizvodnja koksa, 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, 23. Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, 24 Proizvodnja kovin)

D) OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO

F) GRADBENIŠTVO

G) TRGOVINA

H) PROMET IN SKLADIŠČENJE

I) GOSTINSTVO

J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI

K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI

L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI

O) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI

- 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost:
 - 84.24 Dejavnosti za javni red in varnost
 - 84.25 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
- 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

P) IZOBRAŽEVANJE

Oblikovano: Barva pisave: purpurna, Prečrtano

- 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
- 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- R) KULTURNO, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
- 93.1 Športne in druge dejavnosti za prosti čas

S) DRUGE DEJAVNOSTI

T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM; PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO.

U) DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES.

-

Oblikovano: Brez označevanja in oštevilčevanja

11. člen (vrste ureditev odprtega prostora)

V območju OPPN so dovoljene ureditve odprtega prostora. In sicer:

- hortikulture ureditve (zasaditev z drevesno in/ali grmovno vegetacijo, cvetlični nasadi, ureditev zelenic) in
- parterne ureditve javnih ter poljavnih površin (ureditev pešpoti, zunanjih stopnic, tlakovanja, ipd.).

C. Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

12. člen (izhodišča za načrtovanje)

(1) Prostorske ureditve sledijo naravnim danostim v prostoru (teren, območje varovanja naravne vrednote,...) pri čemer pa se upošteva prisotnost obstoječih objektov (dejavnosti) in prometno komunalne infrastrukture v tem in nekoliko širšem prostoru. Za celotno območje se podajo rešitve, ki predvidevajo izvedbo posameznih zaključenih celot – tako v funkcionalnem kakor tudi v oblikovnem smislu ter tendenca, da se celotno območje zaokroži kot enotna poslovno-proizvodna cona z določitvijo pogojev urejanja, ki bi ustvarili prepoznavni koncept in urejeni videz cone. Rešitve morajo biti racionalne, pogoji za postavitev in oblikovanje objektov pa opredeljeni z možnimi odstopanji, saj vsi investitorji še niso znani.

(2) Glavni dostop v gospodarsko cono je predviden preko obstoječega priključka z regionalne ceste R1 218/1214. V cono so predvideni še naslednji dostopi z regionalne ceste R1 218/1214: rekonstrukciji dveh obstoječih priključkov, razširitev obstoječe ceste javna pot Stara kolonija dostopa z regionalne ceste R1 218/1214 na zahodu (predviden po OLN) ter d ter dostop v stanovanjski del območja Stara kolonija na severnem delu z JP 556141. Notranje cestno omrežje omogoča dostopnost do posameznih zemljiških parcel ter možno navezavo na zunanje prometno omrežje (tretja razvojna os). Osrednji del OPPN je namenjen v glavnem za proizvodno – poslovne dejavnosti, le-ta se na jugu in vzhodu nadaljuje na območje predvideno za energetiko, ki predstavlja vmesni pas med pozidavo in območjem naravne vrednote. Del ob regionalni cesti je namenjen za centralne dejavnosti, kot nadaljevanje obstoječe stanovanjske soseske Stara kolonija pa je predvidena stanovanjska pozidava, ki znotraj hiš dopušča opravljanje dejavnosti. Pomembno je oblikovanje fasad na zahodnem robu območja, ki meji na regionalno cesto ter oblikovanje fasad, ki so orientirane na notranje dostopne ceste.

13. člen (zemljiška parcela in regulacijski elementi)

Zemljiška parcela je zasnovana tako, da omogoča nemoteno uporabo in vzdrževanje objektov. Na zemljiški parceli se ob objektih uredijo manipulativne površine, parkirišča in zelenica. Stavbo (stavbe) kot osnovni objekt je dovoljeno umeščati znotraj površine za postavitev objekta(ov). Vse ureditve (hortikulture, parterne) in postavitve ostalih objektov (enostavnih, nezahtevnih, **gradbeno inženirskih** objektov in ostalih manj zahtevnih objektov) pa je možno postaviti tako znotraj kot izven površine za postavitev stavb(e). Vsaka zemljiška parcela mora imeti omogočen dostop z javne ceste. Velikost zemljiške parcele je definirana v grafičnem delu (list 9.1 Načrt parcel).

Površina za postavitev objekta(ov) predstavlja omejitveni prostor za postavitev ene ali več stavb in je prikazana v grafičnem delu (list 5.2 Ureditvena situacija). Določena je z odmiki, ki zagotavljajo vzdrževanje parcele in objektov, požarno varnost, intervencijo, zaščita pred rušitvami, itn.

Manipulativno dvorišče je asfaltirana in/ali tlakovana površina ob stavbi, objektu namenjena manipulaciji vozil, strojev in ostale mehanizacije potrebne za opravljanje določene dejavnosti, kakor tudi zunanjem skladiščenju, razstavnem prostoru za izdelke iz proizvodnje ali prodaje.

Parkirišče je površina namenjena parkiranju osebnih vozil za zaposlene in stranke ter stanovalce, ki se uredijo v sklopu posameznih zemljiških parcel. Le-ta se lahko izvedejo v kleti. Parkirišča se izvedejo z betonskimi tlakovci in/ali se asfaltirajo, lahko se nadkrijejo z nadstrešnicami.

Zelenica se zagotovi na preostalem delu parcele glede na postavitev objektov ob zagotovitvi ustreznih površin za manipulacijo in parkirišč. Na posamezni zemljiški parceli je potrebno zagotoviti minimalno 10% zelenice, ki se zatravi in zasadi z drevjem. Zagotoviti pa je potrebno tudi njihovo redno vzdrževanje.

Regulacijska linija glavne fasade je črta, ki je orientirana na javni prostor območja in tako določa glavno fasado in njeno oblikovanje iz smeri dostopne ceste.

14. člen

(pogoji za nastanovanjske objekte v UE1, UE2, UE3, UE4, **UE7, UE 10 in UE 11**)

Nestanovanjske stavbe

Tipologija:

- Definirana je kot večja ali manjša pravokotna prostostoječa enota ali več manjših enot znotraj začrtanih površin za postavitev objekta(ov), ki tvorijo notranje dvorišče. Pri proizvodnih objektih je potrebno oblikovno ločiti (z volumnom, barvo, materialom,...) upravni (pisarniški) del od proizvodnega. Upravni del mora biti orientiran proti cesti z opaznim vhodom v objekt.

Velikost in zmogljivost:

- *Horizontalni gabarit:* Dovoljeni so znotraj površine za postavitev objekta(ov), ki je razvidna iz grafičnega dela (list 5.2 Ureditvena situacija). Dimenzije osnovnih enot so poljubne v odvisnosti od funkcije objekta.
- *Vertikalni gabarit:* Maksimalna višina objekta je do 15 m nad koto urejenega platoja, **v UE 11 do 22 m nad koto urejenega platoja in sicer le na 33% zazidane površine objekta.** –Dopustno je zgraditi več kletnih etaž, vendar v celoti vkopanih v teren, ali le 0,60 m vidnih nad terenom. Vidna je lahko le ena fasada ene kletne etaže.

Oblikovanje zunanje podobe:

- *Konstrukcija:* Dovoljene so vse vrste konstrukcij in sicer po izbiri projektanta.
- *Streha:* Ravna ali poševna z naklonom strešin do 35°. Možna je kombinacija streh. Dovoljena je izvedba frčad, strešnih oken, kupol. Čopi niso dovoljeni. Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, oddajnike, reklame, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo celotnega območja.
- *Kolenčni zid:* max. 1,0 m
- *Kritina:* Kritina je pogojena s tehnološko rešitvijo strehe. Dovoljeni so temnejši toni v sivi ali opečno rdeči ali temno rjavi barvi. Dovoljena je tudi transparentna streha. Ravna streha je lahko ozelenjena. Prepovedana je uporaba svetlečih in bleščečih materialov
- *Fasada:* Pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba sodobnih materialov na način, da se doseže oblikovno in funkcionalno kvalitetna arhitektura. Barve naj bodo umirjenih tonov, vendar je možna uporaba širokega spektra. Uporaba fluorescentnih barv ni dovoljena. Možna je gradnja izzidkov, balkonov in teras. Pomembno je oblikovanje fasad na zahodnem robu območja, ki mejijo na regionalno cesto ter oblikovanje fasad, ki so orientirane na notranje dostopne ceste in so določene z regulacijsko linijo glavne fasade. Te se oblikujejo tako, da s svojim izgledom dajejo občutek mestne ulice.

Lega na zemljišču:

- *Lega:* Ena ali več stavb se locira kjerkoli znotraj površine za postavitev objekta(ov) ob zagotovitvi zadostnih manipulativnih in parkirnih površin. Stavbe morajo biti umeščene tako, da so zagotovljeni ustrezni odmiki, ki

zagotavljajo požarno varnost, ustrezne sanitarno – higienske pogoje (osončenje, prevetritev, ipd.) ter ustrezno površino za normalno vzdrževanje posameznega objekta.

- Oddaljenost od parcelne meje: min. 4 m. Na stičnem mestu med proizvodnjo in stanovanji pa min 5 m.
- Oddaljenost od cestnega sveta: minimalno 5 m.
- Oddaljenost od sosednje stavbe: minimalno 8 m med osnovnima enotama. Na stičnem mestu med proizvodnjo in stanovanji pa min 9 m.
- Dostopi na parcelo: Dostopi se uredijo iz dostopnih cest na nivo kleti oziroma na nivo pritličja glede na končno organizacijo stavbe na parceli ter zasnovo objekta.
- Kota pritličja / kleti: je max 0,60 m nad urejenim terenom.

Zunanja ureditev:

- Možna je poljubna ureditev parkirnih, manipulativnih in zelenih površin in sicer odvisno od potreb in razpoložljivega prostora na parceli. Število parkirnih mest je za posamezne dejavnosti določeno v 22. členu odloka.
- Na posamezni zemljiški parceli se zagotovi minimalno 10% zelenice. Le-te se zatrevajo ali hortikulturno uredijo z avtohtonim zelenjem. Zagotoviti pa je potrebno tudi njihovo redno vzdrževanje.
- Kjer višinskih razlik ni možno premostiti z blagimi in ozelenjenimi brežinami, se dovolijo podporni zidovi [in kamnite zložbe](#).

Izraba parcele:

- Faktor zazidave (FZ): največ 0,7560; Faktor izrabe (FI): največ 1,00.

Ostalo:

- Stavba, ki ima javno funkcijo, mora biti projektirana in izvedena tako, da omogoča uporabo vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove individualne telesne zmogljivosti ter da so jim s tem zagotovljeni: neoviran dostop, vstop in uporaba, v skladu [z resorno zakonodajo glede univerzalne gradnje in uporabe objektov, s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb \(Uradni list RS, št. 97/03\)](#).

15. člen (pogoji za objekte v UE5)

(1) Stanovanjske stavbe

Tipologija:

- Definirana je kot urbana eno ali dvo stanovanjska prostostoječa hiša z upoštevanjem tipologije in morfologije obstoječega okolja.

Velikost in zmogljivost:

- *Horizontalni gabarit stavbe*: je dovoljen na površini za postavitve objekta(ov). Osnovni tloris je podolgovate oblike z razmerji stranic od 1:1,2 – 1:2. Dovoljeno je dodajanje in odzemanje volumnov na osnovi podolgovatega tlorisa (npr. v L, T in podobne oblike).
- *Vertikalni gabarit*: na ravnem terenu je dovoljena popolnoma ali delno vkopana klet (več kot 1/2) ter etažnost objektov (K)+P ali (K)+P+M, do največ (K)+P+1 v primeru popolnoma vkopane kleti. Na nagnjenem terenu mora biti klet vsaj delno vkopana, dovoljena etažnost je K+P, K+M ali K+P+M. Dopustno je zgraditi več kletnih etaž., vendar v celoti vkopanih teren, ali vidnih le 0,60 m nad terenom.

Oblikovanje zunanje podobe:

- *Konstrukcija*: dovoljene so vse vrste konstrukcij in sicer po izbiri projektanta.
- *Streha*: Dopustne so dvokapne in enokapne strehe ter ravne strehe. Naklon dvokapnih streh je od 30° - 45°, naklon streh nad objekti sodobne tipologije naj bo nižji. Dovoljeno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami, predvsem v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov, nadstreškov za avto in pred vhodom ter drugih nižjih dozidav. Dovoljeni so strešna okna, enokapne (pravokotne oz. dvignjene) frčade, čopi. Frčade so lahko tudi dvokapne z enakim naklonom kot osnovna streha. Strehe in odprtine vseh frčad na eni strehi se oblikujejo enako. Na eni strešini so lahko največ tri manjše frčade.
- *Kritina*: je rdeča, siva, temno siva in temno rjava barva, usklajeno s kakovostnimi oziroma prevladujočimi objekti v območju. Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja.

- Kolenčni zid objekta s klasično dvokapno ali večkapno streho je največ 0.8 m v primeru izkoriščene mansarde (M). Dovolj se odstopanje do 1.2 m, vendar je v tem primeru fasada poudarjeno horizontalno členjena.
- *Fasada*: oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitve fasadnih odprt in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni. Pretirano členjenje in drobljenje fasad ni dovoljeno. S prizidki se zagotovi skladnost celovite podobe objekta. Zidani deli fasade se pobarvajo z nevsiljivimi barvami. Barve naj bodo umirjenih tonov, vendar je možna uporaba širokega spektra. Uporaba **fluorescentnih** barv ni dovoljena. Lahko se uporabijo tudi kamnite obloge, obloge iz fasadne opeke ali lesena obloga. Dopustno je tudi uvajanje sodobnejših materialov in oblikovnih pristopov, posebej v kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami.

Lega na zemljišču:

- *Lega stavbe*: je definirana znotraj površine za postavitev objekta(ov). Na parceli je dovoljena ena prostostoječa stavba (eno ali dvostanovanjska). Stavba in ostali objekti se na parcelo locirajo znotraj površine za umestitev objekta(ov) najbolj ugodno glede na dostopnost, nagib terena, orientacijo ter organizacijo nepozidanega prostora. Odmiki med objekti morajo zagotavljati požarna varnost objektov, ustrezne sanitarno – higienske pogoje (osončenje, prevetritev, ipd.), zagotovljena pa mora biti tudi ustrezna površina za normalno vzdrževanje posameznega objekta in parcele.
- *Oddaljenost od parcelne meje*: minimalno 4 m.
- *Oddaljenost od cestnega sveta*: minimalno 5 m.
- *Oddaljenost od sosednje stavbe*: minimalno 8 m med osnovnima enotama.
- *Dostopi na parcelo*: so za večino objektov definirani z javne poti JP [JP-556141](#). Izvedejo se glede na končno organizacijo objekta(ov) na parceli. Glede na niveleto ceste so le-ti predvideni na nivo kleti oziroma na nivo pritličja.
- *Kota pritličja / kleti*: je max 0,60 m nad urejenim terenom.

Zunanja ureditev:

- Možna je poljubna ureditev parkirnih, manipulativnih in zelenih površin in sicer odvisno od potreb in razpoložljivega prostora na parceli.
- Zagotoviti je potrebno najmanj 2 parkirni mesti na bivalno enoto. V kolikor se v sklopu stanovanjske stavbe predvidi še dejavnost, je potrebno zagotovi zadostno število parkirnih mest za opravljanje le-te, določeno v 22. členu odloka.
- Na posamezni zemljiški parceli se zagotovi minimalno 10% zelenice. Le-te se zatravijo ali hortikulturno uredijo z avtohtonim zelenjem. Zagotoviti pa je potrebno tudi njihovo redno vzdrževanje.
- Kjer višinskih razlik ni možno premostiti z blagimi in ozelenjenimi brežinami, se dovolijo podporni zidovi [in kamnite zložbe](#).

Izraba parcele:

- Faktor zazidave (FZ): največ 0,35 ; Faktor izrabe (FI): največ 0,70.

Ostalo:

- V pritličjih so dopustne tudi dejavnosti, ki niso moteče za stanovanjsko okolje, in sicer tako, da je pretežni del stavbe namenjen bivanju, za dejavnost pa se ob zagotavljanju potrebnih površin za parkiranje in manipulacijo, nameni do polovice površine celotne stavbe.

(2) Nestanovanjske stavbe

Nestanovanjske stavbe (gospodarski objekti ter vsi pomožni objekti, ~~ki niso opredeljeni po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08)~~) se postavijo v ozadju parcele tako, da ne poslabšujejo izgleda osnovnega objekta oziroma organiziranosti celotne površine. Nestanovanjske stavbe namenjene kulturnim in izobraževalnim dejavnostim se postavljajo kot samostojni objekti ob javnem prostoru naselja.

Tipologija:

- definirana je kot prostostoječa grajena struktura, podolgovate oblike v podrejenem položaju s stanovanjsko stavbo, če je zgrajena na parceli.

Velikost in zmogljivost:

- *Horizontalni gabarit stavbe*: je dovoljen na površini za postavitev objekta(ov). Gabarit objekta ne sme nadvladovati gabarita stanovanjske stavbe, če je zgrajena na parceli.
- *Vertikalni gabarit*: (K)+P.

Oblikovanje zunanje podobe:

- *Kota pritličja*: max. do 0.6 m nad koto urejenega terena.

- *Streha*: Slemen morajo biti nižja od slemen stanovanjskih stavb. Dopuščajo se dvokapne, enokapne ali ravne strehe. Izvedba čopov je dovoljena. Frčade niso dovoljene.
- *Fasada*: Fasada mora biti oblikovno usklajena s fasado stanovanjskega objekta, če je zgrajena na parceli.

Lega na zemljišču:

- *Lega*: je definirana znotraj površine za postavitev objekta(ov). Če je odmiki od objekta manjši od 8 m, morajo biti fasade zasnovane protipožarno. Umestitev objektov pa mora zagotavljati tudi ustrezne sanitarno – higienske pogoje objektov na lastniški parceli in na sosednjih zemljiščih (osončenje, prevetritev, ipd.).

16. člen

(pogoji za obstoječe stanovanjske stavbe v UE6)

(1) Na stanovanjskih stavbah so dovoljene dozidave, nadzidave, redna in investicijska vzdrževalna dela preureditve ter rekonstrukcije v smislu izboljšanja bivalnih pogojev, vendar največ do 50 m². Nadzidava je možna za 1,5 m nad obstoječo stropno ploščo. Ostali oblikovni pogoji (streha, naklon, kritina, fasada, okna,...) se uskladijo z obstoječimi elementi na osnovnem objektu.

(2) V primeru rušitve obstoječe stavbe je dovoljena tudi gradnja novega objekta po pogojih za stanovanjske stavbe iz 15. člena tega odloka.

(3) Pogoji za nestanovanjske stavbe so določeni v 15. členu.

17. člen

(pogoji za nestanovanjske stavbe v UE8)

Nestanovanjske stavbe (gospodarski objekti ter vsi pomožni objekti, ki niso opredeljeni po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08)) se postavijo v ozadju parcele tako, da ne poslabšujejo izgleda osnovnega objekta oziroma organiziranosti celotne površine.

Tipologija:

- definirana je kot individualna prostostoječa grajena struktura.

Velikost in zmogljivost:

Horizontalni gabarit stavbe: je dovoljen na površini za postavitev objekta(ov). Razmerje med stranicami objekta mora biti od 1: 1,4 do 1:2.

- *Vertikalni gabarit*: K +P. Višina objekta (sleme strehe) do max. 8,0 m nad koto urejenega terena. Dovoljena je izvedba kleti. Klet mora biti delno ali v celoti vkopana.

Oblikovanje zunanje podobe:

- *Kota pritličja*: max. do 0.6 m nad koto urejenega terena.
- *Streha*: Dovoljene so simetrična dvokapnica, enokapna ali ravna streha z nakloni od 35° – 40°. Nad vhodom se dovoli nadstrešnica, ki se izvede kot enokapnica.
- *Kritina*: opečne barve.
- *Kolenčni zid*: max. 0,65m.
- *Fasada*: Fasada naj bo izčiščena in oblikovana z naravnimi materiali (les, steklo, kamen).

Lega na zemljišču:

- Lega osnovnega objekta in ostalih objektov ter ureditev je definirana znotraj površine za postavitev objekta(ov).

Dostop na zemljišče:

- Dostop se izvede po novo urejeni dovozni poti.

Ureditev okolice objekta:

- Ob objektu se uredijo manipulativni plato s parkirišči.
- Ob objektu se locirata agregat in čistilna naprava.
- Zelenice okoli objekta se humizira in zatravi, ter zasaди z drevjem.
- Izvedba zunanjih stopnic je dopustna v leseni ali kamniti izvedbi.
- Premostitev brežin je izvedena z zazelenjenimi brežinami.

- Ograjevanje parcele je prepovedano.
- Ograje se lahko izvedejo le v leseni izvedbi.

18. člen (usmeritve za nezahtevne in enostavne objekte)

Za nezahtevne in enostavne objekte na območju urejanja, kakor tudi za objekte, ki ne izpolnjujejo meril za enostaven objekt, če so kot celota dani na trg kot proizvod, ki izpolnjuje zahteve iz predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov, in se za njihovo postavitve ne uporabljajo betonska in zidarska dela ter se na mestu postavitve ne varijo konstrukcijski elementi in se zaradi tega ne razvrščajo med nezahtevne objekte, veljajo določila Uredbe o razvrščanju objektov o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, v nadaljevanju: Uredba), če s tem odlokom ni določeno drugače.

- Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov so minimalno 1,50 m od parcelnih mej.
- ~~Ograje na celotnem območju UE2 so v leseni izvedbi.~~
- Tipologija nezahtevnih in enostavnih objektov je definirana kot prostostoječa grajena struktura (samostojni objekti) ali prizidana k osnovnemu objektu (velja le za garažo, nadstrešek in zimski vrt). Oblikovanje le-teh mora biti usklajeno z osnovnim objektom (nedominanten, podrejen položaj).
- Nezahtevni in enostavni objekti ~~za lastne potrebe ki dopolnjujejo osnovni objekt na parceli,~~ morajo biti pritlični, praviloma pravokotne oblike, oblikovno usklajeni z osnovnim objektom glede barve fasade, naklona strehe, kritine, itn.. Locirani so znotraj zemljiške parcele tako, da ne poslabšujejo izgleda osnovnih objektov oziroma organiziranosti celotne površine.
- Začasni objekti se lahko postavijo za omejeno časovno obdobje. Dovoljeno je svobodno urbanistično in arhitektonsko oblikovanje začasnih objektov.
- Ekološki otoki (zbiravnica ločenih frakcij) se postavijo na betonsko podlago in se primerno zagradijo z leseno ali kamnito ograjo oziroma se zazelenijo. Dovoljeno jih je nadkriti z nadstrešnico z ravno streho, enotno za vse ekološke otoke znotraj območja.
- Plinske postaje se ogradijo z zaščitno kovinsko transparentno ograjo.
- Zunanje stopnice so lesene, kamnite, betonske.
- Oporni zidovi so v kamniti ali betonski izvedbi.
- Podporni zidovi se izvedejo pri večjih izkopih in pri utrjevanju brežin. Brežine se lahko urejajo kaskadno s podpornimi zidovi in vmesnimi zazelenitvami, kot kamnite zložbe, armirane brežine, kombinacijo podpornih zidov in armiranih brežin ali samo s podpornimi zidovi in kamnitimi zložbami, pri čemer se višino prilagodi ostalim ureditvam stičnega območja. Le-ti so lahko postavljeni do meje zemljiške parcele oziroma tako, da ne ovirajo ali motijo sosednje parcele ter da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče.

19. člen (ostali manj zahtevni in zahtevni objekti)

Nadstrešnice:

- Nadstrešnice (tudi nadkrita skladišča ali nadstrešnice za avtomobile), kot samostojni objekti, so lahko v večji meri odprte oz. delno zaprte lesene, kovinske ali ~~betonske, betonske in zidane~~ konstrukcije z ravno, ali enokapno streho (z naklonom do 15°) ali ločno (polkrožno) streho. Dimenzije objekta in postavitve le-tega na parcelo ne sme ovirati dostopa in manipulacije na dvorišču. Morajo biti nižje od ostalih objektov na parceli. Zagotovljen pa mora biti tudi zadosten odmik od parcelnih mej.
- ~~Nadstrešek za avtomobile, kot samostojni objekt, je lahko lesene ali kovinske konstrukcije brez obodnih sten in s streho. Dovoljena je ravna ali ločna (polkrožna) transparentna streha.~~
- ~~Možna je postavitve nadstrešnika, kot dela objekta, ki ne spada med enostavne oz nezahtevne objekte. Le ta se lahko postavi tudi bližje parcelni meji od 4,0 m ob soglasju sosed in pod pegojem, da je zagotovljena požarna varnost objektov ter ustrezna površina za normalno obratovanje in vzdrževanje posameznega objekta.~~
- ~~Ograje:~~
- Zaščitna ograja okoli kompleksa je lahko transparentna, kovinska, višine max. 4 m.

Podporni zidovi:

Oblikovano: Barva pisave: purpurna, Prečrtano

Oblikovano: Vrstična oznaka + Raven: 1 + Poravnano pri: 0,63 cm + Tabulator za: 1,27 cm + Zamik pri: 1,27 cm

- Kjer višinskih razlik ni možno premostiti z blagimi in ozelenjenimi brežinami, se dovolijo podporni zidovi in kamnite zložbe do max. višine 2,50 m, izjemoma na območju UE 10, do 3,5 m. Objekti za premostitev višinskih razlik so lahko izjemoma višji na celotnem območju OPPN, in sicer, ko gre za gradnjo javnih objektov in naprav ali za ukrep varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ali kadar inženir geolog oziroma geomehanik ugotovi nevarnost rušenja terena in ni možnosti za izvedbo brežin, biološko inženirskih in drugih ukrepov. Oblikovanje opornih in podpornih zidov in kamnitih zložb višjih od 2,5 m (npr. oblikovanje zidu, ozelenitev, materiali, terase, navezovanje na okoliški teren in objekte idr.) določa arhitekt ali krajinski arhitekt v projektni dokumentaciji, glede na vidno izpostavljenost in skladno z oblikovanjem okoliških ureditev in pozidave. Dopušča se izvedba zaščitne transparentne ograje na podpornem zidu, pri čemer se maksimalna višina ustrezno poveča (višina ograje max. 1,2 m). Dopušča se izvedba armiranih brežin. Podpornih zidovi, kamnite zložbe in armirane brežine se ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča, lahko postavljajo ob mejo parcel.

Opazovalnica:

- V UE8 se postavi opazovalnica v leseni izvedbi in sicer v neposredni bližini biotopa.

20. člen (rušitve)

Na območju OPPN se odstranijo vsi objekti, ki so zgrajeni brez gradbenega dovoljenja in so v nasprotju s tem OPPN. Odstranijo pa se lahko tudi objekti, ki s svojo postavitvijo ovirajo izgradnjo prometne in ostale infrastrukture po rešitvah iz tega OPPN in ki predstavljajo nevarnost za peš in motorni promet ali nevarnost poškodb nepremičnin.

21. člen (usmeritve za ureditev zelenih površin)

(1) Znotraj OPPN se nahajata ~~dve večji območji zelenih površin~~ ter površine, ki opredeljujejo gozdni rob. Na severnem delu ~~se kot bariera med stanovanjskim območjem in proizvodno cono, se znotraj zelenih površin uredi jezero z namenom zbiranja meteornih in zalednih voda ter ostale površine za šport, rekreacijo in prosti čas.~~ V zbiralniku meteornih voda (akumulacija) se lahko uredi sonaravna vzreja ribjih mladice. Na površini za postavitev objekta(ov) se lahko znotraj te UE postavijo objekti, za opravljanje spremljajočih dejavnosti, ki so navedene v 10. členu tega odloka. ~~Vzhodni del območja urejanja je večinoma namenjen ohranjanju narave. Predvidijo se učne poti, uredijo se obvodne poti. Predvidi se objekt za dejavnosti ribištva. Dopušča se možnost travnatiga igrišča na jasi ob Mlaki. Na teh površinah naj se ohrani obstoječa vegetacija. Površine naj se prepustijo naravni rasti in naj se jih ne nasipava. Dovolj se postavitev lesene opazovalnice za ptice in vodni ter obvodni živali v neposredni bližini ter izvedba varstvenih del z namenom, da se preprečijo ali omejijo motnje pri ohranjanju gozda ter narave. Območje, ki predstavlja bariero med industrijsko cono in območjem naravne vrednote naj se še dodatno zasadi z grmovnimi in drevesnimi vrstami.~~

(2) Vodne površine: Uredijo se obvodne poti. Do vodnih površin se omogočijo dostopi tudi za invalidne osebe. Odprti kanal padavinske odpadne vode se izvede iz lesenih ali tipskih betonskih elementov. Suhi zadrževalniki se zatravijo. Ob vodi se zasadijo avtohtone obvodne drevesne vrste in vodno rastlinje.

(3) Peš površine: Pešpot se izvede kot utrjena površina. Obstoječe ali predvidene gozdne poti pa so v peščeni izvedbi.

(4) Ostale zelene površine se predvidijo v sklopu zemljiške parcele (minimalno 10% površine zemljiške parcele) oziroma ob javnih površinah. Na zelenicah posameznih zemljiških parcel se uredijo zatravljene površine, cvetličnjaki in (ali) zasaditev nizkega grmičevja. Na zelenicah je dovoljena poleg hortikulture ureditve ureditev pešpoti, dostopov na parcele, postavitev informativnih in reklamnih tabli ter infrastrukturnih objektov.

(5) Zasaditev drevesne vegetacije znotraj cone ima predvsem funkcijo zaščite parkirnih površin pred soncem. Drevesno vegetacijo se izbira v skladu z želenim učinkom ter namenom zasaditve. Predvsem je pri tem treba upoštevati razmere v prostoru: talne razmere (globina, zbitost, kvaliteta tal, prepustnost), klimatske razmere,

nadmorska višina, osončenost, obremenitev zaradi bližine ceste (posipanje soli, onesnaževanje). Tovrstne linijske zasaditve ob cestah pa naj opravljajo predvsem funkcijo poudarjanja cestnih glavnih smeri v prostoru in zato naj se izbor prilagodi omenjenemu namenu.

22. člen **(ureditev javnih površin)**

(1) V sklopu notranjih dostopnih cest se uredijo hodniki za pešce, namestijo luči za javno razsvetljavo, postavijo koši za smeti.

(2) Komunalna in ostala infrastruktura poteka v koridorju javnih površin. Površina pod ekološkim otokom se utrdi s tlakovci ali monolitno površino, ob robu otokov pa predvidi ustrezna zazelenitev ali drugačne ureditve, ki zakrivajo poglede na kontejnerje.

(3) Peš povezave - kot del zelenega sistema ~~sje predvidena tudi~~ sprehajalna poti v širini minimalno 1,60 m in sicer na zahodnem delu območja. Ob poteh, ki se bodisi gramozirajo, tlakujejo ali asfaltirajo, se postavi urbana oprema; namesti klopi, koše za smeti in cvetlična korita.

(4) Urbana oprema območja (svetilke, tlakovanje) mora biti sodobno oblikovana in poenotena z elementi drobne urbane opreme (klopi, koši za smeti, ograje, konfini, stojala za kolesa, označevalne table) in z arhitekturnim oblikovanjem območja. Pri oblikovanju drobne urbane opreme je treba zagotoviti poenotenje v materialih (les, kovina, steklo, beton) in barvah.

V. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

23. člen **(pogoji za izvedbo prometnega omrežja)**

(1) Znotraj območja državnega prostorskega načrta je dopustna izvedba navezav lokalnega cestnega omrežja za povezovanje severnega in južnega dela gospodarske cone TRIS Kanižarica ter prostorske ureditve javne infrastrukture in priključkov nanje, ki se ob soglasju upravljavca lahko izvedejo kot začasne ureditve, do izvedbe načrtovanih ureditev v skladu z DPN oz. kot dodatne ureditve, če se k rešitvam njihove umestitve pridobi predhodno pozitivno mnenje investitorja z DPN načrtovane prostorske ureditve.

~~(2)~~ Priključevanje območja na regionalno cesto I. reda št. R1-218, na odseku 1214 Kanižarica – Vinica oziroma na povezovalno cesto Črnomelj jug:

- Glavni dostop v gospodarsko cono predstavlja obstoječi cestni priključek, ki se na regionalno cesto R1 218/1214 priključuje z že urejenim križiščem.
- Predvideni so še trije dostopi v cono in sicer na mestu priključkov na traso povezovalne ceste Črnomelj jug (D.3/1), oziroma predvidenih prestavitev in preureditev notranjih cest H₁ in H1 in E4 -ter preko območja na severovzhodni strani, z območja ob Mlaki.
- Dodatno sta predvidena dva dodatna dostopa v cono in sicer na mestu obstoječega priključevanja z regionalne ceste. Za ureditev dostopa je predvidena rekonstrukcija dveh obstoječih cestnih priključkov z regionalne ceste R1 218/1214, južno od glavnega dostopa v območje.
- Na severozahodnem delu območja je predvidena preureditev obstoječega cestnega priključka in rekonstrukcija obstoječe ceste JP 556141 Stara kolonija, na katero se priključuje predvideno cestno omrežje znotraj območja.
- Na jugozahodnem delu območja je z regionalne ceste R1 218/1214 predvidena ureditev dostopa v območje in sicer na mestu dostopa, ki je bil predviden po OLN. Na tem delu je predvidena rekonstrukcija regionalne ceste (cca 200 m), in ureditev priključka z dodatnim zavijalnim pasom.

Po realizaciji povezovalne ceste Črnomelj jug (D.3/1) je potrebno preurediti cestne priključke na državno cesto R1-218/1214 Kanižarica – Vinica od km 0,280 km 1,075 (levo) v skladu z veljavno zakonodajo.

Pri projektiranju rekonstrukcij obstoječih priključkov na regionalno cesto se predhodno izvede ocena obremenitve na podlagi te pa kapacitetna analiza posameznega križišča. Predpiše se monitoring prometa in na podlagi le-tega predvidi tudi ustrezne dodatne ukrepe na regionalni cesti v obstoječih križiščih. V kolikor analize pokažejo, da izhaja potreba po rekonstrukciji obstoječih križišč (tudi izven območja OPPN), iz povečane obremenitve zaradi obratovanja cene, je obveznost investitorja, da izvede posamezne ukrepe po predhodnem soglasju upravitelja ceste.

Objekti s celotnimi zunanji ureditvami, parkirišči in notranjimi prometnimi povezavami morajo biti od zunanjega roba vozišča državne ceste odmaknjeni min. 5,0 m.

Kakršnokoli postavljanje objektov za reklamiranje, obeščanje in oglaševanje turističnih in drugih objektov ter dejavnosti v njih, ki bi bilo predvideno in projektirano ali izvedeno v nasprotju s prometno zakonodajo, je ob državni cesti znotraj in zunaj naselja prepovedano v celotnem varovalnem pasu. Za postavitve tovrstnih objektov si je potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste. DPN

Ureditev komunalne infrastrukture ob regionalni cesti in prečkanja z le-to je potrebno izvajati v skladu z zakonodajo, ki ureja projektiranje cest 64. členom Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06). Vsa prečkanja komunalne infrastrukture z regionalno cesto so dovoljena le s prebojem oz. podvrtavanjem, razen v primeru sočasne izvedbe z rekonstrukcijo ceste.

Vzorec zasaditve površin ob cesti je treba prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme. Zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena.

Za posege v varovalnem pasu regionalne ceste je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne službe v skladu z Zakonom o javnih cestah.

Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi cest je potrebno upoštevati zakonodaje s področja cestogradnje.

(32) Notranje cestno omrežje:

Notranje cestno omrežje tvorijo obstoječe dvosmerne ceste na osrednjem delu območja, ki se s predvidenim cestnim omrežjem razvijajo proti vzhodnemu, južnemu in severnemu delu območja.

Kot glavne dostopne ceste, ki se navezujejo na regionalno cesto so opredeljene: del obstoječe ceste A, cesta F, H, cesta G2 in cesta O2. Del obstoječe ceste A, med zemljiščem s parc. št. 2342/96, k.o. Dobliče in zemljiščem s parc. št. 2342/114, k.o. Dobliče, v dolžini 146 m, v delu razvojnega območja Adrie dom, proizvodnja mobilnih domov d.o.o. se ukine. Cesta A se ukine tudi v delu med razvojnimi območji Adrie dom in območjem podjetja CVA d.o.o. na parceli 2342/28 in 2342/315, obe k.o. Dobliče, v dolžini cca 100 m.

Oblikovano: Zamik: Prva vrstica: 0 cm

Kot glavne dostopne ceste, ki se navezujejo na povezovalno cesto Črnomelj jug, so opredeljene: cesta B, cesta H, in H1 in cesta E4, ostale ceste se obravnavajo kot notranje dostopne ceste. Cesta E4 se v smeri proti jugu poveže z cesto G, s čimer se zagotavlja večjo pretočnost v območju.

Oblikovano: Zamik: Prva vrstica: 0 cm

Obstoječe cestno omrežje na osrednjem delu območja še ni v celoti izvedeno. Na vseh obstoječih cestah je dovoljena rekonstrukcija, dodajanje tretjih zavijalnih pasov, hodnikov za pešce in rekonstrukcija priključkov.

Na obstoječe cestišče se predvidi dograditev cestnega profila, tako da končni prečni profil cest znaša:

- obstoječe vozišče (2 x 3,0 m),
- enostranski pločnik (1,6 m),
- obojestranska bankina (min. 2 x 0,5 m).

Predvideno cestno omrežje znotraj območja je zasnovano z dvosmernimi dostopnimi cestami, ki omogočajo dostope do predvidenih zemljiških parcel.

Prečni profil predvidenih cest znotraj območja znaša:

- vozní pas (2 x 3,0 m),
- enostranski pločnik (1,6 m),
- obojestranska bankina (2 x 0,7 m oz. min 2 x 0,5 m).

(43) Kot sekundarne dostopne ceste se obravnavajo tiste ceste, ki niso nujno potrebne, saj je ne glede na njihovo izvedbo omogočen dostop do tangiranih zemljiških parcel. Sekundarne ceste se gradijo in ukinjajo glede na potrebe po dostopu do tangiranih parcel. Za že zgrajene sekundarne ceste velja, da se lahko ukinejo le v primeru, da je pred ukinitvijo zagotovljen dostop do vseh parcel v območju, ki so se do ukinitve napajale preko ukinjene ceste.

Za zagotavljanje novih dostopov in večje pretočnosti v območju, se predvidi še izgradnja dodatnih sekundarnih cest, ki se jih gradi glede na potrebe v prostoru, in sicer:

- ceste A1, ki povezuje cesti E3 in E4,
- ceste G3, ki povezuje cesto D1 s cesto B1,
- ceste E5, ki povezuje cesti A1 in F,
- ceste D3, ki povezuje cesti G in G1 ter
- ceste H5, ki povezuje cesto H in H2.

V primeru združevanja posameznih parcel, ki jih predvidene sekundarne ceste delijo, njihova izgradnja ni potrebna oz. se za potrebe povezovanja in zagotavljanja dostopnosti vseh parcel, zgradijo na lokaciji, ki je primernejša od določene v OPPN.

Prečni profil sekundarnih dostopnih cest znaša:

- vozní pas (2 x 3,0 m),
- obojestranska bankina (2 x 0,7 m oz. min 2 x 0,5 m).

(5) Zaradi lastniške strukture in združevanja parcel se predvidi ukinitve delov cest, in sicer:

- ceste B1, južno od ceste G1, kjer se cesta B1 zaključi z obračališčem;
- ceste G1, ki povezuje cesti B1 in D1,
- ceste A ki povezuje cesti E3 in E5,
- ceste D1, ki povezuje cesti A in G (G3),
-

Predvidi se premik ceste H5, ki povezuje cesti H in H2, in sicer v smeri proti SZ, na mejo med parcelami. Predvidi se sprememba poteka ceste 021 tako da bo zagotavljala dostop parcelam na JZ območja OPPN.

(64) Notranje cestno omrežje – dolgoročno:

Ob dolgoročni širitvi proizvodnje podjetja ADRIA DOM d.o.o., na območje med cesto F in povezovalno cesto Črnomelj jug (D-3/1), je mogoča ukinitve dela ceste F (v delu med cesto E2 in E4), pri čemer mora biti izpolnjen eden izmed naslednjih pogojev:

- da je izvedena povezovalna cesta Črnomelj jug (D-3/1) in priključi prometnega omrežja območja TRIS Kanižarica na povezovalno cesto v načrtovanih križiščih ali
- da se ponovno kot glavna povezovalna cesta v coni vzpostavi cesta A, in sicer s soglasjem lastnika parcele na kateri je načrtovana cesta A. Celovitost ceste A se zagotavlja s ponovno izgradnjo/vzpostavitvijo ukinjenega odseka iz drugega odstavka tega člena.

(65) Kot požarne poti se opredelijo dostopne ceste ter vse notranje ceste. Vsi objekti imajo omogočene dostope s treh strani.

Oblikovano: Barva pisave: purpurna, Prečrtano

Oblikovano: Obojestransko

Oblikovano: Obojestransko

Oblikovano: Pisava: Arial Narrow

Oblikovano: Pisava: Arial Narrow, Barva pisave: purpurna

Oblikovano: Zamik: Levo: 1,27 cm, Brez označevanja in oštevilčevanja

Oblikovano: Pisava: Arial Narrow

(67) Ograje, oporni zidovi in živice se lahko postavijo 0,5 m od roba parcelne meje cestnega telesa.

(87) Peš promet po cestah znotraj območja OPPN je ločen z deniveliranim hodnikom za pešce ob dostopnih cestah.

(98) Kolesarski promet se odvija po vozišču prometnic.

(109) Površine za potrebe parkiranja so opredeljene na zemljiških parcelah posameznih objektov glede na razpoložljiv prostor. Investitorji so dolžni zagotoviti zadostno število parkirnih mest za svoje dejavnosti v okviru svoje zemljiške parcele tako za stranke kot za zaposlene. Zagotovljena morajo biti tudi mesta za invalide in za parkiranje koles. Ločeno se predvidijo parkirišča za tovorni promet in osebna vozila. V primeru, da le-te ne zadoščajo potrebam konkretne dejavnosti, jih je potrebno zagotoviti v okviru načrtovanega objekta (v kletnih etažah).

V spodnji tabeli je navedeno potrebno število parkirišč za določene dejavnosti:

Dejavnost	število parkirnih mest	od tega za obiskovalce
Stanovanja		
stanovanjske stavbe	2 PM/stanovanje	1PM/stanovanje
Centralne dejavnosti		
pisarniški in upravni prostori – splošno	1 PM/30m ² neto površine, vendar ne manj kot 2 PM na lokal	20%
prostori organov s številnim obiskom	1 PM/20 m ² neto površine, vendar ne manj kot 3 PM na enoto	75%
poslovni prostori s strankami	1 PM/30 m ² neto površine, vendar ne manj kot 3 PM na enoto	20%
poslovni prostori brez strank	1 PM/1 zaposleni, vendar ne manj kot 3 PM na enoto	
trgovine, trgovske hiše, sejmišče	1 PM/30 m ² neto prodajne površine, vendar ne manj kot 2 PM + 1 PM/2 zaposlena	75%
trgovine, trgovske hiše z malim obiskom	1 PM/50 m ² neto prodajne površine in 1 PM/2 zaposlena	75%
gostinski lokali	1 PM/mizo 1 PM/2 zaposlena	
Sportni objekti in naprave		
športna igrišča, športni objekti (za vadbo, brez obiskovalcev)	1 PM/250 m ²	
športni stadioni s prostorom za obiskovalce	1 PM/250 m ² površine + 1 PM/10 prostorov za obiskovalce	
športne dvorane (brez obiskovalcev)	1 PM/50 m ² površine	
športne dvorane s prostori za obiskovalce	1 PM/50 m ² površine dvorane + 1 PM/10 prostorov za obiskovalce	
kegljišča, dvorane za bowling	4 PM/stezo	
Posebne dejavnosti		
gostilne in prenočišča		
gostilne	1 PM/4 sedeže + 1 PM/2 zaposlena 1 PM na tekoči meter točilnega pulta	75%
gostilne s prenočišči	1 PM/2 sobi in 1 PM/6 sedežev	
hoteli, penzioni, zdravilišča in druge stavbe s prenočišči	1 PM/2 postelji + parkirna mesta, namenjena restavraciji (1 PM/8 sedežev) in za apartmaje 1PM na apartma	50%
Proizvodnja		
obrtni in servisi	1PM/20m ² neto površine	
obrtni in industrijski obrati	1 PM/50 m ² neto površine ali na 3 zaposlene	20%

skladišča, odlagališča, razstavní in prodajni prostori	1 PM/80m ² neto površine ali na 3 zaposlene ali 1 PM/2 zaposlena	/
delavnice za servis motornih vozil	6 PM/popravilno mesto	/
avtomatske avtopralnice	5 PM/pralno napravo	/
samopostrežne avtopralnice	3 PM/pralni prostor	/

(1120) Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo omogočali osnovne dostope in uporabo tudi za funkcionalno ovirane ljudi ter se opremijo z ustrezno urbano opremo in talno in vertikalno prometno signalizacijo (nesvetlobno, svetlobno) in opremo v skladu z zakonodajo glede s ~~Pravilnikom o prometni signalizaciji~~ in prometni opremi na javnih cestah (~~Uradni list RS, št. 46/00 in 110/06~~). »Vhodi« na hodnik za pešce se izvedejo z utopljenimi robniki s položno klančino. Svetla širina klančine mora biti najmanj 90 cm. Pri urejanju območja je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise s področja cest oziroma urejanja prometnih površin, hkrati z ~~Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03), zakonodajo ki ureja univerzalno graditev in uporabo objektov~~ Pri ureditvi cestne razsvetljave in osvetlitve križišč je potrebno upoštevati p~~Priporočila glede SDR-Cestne~~ razsvetljave ~~PR 5/2~~.

24. člen

(splošni pogoji za komunalno in energetska urejanje in priključevanje)

(1) Komunalno in energetska infrastrukturno omrežje je na osrednjem delu območju OPPN že izvedeno in sicer v infrastrukturnem koridorju, ki poteka z obeh strani prometnic in je širine od 3–4 m.

(2) Vsi predvideni komunalni in energetski vodi infrastrukturnega omrežja ~~ter vodi daljinskega sistema ogrevanja,~~ potekajo v koridorju javnih površin. Dopusne so spremembe tras posameznih vodov in objektov v fazi projektiranja, če se s tem zagotovi ustrežnejša oskrba in racionalnejša izraba prostora. Gradnja vodov in naprav komunalne in energetske infrastrukture mora potekati usklajeno z gradnjo objektov znotraj posamezne ureditvene enote.

(3) Objekti morajo biti priključeni na komunalno in energetska infrastrukturno omrežje, priključitev se izvede skladno s pogoji upravljavcev komunalnih in energetskih vodov in naprav. ~~Če priključevanje na posamezno komunalno omrežje ni mogoče oz. GJI ni izvedena, se dopušča samooskrba objekta in uporabo alternativnih tehničnih načinov zagotavljanja komunalne opreme v skladu z zadnjim stanjem tehnike.~~

25. člen

(vodovod)

~~(1) Gospodarska cona Rudnik je zaključena celota, ki je na vodovodno omrežje priključena z vodovodnim priključkom preko enega obračunskega vodomera ob cesti Črnomelj-Vinica. Vodovodno omrežje ni preneseno v upravljanje JP Komunala Črnomelj.~~

(12) Znotraj območja urejanja je predvideno vodooskrbo potrebno načrtovati na osnovi ~~veljavne zakonodaje glede projektiranja, izvedbe in uporabe javnega vodovodnega sistema in občinskih odlokov glede oskrbe naselij s pitno vodo:~~

- ~~— Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (Uradni list RS, št. 13/04),~~
- ~~— Odloka o javnem vodovodu in oskrbi naselij s pitno vodo na območju občin Črnomelj in Semič (Uradni list RS, št. 108/02).~~

(23) Znotraj območja cone se izvede vodovodno omrežje, ki se zgradi v javnih površinah (hodniki za pešce, ceste, ...) iz nodularne litine ustreznih dimenzij. Dimenzioniranje omrežja se izvede na osnovi hidravličnega izračuna celotnega vodovodnega sistema, z upoštevanjem dolgoročnih razvojnih potreb tega predela.

(34) Za predvidene objekte se v sklopu zemljiške parcele izvede vodomerni jašek, ki se locira na mestu, ki omogoča stalen dostop.

(45) V primeru potreb po večji količini požarne ali tehnološke vode je dovoljeno na vsaki posamezni parceli urediti požarni bazen, vodno zajetje, kakor tudi preko vrtin črpati vodo iz podtalja ob soglasju pristojne službe za upravljanje z vodami.

(56) Hidranti se razporedijo vzdolž trase vodovoda na razdalji do 80 m. Hidranti so nadzemne izvedbe, le na mestih, kjer to ni mogoče (npr. povozne površine), se lahko namestijo podzemni hidranti. Pri dimenzioniranju hidrantnega omrežja se upošteva potrebna količina min. 10 l/s požarne vode. Pri projektiranju se upoštevajo veljavni predpisi o tehničnih normativih za hidrantno omrežje.

26. člen (kanalizacija)

(1) Na osrednjem delu območja OPPN je izveden ločen sistem odvajanja odpadnih voda.

(2) Obstoječa fekalna kanalizacija gospodarske cone Rudnik Kanižarica se priključuje na ČN Kanižarica. Predvidena fekalna kanalizacija se priključuje na obstoječ fekalni kanal, zgrajen na osrednjem delu območja. Severozahodni del območja se priključuje na obstoječ kanal v cesti JP št. 556141 Stara kolonija.

Pred priključitvijo predvidenih objektov znotraj območja OPPN je potrebno predhodno preveriti kapaciteto ČN Kanižarica. V kolikor prihaja do preobremenitve je potrebno podati ustrezne ukrepe. V primeru preobremenitve ČN je potrebno zagotoviti njeno širitev.

~~Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda je potrebno načrtovati na osnovi Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 14/98).~~

(3) Na obstoječo meteorno kanalizacijo gospodarske cone Rudnik Kanižarica se priključuje predvidena meteorna kanalizacija, ki poteka v cestnem telesu. Onesnažene padavinske vode z manipulativnih in parkirnih površin se bodo odvajale preko ustreznih lovilcev olj in maščob v meteorno kanalizacijo. Meteorne vode se preko zadrževalnika na severnem delu območja vodijo v potok Dobljčica, na vzhodu območja se meteorne vode preko močvirnatga območja Mlake vodijo v Križanji potok in na južnem in na jugozahodnem delu območja se meteorne vode preko predvidenega razbremenilnika vodijo v Srednji potok. Za odvajanje meteornih voda je mogoče uporabiti tudi obstoječi drenažni sistem, ki je bil izveden kot sanacija površin območja rudnika v zapiranju (kot drenažni cevni sistem ali drenažna rebra).

Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz strehe, parkirišča, ceste, ...) je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioriteto ponikati, pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, kar je potrebno računsko dokazati, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu, pri tem mora biti ureditev odvodnje načrtovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja. V primeru odvodnjavanja po erozijsko nestabilni ali plazoviti ogroženi brežini je treba predvideti odvodnjavanje po kanaletah ali drugače utrjenih muldah.

(4) Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov in pri vlogi za pridobitev vodnega soglasja za gradnjo enostavnih objektov, če gre za gradnjo na vodovarstvenem območju, je potrebno dosledno upoštevati zakonodajo, Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja in ob dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 62/04).

(5) Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi je treba upoštevati tudi občinske odloke glede odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda ter resorno zakonodajo glede emisij snovi in toplote pri odvajanju voda v vode in javno kanalizacijo.

~~—Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 14/98),~~

— Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/06, 45/07 in 79/09).

27. člen (električno omrežje)

(1) Preko območja urejanja potekajo 20 kV in 0,4 kV EE vodi položeni v EKK. Postavljene so obstoječe TP Ind. cona Kanižarica 1, TP Ind. cona Kanižarica 2 TP Ind. cona Kanižarica 3 in TP MFE SUN Roller.«

(2) V sklopu ureditve komunalne infrastrukture se na celotnem območju OPPN dogradi elektrokabelsko kanalizacijo (nove TP ter SN in NN priključni vodi). EKK se dimenzionira tudi za prestavitev sedaj zračnega daljnovoda.

(3) Za ureditev križanj je potrebno:

- vse tangence projektno obdelati (v smislu dolgoročnih rešitev),
- vse vode, ki jih bo potrebno prestaviti predhodno nadomestiti z nadomestnimi vodi (kakovost napajanja obstoječih odjemalcev se s posegom ne sme poslabšati),
- prestaviti obstoječe elektroenergetske vode, ki potekajo preko območja v novo obbetonirano elektrokabelsko kanalizacijo (EKK) s PVC cevmi fi 160 mm ter jaški standardnih dimenzij (križni: 2m x 2m x 1,8m, prehodni: 1,2m x 1,6m, x 1,8m).
- na vseh uvozih je potrebno EKK dodatno mehansko ojačati skladno s tehničnimi predpisi, normativi in standardi.
- samo za potrebe 20 kV kablovodov je potrebno zagotoviti PVC cevi 4 x F 160 mm. Za nizkonapetostno omrežje pa je potrebno v EKK zagotoviti ustrezno število dodatnih cevi.

(4) Za priklop novih objektov je potrebno:

- Zgraditi več novih transformatorskih postaj, moči glede na dejanske potrebe odjemalcev, ki naj bodo kabelske betonske izvedbe, z možnostjo vgradnje drugega transformatorja (glede na potrebe), velikosti glede na inštalirano moč, z notranjim posluževanjem. Nove TP naj vsebujejo tri- celične stikalne bloke (celice: vodna, vodna, transformatorska). Nove TP naj bodo vzankane v 20 kV omrežje.
- Za večje odjemalce zgraditi lastne TP z odjemom na 20 kV strani in jih vzankati v obstoječe oz. predvideno 20 kV omrežje.
- Prestavitev obstoječih TP ni možna, razen s postavitvijo nadomestnih TP s kompletno zamenjavo obstoječih EE objektov (SN in NN omrežje, EKK) do napajalnih točk.
- Zgraditi nizkonapetostne razvode v EKK s PVC cevmi fi 160 mm od novih oziroma obstoječih transformatorskih postaj do posameznih odjemnih mest. Nova odjemna mesta naj bodo v prostostojećih omaricah, velikosti glede na število in velikost odjema, locirane na mestih, ki omogočajo stalen dostop. Možne so skupinske omarice za več odjemnih mest.
- Za potrebe informatike po celotni trasi EKK predvideti še dvojček 2 x 150 mm.
- Tehnični parametri odjemnih mest bodo podani v soglasju za priključitev za posamezno odjemno mesto (ker v fazi priprave OPPN- ja še niso znane priključne moči posameznih odjemalcev)
- Trase elektroenergetskih vodov, lokacije in tip novih TP je potrebno v sklopu projektiranja uskladiti z Elektro Ljubljana d.d. (ker v fazi izdelave OPPN še niso znane priključne moči in lokacije objektov).
- Pred izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobitvijo soglasja na projektne rešitve, mora investitor v skladu z 71. členom Energetskega zakona (Uradni list RS št. 79/99, 8/00, 110/02, 50/03, 5 1/04 in 27/07) in 4. členom Uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS št. 126/07) pridobiti soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri priklopa.
- Pred pričetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo elektro vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav. V primeru del v bližini 20 kV vodov, je potrebno naročiti odklop tangirane naprave.

(5) Na območju urejanja se izvede klasična javna razsvetljava. Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m. Kable, PP 41 A 5x10 + 2,5 mm², vodimo ob nizkonapetostnem razvodu in v kabelski kanalizaciji. Svetilke so tipizirane. Na območju UE 8 se lahko uporabi svetilke manjšega merila, primernejše za naravno okolje. Razsvetljava mora biti izvedena s svetilkami, ki ne povzročajo t.i. svetlobnega onesnaževanja in sicer v skladu z določili Uredbe o

mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 in 109/07), priporočljive so LED svetila.

(6) Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi s pocinkanim valjancem FeZN.

28. člen **(telekomunikacijsko omrežje in sistem zvez)**

(1) Na območju ureditve je obstoječe TK omrežje in TK kabelska kanalizacija za katerega je potrebno predvideti obeležbo pred pričetkom del (posegom v prostor na območju trase TK kablov) ter predvideti ustrezno zaščito.

(2) Za oskrbo predvidene ureditve z novimi telekomunikacijskimi priključki je predvidena dograditev primarnega TK omrežja — dvo-cevno TK kabelsko kanalizacijo (2XPVC fi 110 mm) z navezavo na obstoječo kanalizacijo v osrednjem delu območja gospodarske cone Rudnik Kanižarica.

(3) Horizontalni odmiki drugih komunalnih vodovodov od TK kabelske kanalizacije naj bodo min. 0,3 m. Nad kabelsko kanalizacijo ni dovoljeno polaganje drugih komunalnih vodov. Nad TK kabelsko kanalizacijo (30 cm) naj bo položen opozorilni trak z napisom POZOR TELEFON. Električno zaščitno varovanje naj se izvede v kabelskih objektih. Pri potekih trase v cestišču, oziroma drugih povoznih površinah, je potrebno PEHD cevi ščititi s PVC cevmi fi 125. Za predvidene objekte je potrebno izdelati projekt telekomunikacijskega priključka in notranje TK instalacije.

29. člen **(plinovodno omrežje)**

(1) Za oskrbo predvidene ureditve s plinovodnim omrežjem je predvidena dograditev obstoječega plinovoda v osrednjem delu območja gospodarske cone Rudnik Kanižarica. Predviden plinovod se polaga vzporedno z vodovodom, z ustreznim odkom. Distribucijski plinovod ne sme potekati pod objekti. Globina distribucijskega plinovoda od nivoja ceste do temena cevi mora znašati vsaj 1,0 m. Nadtlak v distribucijskem plinovodu bo znašal 1,0 bar. Na plinovodu morajo biti nameščene sekcijske zaporne pipe, v najnižjih točkah mora biti zagotovljen izpust kondenza.

(2) Plinovod mora biti projektiran in zgrajen v skladu z resorno zakonodajo Energetskim zakonom (EZ-UPB2, Uradni list RS št. 27/07) in s Priloge 1 k Pravilniku o tehničnih pogojevih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov, z največjim delovnim tlakom do 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02).

(3) Notranja plinska napeljava mora biti projektirana in izvedena v skladu s Tehničnimi predpisi za plinsko napeljavo DVGW-Trgi 86 ter internimi tehničnimi zahtevami systemskega operaterja.

30. člen **(ogrevanje)**

1) Pri gradnji objektov na celotnem območju OPPN se spodbuja uporaba okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije.

2) Za ogrevanje stavb se primarno uporablja plin, možni so tudi drugi energenti. Dopolni se tudi, kot se obnovljivi viri energije (voda, sonce, veter, biomasa ipd. Dopolni se toplovodni sistem daljinskega ogrevanja.

31. člen **(odpadki)**

(1) Na obravnavanem območju je predviden individualen odvoz komunalnih odpadkov iz prevzemnih mest, lociranih ob dovoznih poteh, na predvidenih zemljiških parcelah. Prevzemno mesto za individualni odvzem komunalnih odpadkov je ustrezno urejena površina, kjer povzročitelji ostanke komunalnih odpadkov prepuščajo izvajalcu v tipiziranih zabojnikih za komunalne odpadke. Zbiranje je ločeno. Za obravnavano območje se določijo odjemna mesta za vsak gospodarsko enoto posebej, in sicer se predvidijo odjemna mesta za postavitev tipiziranih zabojnikov.

(2) Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi na področju ravnanja z odpadki je treba upoštevati veljavni Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj (Uradni list RS 13/04).

(3) Nevarni odpadki niso predmet odvoza izvajalca javne gospodarske službe za ravnanje s komunalnimi odpadki. Do določitve končne dispozicije se nevarni odpadki shranjujejo pod posebnim režimom v za to predvidenem skladišču ob objektu v sklopu zemljiške parcele.

Zajem in odvoz odpadkov se mora izvajati v skladu z obstoječo zakonodajo in sicer glede:

- Pravilnikom o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost (Uradni list RS, št. 42/04),
- Pravilnikom o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Uradni list RS, št. 42/04),
- Pravilnikom o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki (Uradni list RS, št. 37/04),
- Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08),
- Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/04),
- Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08),
- Uredbo o odstranjevanju odpadnih olj (Uradni list RS, št. 25/08),
- Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08),
- Uredbo o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 107/06),
- Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06),
- Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07) ter
- Uredbo o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča (Uradni list RS, št. 101/04, 39/07).

(4) V času izvajanja gradbenih del mora investitor z gradbenimi odpadki ravnati na način, ki je predpisan z zakonodajo Uredbo, ki ureja o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08).

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

32. člen (kulturna dediščina)

V UE1 se nahaja nepremična kulturna dediščina Kanižarica – Rudnik (EŠD 19941), ki je spomenik lokalnega pomena profana stavbna dediščina in obsega skupino objektov. Vpadni stolp in vpadnik se v celoti ohranja in jih kot objekta bivšega rudnika ustrezno prezentira. Ohranijo se tudi pomožni objekti v neposredni bližini vpadnega stolpa. V njih se prezentira rudarske stroje in orodje. Severno od vpadnega stolpa se površine namenijo za prezentacijo ostalih strojev in opreme na prostem.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

33. člen (varovanje pred prekomernim hrupom)

(1) Meje in kritične vrednosti kazalcev hrupa so določene z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, (Uradni list RS, št. 121/04) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05):

- Severni del območja urejanja (UE5 in UE6) spada v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je dovoljena maksimalna raven hrupa podnevi 60 dB (A) in ponoči 50 dB (A). Po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju je to območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z

varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje, namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti.

- Ostali del območja urejanja OPPN pa spada v IV. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je dovoljena maksimalna raven hrupa podnevi 75 dB (A) in ponoči 65 dB (A). Po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju je to območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodnji, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter hrupnejšim komunalnim dejavnostim.

~~Gozdno in naravno območje naravne vrednote Mlake (UE8) pa spada v 1. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je dovoljena maksimalna raven hrupa podnevi 50 dB (A) in ponoči 40 dB (A). Po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju je to območje za vse površine na mirnem območju na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom.~~

(2) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v času gradnje:

- pri urejanju se uporabljajo brezhibni in predpisom ustrezni delovni stroji in naprave,
- vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično opremljeni za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in nadzorovani. Stroji, ki so bili dani v promet ali uporabo, morajo biti označeni z vidno in trajno oznako CE o skladnosti in zajamčeno ravno zvočne moči ter opremljeni z ES izjavo o skladnosti,
- pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) se preuči morebitna potreba (ocena stopnja hrupa ali določitev vplivnega območja) po postavitvi protihrupne zaščite proti stanovanjskim objektom
- izvedba morebitnih potrebnih zaščitnih ukrepov pri virih hrupa na območju, ki meji z naravno vrednoto Mlake.

(3) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v času obratovanja:

- vsi prostori znotraj OPPN, v katerih bodo nameščeni hrupnejši agregati, se protihrupno izolirajo,
- v obravnavano območje OPPN se lahko umeščajo le tiste dejavnosti in na lokacijo, da niso presežene z upoštevanjem omilitvenih ukrepov (protihrupna zaščita) kot mejne vrednosti za območje I. st. varstva pred hrupom (območje gozda in naravnih vrednot) oziroma območje III. st. varstva pred hrupom (stanovanjsko območje),
- v primeru, ko je nivo hrupa v okolju že dosegel ali presegel dovoljeno raven, je umestitev novih hrupnejših dejavnosti dopustna le, če je možno s smiselnimi protihrupnimi ukrepi oziroma zaščito zmanjšati vpliv zunanjega hrupa tako, da v prostorih ne presega dovoljene ravni, oziroma če je možno s smiselnimi protihrupnimi ukrepi oziroma zaščito zmanjšati vpliv vira hrupa in/ali znižati splošno raven hrupa v območju tako, da ne bodo presežene mejne ravni hrupa za območje,
- viri hrupa (klimatske naprave, ventilatorji, pomožni generatorji ...) se postavljajo čim bolj stran od območja gozda in naravnih vrednot in najbližjih stanovanjskih objektov,
- omejitev hitrosti prometa v območju ter prilagoditev načina hitrosti in vožnje, predvsem v nočnem času,
- ~~prepoved vstopa motornih vozil na območje NV Mlake,~~
- meritve na meji z območjem naravnih vrednot, pri stanovanjskih objektih in izvedba morebiti potrebnih zaščitnih ukrepov pri virih hrupa na območju,
- vse naprave, ki so vir hrupa morajo imeti ustrezne certifikate,
- izvedba občasnih meritev hrupa prometa na dovozni cesti in izvedba morebiti potrebnih zaščitnih ukrepov,
- utrditev vozniških površin – asfaltiranje.

(43) Eventuelna potreba po izvedbi protihrupne zaščite objekta in funkcionalnega zemljišča objekta zaradi hrupa, ki ga bo povzročal promet na državni cesti ne sme biti v breme upravitelja ceste. Direkcija RS za ~~infrastrukture~~ ~~ceste~~ ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za tangirano območje, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja državne ceste na tangiranem odseku.

34. člen
(varovanje pred onesnaženjem zraka)

(1) Objekti ne smejo povzročati povečanja emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu z določili Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94).

(2) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v času gradnje:

- uporaba tehnično brezhibne mehanizacije in transportnih sredstev,
- izvajanje rednega vzdrževanja in čiščenja cest,
- s kolesi kamionov se pri izhodu z gradbišča odstrani blato ali prašni delci,
- zagotoviti je potrebno čim manjše emisije v zrak iz delovnih strojev in emisije zaradi prašenja,
- vozila se morajo na gradbišču premikati v skladu z določili ureditve gradbišča omejitev hitrosti tovornjakov na 15 km/h). Po potrebi se gradbišče poleti moči z vodo,
- dovozne poti morajo biti utrjene in redno čiščene,
- kamioni se prekrivajo, če vozijo sipki material,
- preprečevanje emisij prahu iz začasnih (manjših) deponij gradbenih odpadkov,
- vlaženje sipkih materialov in peščenih površin.

(3) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v času obratovanja:

- vsi izpusti iz objektov (klimatski, ostali zračniki) se namestijo na strehe objektov,
- vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri, v skladu z zakonskimi zahtevami,
- vse naprave morajo ustrezati predpisanim tehničnim in varnostnim zahtevam,
- izvajati se mora redno čiščenje in vzdrževanje utrjenih vozniških površin,
- ogrevanje stavb z alternativnimi viri energije oziroma priključitev stavb na plinsko omrežje,
- redno vzdrževanje ogrevalnih naprav,
- uporaba tehnično brezhibnih transportnih sredstev in strojev,
- preprečevanje emisij prahu iz skladiščnih prostorov objektov,
- prekrivanje sipkih tovorov pri transportu po prometnih površinah.

(4) Pri ureditvi ogrevanja objektov je treba upoštevati Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07 in 81/07). Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.

35. člen (varovanje pred onesnaženjem voda)

(1) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z ~~zakonodajo glede s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju~~ komunalne odpadne in padavinske vode ~~(Uradni list RS, št. 105/02, 50/04), glede Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) ter glede Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98, 34/01, 62/01 in 45/07).~~

Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. čl. ZV-1 in sicer, na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plosče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki...).

Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz strehe, parkirišča, ceste,...) je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioriteto ponikati, pri tem morajo biti ponikalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Meteorne vode s parkirišč je dovoljeno spuščati v meteorno kanalizacijo le preko lovilca olj in maščob.

Odpadna komunalna voda se mora preko kanalizacije speljati na čistilno napravo Kanižarica.

(2) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v času gradnje:

- posegi v priobalna zemljišča se izvajajo na sonaraven način in ne le za potrebe ureditve zadrževalnikov;

- odvajanje odpadnih voda in parametri odpadnih vod na izpustu v vodotok morajo biti pod mejnimi vrednostmi v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) in hkrati naj bo kakovost vode v vodotoku pod mejnimi vrednostmi, ki so določene z Uredbo o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 46/02);
- povsod, kjer bo gradnja segala do vodnih površin, morajo dela potekati tako, da bo čim manj prizadet ves vodni in obvodni živilj; sama struktura brežin in dna mora biti po posegu čim bolj podobna prejšnjemu stanju;
- na vseh vodotokih, za katere ni znano stanje vodnega živilja, je treba pred pričetkom posegov opraviti ustrezne raziskave in na osnovi rezultatov izdelati naravovarstvene smernice;
- dejavnosti, ki so večji porabniki vode, naj se usmerja izven območja OPPN TRIS Kanižarica;
- pridobitev vodnega dovoljenja za dejavnost/porabnika, ki so opredeljena v Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04);
- vzdrževanje, čiščenje lovilcev olj;
- ~~- točkovno urejanje brežin mlake se izvede s sonaravnimi ukrepi (utrjevanje s količki, vrbovimi popleti);~~
- ~~- vsa dela na območju mlake in potokov se izvedejo v času oktober – februar.~~

(3) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v času obratovanja:

- odpadna meteorna voda se pred iztokom iz zadrževalnika v vodotok prečisti na ustreznem rastlinskem čistilnem sistemu;
- pridobitev vodnega dovoljenja za dejavnost/porabnika, ki so opredeljena v Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04);
- ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih vod v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) – skrb za ohranjanje ustreznih fizikalnih in kemijskih lastnosti vode;
- preprečevanje velikih hipnih odtokov meteornih voda v zadrževalnikih za ohranitev obstoječih biotopov in živilja v potokih;
- ohranitev obstoječega vodnega režima potokov prejemnikov meteornega odtoka (letna razporeditev vode);
- izvajanje meritev parametrov na izpustu v vodotok;
- ~~- čiščenje brežin in odstranjevanje obrobne vegetacije se opravlja le na delu Mlake, kjer je oviran pretok;~~
- ~~- v primeru ograjevanja območja se le to izvede z lesenim plotom;~~
- ~~- vlaganje neavtohtonih rastlinskih in živalskih vrst v biotop ni dovoljeno.~~

36. člen (varovanje gozda)

Ohranijo se deli gozda na površinah, ki so z OPPN predvidene kot zelene površine. Upoštevajo se naslednje smernice oziroma varstvene usmeritve:

- objekti znotraj cone so od gozdnega roba oddaljeni eno sestojno višino oziroma najmanj 10 m,
- posek drevja je možen šele po pridobitvi dovoljenja za gradnjo,
- po končani gradnji se sanirajo poškodbe nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju, na gozdnih poteh in začasnih gradbenih površinah.

37. člen (varovanje plodne zemlje in tal)

(1) Organizacija gradbišča mora obsepati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja odlaga v pasovih, višine do 2 m ter nato uporabi pri končni ureditvi območja.

(2) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v času gradnje:

- posegi v tla se izvajajo le v območju OPPN;
- odstranjen humus se shrani za kasnejšo zazelenitev na območjih predvidenih za zelene površine;
- protierozijski ukrepi – sprotne saniranje in zazelenitev razkritih površin tal na območju OPPN;

- izenačitev mase nasutega in izkopanega materiala;
 - preprečitev nenadzorovanega vnosa odpadkov v tla;
 - ustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi v skladu s predpisi;
 - v primeru nesreče/izlitija, skladiščenje, parkiranje na utrjenih, nepropustnih površinah opremljenih z lovilci olj;
 - na zalogi mora biti zadostna količina krp ali adsorpcijskega sredstva, s katerim lahko takoj pobrišejo oziroma adsorbirajo morebiti razlite snovi. Onesnažene krpe ali absorpcijsko sredstvo se skladišči na primernih prostorih (vodotesnih, utrjenih) do predaje pooblašteni organizaciji za ravnanje z nevarnimi odpadki;
 - izvajati se mora takojšnja sanacija zapaženih erozijskih žarišč na območju posegov.
- (3) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v času obratovanja:
- ustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi v skladu s predpisi (skladiščenje, parkirišča opremljena z lovilci olj, ustrezno ukrepanje v primeru nesreč),
 - preprečitev nenadzorovanega vnosa odpadkov v tla.

38. člen (ohranjanje narave)

- (1) Na širšem območju kanižariške premogovne kadunje se ohranjajo:
- naravni vrednoti Kanižarica: ~~Mlaka (evid. št. 4530) in~~ Križanji potok (evid. št. 8491),
 - ekološko pomembno območje: Lahinja (64800) in
 - habitatna tipa: Evrosibirske amfibijske združbe z enoletnicami (Physis 22.32) in Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Physis 41.2A).
- (2) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana (smernica, št. 6-III/84/3-O-09/AŠP, z dne 27.3.2009), in sicer: območje gospodarske cone ne sme posegati na območje naravne vrednote; vodni in močvirni del Mlake se ohranja v obstoječem obsegu predlaganega biotopa; vodnih površin se ne sme onesnaževati z izpusti iz parkirnih površin in cestišč; vodnih površin se ne sme izsuševati in zasipavati z odpadnim gradbenim materialom; na območju naravne vrednote se ohranja obstoječa drevesna in grmovna zarast; izvaja se le sanitarna sečnja; ohranja se razgibanost površja; gospodarsko cono se od naravne vrednote loči z zeleno bariero oziroma z zasaditvijo avtohtone grmovne in drevesne zarasti; gospodarsko cono se smiselno z naravno vrednoto poveže s peš potjo v naravnih materialih.
- ~~(2a) Glede na zatečeno stanje in degradacijo območja naravne vrednote Kanižarica — Mlaka naj se upošteva še naslednje usmeritve:~~
- ~~— območje naravne vrednote, na kateri je bil izveden posek gozda (golesok) in s katerega pritoka meteorna voda je potrebno sanirati na način, ki bo preprečeval erozijo tal in zmanjšal sedanjí obseg vnašanja sedimenta v vodno telo;~~
 - ~~— vsaj 30 m širok pas ob naravni vrednoti, ki je degradiran (izveden golesok) je potrebno sanirati in zasaditi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.~~
- ~~(3) Varstvene usmeritve v primeru urejanja naravne vrednote:~~
~~Kanižarica — Mlaka (evid. št. 4530):~~
- ~~— Industrijsko cono naj od naravne vrednote loči že obstoječa skromna zelena bariera (gozd) oz. se dodatna zasaditev grmovne in drevesne zarasti;~~
 - ~~— Industrijsko cono naj se z naravno vrednoto poveže s pošepotjo, ki se jo lahko uredi kot učilnico v naravi;~~
 - ~~— Na širšem območju naj se ohranja razgibanost površja, kar je osnova ustreznim ekološkim zahtevam za ohranitev različnih habitatov;~~
 - ~~— Območje naj se označi z usmerjevalnimi in razlagalnimi tablamí, ki naj bodo v skladu z metodologijo označevanja zavarovanih območij (Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 117/02);~~
 - ~~— Vodnih površin naj se ne onesnažuje z izpusti s parkirnih površin in cestišč;~~
 - ~~— Dostopno cesto se vzdržuje v obstoječem materialu (peščeni izvedbi) in v obstoječi širini;~~
 - ~~— Na cevne prepuste pod dostopno cesto naj se namesti mreže, oz. pred prepuste usodalnike peska in mulja z namenom preprečitve spiranja peska in mulja v vodno telo;~~

- Čas izvajanja posegov ter opravljanje dejavnosti naj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali, tako, da poseganje oz. opravljanje dejavnosti ne ali v čim manjši možni meri soupada s ovirami z obdobji, ko živali potrebujejo mir, zlasti v času razmnoževanja in vzreje mladičev. Vsa gradbena in zemeljska dela na območju mlake naj se izvajajo v času oktober—februar.

Ribnik, Mlaka (Biotop) in drugo vodno površino:

- Ribnik in biotop naj se ohranjata in urejata v obstoječem obsegu;
- Nasip oz. zemeljsko pregrado med ribnikom in biotopom naj se izvede na način, da bo preprečena erozija brežine. Obojestransko naj se jo utrdi z lesenimi piloti in zasadi z avtohtono grmovno zarastjo. Na biotopu naj se na mestih, kjer je to tehnično možno, izvedejo poglobitve dna do globine 2 m;
- Brežine ribnika se uredi v naklonu 1:3 in se jih humuzira, zatravi ter zasadi z roso, jelševjem in vrbovjem;
- Točkovno urejanje brežin ribnika naj se izvede s sonaravnimi ukrepi (utrdjevanje z jelševnimi piloti, vrbovim popletom). Prioritetno se z lesenimi piloti uredi brežino ob dostopni poti; Vodna povezava med ribnikom in biotopom naj se izvede na jugovzhodnem delu ribnika in biotopa na način, da bo preprečen prehod rib v biotop;
- Vlaganje neavtohtonih rastlinskih in živalskih vrst v biotop ni dovoljeno;
- V primeru ograjevanja območja, naj se to izvede z lesenim plotom;
- Zaradi morebitne nestabilnosti nasipa se že predlagana gradnja opazovalnice locira in zgradi na nekoliko bolj dvignjenem terenu na obrežju, v bližini biotopa. Opazovalnica naj bo enostavne oblike in v leseni izvedbi. Priporoča se tudi izvedba opazovalnice v talni izvedbi, na začetnem delu nasipa, ob dostopni poti;
- Ribiški dom naj bo umeščen izven 10 m pasu ob ribniku, nad dostopno cesto. Pri novogradnji naj se ohranja dim več drevesne zarasti;
- Obhodna učna pot okoli ribnika in biotopa naj se izvede na način in z materiali, da bo prehodna tudi ob visokih vodah;
- Na območju vodnih teles naj se po končanem urejanju izvaja le sanitarna sečnja.

(43) Varstvene usmeritve v primeru urejanja ekološko pomembnega območja Lahinja:

- posege in dejavnosti se prilagodi življenjskim ciklom živalim;
- ne izvaja se eksplozij ali dejanj, ki povzročajo močan hrup ali vibracije;
- zrak se ne onesnažuje z aerosoli, prahom in strupenimi plini;
- obstoječe vire onesnaževanja se uvrsti med prednostna za sanacijo;
- odlagališča odpadkov se oddvoji od naravnega okolja živali in obstoječa sanira;
- v primeru odkritja potencialne naravne vrednote je potrebno obvestiti Območno enoto Zavoda RS za varstvo narave, ki pripravi nadaljnje usmeritve evidentiranja, ocene ogroženosti in načina varovanja.

Za varstvo zavarovanih prostoživečih vrst (Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah) je potrebno pri načrtovanju in izvajanju predvidenih posegov upoštevati tudi naslednje konkretne varstvene usmeritve:

Vodomec (Alcedo atthis):

- Na širšem območju vodnih površin naj se v mirnih predelih vzpostavi oz. ohranja manjše vertikalne brežine, ki bodo omogočile morebitno gnezdenje vrste;
- Na obrežju ribnika in biotopa se ohranja grmovna zarast.

Zelena žolna (Pious viridis)

- V gozdnatem predelu naj se pušča starejše dreve, tudi tako z drevesnimi glivami in suhimi vejami, oziroma vrhovi;

Dvoživko (Amphibia)

- Na območju biotopa in ribnika naj se pod cesto uredi podhod za dvoživke, da bodo omogočene nemotene solitve dvoživk na mrestišča;
- V času spomladanske solitve (marec) naj se na območju Mlake omeji promet, predvsem v nočnem času.

(54) Upoštevajo se omilitveni ukrepi (podani v Okoljskem poročilu TRIS Kanižarica, Limnos d.o.o., julij 2006), za zmanjšanje vplivov na okolje v času gradnje na segmentu rastlinstvo, živalstvo, naravne vrednote in EPO, Živalstvo in rastlinstvo:

- posegi se izvedejo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere rastlin in živali, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje;

- na območje naravne vrednote Mlake in Križanega potoka se ne posega z gradbenimi posegi, ki bi spremenili obstoječe stanje vodnih teles in gozda;
- ~~na območju Mlake se z ureditvijo ohrani obstoječi vodni režim, da se ohrani biotopski pomen območja Mlake;~~
- na območju naravnih vrednot se med posegom ne sme odlagati odpadnega izkopnega ali gradbenega materiala;
- vodnih površin naj se ne onesnažuje z izpusti iz kanalizacije, parkirnih površin in cestišč;
- ureditev območja se izvaja izven paritvenega obdobja živali;
- za živelj majhnega vodnega telesa, kot so Mlake in majhnih vodotokov, kot sta Križanji potok in Srednji potok, je dotok meteoritnih vod s škodljivimi snovmi uničujoč. V jezero Mlake ne smejo biti speljani nobeni kanali meteoritnih vod, katerih odvajanje ni možno 100% nadzorovati;
- pred kakršnimi koli posegi v Križanji potok in Srednji potok, je potrebno oceniti stanje vodnega živilja;
- objekti znotraj cone se izvedejo v oddaljenosti najmanj 10 m od gozdnega roba;
- vsa dela na območju naravnih vrednot se izvajajo v času oktober – februar.

(65) Upoštevanje se omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v času obratovanja na segmentu rastlinstvo, živalstvo, naravne vrednote in EPO, Živalstvo in rastlinstvo:

- ~~na območju Mlake naj se z ureditvijo ohrani obstoječi vodni režim, da se ohrani biotopski pomen območja Mlake;~~
- ~~ohrani naj se obstoječa gozdna pot za dostop vzdrževalnih vozil do turistične ureditve;~~
- ~~po opravljeni ureditvi območja naravne vrednote, se površine redno vzdržujejo in preprečuje zarast z neavtohtonimi vrstami;~~
- za živelj majhnega vodnega telesa, kot so Mlake in majhnih vodotokov, kot sta Križanji potok in Srednji potok, je dotok meteoritnih vod s škodljivimi snovmi uničujoč. V jezero Mlake zato ne smejo biti speljani nobeni kanali meteoritnih vod, katerih odvajanje ni možno 100% nadzorovati;
- pred kakršnimi koli posegi v Križanji potok in Srednji potok, je potrebno oceniti stanje vodnega živilja;
- industrijsko cono se loči od naravne vrednote z zeleno bariero;
- ~~naravna vrednota in peš pot naj bosta med seboj povezani s peš potjo, ki naj se izvede v naravnih materialih;~~
- nove dejavnosti na območju naravne vrednote se načrtujejo le na podlagi temeljite inventarizacije in vrednotenja flore in favne;
- vse posege je potrebno načrtovati tako, da se v največji možni meri ohranja obstoječ obseg habitatnega tipa;
- odvajanje odpadnih voda in parametri odpadnih vod na izpustu v vodotok naj bodo pod mejnimi vrednostmi v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 7/05) in hkrati naj bo kakovost vode v vodotoku pod mejnimi vrednostmi, ki so določene z Uredbo o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 46/02).

39. člen (varovanje pred elektromagnetnim sevanjem)

Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energiji je predvidena postavitve novih transformatorskih postaj, ki predstavljajo nizkofrekvenčni vir sevanja. Za postavitve in obratovanje le-teh se mora upoštevati zakonodaja, ki ureja Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter določila Pravilnik podzakonskih aktov glede e prvih meritev in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).

40. člen (osončenje fasad in odprtih površin)

S predvideno gradnjo, ki višinsko ne bo izstopala iz okolice (obstoječi objekti) ter z upoštevanjem zadostnih odmikov med stavbami, bo zagotovljen ustrezen kot osončenja fasad in odprtih površin preko celega leta. Pri organizaciji prostorov je potrebno zagotoviti dobro osončenost oziroma naravno osvetlitev prostorov, v smislu upoštevanja norm elementov naravne osvetlitve in osončenja delovnih ter bivalnih prostorov.

41. člen
(varovanje krajinskih značilnosti)

Brežine med ureditvenimi platoi se zazelenijo in zasadijo z visokim avtohtonim drevjem. Pri zasaditvi je treba upoštevati krajinske značilnosti ter naravovarstvene usmeritve.

**VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM**

42. člen
(zaklanjanje obramba in zaščita)

Za zaščito prebivalstva ter materialnih in drugih dobrin pred vojnimi delovanji in posledicami naravnih in drugih nesreč je potrebno upoštevati Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96, 54/15).

43. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom)

(1) Požarno varstvo vseh objektov in lokacije mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Notranji (krožni) cestni sistem omogoča dostop do objektov vsaj s treh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce (v skladu z SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.

(2) Za zagotovitev ustrezne požarne in druge varnosti je treba pri projektiranju stavb upoštevati naslednja izhodišča, skladna z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, požarno varnost v stavbah ter skladna s tehničnimi normativi za hidrantno omrežje, in sicer:

- naravne omejitve (~~erozijsko območje – običajni zaščitni ukrepi poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena...~~) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje;
- ~~ono potresno ogroženosti in terenu primerno predvideti način gradnje;~~
- požarno ogroženost naravnega okolja in predvideti ustrezne ukrepe;
- možnost razlitja nevarnih snovi in predvideti ustrezne ukrepe;
- vse ukrepe varstva pred požarom;
- zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje;
- zagotoviti potrebne odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve;
- zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila;
- zaradi zmanjšanja požarnega tveganja se morajo upoštevati morebitni vplivi obstoječih industrijskih objektov;
- ~~izvesti ojačitve prve plošče ali zagotoviti gradnjo zaklonišč v primerih, ko gre za dejavnost, kjer je to obvezna.~~

(3) Sončne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s predpisi o energetski infrastrukturi montira ali vgradi na objekte po predhodni strokovni presoji, s katero se dokaže, da se zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.

44. člen
(potresna varnost)

Predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani za VII. stopnjo MCS (Mercali-Cancani-Sieberg) lestvice, ki velja na tem območju. V skladu z določili resorne zakonodaje Pravilnika o glede mehanske odpornosti in stabilnosti

objektov (~~Uradni list RS, št. 101/05~~) morajo biti objekti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:

- porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
- deformacij, večjih od dopustnih ravni,
- škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali
- škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

IX. NAČRT PARCELACIJE

45. člen

Načrt parcelacije je razviden iz grafičnega dela. Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu in so razvidne iz istega načrta. Načrt parcelacije je osnova za nadaljnje projektiranje.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

46. člen

(1) Dovoljena je fazna izvedba posameznih sklopov zemljiških parcelah, pri čemer mora biti sočasno zagotovljena celotna pripadajoča infrastruktura. Fazna izvedba je odvisna od potencialnih programov ter pridobitve ustreznih zemljišč in časovno ni omejena. Dovoljeno je tudi vmesno odstopanje od podanih rešitev, pri čemer pa morajo le-te v končni fazi omogočiti izvedbo, načrtovano s tem OPPN.

(2) Na zemljiški parceli mora biti minimalno zagotovljena dovozna cesta, elektrika, vodovod in kanalizacija (po trasi predvideni p tem OPPN). Objekte je možno tudi fazno graditi, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto.

(3) Po končanju gradbenih del na celotnem območju ali na posameznih odsekih se saniračasne površine deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

XI. VELIKOST DOPUSTNH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

47. člen

(velikost dopustnih odstopanj)

(1) Podane so max. možne višine objektov, dovoljeni so nižji objekti, če ni s tem odlokom predpisana minimalna višina. Pri objektih je možna izvedba več kletnih etaž vkopanih v zemljo. Objekt je možno izvesti brez kleti, kakor tudi z neizkoriščenim podstrešjem. Pri vseh objektih, (kjer ni določena kletna etaža), je po potrebi možna izvedba več kletnih etaž s pogojem, da so v celoti vkopane v zemljo, če s tem odlokom ni drugače določeno.

(2) Zemljiške parcele je možno združevati in deliti oziroma jih oblikovati na novo pod pogojem, da je omogočen dostop iz dostopne ceste in da so zagotovljene minimalne funkcionalne velikosti gradbenih parcel. Z združevanjem gradbenih parcel se lahko združuje tudi površina za postavitve objekta(ov) in dostopi. Pri delitvi pa se pri vzpostavitvi površine za postavitve objekta(ov) upoštevajo zadostni odmiki od novih parcel, ki so predvideni s tem odlokom.

(3) Dovoljeno je izvesti en dostop na dve parceli.

(4) Dovoljena so odstopanja od odmkov od parcelnih mej, objektov:

- odmik od parcelne meje oziroma sosednjega objekta je lahko manjši od 4,0 m v primeru, ko gre za funkcionalne elemente objekta (nadstreški, balkoni, loggie, nastopne stopnice, požarne stopnice, komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi in podobno) in sicer do 2,5 m od parcelne meje;
- oddaljenost nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe te začasnih objektov od parcelne meje drugega lastnika, je lahko manjši od 1,50 m, ob soglasju lastnika sosednje parcele.

(5) Pri gradnji ali prenovi cestnih ureditve, komunalno-energetske infrastrukture, sistemu zvez in zunanjih ureditvah so dovoljena odstopanja od predvidenih tras in lokacij infrastrukturnih objektov ter naprav, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč oziroma ustrežnejše tehnološke ali bolj ekonomične rešitve. Pri čemer le-te ne poslabšajo obstoječega oz. predvidenega stanja. V kolikor so potrebne spremembe pri urejanju komunalne infrastrukture tako velike, da niso v skladu s smernicami in pogoji, podanimi s strani nosilcev urejanja prostorov v postopku sprejemanja tega OPPN, je potrebno v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih soglasodajalcev.

(6) Za gradnjo na posameznih parcelah predvidenih v OPPN, ki so vezane na izvedbo dostopne ceste v območje in posamezne sekundarne ceste, so dopustne tudičasne rešitve priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo, in sicer tako, da ne ovirajo predvidene ureditve za komunalno urejanje celotnega območja oz. je dovoljeno zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe s pomočjo alternativnih sistemov oskrbe (zbiranje kapnice, obnovljivi viri energije, MKČN).

(76) Možna so odstopanja od sprememb tras prometne in ostale infrastrukture, zaradi lastniške strukture oziroma ustrežnejše tehnološke ali bolj ekonomične rešitve. V primeru, da se opusti določena prometnica, zaradi združitve programov, je dostop potrebno zagotoviti na način, da se upošteva osnovni koncept napajanja območja oziroma da takšna rešitev v končni fazi omogoča izvedbo, načrtovano s tem OPPN.

(87) Dovoze ceste do gradbenih parcel se lahko izvedejo brez hodnikov za pešce ali z enostranskim oziroma dvostranskim hodnikom za pešce. Dovoljeno je odstopanje minimalne širine pločnika, vendar mora biti v skladu s predpisi.

(98) Dovoljeno je odstopanje od tras gozdnih in ostalih peš poti.

48. člen (obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Poleg vseh obveznosti, navedenih v tem odloku, so obveznosti investitorjev in izvajalcev pri prostorskih ureditvah naslednje:

- Pred izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo državnih cest (na območju izvedbe priključitev prometnic izven območja OPPN za potrebe izvedbe tega OPPN) je potrebno pridobiti projektne pogoje upravljavca in nanjo pridobiti soglasje.
- Za posege v državno cesto mora investitor pridobiti pravico graditi.
- Investitor izvedbe cestnih priključkov in rekonstrukcije državne ceste na območju priključitev za potrebe tega OPPN ni upravljavec te ceste.
- Na celotnem območju OPPN je pred gradnjo potrebno izvesti detaljne poglobljene geomehanske raziskave in na osnovi njih določiti način temeljenja.
- Objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po pogojih upravljavca.
- V času izvajanja del je potrebno zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh objektov in zemljišč ter nemoteno komunalno oskrbo objektov.
- Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varnostni ukrepi in gradbišče organizirano tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja.
- Po izgradnji objekta na posamezni gradbeni parceli do katerekoli gradbene faze je potrebno urediti okolico, splanirati teren, odpeljati odvečno zemljo, gradbeni material in ostale gradbene odpadke.
- Na območju OPPN se mora opravljati redni monitoring za področje voda, zraka in hrupnih obremenitev.

XIII. KONČNE DOLOČBE

49. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka za:

- UREDITVENI NAČRT PRIDOBIVALNEGA PROSTORA RUDNIKA KANIŽARICA – 1.FAZA (Uradni list št. RS, 140/04 in 76/08) in
- OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT ZA TEHNOLOŠKO RAZVOJNO INDUSTRIJSKO SREDIŠČE TRIS KANIŽARICA (Uradni list RS, št. 139/06).

50. člen

Po prenehanju veljavnosti tega OPPN, ko so vsi predvideni objekti zgrajeni in v uporabi ter izvedene vse ostale ureditve, se območje ureja s prostorsko izvedbenimi pogoji Prostorskega načrta Občine Črnomelj.

51. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem predmetnih sprememb in dopolnitev opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Črnomelj.

52. člen


OPPN je stalno na vpogled pri občinski upravi Občine Črnomelj.

53. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:
Črnomelj, dne

ŽUPAN
Občine Črnomelj



LEGENDA:


- OBSTOJEČE PARCELNE MEJE (ZKN)
- PREDVIDENA PARCELNA MEJA
- OBSTOJEČI OBJEKTI
- VODOVJE / POTOK
- VODOVJE / MOČVIRJE
- GOZDNI ROB

PREDVIDENE UREDITVE

- DOSTOP V OBLASTI / PREDVIDENO PO OLN
- DOSTOP / VHOD NA ZEMLJIŠKO PARCELO
- POVRŠINA ZA POSTAVITEV OBJEKTOV (OMEJITVENI PROSTOR ZA POSTAVITEV STAVB)
- CESTNO OMREŽJE
- CESTA E
- REGULACIJSKA LINIJA GLAVNE FASADE
- VODNE KASKADE
- VODOVJE / ZADRŽEVALNI BAZEN
- GOZDNA POT / NAVEZAVA NA OBSTOJEČE GOZDNE POTI IZVEN OBLASTI
- PREDVIDENA ZASADITEV
- OBLASTI VAROVANJA NARAVNE VREDNOTE (MLAKA)
- OBLASTI UREJENIH ZELENIH POVRŠIN
- OBLASTI OSTALIH ZELENIH POVRŠIN

- OBLASTI OPPN
- OBLASTI SD OPPN 3
- OBLASTI EUP ČR_14/11 (SD OPPN 3) Uradni list RS št. 130/22

VIR:
- OPPN TRIS Kanižarica (Uradni list RS, št. 52/2 2010), Izdelovalec: Topos d.o.o.
- GEODETSKI NAČRT - št. TRIGEO/2020/127, dopolnitev 2020
- MEJA D.O.O., GEODETSKI NAČRT ŠT. MEJA/2015/043, 26.10.2015, dopolnitev marec 2016
- Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jug (Uradni list RS, št. 70/17)



Naslov karte:	UREDITVENA SITUACIJA OPPN
Vsebina:	SID OPPN TRIS Kanižarica št. 3
Pripravljen:	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Izdelovalec:	SAPO d.o.o., Ulica pod lipjo 15, 8340 Črnomelj
Prostorski načrtovalec:	Daniela Kure Kastelic, univ. dipl. inž. arh.
Sodelavec:	Matej Kure, dipl. vizual. umet.
Številka projekta:	OPPN - 2/2023
Datum:	Maj 2025
Merilo:	1:2000
Faza:	Ustvarjen predlog
Identifikacija:	4052
PA PPN ZAPS 1559	
Številka risbe:	5.2

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juniju 2025

Zadeva: **SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ČRNOMELJ – predlog za izdajo**

UVOD IN OBRAZLOŽITEV :

Kot je bilo pojasnjeno že v gradivu ob Spremembah in dopolnitvah Statuta Očine Črnomelj, je Državni zbor RS novembra 2024 sprejel spremembe in dopolnitve zakona o lokalnih volitvah t.j. - j. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-K (Uradni list RS, št. 102/24 z dne 3. 12. 2024). Navedena novela upošteva odločitve Ustavnega sodišča RS celovito ureja volilni spor po dnevu glasovanja in prinaša tudi določene spremembe pri ugotovitvi volilnega izida. Tako je navedena novela zakona občinskemu svetu odvzela pristojnost odločanja o pritožbah na volilni izid. Poleg tega občinski svet ne bo več potrjeval mandatov novo izvoljenih članov občinskega sveta, mandat jim bo podelila občinska volilna komisija, z izvolitvijo pa se bo občinski svet zgolj seznanil. Občinska volilna komisija po novem ne bo več sprejemala poročila o izidu volitev v občini, ampak akt o izidu volitev, s katerim se bo občinski svet seznanil. Upošteva navedeno so bila s predmetno novelo spremenjena tudi določila 37. a, 41. in 42. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K) ter dodana nova člena 15. c in 15. č. V skladu s 15. c členom Zakona o lokalni samoupravi se občinski svet konstituira na prvi seji po volitvah, ki se opravi najpozneje v 14 dneh po objavi akta o izidu volitev, pod pogojem, da je v tem aktu ugotovljena izvolitev več kot polovice članov občinskega sveta. Skladno s prvim odstavkom 15. c člena ZLS se bo občinski svet na svoji prvi konstitutivni seji seznanil z izidom volitev. S tem bo postopek konstituirana organa zaključen. Na enak način se bo občinski svet seznanil z izvolitvijo župana.

ZLV-K določa, da občine uskladijo splošne akte s spremenjenim in dopolnjenim zakonom v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. V sled navedenega so bile na prejšnji seji sprejete in v Uradnem listu RS št. 41/2025 že objavljene Spremembe in dopolnitve Statut Občine Črnomelj, potrebno pa je ustrezno z zakonom in statutom uskladiti tudi določbe poslovnika občinskega sveta.

K členu 1

Predlaga se uskladitev določbe 8. člena Poslovnika, ki ureja konstituiranje in sklic prve seje občinskega sveta s 15. členom Zakona o lokalni samoupravi, ki določata:

»15. c

Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri se seznani z izidom volitev v občini, pod pogojem, da je v aktu o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, ugotovljena izvolitev več kot polovice članov občinskega sveta.

Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan, prvo sejo občinskega sveta nove občine pa predsednik občinske volilne komisije. Prva seja se opravi najpozneje v 14 dneh po objavi akta o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, vodi pa jo najstarejši član občinskega sveta.

Izvoljeni kandidat za člana občinskega sveta pridobi mandat z dnem izvolitve, izvrševati pa ga začne, ko se novi občinski svet seznani z aktom o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, s katerim je ugotovljena njegova izvolitev. Izvoljeni kandidat za župana pridobi mandat z dnem izvolitve, izvrševati pa ga začne, ko se novi občinski svet seznani z aktom o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, s katerim je ugotovljena njegova izvolitev.«

Dodana je še možnost, da zaradi priprave na prvo sejo lahko župan skliče nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani sveta.

K členu 2

V 9. členu se glede dnevnega reda konstitutivne seje predlaga uskladitev s prej navedenimi določbami ZLS, po katerih se občinski svet seznani z aktom o izvolitvi in mandatov članov ne potrjuje več. Dodana je še možnost, da se lahko že na prvo sejo uvrsti tudi imenovanje kom

K členu 3

Besedilo je usklajeno s prej navedenim 15. c členom ZLS, pri čemer se v celoti črtajo določila glede imenovanja in dela mandatne komisije, ki je po novem ni več.

K členu 4

Celotno besedilo 11. člena se črta, ker občinski svet nima več pristojnosti potrjevanja mandatov, kot izhaja tudi iz prej navedenega 15. c člena ZLS.

K členu 5

Besedilo 12. člena poslovnika opredeljuje nastop mandata novih članov občinskega sveta in župana ter prenehanje mandata dotedanjemu občinskemu svetu in županu. Predlagana je uskladitev s prej navedenim 15. c členom ZLS ter s 15. č, 41. in 42. členi ZLS.

»15. č

Če iz akta o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, ni mogoče ugotoviti izvolitve župana, opravlja funkcijo župana od prve seje novega občinskega sveta do seznaitve novega občinskega sveta z aktom o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, s katerim je ugotovljena izvolitev župana, najstarejši član občinskega sveta.«

»41. člen

Občinski svet se voli za štiri leta.

Mandatna doba članov občinskega sveta traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta. Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:

- mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,*
- mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,*

- mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete,
- mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na podlagi novega akta o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, ki ga sprejme občinska volilna komisija v skladu z odločbo upravnega sodišča.«

»42. člen

Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih tajnih volitvah.

Župan se voli za štiri leta.

Mandatna doba župana traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta. Do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta traja tudi:

- mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,
- mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
- mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete,
- mandatna doba župana, ki je izvoljen na podlagi novega akta o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, ki ga sprejme občinska volilna komisija v skladu z odločbo upravnega sodišča.«

K členu 6

Besedilo 13. člena se črta, saj občinski svet skladno z zgoraj navedenimi določili zakona nima več pristojnosti potrjevanja mandatov.

K členu 7

ZLV-K določa, da se zgoraj navedene spremembe in dopolnitve zakona začnejo uporabljati za prve redne lokalne volitve, razpisane po njegovi uveljavitvi. Posledično je tak zapis potreben tudi v predlaganih spremembah in dopolnitvah Poslovnika občinskega sveta.

Ker gre pri predlaganih spremembah in dopolnitvah Poslovnika zgolj za uskladitev z zakonom, se predlaga, da občinski svet skladno s 93. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št 103/2013, 4/2018 in 65/2019) na isti seji opravi obe obravnavi predlaganega besedila Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj.

PREDLOG SKLEPA:

Občinskemu svetu Občine Črnomelj se predlaga, da predlog za izdajo Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj obravnava in sprejme v predloženi vsebini in da na isti seji Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj obravnava kot predlog in jih sprejme v predlagani vsebini.

Pripravila:

Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

MNENJE STATUTARNO PRAVE KOMISJE:

Statutarno pravna komisija je obravnavala predlagane Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj na seji 11. 6. 2025, na gradivo ni imela pripomb in občinskemu svetu predlaga, da predlagane Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj sprejme.

Zapisala:

Slavica Novak Janžekovič

Statutarno pravna komisija
predsednik, Alojz Puhek, l.r.

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011, 24/2014, 66/2016, 112/2022 in 41/2025) je Občinski svet Občine Črnomelj na _____ redni seji, dne _____ sprejel

**Spremembe in dopolnitve
P O S L O V N I K A
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ**

1. člen

V Poslovniku Občinskega sveta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 103/2013, 4/2018 in 65/2019) se spremeni 8. člen tako tako, da se glasi:

»Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri se seznani z izidom volitev v občini, pod pogojem, da je v aktu o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, ugotovljena izvolitev več kot polovice članov občinskega sveta.

Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan. Prva seja se opravi v 14 dneh po objavi akta o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve.

Zaradi priprave na prvo sejo lahko župan skliče nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani sveta.«

2. člen

Spremeni se prvi odstavek 9. člena, tako da se glasi:

»Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov.
2. Seznaitve z aktom občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet.
3. Seznaitve z aktom občinske volilne komisije o izidu volitev za župana.

V tretjem odstavku se za besedo »tudi« doda besedilo» imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter«.

3. člen

Spremeni se 10. člen, tako da se glasi:

»Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta.«

4. člen

11.čeln se črta.

5. člen

Spremeni se 12. člen, tako da se glasi:

»Izvoljeni kandidat za člana občinskega sveta pridobi mandat z dnem izvolitve, izvrševati pa ga začne, ko se novi občinski svet seznani z aktom o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, s katerim je ugotovljena njegova izvolitev.

S prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta prične novo izvoljenemu županu teči mandat, mandat dotedanjemu županu pa preneha.

Če iz akta o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, ni mogoče ugotoviti izvolitve župana, opravlja funkcijo župana od prve seje novega občinskega sveta do seznaitve novega občinskega sveta z aktom o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, s katerim je ugotovljena izvolitev župana, najstarejši član občinskega sveta.

S prvo sejo nastopijo mandat novo izvoljeni člani občinskega svete, mandat dotedanjim članom sveta pa preneha.

S prenehanjem mandata dotedanjemu svetu preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih telesih sveta.

6. člen

13. člen se črta.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

7. člen

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo za prve redne lokalne volitve, razpisane po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev poslovnika.

Številka:

Datum:

Župan Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ČRNOMELJ
(Uradni list RS, št. 103/2013 in 4/2018 in 65/2019)¹
– neuradno prečiščeno besedilo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov občinskega sveta (v nadaljevanju: člani sveta).

2. člen

Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles občinskega sveta (v nadaljevanju: delovnih teles sveta) in njihovih članov ter svetov krajevnih skupnosti. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

V tem poslovniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

3. člen

Svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem jeziku.

4. člen

Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.

Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela sveta in njegovih delovnih teles določa ta poslovnik.

5. člen

Svet dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah.

Redne seje se sklicujejo najmanj štirikrat na leto.

Izredne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.

Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic redne seje.

Svet se sestaja tudi na slavnostnih in žalnih sejah.

¹ Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika občinskega sveta Občine Črnomelj, na dan 30. 10. 2019 obsega:

- Poslovnik Občinskega sveta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 103/2013 z dne 11.12.2013),
- Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19.1.2018),
- Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30.10.2019)

6. člen

Svet predstavlja župan, delovno telo sveta pa predsednik delovnega telesa.

7. člen

Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom občine, v katerega zunanjem krogu je ime občinskega organa " OBČINSKI SVET".

Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.

Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta.

Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor občinske uprave.

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA

8. člen

~~Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.~~

~~Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan praviloma 20 dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot 10 dni po izvedbi drugega kroga volitev za župana.~~

Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri se seznani z izidom volitev v občini, pod pogojem, da je v aktu o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, ugotovljena izvolitev več kot polovice članov občinskega sveta.

Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan. Prva seja se opravi v 14 dneh po objavi akta o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve.

Zaradi priprave na prvo sejo lahko župan skliče nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani sveta.

9. člen

~~Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:~~

- ~~1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov.~~
- ~~2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana.~~
- ~~3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta.~~
- ~~4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov.~~
- ~~5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana.~~

Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:

- 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov.**
- 2. Seznaitve z aktom občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet.**
- 3. Seznaitve z aktom občinske volilne komisije o izidu volitev za župana.**

O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloča.

Dnevni red konstitutivne seje lahko vsebuje tudi **imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter** slovesno prisego župana in njegov pozdravni nagovor.

Slovesna prisega župana glasi: »Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal/a v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in Občine Črnomelj. Pri izvrševanju svoje funkcije bom ravnal/a vestno in odgovorno v korist in za blaginjo občanov in občank občine Črnomelj.«

10. člen

Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta., oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.

~~Na prvi seji svet izmed navzočih članov sveta najprej imenuje tričlansko komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana (v nadaljevanju: mandatna komisija). Člane mandatne komisije predlaga župan, lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje najprej o županovem predlogu, če ta ni izglasovan pa o predlogih članov po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.~~

~~Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta, predlaga svetu odločitve o morebitnih pritožbah, ki so jih vložili kandidati za člane sveta in predstavniki kandidatur oziroma list kandidatov in predlaga potrditev mandatov za člane.~~

~~Če je vložena pritožba kandidata ali predstavnika kandidata za župana, mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana pripravi poročilo o vsebini in upravičenosti pritožbe ter predlaga svetu odločitev o posameznih pritožbah.~~

11. člen

~~Mandate članov sveta potrdi svet na predlog mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.~~

~~Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.~~

~~Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.~~

~~Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana ter na podlagi poročila mandatne komisije posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana oziroma predstavnikov kandidatur. Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana občinskega sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, pri odločanju o pritožbi ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi za člana sveta.~~

12. člen

~~Ko se svet konstituira, nastopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta, mandat dotedanjim članom občinskega sveta pa preneha.~~

~~V kolikor svet ni sprejel pritožbe zoper mandat župana iz četrtega odstavka 11. člena, prične novo izvoljenemu županu teči mandat, mandat dotedanjemu županu pa preneha.~~

Izvoljeni kandidat za člana občinskega sveta pridobi mandat z dnem izvolitve, izvrševati pa ga začne, ko se novi občinski svet seznani z aktom o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, s katerim je ugotovljena njegova izvolitev.

S prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta prične novo izvoljenemu županu teči mandat, mandat dotedanjemu županu pa preneha.

Če iz akta o izidu volitev iz zakona, ki ureja lokalne volitve, ni mogoče ugotoviti izvolitve župana, opravlja funkcijo župana od prve seje novega občinskega sveta do seznaitve novega občinskega sveta z aktom o izidu volitev iz zakona, ki ureja

lokalne volitve, s katerim je ugotovljena izvolitev župana, najstarejši član občinskega sveta.

S prvo sejo nastopijo mandat novo izvoljeni člani občinskega sveta, mandat dotedanjim članom sveta pa preneha.

S prenehanjem mandata dotedanjemu svetu preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih telesih sveta.

13. člen

~~Občinski svet potrdi mandat člana občinskega sveta, ki nadomesti člana občinskega sveta, ki mu predčasno preneha mandat, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.~~

~~Član občinskega sveta, katerega mandat se potrjuje, sme glasovati o potrditvi svojega mandata, razen če je mandat sporen.~~

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

1. Splošne določbe

14. člen

Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z zakonom, statutom občine in tem poslovníkom.

Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej in sodelovati pri delu sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja.

Član sveta ima pravico:

- predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme svet na predlog župana;
- glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih aktov in odločitev sveta ter predlagati dopolnila teh predlogov;
- sodelovati pri oblikovanju programa dela sveta in dnevnih redov sej sveta ;
- predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles sveta in organov javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje predstavnike.

Član sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in poslovne tajnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za katere izve pri svojem delu.

Član sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in posebnim aktom sveta do plačila sejin za udeležbo na seji sveta ali delovnega telesa.

15. člen

Član sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem svoje funkcije.

Član sveta nima imunitete ter je za svoja dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.

16. člen

Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani sveta izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku.

2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

17. člen

Član sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna za delo v občinskem svetu in njegovih delovnih telesih.

Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovoriti na vprašanja članov sveta in jim posredovati zahtevana pojasnila. Če član sveta to posebej zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki.

Član sveta ima pravico županu postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njune pristojnosti.

18. člen

Član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni obliki ali ustno.

Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.

Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščen podžupan oziroma član sveta na to opozori in člana sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3 minute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.

Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano tistemu, na katerega je naslovljeno.

Član sveta ima pravico na eni seji postaviti največ tri vprašanja oziroma pobude.

Pri obravnavi vprašanj in pobud mora biti na seji obvezno prisoten župan ali po pooblastilu direktor občinske uprave. Na posamezno vprašanje ali pobudo lahko, po pooblastilu župana, poda odgovor tudi direktor ali uslužbenec občinske uprave.

Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob obravnavi vprašanj in pobud članov občinskega sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan ali po pooblastilu direktor občinske uprave oziroma njun namestnik odgovori na naslednji seji.

Župan ali po pooblastilu direktor občinske uprave oziroma njun namestnik lahko na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno pa morata odgovoriti na vprašanja in pobude, za katere tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti praviloma posredovan vsem članom sveta s sklicem ali pa na prvi naslednji redni seji, najkasneje pa v treh mesecih od seje, na kateri je bilo vprašanje postavljeno.

19. člen

Če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer odloči svet z glasovanjem.

Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

20. člen

Član sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in delovnih teles, katerih član je.

Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je to mogoče.

Članu sveta ali delovnega telesa, ki se ne udeleži seje sveta oziroma delovnega telesa, ne pripada plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije oziroma sejnina, ki mu pripada za udeležbo na seji.

Če se član delovnega telesa iz neupravičenih razlogov ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu, lahko predsednik delovnega telesa s posebnim sklepom delovnega telesa predlaga svetu njegovo razrešitev.

Če so tri seje delovnega telesa zaporedoma nesklepčne, izvoli svet novo delovno telo.

IV. DELOVNO PODROČJE SVETA

21. člen

Svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jih na podlagi ustave določata zakon in statut občine.

1. Program dela sveta

22. člen

Župan pripravi predlog okvirnega programa dela sveta za posamezno leto.

Pri oblikovanju okvirnega programa dela sveta lahko sodelujejo svetniki in stalna delovna telesa.

Okvirni program dela predlaga župan v sprejem svetu.

Na podlagi sprejetega programa dela sveta, se uvrščajo posamezne zadeve na dnevni red seje sveta.

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji

23. člen

Svet dela in odloča na sejah.

Seje sveta sklicuje župan.

Župan sklicuje seje sveta v skladu s programom dela sveta, na podlagi sklepa sveta in na predlog drugih predlagateljev, določenih s statutom občine, ter če to zahtevajo okoliščine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.

Župan lahko skliče redno sejo sveta, predno je končana predhodno sklicana seja, svet pa nove redne seje ne more začeti, dokler ne konča prejšnje redne seje.

24. člen

Župan, podžupan ali član sveta, ki je pooblaščen za vodenje sej sveta, lahko za posamezno sejo sveta svoja stališča o pomembnejših zadevah koordinira s svetniškimi skupinami in posameznimi člani občinskega sveta.

25. člen

Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda se pošlje članom najkasneje 7 dni pred dnem, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Posamezno gradivo se lahko pošlje tudi kasneje, če je vsebina gradiva nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda.

Vabilo in gradiva za sejo sveta se obvezno pošljejo tudi podžupanom, predsednikom krajevnih skupnosti, predlagatelju posamezne zadeve, ki je na dnevnem redu ter županu, kadar ni sklicatelj seje župan.

Vabilo in gradiva prejmejo tudi politične stranke, zastopane v svetu in predstavniki medijev.

Vabila in gradiva iz prejšnjih odstavkov se prejemnikom pošljejo v elektronski obliki, po pošti v fizični obliki pa le, če tako s pisno izjavo naroči prejemnik, ali če občinska uprava ne razpolaga z elektronskim naslovom prejemnika.

Vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo se objavi na spletni strani občine, razen v primerih, ko gradivo vsebuje tajne oziroma druge podatke, ki so varovani na podlagi zakona oziroma drugega predpisa.

26. člen

Izredno sejo sveta skliče župan za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje, ali na zahtevo četrtnine članov sveta.

V zahtevi članov sveta za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic, zahtevi mora biti priložen dnevni red in gradivo o zadevah, o katerih naj občinski svet odloča. Župan mora v zahtevi predlagane točke uvrstiti na dnevni red, dopolni pa ga lahko še z novimi točkami.

Župan mora sklicati sejo sveta, če to zahteva najmanj četrtnina članov sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh po vložitvi zahteve. Če izredna seja sveta, ki so jo zahtevali člani sveta ni sklicana v roku sedem dni od predložitve pisne obrazložene zahteve za sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skličejo člani sveta, ki so sklic zahtevali oziroma njihovi pooblaščeni predstavniki. V tem primeru lahko sejo vodi član sveta, ki ga določijo člani, ki so sklic izredne seje zahtevali.

Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti vročeno članom sveta in osebam iz drugega odstavka prejšnjega člena najkasneje tri dni pred sejo. Vabilo se pošlje skladno s 25. členom tega poslovnika in se objavi na spletni strani občine.

Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja občinskega sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seja lahko udeležijo. V tem primeru se lahko dnevni red seja predlaga na sami seji, na sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo za sejo. Svet pred sprejemom dnevnega reda tako sklicane izredne seja ugotovi utemeljenost razlogov za sklic. Če svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem poslovnikom.

27. člen

Izredna in redna seja ne moreta biti sklicani in potekati istočasno.

Če je izredna seja sveta prekinjena zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti po sklicu nadaljevanja seja, mora predsedujoči seja končati.

28. člen

V nujnih primerih, ko je potrebno sprejeti odločitev v krajšem času kot je mogoče sklicati seja občinskega sveta ali v primerih, ko je potrebno sprejeti določitev v krajšem roku kot je načrtovan sklic redne seja občinskega sveta in gre za manj pomembno zadevo, lahko svet odloči o zadevi iz svoje pristojnosti na dopisni seji.

Dopisno seja izvede župan, strokovno in administrativno delo pa opravijo uslužbenci občinske uprave.

Župan odredi, ali se v zadevi pošlje članom pisni predlog (po pošti, faksu ali po elektronski pošti), ali le telefonsko sporočilo ter določi rok, v katerem naj se član izjavi.

Vprašanje za dopisno seja mora biti jasno in nedvoumno, tako da je na njega mogoče odgovoriti samo z "da" ali z "ne" oziroma "za" ali "proti".

Če večina članov sveta soglaša z izvedbo dopisne seja, se šteje, da je bila odločitev sprejeta na seji, v nasprotnem primeru se skliče seja sveta ali se zadeva uvrsti na dnevni red prve naslednje redne ali izredne seja.

Šteje se, da član občinskega sveta soglaša z izvedbo dopisne seja, če je do postavljenega roka oddal svoj glas.

O dopisni seji se sestavi zapisnik, v katerem se navede vzrok za izvedbo dopisne seja, postavljeno vprašanje in odgovori občinskih svetnikov. Ta zapisnik potrdi občinski svet na naslednji seji. Župan mora na naslednji seji občinskega sveta posebej utemeljiti vzroke za izvedbo dopisne seja.

29. člen

Na seja sveta se vabijo poročevalci za posamezne točke dnevnega reda, ki jih določi župan.

Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede na dnevni red seja potrebna.

30. člen

Predlog dnevnega reda seja sveta pripravi župan.

Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki imajo pravico zahtevati sklic seja sveta. Posamezne točke dnevnega reda lahko predlaga tudi posamezen član sveta ali svetniška skupina.

V predlog dnevnega reda seja sveta se lahko uvrstijo le točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo.

O sprejemu dnevnega reda odloča svet na začetku seje.

Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo, oziroma h kateremu župan v razumnem roku ni imel možnosti podati svojega mnenja ali zavzeti stališča, kadar ta ni bil predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta poslovnik.

Razumni rok iz prejšnjega odstavka je 7 dni.

31. člen

Sejo sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej sveta pooblasti podžupana ali drugega člana (v nadaljevanju: predsedujoči).

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi najstarejši član sveta.

Izredno sejo občinskega sveta, ki jo skličejo člani sveta, ker župan ni opravil sklica v skladu z zakonom in tem poslovnikom, vodi član sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic seje zahtevali.

32. člen

Seje sveta so javne.

Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta.

Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini in občane se o seji obvesti z objavljenim vabilom, ki mu je priloženo gradivo za sejo. Objava se opravi vsaj **tri sedem** dni pred sejo na spletni strani občine. Sredstvom javnega obveščanja se pošlje še vabilo po elektronski pošti.

Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za člane sveta.

Predstavniki sredstev javnega obveščanja lahko zvočno in slikovno snemajo posamezne dele seje, razen če svet odloči drugače, ali če je seja zaprta za javnost. O zahtevi občana za snemanje posameznih delov seje odloči občinski svet.

Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta, pa ga odstrani iz prostora.

33. člen

Župan ali predlagatelj gradiva predlaga svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe, zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.

Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti, odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov sveta navzoč na seji.

33. a člen

Slavnostno in žalno sejo skliče župan.

Slavnostna seja se lahko skličejo ob praznikih in drugih svečanih priložnostih.

Žalna seja se skliče ob smrti občinskega funkcionarja ali za lokalno skupnost pomembne javne osebnosti.

Na slavnostno in žalno sejo se vabijo člani občinskega sveta in druge osebe, za katere tako določi župan.

33. b člen

Za slavnostno in žalno sejo se ne uporabljajo določbe tega poslovnika, razen če je to posebej določeno.

2. Potek seje

34. člen

Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed članov sveta mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti.

Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.

Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.

35. člen

Svet na začetku seje določi dnevni red.

Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih drugih postopkovnih predlogih.

Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam umakne vse do glasovanja o dnevnem redu. O predlagateljevem umiku točke svet ne razpravlja in ne glasuje. Kadar predlaga umik točke dnevnega reda oseba, ki ni predlagatelj točke, svet o tem razpravlja in glasuje.

Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet razpravlja in glasuje.

Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.

36. člen

Po sprejemu dnevnega reda se odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje.

Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči svet.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

37. člen

Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem vrstnem redu.

Med sejo lahko svet odloči o spremembi vrstnega reda obravnave posameznih točk dnevnega reda, če med potekom seje nastopijo okoliščine, zaradi katerih je

potrebno posamezno gradivo obravnavati pred točko dnevnega reda, na katero je uvrščeno. Spremembo vrstnega reda obravnave je potrebno obrazložiti.

38. člen

Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna obrazložitev sme trajati največ deset minut, če ni s tem poslovnikom drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev.

Ves čas razprave ima predlagatelj pravico pojasnjevati predlagano gradivo, ko se priklasi k besedi.

Če ni župan predlagatelj, lahko poda župan ali od njega pooblaščen podžupan oziroma direktor občinske uprave mnenje k obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa sveta, ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika delovnega telesa lahko trajata največ po sedem 7 minut.

Po tem dobijo besedo člani sveta po vrstnem redu, kakor so se priklasili k razpravi. Razprava posameznega člana lahko traja največ pet minut. V pomembnejših zadevah kot so proračun, zaključni račun, razvojni programi, prostorski akti in odloki, ki finančno obremenijo občane, razpravljaec lahko podaljša razpravo do največ 10 minut.

Razpravljaec lahko razpravlja le enkrat, ima pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razpravljalca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na v napovedi replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči prepove. Replike smejo trajati največ tri minute. Razpravljaec ima pravico do replike na repliko, ki sme trajati največ dve minuti.

Ko je vrstni red priglašanih razpravljalcev izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razprave lahko trajajo le po tri minute.

K razpravi se lahko priklasi tudi župan in direktor občinske uprave, predlagatelj gradiva, kadar to ni župan in strokovni delavec, ki ga določi predlagatelj.

Če se k razpravi priklasi nekdo, ki mu statut in poslovnik izrecno ne dajeta te pravice, odloča o tem občinski svet.

39. člen

Razpravljaec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujoči pozval.

Če se razpravljaec ne drži dnevnega reda ali prekorači čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem besede lahko razpravljaec ugovarja. O ugovoru odloči svet brez razprave.

40. člen

Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva.

Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom, odloči svet o tem vprašanju brez razprave.

Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem

pojasnilu, mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več kot tri minute.

41. člen

Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda. Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi, če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči določi, kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.

42. člen

Odmor predsedujoči odredi na obrazložen predlog skupine najmanj treh članov sveta, župana, podžupana ali predlagatelja gradiva, če je to potrebno zaradi priprave dopolnil (amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja največ trideset minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma v okviru posamezne točke največ dvakrat.

Predsedujoči lahko predlaga petnajst minutni odmor kadarkoli med sejo.

Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po izčrpanju možnosti iz prvega odstavka, odloči svet, ali se lahko odredi odmor, ali se seja nadaljuje, ali pa se seja prekine in nadaljuje drugič.

V izjemnih okoliščinah lahko odloči svet o dolžini odmora z glasovanjem.

43. člen

Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.

Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, svet konča sejo.

3. Vzdrževanje reda na seji

44. člen

Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.

Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo le predsedujoči.

Prepovedano je nepooblaščno zvočno, slikovno in video snemanje.

45. člen

Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči naslednje ukrepe:

- opomin,
- odvzem besede,

- odstranitev s seje ali z dela seje.

46. člen

Opomin se lahko izreče članu sveta, če govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo ali če na kak drug način krši red na seji.

Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta.

Član sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.

47. člen

Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten potek seje.

Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da se odstranijo vsi poslušalci.

48. člen

Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji sveta, jo prekine.

4. Odločanje

49. člen

Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov sveta.

Navzočnost predsedujoči ugotavlja na začetku seje, pred vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi. Navzočnost članov sveta na začetku seje se ugotovi s podpisi članov na listi navzočnosti.

Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov občinskega sveta v sejni dvorani na način kot velja za glasovanje. Preverjanje sklepčnosti lahko zahteva vsak član sveta ali predsedujoči kadarkoli.

50. člen

Svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon ali statut določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina opredeljenih navzočih članov izrekla "ZA" njen sprejem oziroma če je »ZA« sprejem glasovalo toliko članov, kot to za posamezno odločitev določa zakon ali statut občine.

51. člen

Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.

S tajnim glasovanjem svet odloča, če tako sklene, na obrazložen predlog pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju ali če to zahteva, na obrazložen predlog, najmanj četrtnina članov sveta pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju.

52. člen

Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem se odloča. Predsedujoči pred vsakim glasovanjem prebere predlagano besedilo sklepa ali amandmaja.

Član sveta ima pravico obrazložiti svoj glas, razen če ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati največ dve minuti.

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.

53. člen

Člani sveta se opredelijo in glasujejo tako, da predsedujoči najprej vpraša, kdo je »ZA« predlagano odločitev in nato po zaključenem opredeljevanju za sprejem odločitve, kdo je »PROTI« predlagani odločitvi. Vsak član glasuje o isti odločitvi samo enkrat, razen če je glasovanje v celoti ponovljeno.

54. člen

Najprej se glasuje o predlogu odločitve, ki ga po končani razpravi oblikuje predsedujoči.

Če se predlagatelj predlog odločitve razlikuje od predloga predsedujočega in predlagatelj po razpravi vztraja pri svojem predlogu, se ne glede na določbo prejšnjega odstavka, najprej glasuje o predlogu predlagatelja. Predlagatelj lahko svoj predlog pred glasovanjem popravi, spremeni, dopolni ali umakne.

Če predlog predlagatelja ali predsedujočega iz prejšnjih odstavkov ni sprejet tako kot je bil predlagan, lahko predlagatelj ali predsedujoči podata nov predlog odločitve, lahko pa podajo svoj predlog odločitve tudi posamezni člani občinskega sveta, razen v primerih, ko je z zakonom, statutom ali tem poslovníkom določeno drugače.

O predlogih iz prejšnjega odstavka se glasuje po vrstnem redu, kot so bili predlagani predsedujočemu.

Predlog odločitve mora biti oblikovan jasno in nedvoumno, tako da je iz njega razvidna odločitev o stvari.

Ko je odločitev sprejeta, se o preostalih predlogih glasovanje ne opravi.

V dvomu, ali naj se glasovanje o posameznem predlogu opravi ali ne, na predlog predsedujočega, odloči občinski svet.

55. člen

Javno glasovanje se opravi z dvigom rok, z uporabo glasovalne naprave ali s poimenskim izjavljanjem.

Poimensko glasujejo člani sveta, če svet tako odloči na predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh članov sveta.

Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako, da glasno izjavi "ZA", "PROTI" ali "NE GLASUJEM". O poimenskem glasovanju se piše zaznamek tako, da se pri vsakem

članu sveta zapiše, kako je glasoval, ali pa se zabeleži njegova odsotnost. Zaznamek je sestavni del zapisnika seje.

56. člen

Tajno se glasuje z glasovnicami.

Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi svet na predlog predsedujočega, tako da je zagotovljena politično pluralna sestava komisije. Če je v občinskem svetu oblikovana opozicija, mora biti eden izmed predlaganih članov obvezno iz vrst opozicije.

Administrativno - tehnična opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja direktor občinske uprave ali uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave.

Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je članov sveta. Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporablja občinski svet.

Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas glasovanja.

Komisija vroči glasovnice članom občinskega sveta in sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost glasovanja.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in praviloma opredelitev "ZA" in "PROTI".

Glasuje se tako, da se obkroži besedo "ZA" ali besedo "PROTI".

Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.

Glasovnica za imenovanje posameznih kandidatov vsebuje zaporedne številke, imena in priimke kandidatov, če jih je več, po abecednem vrstnem redu njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko pred priimkom imenom kandidata, za katerega se želi glasovati in največ toliko zaporednih števil kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati.

Ko član sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico.

57. člen

Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glasovanja.

Ugotovitev izida glasovanja obsega:

- datum in številko seje sveta,
- predmet glasovanja,
- sestavo glasovalne komisije s podpisi njenih članov,
- število razdeljenih glasovnic,
- število oddanih glasovnic,
- število neveljavnih glasovnic,
- število veljavnih glasovnic,
- število glasov "ZA" in število glasov "PROTI", oziroma pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,
- ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa, kateri kandidat je imenovan.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid glasovanja na seji sveta. Na podlagi izida glasovanja predsedujoči razglasi, da je predlog sprejet ali zavržen.

58. člen

Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.

O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujočega. O isti zadevi je mogoče glasovati največ dvakrat. Javnega poimenskega glasovanja se ne ponavlja.

5. Zapisnik seje sveta

59. člen

O vsaki seji sveta se piše zapisnik.

Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o udeležbi članov na seji in ob posameznem glasovanju, o odsotnosti članov sveta, o udeležbi vabljenih, o sprejetem dnevnem redu, imenih razpravljavcev, o predlogih sklepov, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti, o vseh postopkovnih odločitvah predsedujočega in sveta ter o stališčih statutarno – pravne komisije o postopkovnih vprašanjih. Zapisniku je treba predložiti original vabila in gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.

60. člen

Za zapisnik seje sveta skrbi direktor občinske uprave. Direktor občinske uprave lahko za vodenje zapisnika seje sveta določi drugega uslužbenca občinske uprave.

Na vsaki redni seji sveta se obravnavajo in potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih in dopisnih sej sveta. Vsak član sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči svet. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je sejo vodil, in direktor občinske uprave oziroma uslužbenec občinske uprave, ki je vodil zapisnik.

Po sprejemu se zapisnik objavi na spletni strani občine.

Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje sveta, se ne prilaga v gradivo za redno sejo sveta in ne objavlja. Člane sveta z njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.

61. člen

Potek seje sveta, za potrebe sestave zapisnika, snema s tonsko snemalno napravo oseba, ki vodi zapisnik.

Zvočni zapis se hrani v tekoči zbirki in se ob prenosu v stalno zbirko dokumentarnega gradiva izloči iz dosjeja seje sveta, na kateri je bil posnet.

Magnetogram seje ali dela seje (to je dobesedni zapisnik oziroma prepis zvočnega zapisa poteka seje ali dela seje) se izdela samo na zahtevo predsedujočega ali če tako sklene svet in se hrani v sejnem dosjeju skupaj z zapisnikom in gradivom s seje.

Član sveta ima pravico poslušati zvočni zapis in tudi drugi udeleženec javne seje, če je za to dobil pisno dovoljenje predsedujočega. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob prisotnosti pooblaščenice osebe po predhodnem dogovoru z direktorjem občinske uprave.

Član sveta lahko zahteva, da se del zvočnega zapisa dobesedno prepíše (to je, da se izdela magnetogram dela seje). Zahtevo, v kateri navede del seje, za katerega zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži pisno pri županu. Župan odloči o zahtevi in

naroči prepis, če ugotovi, da so razlogi utemeljeni. Župan mora ugoditi zahtevi, če član sveta zahteva dobesedni prepis svoje razprave na seji sveta.

62. člen

Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, zapisniki sej ter vse gradivo sveta in njegovih delovnih teles se kot arhivsko gradivo hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva občinske uprave, po predpisih, ki urejajo upravno poslovanje in hranjenje arhivskega in dokumentarnega gradiva.

Na podlagi pisnih navodil pristojnega arhiva se mu arhivsko gradivo izroči v roku 30 let od nastanka.

63. člen

Član sveta ima pravico vpogleda v vse zadeve in gradivo sveta, ki se hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva ali je pri pristojnih organih občinske uprave, če je to potrebno zaradi izvrševanja njegove funkcije. Vpogled odredi direktor občinske uprave na podlagi pisne zahteve člana sveta. Original zahteve in odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hranita pri gradivu, ki je bilo vpogledano.

64. člen

Ravnanje z gradivom sveta, ki je zaupne narave, določi svet na podlagi zakona s posebnim aktom.

V primeru arhivskega in dokumentarnega gradiva zaupne narave, odloči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom sveta.

6. Strokovna in administrativno tehnična opravila za svet

65. člen

Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta opravlja občinska uprava.

Direktor občinske uprave organizira strokovno in tehnično pripravo gradiv za potrebe sveta in določi uslužbenca v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila potrebna za nemoteno delo sveta in njegovih delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določeno posebno delovno mesto.

Za zapisnik sveta in delovnih teles sveta skrbi direktor občinske uprave. Direktor občinske uprave lahko za vodenje zapisnikov pooblasti druge delavce občinske uprave.

7. Delovna telesa občinskega sveta

66. člen

Svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje svet najpozneje v roku 30 dni po konstituiranju sveta.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

- svetu predlaga kandidate za delovna telesa sveta in druge organe, ki jih imenuje svet,

- svetu ali županu daje pobude oz. predloge in mnenja v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti občinskega sveta,
- pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles ter izvršuje odločitve sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
- izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev,
- obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet.

67. člen

Svet ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s tem poslovníkom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta obravnavajo in predlagajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme svet na predlog župana.

68. člen

Komisije in odbori obravnavajo predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občinskega sveta na področju svojega delovanja, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu podajo svoje stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je komisija ali odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu ali predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave splošnega akta.

Komisija ali odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti.

69. člen

Stalna delovna telesa sveta, ustanovljena s statutom občine, so naslednji odbori in komisija:

- Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo,
- Odbor za družbene dejavnosti,
- Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti,
- Odbor za turizem in varstvo okolja,
- Statutarno - pravna komisija.

Vsak odbor in komisija ima predsednika in 4 člane.

70. člen

Odbori in komisije opravljajo naloge iz 67. in 68. člena, ki se nanašajo na občinsko pristojnost na naslednjih področjih:

1. Odbor za družbene dejavnosti:

- otroško varstvo,
- izobraževanje,
- zdravstvo in socialno varstvo,

- kultura,
- šport in rekreacija,
- občinske negospodarske javne službe (javni zavodi),

2. Odbor za gospodarstvo:

- gospodarstvo,
- malo gospodarstvo in obrt,
- lokalna gospodarska infrastruktura,
- gospodarske javne službe,
- urejanje prostora
- promet in zveze,
- gospodarjenje s premoženjem,
- stanovanjsko področje,

3. Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti:

- kmetijstvo,
- gozdarstvo,
- lovstvo,
- ribištvo,
- veterina,
- dopolnilne dejavnosti.

4. Odbor za turizem in varstvo okolja:

- turizem,
- varstvo okolja.

5. Statutarno pravna komisija:

- obravnava predlog statuta občine in poslovnika sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev,
- po sklepu sveta obravnava predloge odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov ter oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine in glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine,
- predlaga svetu v sprejem obvezno razlago določb splošnih aktov občine,
- med dvema sejama sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči sveta, razlaga poslovnik sveta.

Drugim stalnim in občasnim delovnim telesom določi področje njihovega delovanja svet ob njihovi ustanovitvi.

71. člen

Druga stalna in občasna delovna telesa ustanovi svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

72. člen

Predsednika in člane odborov in komisij imenuje svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, treh članov občinskega sveta ali župana izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov, če ta poslovnik ne določa drugače.

Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko predlagajo kandidate tudi zainteresirane organizacije v občini in občani.

Predsednika odbora imenuje svet izmed svojih članov.

Članstvo v komisiji ali odboru sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

73. člen
(črtan)

74. člen

Svet lahko razreši predsednika, posameznega člana odbora sveta ali odbor v celoti na obrazložen predlog najmanj četrtnine članov sveta ali komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, lahko pa se razreši tudi skladno z 20. členom tega poslovnika.

75. člen

Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo, organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v svetu.

Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih zadev po sklepu sveta, na podlagi dnevnega reda redne seje sveta ali na zahtevo župana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Delovno telo sprejema svoje odločitve - mnenja, stališča in predloge z večino glasov opredeljenih članov.

Glasovanje v delovnem telesu je javno.

Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila tega poslovnika, ki se nanašajo na delo sveta.

76. člen

Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni uslužbenci občinske uprave, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in drugih odločitev sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z obravnavano problematiko. O seji delovnega telesa pa se obvestijo župan, direktor občinske uprave in predsedujoči sveta. Seje delovnega telesa se zvočno ne snemajo, razen če predsedujoči delovnega telesa odloči drugače.

VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA

1. Splošne določbe

77. člen

Svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in statutom naslednje akte:

- poslovnik o delu sveta,
- proračun občine in zaključni račun,
- planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte,
- odloke,
- odredbe,
- pravilnike,

- navodila,
- sklepe.

Svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, obvezne razlage določb statuta občine in drugih splošnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom občine.

Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom in statutom občine.

78. člen

Proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splošne akte, za katere je v zakonu ali v statutu občine tako določeno, predlaga svetu v sprejem župan.

Komisije in odbori sveta ter vsak član sveta lahko predlagajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme svet na predlog župana.

V skladu z določbami statuta lahko tudi volivci zahtevajo od sveta izdajo ali razveljavitev splošnega akta.

79. člen

Akte, ki jih sprejema svet, podpisuje župan.

79. a člen

Predlagatelj predpisa ali splošnega akta povabi strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi predpisa s splošnim vabilom, kateremu je priložen osnutek akta, na spletni strani občine.

Predlagatelj ob objavi poziva iz prejšnjega odstavka določi tudi primeren rok za odziv strokovne in druge javnosti.

Poleg načina iz prvega odstavka tega člena, lahko predlagatelj zagotovi sodelovanje javnosti pri pripravi predpisa tudi z obravnavo na posvetih, delavnicah ali na druge ustrezne načine.

Javnost se ne povabi k sodelovanju pri pripravi predlogov predpisov v primerih, ko po naravi stvari to ni mogoče.

V kolikor je sodelovanje javnosti pri sprejemanju določene vrste občinskih splošnih aktov z zakonodajo urejeno drugače, se sodelovanje javnosti uresničuje skladno z to zakonodajo.

79. b člen

Če je pri pripravi predpisa ali splošnega akta sodeloval zunanji strokovnjak ali pravna oseba, se ob objavi predloga predpisa posreduje v svetovni splet tudi osebno ime in naziv zunanjega strokovnjaka ali firme ter naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri pripravi akta.

2. Postopek za sprejem odloka

80. člen

Odloki se sprejemajo v dveh obravnavah, v prvi obravnavi kot predlog za izdajo odloka, v drugi obravnavi kot predlog odloka.

Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, pravno podlago, besedilo členov in obrazložitev.

Obrazložitev obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka, predstavitev sodelovanja javnosti, oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka ter osebno ime in naziv zunanjega strokovnjaka ali firme ter naslov pravne osebe, če je sodelovala pri pripravi odloka. Glede na vsebino odloka mora biti obrazložitvi priloženo tudi grafično ali kartografsko gradivo.

Če je predlagatelj odloka delovno telo sveta ali član sveta, pošlje predlagano besedilo odloka županu s predlogom za uvrstitev na dnevni red seje občinskega sveta.

81. člen

Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predlaganega besedila odloka na sejah sveta.

Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predlaganega besedila odloka na sejah sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

82. člen

Predlagano besedilo odloka se pošlje v obravnavo članom sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj 7 dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavano besedilo odloka.

Občinski svet razpravlja o predlaganem besedilu odloka v dveh obravnavah.

83. člen

V prvi obravnavi predlaganega besedila odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih rešitvah predlaganega odloka.

Po končani obravnavi predloga za izdajo odloka občinski svet z večino opredeljenih glasov navzočih članov sprejme stališča in predloge o odloku.

Če svet meni, da odlok ni primeren za nadaljnjo obravnavo ali da ni potreben, ga s sklepom zavrne.

Predlog za izdajo odloka je sprejet, če je zanj glasovala večina opredeljenih navzočih članov sveta.

84. člen

Če na predlagano besedilo odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bi predlagano besedilo odloka v drugi obravnavi bilo enako kot v prvi obravnavi, lahko svet na predlog predlagatelja sprejme odlok na isti seji, tako da se prva in druga obravnava odloka združita.

85. člen

Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka dopolni in popravi predlagano besedilo odloka, pri čemer na primeren način upošteva stališča in predloge iz prve obravnave oziroma jih utemeljeno zavrne.

86. člen

V drugi obravnavi razpravlja svet po vrstnem redu o vsakem členu predloga odloka. Ko svet konča razpravo o posameznem členu predlaganega besedila odloka, glasuje o odloku v celoti.

87. člen

Predlagatelj lahko predlaga umik predlaganega besedila odloka po končani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odloči svet, razen v primerih, ko je predlagatelj župan. Župan lahko vsak čas umakne predlagano besedilo odloka.

88. člen

V drugi obravnavi predlaganega besedila odloka lahko predlagajo njegove spremembe in dopolnitve člani sveta in predlagatelj z amandmaji.

Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj odloka in na amandmaje članov sveta k vsakemu predlogu odloka.

Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavano predlagano besedilo odloka, h kateremu je predlagan amandma.

Na sami seji sveta lahko predlagajo amandma najmanj 4 člani sveta, predlagatelj odloka in župan.

Župan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on ni predlagatelj odloka.

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do glasovanja o amandmaju spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga umakniti.

Amandmaji oziroma predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo obsegati predloge za povečanje prejemnikov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja. O amandmaju, ki ne upošteva določil o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki, se ne glasuje.

89. člen

Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če zanje na seji sveta glasuje večina opredeljenih navzočih članov.

O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

90. člen

Statut občine, poslovnik o delu sveta in proračun se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za sprejemanje odloka.

O predlogih drugih splošnih aktov iz 77. člena tega poslovnika, če zakon ne določa drugače, odloča svet na eni obravnavi.

90. a člen

Prostorske akte, za katere je z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, določen postopek, ki zagotavlja sodelovanje občanov pri oblikovanju njihove vsebine, sprejme svet z odlokom po postopku kot je določen s tem poslovnikom za sprejem odlokov.

Če je k odloku sprejet amandma, ki spreminja s predlogom prostorskega akta določeno prostorsko ureditev, ki je bila razgrnjena in v javni obravnavi, se šteje, da prostorski akt ni sprejet in se postopek o sprejemu odloka konča.

Postopek sprejemanja prostorskega akta se začne znova z razgrnitvijo predloga, v katerega je vključen amandma iz prejšnjega odstavka.

91. člen

Svet mora do prenehanja mandata svojih članov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih aktih občine.

V primeru, da postopki niso zaključeni, svet v novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval, katere začel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov

92. člen

Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne nesreče, lahko svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po hitrem postopku sprejema svet tudi obvezne razlage določb splošnih aktov občine.

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje na sami seji vse do konca obravnave odloka.

Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predlagatelj odloka.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandma v ustni obliki. Pred glasovanjem je treba ustno vloženi amandma v pisni obliki predložiti predsedujočemu.

O uporabi hitrega postopka odloči svet na začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.

Če svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe poslovnika, ki veljajo za prvo obravnavo predloga odloka.

Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov

93. člen

Svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi predlaganega besedila odlokov ali drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če gre za:

- za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
- prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njihovih posameznih določb v skladu z zakonom,
- uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom, drugimi predpisi države ali občine,
- spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločbami ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave predlaganega besedila odloka.

Po končani prvi obravnavi lahko vsak član sveta predlaga, da svet spremeni svojo odločitev iz prvega odstavka tega člena in da se druga obravnava opravi po rednem postopku. O tem odloči svet takoj po vložitvi predloga.

5. Postopek za sprejem obvezne razlage

94. člen

Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahtevo za obvezno razlago določb in aktov sveta.

Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.

Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno-pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih teles sveta, predlagatelja splošnega akta, župana in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži svetu v postopek.

Svet sprejema obvezno razlago po postopku, ki je s tem poslovníkom določen za sprejem akta, ki se razlaga.

6. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

95. člen

Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in je nepregleden, lahko župan, upošteva vse spremembe in dopolnitve akta, predloži svetu v sprejem uradno prečiščeno besedilo takega akta.

O uradnem prečiščenem besedilu, po predhodnem mnenju statutarno-pravne komisije, odloča občinski svet brez obravnave.

Uradno prečiščeno besedilo se objavi v uradnem glasilu občine.

96. člen

Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu v skladu s statutom občine in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi svet.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

97. člen

Volitve in imenovanja, za katera je po zakonu ali statutu občine pristojen svet, se opravijo po določilih tega poslovnika.

Kandidat je imenovan oziroma izvoljen če zanj glasuje predpisana večina članov občinskega sveta.

Pri tajnem glasovanju se za navzoče štejejo člani sveta, ki so prevzeli glasovnice.

98. člen

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se kandidati razvrstijo po abecednem vrstnem redu prvih črk njihovih priimkov. Vsak član občinskega sveta lahko glasuje samo za enega kandidata oziroma, če jih je potrebno imenovati več, samo za toliko kandidatov, kolikor se jih imenuje.

99. člen

Če se javno glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se opravi javno poimensko glasovanje, pri katerem vsak član sveta pove ime in priimek kandidata, za katerega glasuje.

100. člen

Tajno se glasuje z glasovnico.

Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke, imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem vrstnem redu njihovih priimkov.

101. člen

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje tako, da se obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi glasovati in največ toliko zaporednih števil, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati.

Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži beseda "ZA" ali "PROTI".

102. člen

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.

Pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem glasovanju.

103. člen

Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine, ali pa ni izvoljeno zadostno število kandidatov, se za manjkajoče kandidate ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

1. Imenovanje članov delovnih teles sveta

104. člen

Predsednika in člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste kandidatov za predsednika in člane, ki jo določi predlagatelj po 72. členu poslovnika. Lista kandidatov vsebuje predlog kandidata za predsednika in predlog toliko kandidatov za člane delovnega telesa, kolikor se jih imenuje.

Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če na ta način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji sveta.

Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov delovnega telesa.

2. Imenovanje člana občinskega sveta za začasno opravljanje funkcije župana

105. člen

V primeru, da ima občina dva ali več podžupanov in župan, ki mu je predčasno prenehal mandat, ne določi kateri od več podžupanov, bo začasno opravljal funkcijo

župana, ali če občina nima podžupana oz. je podžupan razrešen, imenuje svet izmed svojih članov člana, ki bo to funkcijo opravljal do izvolitve novega župana.

O tem, ali se imenovanje izvede na podlagi javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem o imenovanju.

Kandidat je imenovan, če dobi predpisano večino glasov članov sveta.

3. Postopek za razrešitev

106. člen

Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postopku, ki ga določa ta poslovnik, če ni z drugim aktom določen drugačen postopek.

Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje ali na predlog najmanj ene četrtine članov sveta ali na podlagi drugih predlogov, ki so podani v skladu s tem poslovnikom.

Če predlagatelj razrešitve ni komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se predlog razrešitve vloži pri tej komisiji.

Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev.

107. člen

Če predlog ne vsebuje obrazložitve po določilih drugega odstavka prejšnjega člena, ga komisija vrne predlagatelju v dopolnitev.

Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero se nanaša, najmanj osem dni pred sejo sveta, na kateri bo obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima pravico pisno se opredeliti o predlogu razrešitve.

Predlog za razrešitev se uvrsti na prvo sejo sveta, do katere je mogoče upoštevati rok iz prejšnjega odstavka tega člena.

108. člen

Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet sprejme odločitev o predlogu z večino, ki je predpisana za izvolitev ali imenovanje osebe, zoper katero je vložen predlog za razrešitev.

4. Odstop članov sveta, članov delovnih teles in drugih organov ter funkcionarjev občine

109. člen

Župan, podžupan in člani sveta imajo pravico odstopiti. Županu in članom sveta na podlagi pisne izjave o odstopu v skladu z zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat.

Postopke v zvezi z odstopom župana in članov sveta ureja zakon in statut občine.

Podžupanu preneha funkcija, ko odstop pisno sporoči županu.

110. člen

Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Funkcija oziroma članstvo preneha z dnem, ko je podana odstopna izjava.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva občinskemu svetu v imenovanje predlaga novega kandidata.

VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN SVETOM

111. člen

Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje, lahko pa za vodenje pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno reševanje nastalih problemov.

112. člen

Župan skrbi za izvajanje odločitev sveta.

Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu to obrazložiti in predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.

Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov sveta.

Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.

IX. JAVNOST DELA

113. člen

Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je javno.

Javnost dela se zagotavlja:

- z objavljanjem dokumentov in drugih informacij, ki so v skladu z zakonom informacije javnega značaja, na spletni strani občine;
- z zagotavljanjem informacij javnega značaja fizičnim in pravnim osebam na njihovo zahtevo;
- z objavljanjem sklicev sej sveta z dnevnimi redi in gradivi;
- z zagotavljanjem sodelovanja občanov pri pripravi splošnih aktov občine;
- z objavljanjem predlogov splošnih aktov občine, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov;
- z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, programov, strategij, stališč, mnenj in navodil, ki so splošnega pomena;
- z objavljanjem neuradnih prečiščenih besedil splošnih aktov občine ter uradnih prečiščenih besedil splošnih aktov občine;
- z obvestili za javnost;
- s posredovanjem posebnih pisnih sporočil sredstvom javnega obveščanja;
- z navzočnostjo občanov in z navzočnostjo predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta;
- ter na druge načine.

Ob objavi predloga predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil se z namenom zagotavljanja transparentnosti postopka sprejemanja predpisa ali

akta posreduje v svetovni splet tudi osebno ime in naziv zunanjega strokovnjaka ali firmo in naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri njegovi pripravi.

Župan in direktor občinske uprave obveščata občane in sredstva javnega obveščanja o delu sveta, delovnih teles sveta in župana.

Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost.

114. člen

Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s predstavniki javnih občil ter zagotavlja pogoje za delo predstavnikov javnih občil na sejah sveta.

Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in dokumentarno gradivo seje sveta, predlogi aktov sveta, obvestila in poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu občinskih organov.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in delovnih teles, ki so zaupne narave.

Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

X. DELO SVETA V IZREDNEM STANJU

115. člen

V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je delovanje sveta ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja sveta, ki jih določa statut in ta poslovnik.

Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi svet, ko se sestane.

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA POSLOVNIKA

116. člen

Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odlokov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.

117. člen

Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga med sejo sveta poslovnik predsedujoči. Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine obravnavo točke dnevnega reda in naloži statutarно-pravni komisiji, da do naslednje seje pripravi razlago posamezne poslovniške določbe.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarно-pravna komisija.

Vsak član sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki ga je dala statutarно-pravna komisija, odloči svet.

XI. KONČNI DOLOČBI

118. člen

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, 99/99, 13/01, 57/03, 103/03 in 66/2006)

119. člen

Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Ur.l. RS št. 4/2018 z dne, 19.1.2018) vsebujejo naslednjo prehodno in končno določbo:

»38. člen

Spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.«

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Ur.l. RS št. 65/2019 z dne, 30.10.2019) vsebujejo naslednjo prehodno in končno določbo:

»Spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.«

Številka: 007-34/2013

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Ur.l. RS št. ____/2025 z dne, _____) vsebujejo naslednjo prehodno in končno določbo:

»7. člen

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo za prve redne lokalne volitve, razpisane po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev poslovnika.«

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juniju 2025

Zadeva: **KADROVSKA ZADEVA**

Imenovanje dveh predstavnikov ustanoviteljice Občine Črnomelj in enega predstavnika zainteresirane javnosti s področja kulture v svetu javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Občina Črnomelj je bila s strani Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj pozvana, da občinski svet v svet zavoda imenuje dva predstavnika ustanovitelja in enega predstavnika zainteresirane javnosti s področja kulture. Svetu zavoda v obstoječi sestavi mandat poteče julija 2025.

V skladu s 18. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (Uradni list RS, št. 47/2024) – v nadaljevanju Odlok - svet zavoda šteje šest članov, od tega:

- dva predstavnika ustanovitelja,
- dva predstavnika delavcev zavoda,
- en predstavnik udeležencev izobraževanja odraslih in
- en predstavnik zainteresirane javnosti s področja kulture.

Član sveta se mora v šestih mesecih od nastopa mandata udeležiti programa usposabljanja, katerega vsebino, obseg in način izvedbe določi minister.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Črnomelj, pri čemer enega člana imenuje na predlog župana izmed uslužbencev občinske uprave. Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno na tajnih volitvah. Predstavnika udeležencev izobraževanja odraslih izvolijo udeleženci izobraževanja po postopku določenem v Odloku. Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje občinski svet Občine Črnomelj na predlog zavoda in ostalih združenj, ki delujejo na področju kulture v Občini Črnomelj.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je evidentirala kandidate in občinskemu svetu v sprejem predlaga naslednji sklep:

Predlog sklepa:

1. V svet javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj se kot predstavnika ustanoviteljice občine Črnomelj imenujeta:
 - Vlada Kostelec Peteh, 8342 Adlešiči in
 - Boštjan Ploštajner, 8340 Črnomelj.
2. V svet javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj se kot predstavnica zainteresirane javnosti s področja kulture imenuje:
 - Mira Madronič, 8342 Stari trg ob Kolpi.

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
KMVI, predsednik Zoran Špec, l.r.

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juniju 2025

ZADEVA: KADROVSKE ZADEVE - dodatno

2. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice Občine Črnomelj v svetu javnega zavoda Glasbena šola Črnomelj.

Občina Črnomelj je bila s strani javnega zavoda Glasbena šola Črnomelj pozvana, da občinski svet v svet zavoda imenuje tri predstavnike ustanovitelja. Svetu zavoda v obstoječi sestavi mandat poteče julija 2025.

V skladu s 19. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Črnomelj (Uradni list RS, št. 140/2021 in 124/2023) – v nadaljevanju Odlok - svet zavoda šteje enajst članov, od tega:

- tri predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda in
- tri predstavnike staršev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Črnomelj. Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno na tajnih volitvah. Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev. Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je evidentirala kandidate in občinskemu svetu v sprejem predlaga naslednji sklep:

Predlog sklepa:

V svet javnega zavoda Glasbena šola Črnomelj se kot predstavniki ustanoviteljice občine Črnomelj imenujejo:

- Silvo Grdešič, 8340 Črnomelj
- Mateja Jaklič, 8340 Črnomelj
- Polona Godina Mavrič, 8340 Črnomelj.

3. Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj.

Občina Črnomelj je bila z dopisom sveta zavoda Zdravstveni dom Črnomelj št. 59-1/2025 z dne, 12. 6. 2025, zaprosena za izdajo soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Črnomelj. Vloga je bila nato na poziv občine dopolnjena še z dopisom št. 59-2/2025 z dne 17.6. 2025 in priloženo dokumentacijo, kar vse je tudi v prilogi gradiva. Kot je razvidno iz dopisa sveta zavoda in prilog je svet zavoda po izvedenem razpisnem postopku na seji dne,

11. 6. 2025, izmed prijavljenih kandidatov za direktorja zavoda imenoval Andreja Matkoviča. Mandat traja štiri leta in začne teči z dnem, ki ga določi svet zavoda v aktu o imenovanju direktorja, po prejemu soglasja ustanovitelja.

Svet zavoda navaja, da imenovani izpolnjuje pogoje razpisa, veljavnega statuta zavoda in sistemizacije delovnih mest ter da nova določila 29. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1, 102/24 – ZZKZ in 32/25) v postopku razpisa niso bila upoštevana. Svet zavoda ja sprejel sklep, da se razpisni postopek nadaljuje po zakonodaji, ki je veljala v času razpisnega postopka.

Kot je razvidno iz dokumentacije so bili skladno s Statutom ZD Črnomelj in sistemizacijo delovnih mest ZD Črnomelj objavljeni naslednji pogoji za zasedbo delovnega mesta: najmanj visoka strokovna izobrazba, najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri na vodstvenih delovnih mestih, predložen program razvoja zavoda za mandatno obdobje.

Celotna dokumentacija, ki je bila posredovana s strani sveta zavoda, vključno s programom dela in življenjepisom imenovanega kandidata, je v prilogi gradiva.

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je dopis zavoda in predloženo dokumentacijo, ki je v prilogi gradiva, vključno z življenjepisom in programom dela izbranega kandidata, obravnavala na 19. seji dne, 19. 6. 2025 in občinskemu svetu predlaga, da sprejeme naslednji sklep:

Predlog sklepa:

Ob ugotovitvi sveta zavoda, da imenovani izpolnjuje predpisane pogoje, Občinski svet Občine Črnomelj soglaša z imenovanjem Andreja Matkoviča, 8340 Črnomelj, za direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj.

Zapisala:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
KMVI, predsednik Zoran Špec, l.r.



Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

obcina@crnomelj.si

www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 10

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juniju 2025

Zadeva: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2025

OBRAZLOŽITEV:

V skladu s 27. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018, 61/2020 -ZDLGPE, 175/2020 - ZIUOPDVE, 78/2023 - ZUNPEOVE, 78/2023 – ZORR, 131/2023 - ZORZFS) lahko svet samoupravne lokalne skupnosti zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in zaradi nepredvidljiv oziroma nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

Po sprejemu Sklepa o letnem načrtu ravnanja z nepremičnin in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2025 smo s strani zainteresiranih oseb prejeli nove vloge za odkup občinskega stvarnega premoženja zato, predvsem iz načela gospodarnosti, spreminjamo oziroma dopolnjujemo sklep o ravnanju z občinskim stvarnim premoženjem za leto 2025. V predlagani sklep so dodane tudi nepremičnine, ki so nastale zaradi spremembe identifikacijskih številk zemljišč, predvsem zaradi izvedenih parcelacij in bodo tako predmet razpolaganja novo nastale parcelne številke. Izvzete pa so nepremičnine, ki po katastrskih podatkih ne obstajajo več (predvsem zaradi izvedbe geodetskih izmer) in zemljišča, ki niso naprodaj.

PREDLOG SKLEPA:

Občinskemu svetu Občine Črnomelj se predlaga, da obravnava predlagani Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2025 in ga sprejme v predlagani vsebini.

Pripravila:

Plut Katarina, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018,70/2018, 61/2020 -ZDLGPE, 175/2020 - ZIUOPDVE, 78/2023 - ZUNPEOVE, 78/2023 – ZORR, 131/2023 - ZORZFS) je občinski svet občine Črnomelj na _____ redni seji dne _____ sprejel naslednji

SKLEP

o spremembah in dopolnitvah letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2025

1. člen

Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2025 številka: 478-309/2024 z dne 19.12.2024 (v nadaljevanju letni načrt ravnanja) se v 2. členu pod točko A) Vrsta nepremičnine: ZEMLJIŠČA - kmetijsko in gozdno območje dopolni z naslednjimi nepremičninami; in sicer

Parc.št	K.o.	velikost (m2)	Orientacijska vrednost v EUR	Idealni delež
5154/13	Adlešiči 1552	290	290,00	1/1
3592/3	Dobliče 1540	Cca 288	288,00	1/1
3217/8	Dobliče 1540	557	557,00	1/1
3217/6	Dobliče 1540	Cca 187	187,00	1/1
4409	Dragatuš-1550	Cca 370	740,00	1/1
1906	Talčji Vrh-1536	5931	6.070,00	1/1
782/4	Sinji Vrh-1560	2200	2.370,00	1/1
587	Sini Vrh-1560	2940	3.370,00	1/1
1759/11	Marindol-1565	295	500,00	1/1
1759/6	Marindol-1565	399	610,00	1/1
1990/2	Marindol-1565	138	210,00	1/1

2. člen

Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2025 številka: 478-309/2024 z dne 19.12.2024 (v nadaljevanju letni načrt ravnanja) se v 2. členu pod točko B) Vrsta nepremičnine: ZEMLJIŠČA – poselitveno območje dopolni z naslednjimi zemljišči; in sicer

Parc.št	K.o.	velikost (m2)	Orientacijska vrednost v EUR	Idealni delež
2694/243	Učakovci -1562	154	2002,00	1/1
2694/244	Učakovci -1562	11	143,00	1/1
3592/3	Dobliče -1540	Cca 65	650,00	1/1
3217/6	Dobliče -1540	Cca 270	2.700,00	1/1
1136/3	Črnomelj-1535	Cca 50	250,00	1/1
4409	Dragatuš-1550	Cca 100	1.200,00	1/1
2372/4	Vinica-1563	Cca 100	500,00	1/1
1991/5	Marindol-1565	221	1.950,00	1/1

3.člen

Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2025 številka: 478-309/2024 z dne 19.12.2024 (v nadaljevanju letni načrt ravnanja) se v 2. členu pri točki C) Vrsta nepremičnine: STAVBE, DELI STAVB, ki vsebuje tabelo s spodaj navedenimi nepremičninami

Naslov, ident.št.	Namenska raba	površina	Orientacijska vrednost	Način razpolaganja	Idealni delež
Stražnji Vrh 9, objekt št. 86, stoječ na parc. št. *45/3 k.o.1539 Mavrlen	Enostanovanjska stavba	89,48 m2	14.699,00 EUR (vrednost po GURS-u)	prodaja	1/1

dopolni z novo parc. št., in navedbo površine zemljišč tako da po novem glasi:

Naslov, ident.št.	Namenska raba	površina	Orientacijska vrednost	Način razpolaganja	Idealni delež
Stražnji Vrh 9, objekt št. 86, stoječ na parc. št. *45/3 in parc. št. 473/5 k.o.1539 Mavrlen	Enostanovanjska stavba	89,48 m2 50 m2 225 m2	14.699,00 EUR (vrednost po GURS-u)	prodaja	1/1

4.člen

Iz sklepa o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2025 se izvzamejo naslednje nepremičnine; in sicer:

Parc. št.	Katastrska občina	Površina (m2)	Orientacijska vrednost v EUR
798/7	1535-Črnomelj	2159	43.180,00
473/2	1539-Mavrle	99	299,00
798/6	1535-Črnomelj	3220	80.500,00

5.člen

Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema oziroma potrditve sklepa s strani Občinskega sveta Občine Črnomelj. Vsa ostala določila sklepa o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2025 številka: 478-309/2024 z dne 19.12.2024 ostanejo nespremenjena še naprej v veljavi.

Datum: junij 2025
Številka: 478-309/2024

Andrej Kavšek l.r.
župan

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juniju 2025

Zadeva: **PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE**

I.

Izvedba geodetske izmere in ukinitve statusa javnega dobra

UVOD IN OBRAZLOŽITEV:

S strani lastnika nepremičnine parc. št. 1606/4 k.o. 1554 Hrast pri Vinici smo prejeli vlogo za odkup dela parc. št. 2567/10 k.o. 1554 k.o. Hrast pri Vinici (prikaz na orto foto posnetku-označeno z rdečo barvo). Na del občinskega zemljišča, ki ga želi stranka odkupiti sega tudi stavba, ki se nahaja na parc. št. 1606/4 k.o. 1554 Hrast pri Vinici). Nepremičnina parc. št. 2567/10 k.o. 1554 k.o. Hrast pri Vinici ima status javnega dobra in je v lasti in upravljanju občine Črnomelj. S strani Krajevne skupnosti Vinica je bilo dne 25.5. 2025 izdano soglasje k izvedbi geodetske izmere in odprodaje dela parc. št. 2567/10 k.o. 1554 k.o. Hrast pri Vinici.

Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere in sklenitvijo pravnega posla krije interesent za nakup zemljišča.

Priloga: grafični prikaz zemljišča (vir: PISO)

PREDLOG SKLEPA:

Na delu zemljišča s parc. št. 2567/10 k.o. 1554 k.o. Hrast pri Vinici se izvede geodetska izmera površine cca 70 m²; in sicer v delu, ki je označen na orto –foto posnetku, ki je sestavni del tega gradiva. Pri izvedbi geodetske izmere se upošteva odmik od kategorizirane javne ceste, ki poteka v neposredni bližini.

Po pravnomočnosti geodetskega postopka se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra o čemer bo ponovno odločal občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere in v nadaljevanju s sklenitvijo pravnega posla krije interesent za nakup zemljišča.

Številka: 478-185/2025

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Pripravila:
Katarina Plut, OU

Prikaz zemljišča (orto foto):



II.

Izvedba geodetske izmere in ukinitve statusa javnega dobra

UVOD IN OBRAZLOŽITEV:

S strani lastnika nepremičnine parc. št. 822/6 k.o. 1563 Vinica smo prejeli vlogo za odkup dela parc. št. 2372/4 k.o. 1563 Vinica. Na delu zemljišča, ki ga želi stranka odkupiti stoji del stanovanjske hiše, prav tako pa samo zemljišče funkcionalno zaokrožuje parc. št. 822/6 k.o. 1563 Vinica (del zemljišča, ki ga želi stranka odkupiti je prikazan na orto foto posnetku- označeno z rdečo barvo). Nepremičnina parc. št. 2372/4 k.o. 1563 Vinica ima status javnega dobra in je v lasti in upravljanju občine Črnomelj. S strani Krajevne skupnosti Vinica je bilo dne 25.5.2025 izdano soglasje k izvedbi geodetske izmere in parcelacije na delu parc. št. 2372/4 k.o. 1563 Vinica.

Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere in sklenitvijo pravnega posla krije interesent za nakup zemljišča.

Priloga: grafični prikaz zemljišča (vir: PISO)

PREDLOG SKLEPA:

Na delu zemljišča s parc. št. 2372/4 k.o. 1563 Vinica se izvede geodetska izmera površine cca 100 m² za namen funkcionalne zaokrožitve parc. št. 822/6 k.o. 1563 Vinica; in sicer v delu, ki je označen na orto –foto posnetku, ki je sestavni del tega gradiva. Pri izvedbi geodetske izmere se upošteva odmik od kategorizirane javne ceste, ki poteka v neposredni bližini.

Po pravnomočnosti geodetskega postopka se na novo nastali občinski parc. št. ukine status javnega dobra o čemer bo ponovno odločal občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere občinskega zemljišča in v nadaljevanju s sklenitvijo pravnega posla krije interesent za nakup zemljišča.

Številka: 478-212/2025

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Pripravila:
Katarina Plut, OU

Prikaz zemljišča (orto foto):



III.

Izvedba geodetske izmere in ukinitve statusa javnega dobra

UVOD IN OBRAZLOŽITEV:

S strani lastnika nepremičnine parc. št. 748/40 k.o. 1535 Črnomelj smo prejeli vlogo za odkup dela parc. št. 1136/3 k.o. 1535 Črnomelj v izmeri cca 50 m² (del zemljišča, ki ga namerava stranka odkupiti je označen na priloženem orto foto posnetku). Navedeno zemljišče ima status javnega dobra in je v lasti in upravljanju Občine Črnomelj. Stranka želi z nakupom občinskega zemljišča funkcionalno zaokrožiti njej lastno zemljišče. V teku je tudi pridobitev mnenja Krajevne skupnosti Petrova vas, tako da se prodaja zemljišča izvede v kolikor bo mnenje krajevne skupnosti k prodaji pozitivno.

Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere in sklenitvijo pravnega posla krije interesent za nakup zemljišča.

Priloga: grafični prikaz zemljišča (vir: PISO)

PREDLOG SKLEPA:

Na delu parc. št. 1136/3 k.o. 1535 Črnomelj v izmeri cca 50 m² se, v kolikor bo s strani krajevne skupnosti podano soglasje k prodaji zemljišča, izvede geodetska izmera in sicer v delu, ki je označen na orto –foto posnetku, ki je sestavni del tega gradiva. Pri izvedbi geodetske izmere se upošteva odmik od ne - kategorizirane javne poti, ki poteka v neposredni bližini.

Po pravnomočnosti geodetskega postopka se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra o čemer bo ponovno odločal občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere občinskega zemljišča in v nadaljevanju sklenitvijo pravnega posla krije interesent za nakup zemljišča.

Številka: 478-214/2025

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Pripravila:
Katarina Plut, OU

Prikaz zemljišča (orto- foto):



IV.

Izvedba geodetske odmere, ukinitve statusa javnega dobra pri delu nepremičnine katastrska občina 1557 Stari trg ob Kolpi parcela 3528 ter vris poti in zamenjava nepremičnin

UVOD IN OBRAZLOŽITEV :

S strani lastnika nepremičnin katastrska občina 1557 Stari trg ob Kolpi parcela 241/1, parcela 188/2, parcela 188/3, parcela 188/4, parcela 240, parcela 236 in parcela 237, obstaja interes za pridobitev lastništva dela nepremičnine katastrska občina 1557 Stari trg ob Kolpi parcela 3528, za namen funkcionalne zaokrožitve njegovega posestva.

Po nepremičninah katastrska občina 1557 Stari trg ob Kolpi parcela 185, parcela 184 in parcela 187/1 in parcela 188/2, parcela 188/4, ki so prav tako v lasti istega lastnika, poteka ne-kategorizirana pot, ki bi se geodetsko odmerila in bi prešla v last Občine Črnomelj.

Predmetna zemljišča se nahajajo na območju vasi Prelesje in so razvidna v spodnjih grafičnih prikazih.

Nepremičnina katastrska občina 1557 Stari trg ob Kolpi parcela 3528 je v lasti Občine Črnomelj, pri njej pa je v zemljiški knjigi vpisan status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Pred odtujitvijo predmetnega dela nepremičnine katastrska občina 1557 Stari trg ob Kolpi parcela 3528 je tako potrebna geodetska odmera, nato pa ukinitve statusa javnega dobra na predmetnem delu zemljišča (ki bo po geodetski odmeri postal samostojna nepremičnina, s svojo novo identifikacijsko oznako), v kolikor zemljišče več ne služi javnemu dobru in se ne uporablja več kot javno dobro. K ukinitvi statusa javnega dobra pri predmetni nepremičnini in glede nadaljnje odprodaje nepremičnine, je pozitivno mnenje oziroma soglasje podala tudi pristojna krajevna skupnost.

Geodetska odmera na delu nepremičnine katastrska občina 1557 Stari trg ob Kolpi parcela 3528 se izvede v izmeri cca 200 m²; in sicer v delu, ki je razviden na priloženem grafičnem prikazu. Po izvedbi geodetske odmere se na novo nastali parcelni številki ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal Občinski svet. Zemljišče bi se v nadaljevanju odprodalo oziroma zamenjalo za zemljišča, kjer poteka pot, vse skladno z določili veljavnega Zakona o kmetijskih zemljiščih ter Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Pot, ki poteka po nepremičninah katastrska občina 1557 Stari trg ob Kolpi parcela 185, parcela 184 in parcela 187/1 in parcela 188/2, parcela 188/4, bi se geodetsko odmerila, na stroške Občine Črnomelj. Natančen potek poti in novih parcelnih mej bo določen v geodetskem postopku. Novonastala zemljišča, kjer poteka pot bi nato Občina Črnomelj odkupila oziroma pridobila v last v zameno za del nepremičnine katastrska občina 1557 Stari trg ob Kolpi parcela 3528.

Priloga: V prilogi tega gradiva je grafični prikaz dela zemljišča katastrska občina 1557 Stari trg ob Kolpi parcela 3528 ter okviren prikaz zemljišč, kjer poteka pot.

PREDLOG SKLEPA:

1. Na delu nepremičnine katastrska občina 1557 Stari trg ob Kolpi parcela 3528, se izvede geodetska odmera zemljišča, površine cca 200 m². Po izvedbi geodetske odmere se na novo nastalem zemljišču, z novo parcelno številko, ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal Občinski svet. Zemljišče bi se v nadaljevanju odtujilo.
2. Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj odplačno pridobi v last dele nepremičnin katastrska občina 1557 Stari trg ob Kolpi parcela 185, parcela 184 in parcela 187/1 in parcela 188/2, parcela 188/4, za potrebe ne-kategorizirane poti v vasi Prelesje, pri čemer Občina Črnomelj prevzema stroške v zvezi z geodetsko odmero in s sklenitvijo pravnega posla.

Številka: 478-17/2025

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Pripravila:
Tanja Ramuta, OU

Priloga: Prikazi zemljišč (podlaga: PISO)

a) Del nepremičnine katastrska občina 1557 Stari trg ob Kolpi parcela 3528



b) Pot; deli nepremičnin katastrska občina 1557 Stari trg ob Kolpi parcela 188/2, parcela 188/4 parcela 185, parcela 184 in parcela 187/1



V.

Ukinitev statusa javnega dobra in odtujitev nepremičnin katastrska občina 1540 Dobliče parcela 3217/6, parcela 3217/8 in parcela 3592/3

UVOD IN OBRAZLOŽITEV :

S strani lastnika nepremičnin katastrska občina 1540 Dobliče parcela 3211/2 in parcela 3208 obstaja interes za pridobitev lastništva nepremičnin katastrska občina 1540 Dobliče parcela 3217/6, parcela 3217/8 in parcela 3592/3, za namen funkcionalne zaokrožitve njegovega posestva. Predmetna zemljišča se nahajajo na območju vasi Jerneja vas.

Nepremičnina katastrska občina 1540 Dobliče parcela 3592/3 je v lasti Občine Črnomelj, pri njej pa je v zemljiški knjigi vpisan status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Nepremičnini katastrska občina 1540 Dobliče parcela 3217/6 in parcela 3217/8 sta prav tako v lasti Občine Črnomelj. Ti nepremičnini sta v geodetskih postopkih nastali iz nepremičnine katastrska občina 1540 Dobliče parcela 3217/3 oziroma še predhodne nepremičnine katastrska občina 1540 Dobliče parcela 3217/1. Pri slednji je bil v zemljiški knjigi, do prepisa v elektronsko zemljiško knjigo, vpisan status javnega dobra. Od dne vpisa v elektronsko zemljiško knjigo status javnega dobra v zemljiški knjigi več ni zaveden, vendar pa tudi ni razvidno, da bi bil status ukinjen, kar bi lahko nakazovalo na napako pri prepisu podatkov v elektronsko zemljiško knjigo. Glede na navedeno bomo tudi zemljišče katastrska občina 1540 Dobliče parcela 3217/6 in parcela 3217/8 v nadaljevanju obravnavali kot javno dobro.

V kolikor se nepremičnine katastrska občina 1540 Dobliče parcela 3217/6, parcela 3217/8 in parcela 3592/3 odproda, je potrebno pred izvedbo pravnega posla pri njih ukiniti status javnega dobra, v kolikor zemljišča več ne služijo javnemu dobru in se ne uporabljajo več kot javno dobro. K ukinitvi statusa javnega dobra pri predmetnih nepremičninah in glede nadaljnje odprodaje nepremičnin, je pozitivno mnenje oziroma soglasje podala tudi pristojna krajevna skupnost, prav tako je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 18. redni seji dne 28. 1. 2025 sprejel sklep, da se lahko izvede geodetska odmera (v postopku katere sta nato iz delov nepremičnin katastrska občina 1540 Dobliče parcela 3217/3 in 3592/1 nastale nepremičnine katastrska občina 1540 Dobliče parcela 3217/6, parcela 3217/8 in parcela 3592/3), z namenom nadaljnje ukinitve javnega dobra in odprodaje predmetnih nepremičnin.

Občinskemu svetu se predlaga, da potrdi ukinitve statusa javnega dobra pri nepremičninah katastrska občina 1540 Dobliče parcela 3217/6, parcela 3217/8 in parcela 3592/3. Predmetne nepremičnine se nadalje odproda, skladno z veljavnim Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Priloga: V prilogi tega gradiva je grafični prikaz nepremičnin katastrska občina 1540 Dobliče parcela 3217/6, parcela 3217/8 in parcela 3592/3.

PREDLOG SKLEPA:

1. Nepremičninam katastrska občina 1540 Dobliče parcela 3217/6, parcela 3217/8 in parcela 3592/3 se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah katastrska občina 1540 Dobliče parcela 3217/6, parcela 3217/8 in parcela 3592/3, se te nepremičnine proda.

Številka: 478-322/2016

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Pripravila:
Tanja Ramuta, OU

Priloga: Prikaz zemljišč (podlaga: PISO)



VI.

Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Nepremičnina katastrska občina 1541 LOKA parcela 2482 je v zemljiški knjigi po pomoti vpisana na Občino Črnomelj in ima status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. V naravi gre za potok v naselju Svibnik, ki bi moral biti v skladu z Zakonom o vodah v lasti in upravljanju države, zato je potrebno urediti zemljiškoknjižno stanje z dejanskim, še prej pa je pri nepremičnini katastrska občina 1541 LOKA parcela 2482 potrebno ukiniti status javnega dobra lokalnega pomena.

Pravno podlago za sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra predstavlja 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/2021, 18/2023, 95/2023, 131/2023, 23/2024, 38/2024, 81/2024, 109/2024, 109/2024, ZUreP-3), ki določa pogoje za ukinitev statusa grajenega javnega dobra. Ukinitev statusa javnega dobra se objavi v Uradnem listu RS. V skladu z navedenim členom izda občinska uprava odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, če je občinski svet sprejel sklep oziroma odločitev o ukinitvi oziroma odvzemu statusa javnega dobra lokalnega pomena. Odločba se po pravnomočnosti posreduje na pristojno zemljiško knjigo, kjer se izvede izbris statusa javnega dobra in vknjiži lastninska pravica v korist in na ime občine.

PREDLOG SKLEPA:

Pri nepremičnini katastrska občina 1541 LOKA parcela 2482 se izbriše zaznamba statusa javnega dobra. Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 478-216/2025

Pripravila:

Tatjana Jakša, OU

Predlagatelj:

Andrej Kavšek, župan, l.r.

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juniju 2025

Zadeva: **ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA**

Janez Perušič:

1. Podajam pobudo, da se pri lokalnih volitvah za vse volilne enote v občini Črnomelj uporablja enotna številka politične stranke na vseh volilnih gradivih (razglasih, glasovnicah ipd.).

ODGOVOR:

Pobuda bo posredovana Občinski volilni komisiji Občine Črnomelj.

Odgovor pripravila: Slavica Novak Janžekovič, OU.

Jože Veselič:

1. Podajam pobudo za nakup novih tabličnih računalnikov za člane občinskega sveta, saj so obstoječe naprave zastarele in v veliki meri nefunkcionalne.

ODGOVOR:

V primeru težav z delovanjem tablic se lahko obrnete na informatika ViDIT, Vladimir Domjan s.p. Sredstva za nakup novih tablic bodo predvidena v proračunu Občine Črnomelj za leto 2026.

Odgovor pripravila: Maja Kuzma, OU.

Romana Husič:

1. Zaradi zaprtja ceste čez Gradac proti Metliki se je močno povečal promet skozi naselje Griblje. Krajevna skupnost Griblje je že naslovila pobudo na Policijsko postajo Črnomelj za okrepitev nadzora, vendar pobudi ni bilo ustreženo. Zato predlagam, da občina uradno zaprosi Policijsko postajo Črnomelj za pogostejši nadzor prometa v Gribljah, saj nekateri vozniki vozijo bistveno prehitro in s tem ogrožajo varnost krajanov.
Cesta čez naselje Čudno selo je v zelo slabem stanju, zaradi preusmerjenega prometa pa se prometna obremenitev še povečuje. Predlagam, da občina pripravi pobudo za pridobitev državnih sredstev za obnovo te cestne povezave.

ODGOVOR:

Zaradi obnove mostu čez Lahinjo v Gradcu na regionalni cesti R1-218 na odseku 1212 Podzemelj – Črnomelj je promet preusmerjen na regionalne ceste RT-919 na odseku 1341 Podzemelj – Dolenjci in R3-660 na odseku 1179 Črnomelj – Dolenjci. Ker obvoz ni preusmerjen na lokalno cesto LC 054080 Črnomelj – Griblje ni mogoče od investitorja oz. izvajalca del na mostu zahtevati sanacije poškodb, ki so nastale v času gradnje.

Možnost za potrebno obnovo lokalne ceste se vidijo v osnutku dokumenta za razvoj OPO – Obmejnih problemskih območij, če bo za ta namen zadosti sredstev po javnih razpisih. Do celovite obnove se bodo v okviru rednega vzdrževanja sanirale večje poškodbe vozišča.

Iz kabineta župana je bila na Policijsko postajo Črnomelj poslana prošnja za pogostejši nadzor prometa v naselju Griblje.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

2. Vaščani naselja Cerkvišče potrebujejo približno 50 m³ gramoz za osnovno vzdrževanje in sanacijo krajevnih cest. Predlagam, da občina zagotovi potrebne količine materiala in s tem pomaga pri izboljšanju prevoznosti cest v naselju.

ODGOVOR:

Zagotovljen je gramoz za sanacijo krajevnih cest v naselju Cerkvišče.

Odgovor pripravila: Mojca Črnič, OU.

Renata Butala:

1. Življenje v Starem trgu je danes žal daleč od idealnega. Kljub čudoviti naravi in čistemu zraku, to ni dovolj za dostojno preživetje. Uniorjeva stavba že dalj časa sameva, konec julija pa naj bi svoja vrata zaprlo tudi podjetje Ana d.o.o. V številnih gospodinjstvih vlada negotovost – nekateri so si že poiskali delo drugje, drugi pa še vedno upajo, da se bo življenje v našem kraju ponovno predramilo. Zato me zanima: ali občinska uprava aktivno sodeluje pri iskanju novih podjetij ali investorjev, ki bi bili pripravljeni vlagati v naše okolje in zagotoviti nova delovna mesta za prebivalce Starega trga? Potrebno je izboljšati pogoje za življenje, okrepiti občutek varnosti in ponovno vzbuditi ponos na naš kraj. Verjamemo, da lahko z združenimi močmi in sodelovanjem ustvarimo pogoje za ponovni razvoj in oživetev Starega trga.

ODGOVOR:

Občinska uprava Črnomelj si v skladu s svojimi pristojnostmi prizadeva za izboljšanje zaposlitvenih možnosti v Starem trgu in izvaja aktivnosti, kolikor je v njeni moči, v zvezi z iskanjem novih podjetij in investorjev.

Odgovor pripravila: Mateja Babič, OU.

2. Staro trško jedro Starega trga je eno najlepših in najbolj ohranjenih, a hkrati tudi tako zaščiteno, da kmalu tudi peš ne bomo več mogli skozi, če bo sploh še kdo ostal tukaj. Ta teden je bil na obisku občinski redar, ki je tri dni izvajal nadzor. Koga je kaznoval? Učitelje, ki zaradi urnikov hitijo iz šole v šolo, starše, ki pripeljejo otroke v vrtec ali šolo, ter občane, ki prinašajo rože in sveče na grobove. To so najranljivejše skupine, ki bi si zaslužile razumevanje in podporo, ne kazni. Poleg tega v trškem jedru ni ustrezne prometne signalizacije – ni znakov za prepovedano parkiranje, niti označb za kratkotrajno (npr. 15-minutno) parkiranje, kar bi bilo nujno predvsem v bližini vrtca. Parkirišče pod igriščem je bilo lani predvideno za ureditev, v kolikor ne bi bilo soglasij za Sodevce, vendar do danes ni bilo nič narejenega. Parkirišče pod cerkvijo še vedno čaka na izdelavo projektne dokumentacije (PZI). Zato dajem pobudo, da se čim prej pristopi k ureditvi prometne situacije v trškem jedru:
 - namestijo naj se ustrezni prometni znaki,
 - uredijo kratkotrajna parkirišča v bližini javnih ustanov (vrtec, šola),
 - pospeši naj se postopek za pridobitev dokumentacije in izvedbo ureditve parkirišč pod igriščem in pod cerkvijo.Čas je, da poiščemo konkretne rešitve, ki bodo omogočile dostojno in varno življenje preostalim prebivalcem tega kraja, ob hkratnem ohranjanju kulturne in zgodovinske dediščine edinstvenega trškega jedra Starega trga.

ODGOVOR:

Prometna ureditev starega trškega jedra na regionalni cesti R3-659 je bila izvedena leta 2010 na osnovi projektne dokumentacije za izvedbo PZI in vseh potrebnih soglasij. Pridobljena je tudi pozitivna izjava za uporabo prometne ureditve in kanalizacije, ki je bila vgrajena pred tem.

Če bi bilo možno urediti poleg državne ceste in površin za pešce še parkirne prostore za osebna vozila, bi to že takrat vključili v PZI. Žal pa je zaradi pomanjkanja prostora izvedena povozna mulda, ki je del vozišča, ob njej je potreben še prosti profil širine 0,5 m, zato pa zmanjka prostora za parkiranje.

Dokumentacija za parkirišče (9 parkirnih mest) pri igrišču je že izdelana in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvedba v naslednjih letih je odvisna od prioritet krajevne skupnosti.

Za počivališče pod cerkvijo, kjer je parkiranje že sedaj možno, se projekta dokumentacija še izdeluje, ob sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo načrtujemo to ureditev v naslednjem letu.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

Vesna Fabjan:

1. V zadnjem času je v javnosti veliko govora o dimu iz Livarja. Gre za zadevo, ki vzbuja skrb pri občanih zaradi morebitnega vpliva na zdravje in kakovost bivanja. Zato podajam pobudo, da občina pri pristojnih organih pridobi uradno pojasnilo o zadevi.

ODGOVOR:

Občinska uprava Črnomelj se je za uradno pojasnilo obrnila na podjetje Livar, vendar odgovora še nismo prejeli. Občinskemu svetu Občine Črnomelj bomo odgovor posredovali takoj ko ga prejmemo.

Odgovor pripravila: Mateja Babič, OU.

Mojca Čemas Stjepanovič:

1. Na nekdanji stavbi hotela v Črnomlju je še vedno napis "hotel", čeprav objekt že dolgo ne opravlja več te dejavnosti. To povzroča zmedo pri turistih in obiskovalcih mesta, ki ob iskanju nastanitve napačno sklepajo, da je objekt še vedno aktiven kot hotel. Zato podajam pobudo, da se pristopi k odstranitvi ali prekritju omenjenega napisa.

ODGOVOR:

Napis bo odstranjen.

Odgovor pripravila: Danijela Nedič Orešič, direktorica OU.

Božo Rozman:

1. Zanima me, kdaj je predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja v romskem naselju Lokve.

ODGOVOR:

Izgradnjo fekalne kanalizacije za romsko naselje Lokve (aglomeracija ID 5809 – Lokve 2019) planiramo po dokončanju izgradnje kanalizacije na sistemu oz. aglomeraciji ID 5741 Vinica 2019, kjer je potrebno dograditi še kanalizaciji v Ogulinu in Sečjem selu, čistilna naprava pa že omogoča priključitev teh naselij. Letos se prične gradnja kanalizacije v Ogulinu.

Naročena je primerjalna študija za romski del in novi del naselja Lokve (aglomeracija ID 5810 Brezov gaj), jeseni bomo oddali projektiranje za izbrano varianto odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz teh dveh aglomeracij.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

2. Na območju Vražjega kamna še niso nameščene luči, čeprav je bilo to načrtovano. Podajam pobudo, da se preveri stanje in uredi namestitvev luči.

ODGOVOR:

Glede namestitve luči na območju Vražjega kamna preverjamo zadevo.

Odgovor pripravil: Jože Migalič, OU.