OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

Številka: 900-37/2022-2
Datum: 30. 6. 2022

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ČRNOMELJ

Zadeva: SKLIC 29. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16), 23. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 103/13, 4/18 in 65/19)

SKLICUJEM
29. redno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj
v ČETRTEK, 7. julija 2022, ob 17. uri
v sejni sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj

DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
2. Sprejem dnevnega reda
3. Poročilo Posebne občinske volilne komisije in potrditev mandata članu občinskega sveta
4. Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine
5. Razprava in sklepanje o zapisniku 28. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
6. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza
7. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kamnolom Suhor
8. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica
9. Informacija o gospodarsko finančnem načrtu JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2022
10. Letno poročilo Osnovne šole Milke Šobar - Nataše Črnomelj za leto 2021
11. Predlog za izdajo Odloka o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj
12. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Črnomelj
13. Predlog za izdajo Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi RIC Bela krajina
14. Obravnava in izdaja soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta RIC Bela krajina
15. Pobuda volivcev za ustanovitev nove krajevne skupnosti
16. Soglasje k Sklepu o določitvi višine redne delovne uspešnosti direktorice RIC Bela krajina za leto 2021
17. Določitev višjega obsega sredstev za redno delovno uspešnost direktorice Občinske uprave Občine Črnomelj za leto 2022

18. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Črnomelj
19. Kadrovske zadeve
20. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022
21. Premoženjsko pravne zadeve
22. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta
23. Vprašanja in pobude članov sveta

Andrej Kavšek, l.r.
župan občine Črnomelj

Vabljeni:
- Igor Črnugelj, Acer d.o.o. (k točki 6)
- Danijela Kure Kastelc, Sapo d.o.o. (k točkama 7 in 8)
- Občinska uprava občine Črnomelj
- Predstavniki medijev

Obveščeni:
- Politične stranke v Občinskem svetu občine Črnomelj
- Predsedniki krajevnih skupnosti v občini Črnomelj

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 3

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2022

Zadeva: **POROČILO POSEBNE OBČINSKE VOLILNE KOMISJE IN POTRDITEV MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA**

Občinski svet je na 24. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 6/2022), na podlagi česar je Posebna občinska volilna komisija razpisala nadomestne volitve člana Občinskega sveta Občine Črnomelj, predstavnika romske skupnosti (Ur.l. RS, št. 26/2022), ki so bile opravljene v nedeljo, 8. maja 2022.

Posebna občinska volilna komisija je v skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US) dne 8. 5. 2022 sprejela Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na nadomestnih volitvah za člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti v občini Črnomelj, dne 8. 5. 2022 in ga poslala županu, Državni volilni komisiji in predstavnikom kandidatur. Navedeno poročila je bilo objavljeno na spletni strani Občine Črnomelj in bilo poslano tudi v objavo v uradno glasilo občine - Uradni list Republike Slovenije. Iz poročila POVK (v prilogi) je razvidno, da je bil za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu izvoljen Franc Hudak. V 15 dnevnem roku od dne volitev ni bila vložena nobena pritožba, ki bi se nanašala na navedene volitve.

Občinska volilna komisija je izvoljenemu na izdala ustrezno potrdilo v skladu z 91. členom Zakona o lokalnih volitvah.

Po 31. členu Zakona o lokalnih volitvah se na nadomestnih volitvah član občinskega sveta izvoli za čas do izteka mandatne dobe občinskega sveta.

Skladno z določilom 13. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/2013) občinski svet potrdi mandat člana občinskega sveta, ki nadomesti člana občinskega sveta, ki mu predčasno preneha mandat, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Član občinskega sveta, katerega mandat se potrjuje, sme glasovati o potrditvi svojega mandata, razen če je mandat sporen.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predmetno zadevo obravnavala na 28. seji dne, 29. 6. 2022 in predlaga občinskemu svetu, da mandat imenovanemu potrdi.

Predlog sklepa:

1. Občinski svet se je seznanil s Poročilom o ugotovitvi izida glasovanja na nadomestnih volitvah za člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti v občini Črnomelj, dne 8. 5. 2022
2. Občinski svet Občine Črnomelj potrdi nadomestni mandat predstavniku romske skupnosti v Občinskem svetu občine Črnomelj Francu Hudaku, 8340 Črnomelj.
3. Nadomestnemu članu se izteče mandat hkrati z mandatom občinskemu svetu.

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
KMVI, predsednik Zoran Špec, l.r.

URADNI LIST

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

1812. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na nadomestnih volitvah za člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti v občini Črnomelj, dne 8. 5. 2022, stran 5808.

P O R O Č I L O

o ugotovitvi izida glasovanja na nadomestnih volitvah za člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti v občini Črnomelj, dne 8. 5. 2022

Posebna občinska volilna komisija Občine Črnomelj je v skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) na 4. seji dne 8. 5. 2022 ugotovila

I.

Rezultat udeležbe za volitve člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti:

Skupno število volilnih upravičencev	265
Skupaj glasovalo po imeniku	159
Skupaj glasovalo s potrdili:	0
SKUPAJ GLASOVALO:	159
ODSTOTEK UDELEŽBE	59,25 %
Oddanih glasov:	159
Neveljavnih glasov:	2
Veljavnih glasov	157

II.

Rezultat glasovanja za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti:

Posamezni kandidati so dobili naslednje število veljavnih glasov:

Zap.št.	Ime in priimek kandidata	Št. glasov	% glasov
1.	Božo Rozman	76	48,41
2.	Franc Hudak	81	51,59

III.

Posebna občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12), ugotovila, da je za nadomestnega člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v občini Črnomelj izvoljen Franc Hudak, ki je dobil večino veljavnih glasov.

Št. 041-0001/2022

Črnomelj, dne 8. maja 2022

POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA:

Alojz Poljšak,

predsednik

Erika Vrščaj Spudić,

namestnica predsednika

Marjan Vitkovič,

član

Katarina Plut,

namestnica člana

Milan Leskovar,

član

Tatjana Jakša,

namestnica člana

Anton Hudorovac,

član

Liljana Tudija,

namestnica člana

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do junija 2022 Opis za 29. sejo Občinskega sveta
GOSPODARSTVO				
Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica - 1. del, faza II	NE	Ocenjena vrednost projekta 512.694,36 €	V okviru projekta se bo dokončala gradnja ceste F1 v dolžini 190 m vključno s priključkoma E1 (73 m) in E2 (73 m). V investiciji so zajete ceste, pločniki, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. V l. 2021 bo izvedena izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije ter vodovod, ostalo bo sledilo v l. 2022.	Dela so izvedena. V prvi polovici julija 2022 bo oddana vloga na UE Črnomelj za uporabno dovoljenje.
Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica - 3. del: ceste D1, G1 in G	Sklad za okrevanje in odpornost	1.435.982,83	Projekt zajema ureditev cest, kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v južnem delu PC TRIS Kanižarica. To bo zajemalo izgradnjo: dela ceste D1 v dolžini 210 m, del ceste G v dolžini 180 m in del ceste G1 v dolžini 330 m ter vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod ter pločnike. Dela se bodo izvajala fazno, glede na proračunske zmožnosti.	21.6.2022 smo prejeli poziv za dopolnitev vloge na Javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije za za sofinanciranje izgradnje vseh treh cest in potrebne infrastrukture. Dopolnitve so bile posredovane 28.6.2022. Čakamo odločitev.
PROMET				
Regionalna kolesarska povezava Črnomelj - Kanižarica	ESRR; Proračun RS	940.435,00 €	Občina Črnomelj bo v okviru projekta podaljšala enostransko dvosmerno kolesarsko stezo ob državni cesti Črnomelj (Kočevje)-Kanižarica za 615 metrov in navezala novo dvostransko enosmerno kolesarsko stezo od centra Kanižarice do prehoda na cestišče proti Blatniku v dolžini 80 metrov. S tem bo dolžina neprekinjene kolesarske povezave znašala 4,3 kilometra. Naložba bo omogočila varne dnevne migracije iz Kanižarice in Črnomlja proti zaposlitvenima centroma Industrijska cona Akrapovič-Livar-Polycom in Poslovna cona TRIS ter med večjimi stanovanjskimi soseskami, kot sta »Čardak« Črnomelj in Kanižarica.	Dela so v teku. Predviden zaključek del september 2022. Dela so končana do te faze, da se je 30.6.2022 cesta odprla za promet, da ne bo zastojev pri tranzitih na dopuste.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do junija 2022 Opis za 29. sejo Občinskega sveta
Investicijski projekti na državnih cestah	DRSI		Investitor projektov je DRSI. Občina Črnomelj sodeluje in sugerira dele cest, kjer so nujne prenove in ali nove ureditve. Projekti o katerih se dogovarja z DRSI: - 3. razvojna os - Ureditev para BUS postajališč in prehoda za pešce pri Petrovi vasi - Prometna ureditev naselja Dobliče - projektiranje - Prometna ureditev v romskem naselju Kanižarica (od TRIS-a proti Vinici) - Sanacija mostu čez Kolpo na Vinici - Obnova ceste Vrhgora - Rokan - dela so zaključena - Preplastitev ceste Rokan - Stari trg ob Kolpi - delno izvedeno (cca 700 m) - Obnova ceste Stari trg - Predgrad in vodovoda Deskova vas - izbran je izvajalec. - Ureditev počivališča pri ČN Stari trg ob Kolpi - PN je izdelana in v pregledu na DRSI. - Prestavitev ceste pod velikim mostom čez Dobličico. Razširitev ceste Kolnik skupaj s parkiriščem in VIM - DRSI izdelal projektno nalogo. - Preplastitev ceste na pododseku Tribuče - Bedenj - Izvedena je preplastitev 2,5 km odseka na cesti Tribuče – Dolenjci. Izvedena tudi preplastitev cca 700 m Dolenjci - Purga. - Obnova mostu čez Kolpo v Žuničih - Obnova ceste Griblje - Fučkovci - plan izvedbe v 2022 - Obnova ceste Grduni - Preloka - plan izvedbe v 2022 - Prometna ureditev in preplastitev od centra Vinice do OŠ in vrtca - izbran izvajalec izvedbe. - Ureditev postajališč pri Velikem Nerajcu	~ Preplastitev ceste Rokan - Stari trg ob Kolpi - delno izvedeno (cca 700 m) ~ Obnova ceste Stari trg - Predgrad in vodovoda Deskova vas -uvedba v delo je izvedena. Oddana je vloga za zaporo ceste. Dela se bodo predvidoma pričela julija 2022. ~ Ureditev počivališča pri ČN Stari trg ob Kolpi - projektna naloga je izdelana in v pregledu na DRSI. ~ Prestavitev ceste pod velikim mostom čez Dobličico. Razširitev ceste Kolnik skupaj s parkiriščem in VIM - DRSI izdelal projektno nalogo. V objavi je JR za izbor projektanta. ~ Obnova ceste Griblje - Fučkovci - plan izvedbe v 2022 ~ Obnova ceste Grduni - Preloka - plan izvedbe v 2022 ~ Prometna ureditev in preplastitev od centra Vinice do OŠ in vrtca - izbran izvajalec izvedbe. V podpisu je gradbena pogodba. Planiran čas del poletje 2022.
Kolesarska pot do Kolpe skozi Kočevski rog in Gorjance - Državne kolesarske povezave	DRSI	še ni opredeljena	Direkcija RS za ceste pripravlja projektno nalogo za pripravo Idejne zasnove in strokovnih podlag ter v nadaljevanju DGD in PZI za izvedbo kolesarskih povezav po občini Črnomelj. Občina je podala predlog trase, ki ustreza vsem zahtevam iz državnega pravilnika o državnih kolesarskih povezavah.	DRSI je v objavo dal javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za odsek Ručetna vas - Črnomelj.
KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO				
Gozdna cesta Cirnik-Banova Rupa	Ministrstvo za kmetijstvo	174.891,47 €	Gre za izgradnjo cca 2 km gozdne ceste na območju med Ziljami in Adlešiči.	Ni sprememb. 21.4.2022 prejeli odločbo o sofinanciranju. V kolikor bo Občini uspelo zagotoviti sredstva za celotno investicijo z rebalansom 2022, se bo šlo v izvedbo del v letu 2022.
IZOBRAŽEVANJE				

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do junija 2022 Opis za 29. sejo Občinskega sveta
futurREscue - Virtualno usposabljanje gasilcev - ZALAGAMO SREDSTVA	NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM	Celotna vrednost projekta: 871.645,00 € Vrednost projekta za GZ Črnomelj: 284.000,00 €	Z uvedbo virtualne resničnosti in simulatorjev v usposabljanje gasilcev za vodenje intervencij, gašenje notranjih požarov in laikov za gašenje začetnih požarov bomo vzpostavili sistem, ki bo zagotavljal kontinuirano izvajanje usposabljanj brez stranskih učinkov na okolje, katere povzroča gorenje. Z izšolanim kadrom, ki bo znal pravilno izkoriščati prednosti tehnologije virtualne resničnosti in simulacije, bomo izkušnjo gašenja prenašali na različne deležnike, od vodij gasilskih intervencij, gasilcev in laikov. Poseben pozitiven vidik pa uporaba virtualnih tehnologij v namene gasilstva odpira na področju dela z mladimi, kjer jim bo delo gasilca v nevarnih okoliščinah približano v prvo osebni obliki, kar bo za njih posebna izkušnja. S tem pristopom jih bomo vzpodbujali k prostovoljstvu in njihovemu aktivnemu vključevanju v delovanje družbe kot celote. Prijavljeno na Norveški finančni sklad.	Prejeli odločitev, da na razpisu nismo bili uspešni. Podana je bila pritožba.
Projekt »Skupaj za varni jutri« - defibrilatorji	EKSRP	Celotna vrednost projekta: 135.184 € Vrednost projekta za Občino Črnomelj: 32.000,60 €	Projekt Skupaj za varni jutri je program sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin (LAS) z območja Slovenije. Prijavitelj je LAS Dolenjska in Bela krajina. Partnerji v okviru LAS Dolenjska in Bela krajina so: MO Novo mesto, Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Mirna, Občina Šentrupert in Občina Mokronog Trebelno. Predvidena stopnja sofinanciranja aktivnosti iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je 85% upravičenih stroškov projekta. Zaradi srčnega zastoja v Sloveniji vsak dan umre 5-6 ljudi. Največkrat se srčni zastoj zgodi v pričo ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi seveda vedeli kako. S poznavanjem temeljnih postopkov oživljanja in usposobljenostjo za uporabo AED naprave, bi bila možnost preživetja občanov s srčnim zastojem bistveno večja. V okviru projekta kandidiramo za večje število AED naprav in ustrezno število usposabljanj za uporabo AED naprav. Izvajanje v obdobju od 2021 do 2023.	Ni sprememb. V teku so izobraževanja temeljnih postopkov oživljanja - prvi del izveden, drugi del bo izveden jeseni. Defibrilatorji so bili nameščeni po lokacijah.
Vrtec Loka	EKO sklad	4.153.117,00 €	Občina je v letu 2019 pristopila k postopku za preprojektiranje projektne dokumentacije za izgradnjo novega vrtca Otona Župančiča Črnomelj, enota Loka s spremljajočimi prostori in izbiri izvajalca del. Konec leta 2020 je bil izbran izvajalec za projektiranje in gradnjo. V maju 2021 se je izvedla rušitev starega dela vrtca, v juliju 2021 pa je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in pričela se je gradnja. Le ta bo zaključena julija 2022. S tem bo občina Črnomelj pridobila 14 novih oddelkov, kuhinjo, pralnico in vse ostale spremljajoče prostore, ki jih vrtec potrebuje za svoje delovanje.	V teku so dela v notranjosti objekta - strojna in groba elektro dela, mavčno - kartonske stene z glajenjem, slikopleskarska in fasaderska dela, keramičarska dela ter priprava za izvedbo tlakov. V teku so dela na zuanji ureditvi.
Gradnja OŠ Loka	EKO sklad; Min. za izobr., znanost in šport	Ocenjena vrednost projekta 12.125.452,00 €	Predmet investicije je Rušitev in novogradnja dela objekta Osnovne šole Loka Črnomelj. Osnovni namen investicije je izboljšanje prostorskih možnosti in zagotavljanje delovnih, bivalnih in učnih pogojev v OŠ Loka, kjer se že leta soočajo s prostorsko stisko in izvajanjem osnovnošolskega pouka v prostorih, ki ne dosegajo prostorskih normativov. Dolgoročni cilj omenjene investicije je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti devetletne osnovne šole. Z novogradnjo (prizidavo) šole se dolgoročno izboljša funkcionalnost obstoječe stavbe, višja kakovost izvajanja izobraževanja, boljše delovne, bivalne in učne pogoje v stavbi.	V teku je projektiranje in pridobivanje gradbenega dovoljena za rušitev starega dela šole.
Dograditev OŠ Dragatuš - 2. faza	EKO sklad; Min. za izobr., znanost in šport	Ocenjena vrednost projekta: 2.561.519 €	Gradbeno dovoljenje za dograditev OŠ Dragatuš je pridobljeno. Najstarejši del OŠ Dragatuš se bo v celoti porušil in zgradil na novo. Dogradilo se bo potrebne prostore za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in hkrati tudi dodatne prostore za izvajanje predšolske vzgoje.	Ni sprememb. Javno naročilo za izbiro izvajalca del je v teku. Pogodba za sofinanciranje investicije z MIZŠ je podpisana.
Sanacija stavbe bivšega dijaškega doma	Ministrstvo za kulturo	Vrednost projekta 1. faza: 793.435,79 €	Investicija v tej fazi zajema statično sanacijo stavbe do vključno I. nadstropja stavbe, rekonstrukcijo sanitarij v stavbi, ter rekonstrukcijo prvega nadstropja stavbe.	Ni sprememb. V teku je izvajanje del.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do junija 2022 Opis za 29. sejo Občinskega sveta
ŠPORT				
Ureditev športnih površin v Loki	Fundacija za šport		Idejna zasnova športnega parka pri SŠ Črnomelj s katero se je umestilo atraktivno in privlačno sodobno športno opremo za otroke in mladino (fitnes naprave, stret workout naprave, plezala, odbojkarsko igrišče pumptrack,...) je izdelana. V sklopu športnega parka bodo v neposredni bližini SŠ Črnomelj umeščene tudi učilnice na prostem za potrebe dijakov srednje šole. Izvedba investicije je odvisna od javnih razpisov namenjenih za izgradnjo športne infrastrukture. Projekt je razdeljen na več faz.	
Kolopark Loka	Fundacija za šport	Ocenjena vrednost projekta 50.000,00 €	2. faza - Izgradnja koloparka v Loki na parcelni številki 992/12 k.o. Loka.	Prejeli odločbo, da nismo izbrani. Podana bo pritožba.
MLADI				
Kreativni center mladih Črnomelj	NE	Ocenjena vrednost projekta 2.000.000,00 €	Mladi v občini Črnomelj dolgoročno nimajo večnamenskega prostora za izvajanje mladinskih aktivnosti (programi neformalnega izobraževanja in prostočasne aktivnosti, druženje, dejavnost hostla, coworking, izvedba kulturnih prireditev, prostor, kjer bi se mladi počutili dobrodošle, ne glede na status). V sklopu projekta se bo uredil Center mladih Črnomelj. Projekt je namenjen ustvarjanju pogojev za oblikovanje aktivnih mladih, ki imajo možnosti in podporo za dejavno preživljanje svojega časa. V tem času soustvarjajo projekte, ki prispevajo k njihovemu razvoju in k razvoju občine. Razvijajo občutek za pomen domačega okolja in pripadnost kraju z širšo okolico. Glavni namen projekta je, da so vse dejavnosti na enem mestu za spodbujanje tako mladih kot medgeneracijskega sodelovanja. Center mladih je prostor kamor se lahko mladi zatečejo za razvijanje svojih obšolskih, ob študijskih dejavnosti in kompetenc.	Ni sprememb. Trenutno se urejajo prostori z opremo. V planu je pridobitev ponudbe za dokumentacijo za gradbeno dovoljenje.
OKOLJE IN PROSTOR				
Oživimo vaško središče in povežimo generacije - Rožič vrh - ZALAGAMO SREDSTVA	CLLD - EKSRP	44.948,26 €	Operacija sledi strateškemu cilju Strategije lokalnega razvoja bogatiti raznolikost podeželja in ohraniti kvaliteto življenja za dolgoročno korist prebivalcev na podeželju. Z operacijo se sledi ukrepu oblikovanje in izvajanje programov ter manjših naložb za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih, saj je končni rezultat projekta ureditev športnega igrišča in večnamenskih površin ob gasilskem domu Rožič Vrh namenjenih aktivnemu preživljanju časa in druženju različnih generacij. Na novih večnamenskih površinah bodo potekale raznovrstne izobraževalne aktivnosti s pomočjo katerih si bodo različne ciljne skupine pridobivale nova znanja in izkušnje. Z aktivnostmi izvajanja delavnic – osveščanje in izobraževanje lokalnega prebivalstva o zdravi prehrani, pomenu gibanja za zdravje, izvajanjem športnih dejavnosti, požarne varnosti in nudenju prve pomoči bo zagotovljena tudi večja skrb za zdravo življenje in krepitev zavesti o pomembnosti medsebojne pomoči in solidarnosti. S srečanjem krajanov Krajevne skupnosti Talčji Vrh in tekmovanjem generacij bo utrjeno tudi medgeneracijsko sodelovanje, dosežen pa bo tudi pozitiven vpliv na krepitev vaške identitete in pripadnosti kraju ter socializacije tako starejših kakor tudi mlajših generacij.	Ni sprememb. PGD Talčji vrh je v postopku izbire izvajalca del.
VODOVOD				
Vodovod Špeharska dolina; Mavrlen in Črešnjevec	Načrt za okrevanje in odpornost	1.006.757,53 €	Izgradnja 2,8 km vodovoda za naselji Špeharji-Hrib. Na Maverlenu 650 m vodovoda in v naseljih Črešnjevc - Knežina 1.525 m vodovoda.	Po spremenejnih pogojih javnega razpisa za sofinanciranje prijavljeni vodovodi ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev sredstev.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do junija 2022 Opis za 29. sejo Občinskega sveta
OPN in OPPN-ji				
Projekt celovite ureditve naselij KS Petrova vas - SD OPN	NE	stroški še niso v celoti opredeljeni	V sklopu projekta je potekala izvedba niza dogodkov, delavnic in animacij prebivalcev za razumevanje prostora, smotrnejšo rabo in urejanje prostora. Ključno v projektu je zagotoviti dolgoročnost prostorskega razvoja, ki temelji na pripravi realnih razvojnih izhodišč konkretnega prostora z vključevanjem posameznika.	V izdelavi je pedološki elaborat.
Sprememba OPPN TRIS	NE	stroški še niso v celoti opredeljeni	Sprememba OPPN TRIS Kanižarica - pobuda prišla s strani podjetja Svetlo sonce, Tehnodiesel, Lovskega društva, …	Gradivo se obravnava na 29. seji OS.
Sprememba OPPN TRIS - Romski del	NE	stroški še niso v celoti opredeljeni	Sprememba območja na levi strani ceste Kanižarica - Vinica iz CD v stanovanjsko območje (del kjer je romsko naselje). Razlog - možnost legalizacije objektov v lasti Romov.	Ni sprememb. Izbran je izvajalec priprave OPPN TRIS Romski del.
OPPN Majer – stanovanjski del	NE	stroški še niso v celoti opredeljeni	Izdelava OPPN Majer - stanovanjska soseska na pobudo občanov.	V pripravi je javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN.
Priprava OPPN za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj	NE	stroški še niso v celoti opredeljeni	V sklopu priprave SD OPN ni bilo mogoče predpisati skupnih meril in pogojev za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj, zato je potrebno to izvesti s podrobnejšim prostorskim aktom. Na podlagi pobud za SD OPN za prejšnji postopek predvidevamo, da je takih primerov okrog 80.	Sledi sestanek s pobudniki sanacije nelegalnih in neskladnih gradenj ter pripravljalcem akta v septembru 2022..
SD ZN Danfoss - 1. faza (prej je bil naziv OPPN zahodna cona Akrapovič Polycom)	NE	financira pobudnik - Akrapovič d.o.o.	Podjetje Akrapovič je podalo pobudo za izdelavo novega prostorskega akta na območju njihovega podjetja.	Gradivo se obravnava na 29. seji OS.
METERORNA KANALIZACIJA				
Meteorna kanalizacija Kvasica	NE	166.069,18 €	Izgradnja kanalizacije za odvod padavinskih vod s streh in utrjenih dvorišč ter s sušnim dotokom iz predvidenih malih komunalnih ČN pri stanovanjskih hišah v naselju Kvasica. Padavinske vode bodo po kanalizacijskem sistemu speljane do Selskega potoka, kjer je predviden izpust vanj. S predvidenim posegom se bo izboljšalo odvajanje padavinskih vod, in sicer preko kanalizacijskega sistema v pritok Selskega potoka. S tem se zmanjša vplive človeka na okolje, izboljša se varnost in kakovost bivalnega prostora.	Gradbena dela so zaključena. V pripravi je dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja.
FEKALNA KANALIZACIJA				
Kanalizacija in ČN Dobliče, Grič	Načrt za okrevanje in odpornost	Ocenjena vrednost projekta: 2.134.811,48 €	Predvidena je izgradnja 4,1 km gravitacijskih kanalov premera DN 200 in 412 m tlačnih vodovod ter dveh črpališč za odpadne vode v jaških, teh je skupaj 205. Kanalizacija se zaključuje z novo čistilno napravo ČN Dobliče zmogljivosti 2 x 300 PE (populacijskih enot). Fekalna kanalizacija za naselji Dobliče in Grič pri Dobličah se delno gradi na območju aglomeracije ID 5806 Dobliče, na vodovarstvenem območju najpomembnejšega vodnega vira Bele krajine – izvir Dobličice in na območju habitata endemita črne človeške ribice.	Ni sprememb. Čakamo odločitev. PZI je izdelan.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do junija 2022 Opis za 29. sejo Občinskega sveta
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe - Občina Črnomelj	Kohezijski sklad; Proračun RS	Vrednost projekta 2.898.986,00 €	Na 11 delih mesta oz. aglomeracije Črnomelj se dogradi kanalizacijsko omrežje, da se zagotovi čez 98 % pokritost. To zajema 5 km kanalizacij, 1 km tlačnih voidov in 8 črpališč.	Dela so zaključena na območju pod gradom Črnomelj. Dela so v izvajanju v ulici Na bregu, na Ulici Pod gozdom, ulici Nova Loka, na Grajski, Čopovi in Marentičevi ulici ter ulici Marjana Kozine.
Kanalizacijski sistem Vinica		700.000,00 €	Izdelana projektna dokumentacija v l. 2006 (PHARE SI-HR) za katero je potrebna dopolnitev projektne dokumentacije in služnosti ter gradbena dovoljenja.	
Kanalizacija Ogulin	NE	4.660,40 € z DDV za izdelavo projektne dokumnetacije	Projekt zajema izgradnjo 526 m kanalov v Ogulinu (izvedba v l. 2022). Pred tem je potrebna še izvedba arheoloških raziskav.	Ni sprememb. Glede na zahtevo po dodatnih arheoloških raziskavah so le te zaključene. Čakamo na novo soglasje ZVKDS.
Kanalizacija Sečje Selo	NE	Ocenjena vrednost projekta 841.080,00 €	Projekt zajema izgradnjo 1,6 km kanalov in črpališča v Sečjem selu (izvedba v l. 2023).	Ni sprememb. V pridobivanju so ponudbe za novelacijo PD.
Izgradnja kanalizacije Vinica - dokončanje	NE	čakamo ocenjeno vrednost		Na UE Črnomelj je bila podana vloga za gradbeno dovoljenje.
Izgradnja kanalizacije - OPPN Pod gozdom	NE	čakamo ocenjeno vrednost		Gradbeno dovoljenje je pridobljeno in podpisana pogodba za gradnjo.
TURIZEM, KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURA				
TURIZEM				
Po poteh skrivnostnega obiskovalca	Sklad za okrevanje in odpornost	450.745,15 €	Namen projekta Po poteh skrivnostnega obiskovalca je trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo turistične infrastrukture v mestnem jedru Črnomlja, izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti storitev in doživetij turistov. Občina namerava s projektom doseči naslednje kazalnike projekta: urejena lokacija Ajdovega zrna (vstopna in končna točka za obiskovalce mestnega jedra); obnovljen lesen mostiček čez reko Lahinjo, ki povezuje staro mestno jedro in območje Majer; urejena obvodna sprehajalna pot (zasaditve, interpretacija naravnih znamenitosti s poudarkom na ohranjanju narave, medoviti zeliščni vrt s tremi doživljajsko didaktičnimi vsebinami,…); izvedene aktivnosti v sklopu programa del (2 turistična produkta, 1 prireditev na temo netopirjev,…); označeni objekti kulturne dediščine (12 objektov).	Dne 20.4.2022 je bila oddana vloga na MGRT na javni razpis za sofinanciranje projekta. Čakamo odločitev.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do junija 2022 Opis za 29. sejo Občinskega sveta
KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU	CLLD - ESRR	36.801,3 € - Občina Črnomelj	Občina Črnomelj je še z posameznimi drugimi občinami oziroma institucijami na območju Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine pristopila k projektu sodelovanja s ciljem vzpostavitve kolesarske verige na podeželju. Prijava je bila uspešna na 5. javni razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Sofinanciranje stroškov projekta je v višini 85% upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), preostali del bomo zagotavljali partnerji projekta. Namen projekta je postaviti postaje z električnimi kolesi in narediti kolesarsko povezavo na podeželju od Gorenjske do Bele krajine. Partnerji projekta: 11 Lokalnih akcijskih skupin (LAS) in posamezne občine znotraj njih. Ciljni uporabniki bodo dnevni kolesarji in turisti. Projekt zajema investicijski del to je dobavo in montažo sistema za izposojo koles (po posamezni občini 1 polnilna postaja in 3 električna kolesa). S ciljem oblikovanja skupnega turistične produkta bo v sklopu t.i. mehkih vsebin izdelana enotna celostna grafična podoba kot osnova za vse promocijske aktivnosti in izdelana spletna stran ter izvedene druge promocijske aktivnosti. Z namenom povezovanja omrežja bodo izvedene izobraževalne delavnice za upravljavce sistema. Za namene promocijskih aktivnosti bo izdelan zemljevid na nivoju vseh 11 LAS-ov z relativno varnimi in najkrajšimi možnimi kolesarskimi povezavami (tiskana in spletna verzija) in večjezična zloženka. Urejena bo označitev s smernimi tablicami.	Dne 23.6.2022 je bila postaja s kolesi predana v uporabo.
KULTURNA DEDIŠČINA				
GRAD ČRNOMELJ			Obnova gradu Črnomelj zajema ureditev pritličja in kleti ter nadkritje atrija. V sklopu tega se bodo uredile tudi javne sanitarije. Dela se bodo izvajala v skladu z zmožnostmi proračuna.	
Obnova velike kleti in hodnika v pritličju gradu	Ministrstvo za kulturo	154.869,40 €	Predvidena je zamenjava kompletnega poda v kleti, hodnikih in vhodnih veži. Odstrani se vse, skozi različna obdobja naložene sloje tlakov v pritličju: tlak obodnega hodnika z obodnim zidcem zasteklitve, zasteklitvijo ter mavčnim stropom, rušitev talne linijske inštalacijske kinete na celotnem obodnem hodniku. Vse navedeno je med seboj po(z)vezano. Izvede se poglobitve terena za izvedbo novih tlakov komplet z zaključenim robom, ki se ga obdela s hidro in toplotno izolacijo, kar je predvideno v hodniku pritličja, vključno do izvedbe talnega gretja (podložni beton, HI premaz, TI, talno gretje v estrihu). Zaradi zamenjave tlaka v kleti in znižanja tlaka na obodnem hodniku je potrebno rušenje dvojih vrat v klet, ki se jih nadomesti z novimi. V kleti se odstrani novodobni tlak z vgrajenim sistemov talnega vpihovanja zraka ter se izdela nov tlak s talnim gretjem in opečnim tlakovcem.	30.6.2022 bo uvodni sestanek in pričetek del.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do junija 2022 Opis za 29. sejo Občinskega sveta
Branilci krone in meja	Ministrstvo za kulturo	1.982.459,15 €	V sklopu oživitve starega mestnega jedra, je namen projekta celostno prenoviti in oživiti pritlične prostore gradu Črnomelj, razviti tri atraktivne turistične produkte ter z implementacijo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij oblikovati moderno okolje za izvedbo prenovljene kulturno turistične ponudbe. Izboljšana bo javna dostopnost kulturnega spomenika in prireditvenega prostora, enega izmed najpomembnejših objektov kulturne dediščine tega območja kar bo pomembno prispevalo k atraktivnosti turistične destinacije Bela krajina. rezultati projekta: Obnovljen objekt kulturne dediščine, pritličje gradu Črnomelj; Opremljeni prenovljeni prostori objekta za izvajanje dejavnosti povezane z novimi vsebinami in turističnimi produkti; Razviti produkti in digitalizirana kulturna dediščina in oživljeno pritličje gradu Črnomelj; Izvedene promocijske in ozaveščevalne aktivnosti projektnih rezultatov in kulturno-izobraževalne in turistične ponudbe.	V pripravi je odločitev o izbiri izvajalca del. Glede sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo še čakamo odgovor.
Obnova pritličja	Ministrstvo za kulturo	zajeto v projektu Branilci krone in meja	To je vključeno v projekt Branilci krone in meja skupaj z obnovo fasade in zunanje ureditve.	V pripravi je odločitev o izbiri izvajalca del. Glede sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo še čakamo odgovor.
Zunanja ureditev s fasado objekta	Ministrstvo za kulturo	zajeto v projektu Branilci krone in meja	To je vključeno v projekt Branilci krone in meja skupaj z obnovo pritličja.	V pripravi je odločitev o izbiri izvajalca del. Glede sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo še čakamo odgovor.
Urejanje prireditvenega prostora - Jurjevanska draga	NE	Ocenjena vrednost dokumentacije: 51.700 € Ocenjena vrednost izvedbe: 1.600.000 €	Glavni namen investicije je ureditev Jurjevanjske drage, s katero se izboljša kakovost urejenega, privlačnega in z vso potrebno infrastrukturo opremljenega prireditvenega prostora in s tem prispevati h kakovosti izvedbe kulturnih in drugih prireditev in dogodkov za vse skupine prebivalstva in ostale uporabnike. Urejen prireditveni večnamenski prostor bo omogočal izvedbo raznih prireditev in dogodkov, ki bodo zanimivi za Črnomaljce in druge obiskovalce. Zaradi urbanih parkovnih ureditev bo Jurjevanjska draga za Črnomaljce postala tudi mesto za kvalitetno preživljanje prostega časa izven prireditev in dogodkov. Prostor ne bo deloval samo kot prostor za prireditvene namene kot je osrednja kulturna in turistična prireditev Jurjevanje, pač pa bo čez leto služil tudi kot park za druženje, rekreacijo in manjše športne aktivnosti na prostem (letni kino, razstave na prostem, v zimskem času tudi kot drsališče…). V letu 2021 se je pristopilo k izdelavi potrebne projektne dokumentacije. Projekt za izvedbo se bo razdelil na več faz. Projekt je vključen v skupen projekt v RRP 2021-2027 - Trajnostni razvoj mest in mestnih naselij.	Ni sprememb. Čakamo gradbeno dovoljenje.
ROMSKA INFRASTRUKTURA				
Javna razsvetljava v naselju Jama	Romski denar	čakamo ocenjeno vrednost	Izvedba javne razsvetljave od ceste Kanižarica-Blatnik do naselja Jama.	Ni sprememb. V pripravi je popis del in pridobivanje ponudbe. Izvedba JR je planirana v letu 2022.
DOKUMENTACIJA				

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU do junija 2022 Opis za 29. sejo Občinskega sveta
Celovit pristop k ureditvi območja v Beli krajini - Črnomelj z namenom varovanja ogrožene črne človeške ribice - dokumentacija	NE	Ocenjena vrednost 90.000,00 €	Projekt zajema pridobitev naslednje dokumentacije: geodetski posnetek in idejno zasnovo. Študija izvedljivosti je namenjena preveritvi možnosti načina izvedbe in kot podlaga za pridobivanje EU sredstev za nadaljni pristop k varovanju črne človeške ribice in podtalnice na splošno.	Ni sprememb. V usklajevanju in izdelavi je geodetski posnetek, idejna zasnova in študija izvedljivosti.
SODELOVANJE NA PODROČJU REVITALIZACIJE ČEZMEJNE ŽELEZNIŠKE INFRASTUKTURE LJUBLJANA- GROSUPLJE-TREBNJE-NOVO MESTO-METLIKA-KARLOVEC-ZAGREB	NE	V skladu s sprejetim sklepom bodo občine plačevale letno članarino. Znesek za Občino Črnomelj 4.200,00 €.	Maja 2018 je bil med župani občin Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Črnomelj, Novo mesto, Grosuplje, Metlika, Semič in Trebnje ter županom Karlovačke županije podpisan Dogovor o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana – Grosuplje – Trebnje – Novo mesto – Metlika – Karlovac – Zagreb (v nadaljevanju: Dogovor). Aktivnosti koordinatorja Dogovora so se prenesle na RC NM s podpisom Pogodbe o medsebojnem sodelovanju v projektu Revitalizacija dolenjske železnice za obdobje 2019-2021 (junij 2019). V letu 2021 bo vse aktivnosti prevzel na novo ustanovljeno Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS).	Ni sprememb. S strani RC NM smo 3. 12. 2021 prejeli sporočilo z obvestilom, da so prejeli Sklepe o pristopu k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje od občin: Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Trebnje, Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, Semič, Črnomelj in Metlika. V kratkem pričakujemo še sklep o pristopu s strani Slovenskih železnic. Mestna občina Ljubljana se je odločila, da k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje ne bo pristopila.

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 5

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2022

Zadeva: **ZAPISNIK 28. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ**

Na podlagi 60. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13, 4/18 in 65/19) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji ____ redni seji, dne ____ 2022 sprejel

ZAPISNIK
28. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 19. 5. 2022, ob 17. uri

Člani sveta so se sestali v konferenčni dvorani Obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih.

K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI

Župan je po uvodnem pozdravu ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov sveta. Odsotni so bili: Matjaž Barič, Zalka Bosanac, Nataša Hudelja, Maja Kocjan, Tadeja Lamut (vsi opr.).

Seji so prisostvovali tudi uslužbenci občinske uprave občine Črnomelj.

K točki 2:
SPREJEM DNEVNEGA REDA

Župan: Predlagam razširitev dnevnega reda s točko »Kadrovska zadeva - Imenovanje dveh članov, predstavnikov Občine Črnomelj v Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o.«, ki se jo na dnevni red uvrsti kot točko 21. Člani sveta ste gradivo prejeli po e-pošti in na tablične računalnike.

Vesna Fabjan: Predlagam, da se iz dnevnega reda današnje seje umakne točka 13: »Letno poročilo Osnovne šole Milke Šobar Nataše Črnomelj za leto 2021«, ker je Matjaž Barič, ravnatelj OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj in pripravljavec poročila odsoten z današnje seje OS.

Andrej Fabjan: Člane OS naj se seznani z glasovanjem na včerajšnji seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v zadevi imenovanja dveh članov, predstavnikov Občine Črnomelj v Nadzorni svet JP Komunala Črnomelj. d.o.o. Ali obstaja kakšen pravilnik o načinu, postopku glasovanja na KMVI?

Slavica Novak Janžekovič, OU: Pravilnika o načinu glasovanja KMVI nima. Glasovanje na včerajšnji seji KMVI je potekalo po vrstnem redu, kakor so prispeli predlogi kandidatov.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na dnevni red seje se dodatno uvrsti točko »Kadrovska zadeva - Imenovanje dveh članov, predstavnikov Občine Črnomelj v nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o.«

S 14 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Iz dnevnega reda seje se umakne točko »Letno poročilo Osnovne šole Milke Šobar Nataše Črnomelj za leto 2021«.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
2. Sprejem dnevnega reda
3. Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine
4. Razprava in sklepanje o zapisniku 27. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
5. Razprava in sklepanje o zapisniku 8. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
6. Razprava in sklepanje o zapisniku 9. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
7. Poročilo o izvajanju garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2021
8. Letno poročilo Dolenjskih lekarn Novo mesto, p.o. za leto 2021
9. Letno poročilo Glasbene šole Črnomelj za leto 2021
10. Letno poročilo Knjižnice Črnomelj za leto 2021
11. Letno poročilo Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj za leto 2021
12. Letno poročilo Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš za leto 2021
13. Poročilo o delu skupne občinske uprave - Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine za leto 2021
14. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Črnomelj za leto 2021
15. Premoženjska bilanca Občine Črnomelj na dan 31. 12. 2021
16. Informacija o poslovnem poročilu z zaključnim računom javnega podjetja Komunala, d.o.o. Črnomelj za leto 2021
17. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj
18. Predlog za izdajo odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
19. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj
20. Kadrovska zadeva
21. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022
22. Premoženjsko pravne zadeve
23. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta
24. Vprašanja in pobude članov sveta

K točki 3:
POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OS IN AKTIVNOSTIH OBČINE

Župan: Sklepi 27. redne seje OS, ki je bila 7. 4. 2022, sklep 8. dopisne seje OS, ki je potekala od 25. 4 do 3. 5. 2022 in sklep 9. dopisne seje OS, ki je potekala od 10. 5. do 11. 5. 2022 so realizirani in objavljeni na spletni strani občine Črnomelj. Akti: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora DRE_2 v Drenovcu, Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2021, Pravilnik o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine in objektov tradicionalne tipologije na območju občine Črnomelj, Sklep o določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2022 in Sklepi o ukinitvi statusa

javnega dobra so objavljeni v Uradnem listu RS. Tabela, iz katere so razvidni projekti, investicije in opisani postopki ter aktivnosti le-teh je priložena gradivu.

K točki 4:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 27. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj z dne 7. 4. 2022 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 5:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 8. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 8. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 6:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 9. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Anton Brula: Kdo je izbran za ravnatelja OŠ Loka?

Župan: Za ravnatelja OŠ Loka je izbran Boštjan Papež.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 9. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 7:
POROČILO O IZVAJANJU GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO ZA LETO 2021

Točki je prisostvovala Miljana Balaban, Razvojno informacijski center Novo mesto d.o.o, ki je uvodoma predstavila poročilo o izvajanju garancijske sheme za leto 2021: Garancijska shema deluje že 25 let. Cilj sheme je malim podjetnikom v regiji ponuditi posojila po čim ugodnejši obrestni meri ter garancije za dana posojila. Po drugi strani želimo zagotoviti obrestno mero za dane depozite, ki bo zagotavljala ohranjanje vrednosti sredstev sheme. Podjetnikom smo ponudili variabilno obrestno mero vezano na 6 mesečni Euribor. Tržne obrestne mere za podjetniška posojila se gibljejo od 3 % do 5 % in več. Z bankami smo dogovorili zelo ugodne obrestne mere s pribitkom na 6 mesečni Euribor od 1,50 % do 1,55 %. Obrestne mere na depozitni strani so se znižale, vendar so še pozitivne. Za območje občine Črnomelj je bilo v letu 2021 razpisanih za 175.638,00 EUR posojil GSD, realiziranih posojil je bilo v višini 49.500,00 EUR. Realizacija garancij je znašala 39.600,00 EUR. Strošek delovanja GSD za občino Črnomelj je znašal 3.042,17 EUR. Za območje občine Črnomelj je bil v letu 2021 odobren in realiziran 1 kredit GSD, odobrena in realizirana je bila 1 garancija. Razvojni center Novo mesto vsa leta nudi tudi strokovno svetovanje podjetnikom glede pridobivanja finančnih sredstev iz navedenega instrumenta, kot iz drugih finančnih shem. Dobro sodelujemo z RIC Bela krajina.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o izvajanju garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2021 se sprejme kot informacija.

K točki 8:
LETNO POROČILO DOLENJSKIH LEKARN NOVO MESTO, P.O. ZA LETO 2021

Točki je prisostvovala Miroslava Abazović, direktorica Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o.

Mojca Čemas Stjepanovič: Pohvala za dobro pripravljeno poročilo. V uvodnem delu poročila direktorica Dolenjskih lekarn Novo mesto navaja, da so tako kot v letu 2020 omogočali tudi dostavo zdravil na dom. Zanima me, koliko je bilo teh dostav na območju občine Črnomelj oz. Bele krajine?

Miroslava Abazović: Podatka o številu dostav zdravil na dom nimamo, saj tega nismo beležili. To storitev je za nas izvajal zunanji izvajalec.

Mojca Čemas Stjepanovič: Za paciente, ki nimajo možnosti prevoza ali pa ne morejo priti sami do lekarne je možnost dostave zdravil na dom zelo pomembna, o kateri pa smo premalo obveščeni. Predlagam zato, da javni zavod Dolenjske lekarne Novo mesto promovira storitev dostave zdravil na dom (preko lokalnega časopisa, spletnih objav, ipd.). Do naslednje seje naj zavod pripravi tudi podatke o številu dostav zdravil v letu 2021. Zakaj Dolenjske lekarne še nimate sprejetega novega odloka o ustanovitvi zavoda?

Miroslava Abazovič: V javnem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto smo veliko naredili pri pripravi novega odloka zavoda, vendar ste občine oz. občinski sveti tisti, ki ga morate sprejeti. Ni tehtnih razlogov zakaj odlok še ni sprejet.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Dolenjskih lekarn Novo mesto za leto 2021 se sprejme kot informacija.

K točki 9:
LETNO POROČILO GLASBENE ŠOLE ČRNOMELJ ZA LETO 2021

Silvester Mihelčič, ravnatelj Glasbene šole Črnomelj je svojo odsotnost opravičil. Na morebitna vprašanja bo odgovore podal pisno.

S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Glasbene šole Črnomelj za leto 2021 se sprejme kot informacija.

K točki 10:
LETNO POROČILO KNJIŽNICE ČRNOMELJ ZA LETO 2021

Anja Panjan Trgovčić, direktorica Knjižnice Črnomelj je svojo odsotnost opravičila. Na morebitna vprašanja bo odgovore podala pisno.

Renata Butala: Pohvala Knjižnici Črnomelj za dobro sodelovanje s Kulturnim društvom Stari trg ob Kolpi.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Letno poročilo Knjižnice Črnomelj za leto 2021 se sprejme kot informacija.
2. Knjižnica Črnomelj lahko presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2021, v skupni višini 3.972,00 EUR, nameni za izvajanje in razvoj lastne dejavnosti.

K točki 11:
LETNO POROČILO ZAVODA ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ ZA LETO 2021

Točki je po pooblastilu direktorice Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj prisostvovala Nastasja Schweiger, ki je podala uvodno obrazložitev.

Vesna Fabjan: Odbor za družbene dejavnosti ni imel pripomb na poročila javnih zavodov, vsa poročila so člani odbora pohvalili.

Mojca Čemas Stjepanovič: Delo v Svetu Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, katerega članica sem, moram pohvaliti.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj za leto 2021 se sprejme kot informacija.

K točki 12:
LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ ZA LETO 2021

Točki je prisostvoval Stanislav Dražumerič, ravnatelj Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš, ki je podal uvodno obrazložitev poročila in informacijo o investicijah.

Bernarda Kump: V času dograditve šole Dragatuš naj bi pouk potekal tudi v prostorih kulturnega doma Dragatuš, kje točno?

Stanislav Dražumerič: Pouk za dva oddelka naj bi potekal v prostorih bivše trgovine, ki jih bo potrebno primerno urediti.

Leopold Perko: Pohvala za sodelovanje šole z lokalnim okoljem. Ali bo z dograditvijo šole omogočen tudi dodaten oddelek v vrtcu Dragatuš?

Stanislav Dražumerič: Z dograditvijo šole pridobimo dva prostora vrtca.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo OŠ Komandanta Staneta Dragatuš za leto 2021 se sprejme kot informacija.

K točki 13:
POROČILO O DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE - MEDOBČINSKE INŠPEKCIJE IN REDARSTVA OBČIN BELE KRAJINE ZA LETO 2021

Točki je prisostvoval Marjan Kastelic, vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine.

Samo Kavčič kot predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo obrazloži: Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 23. redni seji, dne 9. 5. 2022 obravnaval gradivo »Poročilo o delu skupne občinske uprave – Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine za leto 2021«. Odbor na gradivo ni imel bistvenih pripomb. Odbor Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da Poročilo o delu skupne občinske uprave – Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine za leto 2021obravnava in ga kot informacijo sprejme v predlagani vsebini. Zaradi opaženega pomanjkanja prostih parkirnih mest v mestu Črnomelj odbor strokovnim službam občinske uprave predlaga, da do naslednjega leta pristopijo k spremembi Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj oz. drugega predpisa, v kolikor je to potrebno, in sicer v delu, ki določa zakup dovolilnic v mestu Črnomelj. S spremembo odloka naj se omeji upravičence, do zakupa dovolilnic.

Marko Mravinec: Pred časom smo bili priča dogodku, ki se je zgodil v križišču pri hotelu Lahinja. Ljudje se sprašujejo kaj se gredo redarji, da voznika ustavijo sredi križišča. Vpliva na delo redarjev občinski svet nima, me pa zanima županovo mnenje glede takšnega načina dela redarjev.

Župan: Redarska služba je skupni občinski organ občin Bele krajine, ki je strokovno samostojen. Če je kar koli narobe, tega ne ugotovi župan, ampak mora to ugotoviti sodišče. Vse ostalo je mnenje. Gre za posamičen primer, o dejstvih sem se pozanimal in jih poznam.

Marjan Kastelic: Dogodek je bil medijsko izpostavljen, naredil sem analizo primera. S strani redarjev ni bilo narejenega nič nezakonitega. Izdana je bila globa, ki je bila plačana. S tem je bil postopek zaključen.

Štefan Misja: Ta dogodek kaže na primer, ki ni edini, jih je več. Nezadovoljstvo občanov nad delom redarjev je veliko. Kot je razvidno iz podatkov je MIR izdal v letu 2021 1126 plačilnih nalogov, izrekel 1301 ustnih in pisnih opozoril in izdal 97 ustnih odredb. V primerjavi z letom 2020 je MIR na tem področju izvedel več ukrepov kot v preteklem letu. Opozoril oz. ustnih odredb je zelo malo, so le globe. Sprašujem ali si v Črnomlju res zaslužimo, da smo za vsako malenkost, prekršek kaznovani? Problem je odnos redarja. Potrebno je delati z občutkom.

Marjan Kastelic: Če je kršitelj prisoten na mestu prekrška in je dovoljeni čas parkiranja prekoračil za 5 – 10 minut, se ga le opozori, ne kaznuje. Takšno navodilo imajo redarji.

Mojca Čemas Stjepanovič: Po razgovorih z občani ni problem plačati kazen, problem je odnos redarja. Odbor za gospodarstvo in komunalo infrastrukturo predlaga, da se s spremembo Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj omeji upravičence do zakupa dovolilnic. Ali je teh dovolilnic toliko?

Matej Banovec: Na seji Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo, katerega član sem, je bilo s strani občinske uprave pojasnjeno, da je takšnih dovolilnic več kot je parkirnih mest v mestu Črnomelj. Predlagano je, da se omeji število dovolilnic tistim voznikom, ki se dnevno vozijo na delo drugam in svoje vozilo po več ur dnevno puščajo na parkiriščih v mestu Črnomelj. S tem se jih vzpodbudi, da svoja vozila parkirajo izven mestnega jedra, npr. na Majerju.

Župan: Od kar je omogočeno parkiranje v Ajdovem zrnu je opaziti znatno manj parkiranih vozil na parkirišču pred gradom, v mestnem jedru.

Bernarda Kump: Res je, da je v dopoldanskem času v mestnem jedru Črnomlja na voljo več parkirnih mest od kar je možno parkiranje v Ajdovem zrnu. Po tretji uri popoldne je parkirišče pri gradu zopet polno (popoldanske obveznosti otrok v glasbeni šoli, ipd.). Če hočemo oživeti mestno jedro, bi bilo mogoče primerno, da parkiranje pri Ajdovem zrnu ostane brezplačno in brez časovne omejitve.

Marjan Kastelic: Trgovci v Ajdovem zrnu želijo, da se čim prej vzpostavi parkirni red na tem območju. Problem so vozila, ki so tam parkirana tudi po 24 ur dnevno.

Mira Radojčič : V zaključku poročila je zapisano, da je bilo odprtih terjatev zaradi neplačanih obveznosti na dan 31.12.2021 v višini 28.936 EUR in da je pri terjatvah potrebno upoštevati, da so odprte daljše časovno obdobje glede na zakonodajo za izterjavo (10 let).

Marjan Kastelic: Neplačane globe gredo v izterjavo. Terjatve izvaja finančna uprava. Zakonodaja je takšna, da po 10 letih terjatev zastara.

Vesna Fabjan: Pod okriljem Komunale Črnomelj je 23. aprila v mestnem jedru Črnomlja potekala demonstracija sortirne analize ločevanja odpadkov. Kdaj bo inšpekcijska služba pričela z nadzorom ločevanja odpadkov v občini Črnomelj?

Marjan Kastelic: Z nadzorom nad ločevanjem odpadkov se bo pričelo v sodelovanju s Komunalo Črnomelj, katera bo kršitelje najprej opozarjala.

Samo Kavčič: V kratkem bodo občani obveščeni o pričetku nadzora pri ločevanju odpadkov. Obvestila bodo tudi na samih zabojnikih za smeti. Prvenstveno se bodo preverjali odpadki v zabojnikih z zelenim pokrovom.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Poročilo o delu skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Bele krajine« za leto 2021 se sprejme v predloženi vsebini.
2. Zaradi opaženega pomanjkanja prostih parkirnih mest v mestu Črnomelj strokovne službe OU pristopijo k spremembi Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj oz. drugega predpisa, ki določa zakup dovolilnic v mestu Črnomelj. S spremembo odloka se omeji upravičence do zakupa dovolilnic.

K točki 14:
OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2021

Točki je prisostvoval Marjan Kastelic, vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine.

Mira Radojčič: V gradivu, pod točko 3.1.3. so v tabeli navedene kršitve drugih predpisov o javnem redu, teh je bilo skupno 1689. 144 je bilo kršitev drugih predpisov, za katere kršitve gre?

Marjan Kastelic: Podatke o kršitvah je podala policija, zato bomo za obrazložitev zaprosili pristojne na policiji.

S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sprejme se popravljeno Oceno izvajanja občinskega programa varnosti občine Črnomelj za leto 2021.

K točki 15:
PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE ČRNOMELJ NA DAN 31. 12. 2021

Mira Radojčič: Premoženje občine znaša 52,591 mio EUR, od tega nepremičnine in oprema 42,399 mio EUR, ostalo so denarna sredstva in terjatve. Kje je evidentirana infrastruktura občine (vodovodi, kanalizacija, ipd.)? Ugotavljamo porast stanja denarnih sredstev na računu ob koncu leta. Že za leto 2020 se je povečalo stanje za 3 x glede na leto 2019 in za leto 2021 se je stanje za več kot podvojilo iz 2,086 mio EUR na 4,816 mio EUR. Kaj je razlog ?

Marina Klevišar, OU: Pripravo skupne premoženjske bilance občine opredeljuje Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin. Sestavljena je kot zbirna bilanca iz podatkov, izkazanih v premoženjskih bilancah neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna. Infrastruktura (vodovodi, kanalizacija) je izkazana v sredstvih v upravljanju JP Komunala Črnomelj, d.o.o. in ni zajeta v premoženjski bilanci občine. V drugi polovici leta 2021 je občina najela kredit, ki pa ni bil porabljen. Sredstva so ostala na računu, zato je bilo konec leta 2021 takšno stanje sredstev na računu.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Premoženjsko bilanco Občine Črnomelj na dan 31. 12. 2021 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 16:
INFORMACIJA O POSLOVNEM POROČILU Z ZAKLJUČNIM RAČUNOM JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA, D.O.O. ČRNOMELJ ZA LETO 2021

Samo Kavčič: Pri glasovanju se bom izločil.

Mojca Čemas Stjepanovič: Ali je poleg JP Komunala Črnomelj d.o.o. na območju občine Črnomelj in Semič še kateri drugi izvajalec pogrebne dejavnosti?

Samo Kavčič, direktor JP Komunala Črnomelj d.o.o.: Med pogrebno pokopališko dejavnost sodi: 24-urna dežurna pogrebna služba, upravljanje pokopališč in izvajanje pogrebnih slovesnosti. Slednjo poleg javnega podjetja na območju občine Črnomelj in Semič izvajata še Kukar d.o.o. in Monumentum, d.o.o. Storitev 24 urne dežurne pogrebne službe izvajamo šele dve leti, pred tem se ta storitev še ni izvajala. V letu 2021 smo prevzeli v upravljanje pokopališča v občini Semič, v občini Črnomelj še ne, kar predvidevamo v 2022.

Andrej Fabjan: Koliko vodovodnega omrežja je bilo v zadnjem letu zgrajeno v naši občini in so gradnjo sofinancirali krajani in KS?

Samo Kavčič: V poročilu, na strani 22 so razvidni podatki o investicijah v vodooskrbo, našteti so vodovodi, ki smo jih prevzeli v upravljanje, idr.

Andrej Fabjan: V imenu sedmih fizičnih oseb, med katerimi sem tudi sam, sprašujem kdaj bomo od JP Komunala Črnomelj, d.o.o. prejeli predračun za izgradnjo vodovoda za traso v Stražnjem Vrhu? Že več kot tri leta je minilo, ko smo govorili o investiciji, predračuna pa do danes še nismo prejeli.

Samo Kavčič: Zadevo glede omenjene investicije oz. predračuna bom preveril pri strokovnih službah javnega podjetja.

Bernarda Kump: Vsa pohvala za lepo urejen trg v mestnem jedru Črnomlja, vendar s celotno urejenostjo mestnega jedra še ne moremo biti zadovoljni. Predvsem so zabojniki za smeti tisti, ki še vedno kazijo izgled okolice banke, Stoničevega gradu, idr. Zabojniki so polomljeni, okolica njih neurejena, nečista, ipd., potrebno bi jih bilo premestiti na druge lokacije oz. jih zamenjati s primernejšimi, novimi. V štirih letih vidnega premika na tem področju ni bilo.

Župan: Iščejo se rešitve. Tudi glede vkopanih zabojnikov v mestnem jedru, ki bi nadomestili klasične, smo se že pogovarjali, vendar naletimo na problem arheoloških izkopavanj.

Bernarda Kump: Da bi stvari vsaj malo premaknili na boljše predlagam, da se poškodovane zabojnike v mestnem jedru nadomesti z lepšimi oz. novimi, odpadke se odvaža bolj pogosto, redno se vzdržuje okolica zabojnikov, ipd.

S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2021 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 17:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA D.O.O. ČRNOMELJ

Samo Kavčič: Pri glasovanju se bom izločil. Glavni vzrok današnjih sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi JP Komunala Črnomelj d.o.o. je skorajšnje odprtje in delovanje Centra ponovne uporabe Vranoviči. Za poslovanje navedenega centra mora javno podjetje registrirati določene dejavnosti, ki so razvidne v predlaganem besedilu sprememb odloka.

S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj.

S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj.

S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 18:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O MERILIH ZA DOLOČITEV PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST

Uvodno obrazložitev je podala Tanja Peteh, OU.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost se sprejme v predloženi vsebini.

Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 19:
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE ČRNOMELJ

Matej Banovec: Izražam pomislek zaradi izredno majhnega odstotka volivcev Tanče gore, Kvasice in Dragovanje vasi, ki so podprli pobudo za ustanovitev KS Tanča gora. Dokler ni neke demokratične večine, pobude za ustanovitev KS ne podpiram.

Marko Mravinec: Glede na razgovore z nekaterimi krajani omenjenih vasi, pobude za ustanovitev KS Tanča gora oz. sprememb in dopolnitev Statuta Občine Črnomelj ne bom podprl.

Župan Andrej Kavšek in Slavica Novak Janžekovič, OU pojasnita postopke, ki so bili izvedeni do obravnave pobude na današnji seji OS (Občinski svet Občine Črnomelj je vloženo pobudo obravnaval na 15. redni seji, 1. 10. 2020 in sprejel sklep, da se na zborih občanov naselij Tanča Gora, Kvasica in Dragovanja vas ugotovi volja prebivalcev glede pobude za ustanovitev nove krajevne skupnosti. Skladno s tem sklepom je župan sklical zbore občanov za navedena naselja in sicer prvič 13. in 14. septembra 2021 in drugič še 20. in 21. aprila 2022, ko so občani skupaj z vabilom na zbor prejeli tudi dodatno obrazložitev občinske uprave glede ustanovitve in pristojnosti krajevnih skupnosti, vloženo pobudo in letni plan dela v sklopu rednih proračunskih sredstev za delovanje nove krajevne skupnosti Tanča Gora in načrt programa dela izven rednih sredstev financiranja, kar so na osnovi sklepov iz predhodnih zborov pripravili vlagatelji pobude. Na zborih občanov za naselje Tanča Gora 20. 4. 2022 in za naselji Kvasica in Dragovanja vas 21. 4. 2022 so občani s predpisano večino sprejeli odločitev, da so za to, da se naselja Tanča Gora, Dragovanja vas in Kvasica izločijo iz sedanje Krajevne skupnosti Dragatuš in se ustanovi nova Krajevna skupnost Tanča Gora).

Mira Radojčič kot predsednica Statutarno pravne komisije obrazloži: Komisija je na svoji seji 11. 5. 2022 obravnavala predlog za izdajo Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Črnomelj, na gradivo ni imela pripomb. Občinskemu svetu predlaga, da predlog za izdajo Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Črnomelj obravnava in sprejme v predloženi vsebini. V kolikor nanje občinski svet ne bo imel bistvenih pripomb, predlaga, da spremembe in dopolnitve Statuta na isti seji obravnava kot predlog in jih sprejme v predlagani vsebini.

Samo Kavčič: Kot je bilo obrazloženo, nova KS za občino ne bo predstavljala dodatnih finančnih sredstev. Če je volja krajanov po ustanovitvi nove KS, zakaj bi jo omejevali? Ugotovljeno je, da se v manjših skupinah da narediti več, kot iskati konsenz v večjih. Pobudo za ustanovitev KS Tanča gora, ki so jo podali volivci Tanče gore, Kvasice in Dragovanje vasi in jo je s podpisi podprlo 49 volivcev iz tega območja, kar je več kot 10 % volivcev tega območja, zato podpiram.

Matej Banovec: Glede na izkušnjo, ko se je Blatnik iz KS Dobliče priključil h KS Kanižarica in o tem ni odločala večina krajanov, lahko povem, da gre za negativno stvar, ki se sedaj izraža med prebivalci, sosedi, krajevnimi skupnostmi.

Leopold Perko: S pomislekom Mateja Banovca se strinjam, izredno malo volivcev Tanče gore, Kvasice in Dragovanja vas je podprlo pobudo za ustanovitev nove KS. Mogoče bi bilo primernejše, da se ob bližajočih volitvah med krajani Tanče Gore, Kvasice in Dragovanje vasi izvede referendum o pobudi za ustanovitev KS Tanča gora. Osebno mi drobljenje na več KS ni všeč. Čas je tisti, ki bo pokazal ali bo zadeva boljša za eno ali drugo stran. Spremembe in dopolnitve Statuta občine Črnomelj bom podprl.

Janez Perušič: Zbori občanov navedenih naselij so bili sklicani dvakrat, in sicer septembra 2021 in aprila 2022. Kogar je zadeva zanima, je prišel. Tudi manjša KS lahko z malo sredstvi

veliko naredi za svojo KS in krajane. Nova KS Tanča gora se bo lažje pogovarjala z občino kot sedaj. Dva mandata so bili krajani omenjenih vasi zapostavljeni s strani KS Dragatuš.

Bernarda Kump: 90 % volivcev iz območja Dragovanje vasi, Kvasice in Tanče gore se je vzdržalo glede pobude za ustanovitev KS Tanča gora. Tudi sama se bom pri glasovanju vzdržala.

Samo Kavčič in Leopold Perko sta želela pojasnilo o nadaljnjih postopkih, če morebiti današnja pobuda oz. spremembe in dopolnitve Statuta občine Črnomelj ne bodo sprejete.

Slavica Novak Janžekovič, OU: Do konca mandata OS sta predvideni še dve seji. Nova KS se ustanovi in začne delovati po lokalnih volitvah. Če bodo spremembe in dopolnitve statuta sprejete na današnji seji, bo OS na naslednji seji obravnaval spremembo Odloka o KS v občini Črnomelj in tudi spremembo Odloka o oblikovanju volilnih enot v občini Črnomelj, na podlagi katerega bo območje nove KS Tanča Gora zajeto v II. volilno enoto. V primeru, da spremembe statuta ne bodo sprejete, se postopek pobudnikov za ustanovitev nove KS ponovi, če se za to odločijo.

S 13 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj se ne sprejmejo.

K točki 20:
KADROVSKA ZADEVA - IMENOVANJE DVEH ČLANOV, PREDSTAVNIKOV OBČINE ČRNOMELJ, V NADZORNI SVET JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O.

Mojca Čemas Stjepanovič: Člani OS smo v zadevi imenovanja dveh članov predstavnikov ustanoviteljice Občine Črnomelj v Nadzorni svet JP Komunala Črnomelj, prejeli e-dopis Nataše Hudelje, ki je danes s seje odsotna. V dopisu predlaga, da se za vsakega kandidata glasuje posebej in ne za oba hkrati.

Zoran Špec: Kot predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pojasnjujem, da že ves čas vse seje KMVI potekajo enako. Tudi včerajšnja seja je delovala enako kot tri in pol predhodna leta. Kandidati za Nadzorni svet JP Komunala Črnomelj d.o.o. so bili na včerajšnji seji sprejeti soglasno.

Jaka Birkelbach: Iz gradiva, ki smo ga prejeli ni razvidno, kdo so bili evidentirani (ostali) kandidati. V prejšnjem mandatu OS je bilo v obrazložitvah gradiva vedno podana informacija o predlaganih oz. evidentiranih kandidatih. Poleg imena in priimka je bil v oklepaju naveden tudi predlagatelj. Menim, da bi takšna "praksa" morala ostali naprej. V tem primeru bi tudi vedeli, koga je predlagala NSi.

Slavica Novak Janžekovič, OU: V tem mandatu informacije o vseh predlaganih kandidatih v gradivo ne podajamo zaradi varstva osebnih podatkov. Imena vseh predlaganih kandidatov lahko člani OS dobite pri OU oz. članih KMVI.

Sledila je razprava na temo kadrovanja v Nadzorni svet JP Komunala Črnomelj.

Z 12 glasovi za in 2 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Ugotovi se, da je dosedanjim članom – predstavnikom Občine Črnomelj v Nadzornem svetu Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o., Zvonku Ivanušiču, 8340 Črnomelj in Alešu Kuretiču, 8343 Dragatuš, prenehalo mandatno obdobje, za katerega so bili doslej imenovani za člana Nadzornega sveta v Javnem podjetju Komunala Črnomelj d.o.o..

2. Za člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. se za novo mandatno dobo štirih let, kot predstavnika ustanoviteljice Občine Črnomelj, z dnem sprejema tega sklepa imenujeta:
- Zvonko Ivanušič, 8340 Črnomelj in
- Uroš Vranešič, 8340 Črnomelj.
3. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema.

K točki 21:
PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2022

Anton Brula: V Stražnjem Vrhu je nepremičnina (stanovanjska hiša), katero več let nihče ne vzdržuje, zato propada. Sprašujem kako in kdo ravna z nepremičninami, katerih lastniki so v domovih za starejše in občina zanje doplačuje oskrbne stroške?

Slavica Novak Janžekovič, OU: Občina v primeru doplačevanja oskrbnih stroškov zavaruje svojo terjatev s tem, da v zemljiški knjigi zaznamuje prepoved odtujitve nepremičnine, ki jo oseba, za katero se doplačuje oskrbne stroške, ima. Običajno te osebe imajo svojce in oni so tisti, ki bi morali skrbeti za nepremičnine. Občina nima pravice, da bi v te nepremičnine posegala. V navedenem primeru dediči so, sklep o dedovanju še ni pravnomočen.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sklep o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 22:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

1. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 2694/183 k.o. 1562 - Učakovci v izmeri cca 70 m2 se izvede geodetska izmera za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnine parc. št. 1316/3 k.o. 1562 – Učakovci. Po opravljeni geodetski odmeri se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere in v nadaljevanju s sklenitvijo pravnega posla, krije interesent za nakup zemljišča.

2. Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Pri nepremičnini parc. št. 2405/16 k.o. 1541 - Loka (ID: 7244130) se izbriše zaznamba vpisa statusa javnega dobra – ID omejitve: 12161102. Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu zaznambe statusa javnega dobra – ID omejitve: 12161102 pri nepremičnini parc. št. 2405/16 k.o. 1541 - Loka se slednja s sklenitvijo neposredne pogodbe odproda lastniku nepremičnin parc. št. 631/8 in parc. št. 631/9, obe k.o. 1541 - Loka v skladu z veljavnimi določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

3. Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 3581 k.o. 1540 - Dobliče v izmeri cca 80 m2 se izvede geodetska izmera za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnin parc. št. 1291/9 in parc. št. 1291/10, obe k.o. 1540 - Dobliče. Po opravljeni geodetski odmeri se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere in v nadaljevanju s sklenitvijo pravnega posla, krije interesent za nakup zemljišča.

4. Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Pri nepremičninah parc. št. 5354/7 k.o. 1536 - Talčji Vrh (ID: 7165533) in parc. št. 5384/8 k.o. 1536 – Talčji Vrh (ID: 7165518) se izbriše zaznamba vpisa statusa javnega dobra – ID omejitve: 12161102. Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu zaznambe statusa javnega dobra – ID omejitve: 12161102 pri nepremičninah parc. št. 5354/7 in parc. št. 5384/8, obe k.o. 1536 - Talčji Vrh se slednji odprodata s sklenitvijo neposredne pogodbe v skladu z veljavnimi določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

5. Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 3569/2 k.o. 1540 - Dobliče v izmeri cca 500 m2 se izvede geodetska izmera za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnin parc. št. 30/3, parc. št. 32/2 in parc. št. 31/2, vse k.o. 1540 - Dobliče. Po opravljeni geodetski odmeri se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere in v nadaljevanju s sklenitvijo pravnega posla, krije interesent za nakup zemljišča.

6. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in odprodaja zemljišča

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Nepremičnini parc št. 4801/2 k.o. 1539 - Mavrlen se ukine status javnega dobra (grajeno javno dobro lokalnega pomena). Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4801/2 k.o. 1539 - Mavrlen, se to nepremičnino odproda.

7. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delih nepremičnin parc. št. 2346/10 in parc. št. 2348/9, obe k.o. 1540 - Dobliče, se izvede geodetska odmera zemljišč, površine cca 80 m². Po opravljeni geodetski odmeri se na novo nastalih parc. št. ukine status javnega dobra in se predmetni deli zemljišč odprodajo. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastale parc. št. in o odtujitvi nepremičnin, bo naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.

8. Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Nepremičnini parc. št. 4549/10 k.o. 1534-Petrova vas se ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 4549/10 k.o. 1534 - Petrova vas se slednja odproda.

K točki 23:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA

Mojca Čemas Stjepanovič:
1. Z aktivnostmi glede ureditve dializnega centra za Belo krajino naj se nadaljuje, saj je dializni center v našem okolju nujno potreben.

Vesna Fabjan:
1. Na seji OS, ki je bila 7. 4. 2022 sem bila zaradi službenih obveznosti opravičeno odsotna. Še isti dan sem na štiri naslove občine poslala svetniška vprašanja, na katera odgovora še nisem prejela. Gre za temo, ki ni nova in je vezana na dela lansko poletje na Grajski cesti, Viniški cesti in Pri mostu. Zanima me ali bom dočakala kakšen odziv? Iz odgovora OU članici OS sem razbrala, da so bile izvedene neke meritve, ni pa navedenih nobenih ugotovitev, zato še vedno pričakujem odgovor na zastavljena vprašanja čim prej.

K točki 24:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA

Marko Mravinec:
1. Vprašanje se navezuje na predhodnikovo, in sicer me zanima kaj sodi pod vzdrževanje gozdnih cest (zanimajo me postavke vzdrževanj)?
2. Že nekaj časa potekajo dogovori o možnosti košnje ob vaških poteh, kjer predvsem starejši krajani tega ne morejo izvajati na svojih zemljiščih. V kateri fazi je to?
3. V Novi Lipi je stara mlekarna, ki je v neuporabi. Vaščani prosijo, da se na lastnika - Ljubljanske mlekarne posreduje pobuda, da stavbo vzdržuje ali pa odstrani.

Andrej Fabjan:
1. Ena od odmevnih predvolilnih obljub, ki naj bi jo takoj po sestavi nove vlade uresničil Robert Golob, je odstranitev ograje na južni meji. Vprašanje zastavljam županu: Ali vas in če vas, zakaj vas moti ograja na mejni reki Kolpi? Želim osebno mnenje župana.

Jaka Birkelbach:
1. Prejšnji teden je vetrolom prizadel tudi območje Vražjega kamna, kjer je veter porušil kar nekaj dreves. Trim steza je neuporabna oz. nevarna za uporabo. Na lastnika zemljišča - MORS naj se posreduje dopis za čimprejšnjo sanacijo.
2. Ob obnovi poti do OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj je bila na igrišču za telovadnico OŠ Mirana Jarca odstranjena ograja. Ali bo nazaj postavljena stara ali nova, in kdaj?

Samo Kavčič:
1. Dajem pobudo, da seje OS zopet potekajo v sejni sobi Občine Črnomelj.
2. Delavci javnega podjetja Komunala Črnomelj so danes že pred 5. uro zjutraj izvajali košnjo v mestu Črnomelj. Občan nas je prijavil policiji, ker pred 6. uro po veljavnem odloku ne smeš motiti javni red in mir, kaznovani smo z globo. Predlagam spremembo občinskega

odloka, po katerem bomo izvajalci javnih služb lahko izvajali takšna dela že pred navedeno uro oz. bomo za izvajanje takšnih del izvzeti iz določb odloka.

Renata Butala:
1. V občini Črnomelj je veliko ljudi, ki so v socialni stiski in potrebujejo stanovanja z nižjo najemnino. Zanima me koliko stanovanj ima občina v lasti, pa niso oddana v najem ter zakaj niso oddana v najem?
2. Že sem opozarjala na zanemarjene objekte po vaseh (padajo strešniki, dimniki, žlebovi…). Priča smo raznoraznim neurjem, ampak a moramo res na to čakati? A res ni nobenega drugega sredstva, ki bi lastnikom teh objektov naložil obveznost, da jih uredijo vsaj toliko, da gredo drugi ljudje mirno mimo? Je mogoče kaj v tem novem Zakonu o urejanju prostora, ki se začne uporabljati 1. junija, ali pa občinska uprava pripravi odlok o urejenosti naselij in krajine, ki bo podlaga za urejanje takih objektov.
3. Dajem pobudo, da se na območju občine na vseh prostorih, kjer se zadržuje več ljudi in sploh na tistih z otroškimi igrali namesti pitnike. Prostori bi bili precej bolj obljudeni in manj nasmeteni (manj plastike), če bi bila tam na voljo pitna voda za sprehajalce, otroke, hišne ljubljenčke, pa tudi za starejše ljudi. Pitnike nekateri prvenstveno mislijo za turiste v centru mesta, pozabljate pa na prebivalce drugod po občini.

Vesna Fabjan:
1. Glede na vsakoletno »zmedeno« situacijo ob poročanju direktorjev/ravnateljev javnih zavodov in na podlagi ponovne izkušnje danes dajem pobudo, da pristojne občinske službe pripravijo predlog zavezujočih pravil/navodil/sprejmejo sklep glede načina oz. obveznosti uradnih oseb, ki so ustanovitelju dolžne letno poročati o delu dotičnega javnega zavoda. Predlog lahko najprej obravnava in dopolni Odbor za družbene dejavnosti in nato občinski svet.
2. Svetniško vprašanje dajem v imenu nekaj občanov in Društva za zaščito živali Bela krajina. Že več let opozarjajo/mo na problem potepuških psov v Črnomlju in nekaj okoliških vaseh. Delajo škodo, trgajo ograje, davijo kokoši, baje so celo zadavili psa in mačko, vznemirjajo druge pse… Ljudje se nimajo na koga obrniti. Ko kličejo v zavetišče, se jim baje reče, da morajo psa najprej sami ujeti. To je skoraj nemogoče, ker so psi nezaupljivi, kljub poskusom nekaterih, to ni uspelo. Tudi društvo pravi, da nima pravega sogovornika ne v zavetišču, ne na občini. Kako nameravamo to rešiti?
3. Tretje vprašanje je v imenu prebivalcev ulice Danila Bučarja in je vezano na obnovo/gradnjo cestne infrastrukture. Že januarja letos so se začela obnovitvena dela na ulicah Danila Bučarja, Nova Loka, Heroja J. Mihelčiča, Grajski cesti… Menjava kanalizacijskih in vodovodnih cevi je v teku, asfaltiranje pa naj bi bilo izvedeno avgusta. Sliši se, da dela ne potekajo po časovnem in finančnem planu. Je to res? Kdaj bodo dela predvidoma res zaključena, v kateri fazi so trenutno? Prebivalci ulice Danila Bučarja slišimo tudi o nameri gradnje infrastrukture in celo stanovanjskih hiš na sedaj zelenih parcelah med našo ulico, Kočevjem in Marentičevo ulico. Površina je v rokah več lastnikov, baje so bile pri tem že neke spremembe. Zanima nas, kakšne so namere, do kakšnih sprememb je že prišlo, s kom se lahko dogovarjamo? Tudi sami smo bili prisotni na javni razgrnitvi, podali smo svoje predloge pred spremembo oppn-ja, ki so bili upoštevani. Sedaj si ob domnevnih spremembah želimo, da bi bili naši predlogi tudi uresničeni.

Janez Perušič:
1. V času volilne kampanje Občina Črnomelj vsakokrat javno objavi pogoje za plakatiranje na območju občine Črnomelj. V mestu Črnomelj nameščanje in vzdrževanje plakatov izvaja JP Komunala Črnomelj. Izven mesta Črnomelj oz. po vaseh je za nameščanje plakatov potreben dogovor oz. soglasje KS, kjer pa je potrebno vzpostaviti red.

Bernarda Kump:
1. Parkirni sistem v Črnomlju je zastarel. Strokovne službe OU naj zato proučijo druge možne parkirne sisteme, kot je npr. sistem za prepoznavanje registrskih tablic.

Matej Banovec:
1. V Ulici Mirana Jarca ali pred NLB banko v Črnomlju naj se označi dve parkirni mesti, na katerih bo dovoljeno kratkotrajno parkiranje (10 do 15 minut) in sicer za potrebe parkiranja avtomobilov staršev, ki svoje otroke vozijo v Glasbeno šolo Črnomelj.

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 20.10.

Zapisala:
Antonija Hiti

Andrej Kavšek,
župan

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 6

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2022

Zadeva: **ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA DANFOSS – 1. FAZA – PREDLOG ZA IZDAJO**

UVOD IN OBRAZLOŽITEV :

Na pobudo podjetja Akrapovič d.o.o. je bil izveden postopek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza (v nadaljevanju: SD ZN). Območje se nahaja za zahodu mesta Črnomelj, ob zahodni obvoznici. Na severni in severovzhodni strani meji na stanovanjsko območje, na vzhodni in južni strani na proizvodno območje.

Obravnavano območje, ki je po podrobnejši namenski rabi prostora namenjeno industrijski proizvodnji, se ureja z zazidalnim načrtom. Na tem območju delujeta dva gospodarska subjekta. Površina obravnavanega območja obsega celotno območje veljavnega ZN Danfoss – 1. faza, in sicer približno 6,25 ha.

Predmet načrtovanja je določitev podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za območje urejanja z zazidalnim načrtom. Namen SD ZN je omogočiti večjo fleksibilnost prostorskega akta glede na potrebe dejavnosti, za potrebe gradenj in urejanja tega območja. Znotraj območja SD ZN obstajajo še rezerve, ki omogočajo novogradnje in notranje zgostitve pozidave ter prilagajanje tehnološkim in prostorskim potrebam sodobne proizvodnje. Predvideni so posegi na obstoječih stavbnih zemljiščih, tako da bodo načrtovane ureditve usmerjene predvsem v notranjo zgostitev pozidave oziroma boljši izkoristek razpoložljivih površin ter omogočale enostavno prilagajanje prostorskim in drugim potrebam pobudnika.

Pri načrtovanju in izdelavi strokovnih podlag za SD ZN so bili upoštevani podatki iz javno dostopnih evidenc, usmeritve nosilcev urejanja prostora ter obstoječe strokovne podlage, ki so bile izdelane v času priprave Zazidalnega načrta.

Glede na odločbo št. 35409-267/2020-2550-7, z dne 18.2.2021, ki je bila pridobljena v postopku priprave OPPN ni bilo potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Prvotno je bil med drugim tudi namen preimenovati območje ZN Danfoss v Gospodarsko cono zahod, vendar je na zahtevo Ministrstva za okolje in prostor, da je potrebno preimenovanje najprej urediti v OPN, bila ta namera umaknjena. Iz tega razloga je bil sredi postopka sprejet nov sklep o začetku postopka, ki je akt preimenoval iz OPPN za Gospodarsko cono zahod nazaj v Zazidalni načrt Danfoss Črnomelj – 1. faza.

POSTOPEK PRIPRAVE SD ZN :

Predlog pobude je bil predstavljen v izhodiščih za pripravo prostorskega akta. Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN je bil objavljen na spletni strani Občine ter poslan nosilcem urejanja prostora, ki jih predlagana ureditev tangira. Po pridobljenih izhodiščih in javni predstavitvi predloga izhodišč, slednja je bila 26.8.2021, je župan 31. 8. 2021 sprejel Sklep o pripravi OPPN za Gospodarsko cono zahod, št. 350-21/2020-43. Pri Ministrstvu za okolje in prostor je bila pridobljena identifikacijska številka dokumenta - 2595.

Na podlagi splošnih smernic in prispelih izhodišč, je izvajalec pripravil osnutek OPPN, ki je bil ponovno poslan nosilcem urejanja prostora za podajo mnenja na osnutek. Za potrebe presoje o tem ali je potrebna izdelava celovite presoje vpliva predlaganega prostorskega akta na okolje so bila pridobljena tudi mnenja nosilcev urejanja prostora za naslednja področja: kmetijska zemljišča, vode, kulturno dediščino, naravo in zdravje. Pridobljena je bila odločba o tem, da prostorski akt ne bo imel posebnih vplivov na okolje. Kot je že bilo navedeno se Ministrstvo za okolje in prostor ni strinjalo s preimenovanjem prostorskega akta. Zahteva je bila, da se najprej preimenovanje uredit s SD OPN. Iz tega razloga je bil sredi postopka sprejet nov sklep o pripravi prostorskega akta, s katerim se je akt preimenoval iz OPPN za Gospodarsko cono zahod nazaj v Zazidalni načrt Danfoss – 1. faza.

Na podlagi konkretnih smernic je izdelovalec pripravil dopolnjen osnutek za javno razgrnitev OPPN. Javna razgrnitev je trajala 30 dni, in sicer od 11. 3. 2022 do vključno 10. 4. 2022, javna obravnava je bila 30. 3. 2022, na javno razgrnjen dokument ni bilo podanih pripomb.

V nadaljevanju postopka je bil izdelan predlog odloka, ki je bil poslan nosilcem urejanja prostora v potrditev. Na podlagi pozitivnih mnenj je izdelovalec pripravil usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza. Naslednja faza je sprejem predloga za izdajo Odloka na Občinskem svetu, sledi objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS.

KRATKA OBRAZLOŽITEV PROSTORSKEGA AKTA:

Odlok določa podrobnejša merila in pogoje za urejanje obravnavanega območja. Območje se, glede na lastništvo, deli na dve ureditveni enoti. Dopustne so novogradnje, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije, vzdrževalna dela, odstranitev objektov oz. njegovih delov, sprememba namembnosti dela ali celotnega objekta v skladu z dopustnimi dejavnostmi ter dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost in gradbeno inženirska dela.

Podrobneje so določene tudi dopustne dejavnosti, vrste dopustnih objektov, lega objektov ter oblikovanje objektov, navedeni so dopustni enostavni in nezahtevni objekti, zunanje ureditve, ter parcelacija zemljišč.

Poleg določil za umeščanje in oblikovanje objektov odlok določa zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro. Odlok določa tudi rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave ter za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe, omogoča tudi odstopanja od nekaterih določil odloka.

Podrobnejša določila so prikazana v priloženem Odloku o SD ZN Danfoss – 1. faza. Pri Občinskem svetu sprejet, v Uradnem listu objavljen in uveljavljen odlok bo podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj posameznih ureditev in gradenj na obravnavanem območju.

PREDLOG SKLEPA:

Občinskemu svetu občine Črnomelj se predlaga, da predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza obravnava in sprejme v predlagani vsebini.

V kolikor nanj ne bo imel bistvenih pripomb se predlaga, da ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in ga sprejme v predlagani vsebini.

Pripravila:
mag. Marija Prašin Kolbezen, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Priloga:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza
- pregledna situacija

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 24. redni seji, dne 27. 6. 2022 obravnaval gradivo »Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza – predlog za izdajo«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da predlog za izdajo odloka sprejme in v kolikor nanj ne bo imel bistvenih pripomb, ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in ga sprejme v predlagani vsebini.

Zapisala:
Tanja Peteh, l.r.

Predsednik Odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l.r.

PREDLOG ZA IZDAJO

Na podlagi tretje točke 268. člena (v povezavi s 119. in 115. členom ter z drugo alinejo četrte točke 289. člena) Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 7. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na …… seji dne __.__.____ sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza

1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1.faza)

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe dopolnitve Zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza (Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06, 55/13, 81/13, 56/17 in 39/18) (v nadaljnjem besedilu: SD ZN), ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11, 105/11-teh.popr., 49/16, 70/17-DPN in 69/18, v nadaljevanju: OPN).

(2) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje celotnega zazidalnega načrta, ki je v OPN Črnomelj opredeljen kot enota urejanja prostora z oznako ČR_2/23_OPPN.

(3) Zaradi jasnosti uporabe predpisa se v celoti spremenijo odlok, grafični del in priloge.

(4) Odlok se spremeni tako, da se glasi:

»I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1.faza)

(1) S tem odlokom se sprejme Zazidalni načrt Danfoss Črnomelj – 1. faza (v nadaljnjem besedilu: ZN ali dokument).

(2) Predmet dokumenta je določitev podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za območje urejanja z zazidalnim načrtom v občini Črnomelj.

(3) Dokument se vodi pod identifikacijsko številko 2595.

2. člen
(vsebina in oblika ZN)

(1) ZN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelan je v digitalni in analogni obliki.

(2) Tekstualni del ZN je določen v tem odloku in vsebuje poglavja:

1. Opis prostorske ureditve,
2. Zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
3. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine, za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave ter za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
4. Etapnost izvedbe prostorske ureditve,
5. Dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,
6. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje ZN.

(3) Grafični del ZN vsebuje naslednje grafične prikaze:

1. Območje urejanja v širšem prostoru
2. Izsek iz OPN občine Črnomelj – NRP s prikazom območja urejanja
3. Izsek iz OPN občine Črnomelj – GJI s prikazom območja urejanja
4. Vplivi in povezave v prostoru
5. Omejitve v prostoru

6. Območje urejanja z obstoječim parcelnim stanjem
7. Ureditvena situacija
8. Zbirna situacijo GJI
9. Načrt gradbenih parcel
10. Ureditve za varstvo pred požarom in drugimi nesrečami

3. člen
(spremljajoče gradivo)

(1) Spremljajoče gradivo dokumenta so:
1. izvleček iz veljavnega prostorskega plana,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta, in izhodišča za pripravo prostorskega akta,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev,
6. povzetek za javnost,
7. odločba glede celovite presoje vplivov na okolje.

(2) Spremljajoče gradivo je sestavni del vezane mape. Strokovne podlage, elaborat ekonomike, izhodišča in ostala gradiva na zahtevo nosilcev urejanja prostora, navedena v prejšnjem odstavku, so shranjene v posebnih mapah in se hranijo v spisu postopka na sedežu Občine Črnomelj.

4. člen
(pomen izrazov)

(1) Območje urejanja: zaokroženo območje, ki zajema območje ZN.

(2) Ureditvena enota: sklop gradbenih parcel s skupnimi značilnostmi glede vrste dejavnosti ter urbanistično-arhitekturnih pogojev za gradnjo objektov in ostalih ureditev.

(3) Območje za razvoj stavb: del gradbene parcele, ki predstavlja omejitveni prostor za gradnjo ene ali več stavb in je prikazano v grafičnem delu. Območje je določeno z odmiki od meja gradbenih parcel, ki zagotavljajo gradnjo, redno rabo ter vzdrževanje objektov in zunanjih površin, požarno varnost, intervencijo, zaščito pred rušitvami itn.

II. TEKSTUALNI DEL

1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

5. člen
(koncept urejanja prostora)

Namen ZN je na območju urejanja omogočiti večjo fleksibilnost ter hitrejši odziv oziroma prilagoditev za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti. Znotraj območja ZN obstajajo še zadostne rezerve, ki omogočajo novogradnje in notranje zgostitve pozidave. Predvideni posegi se izvajajo na obstoječih stavbnih zemljiščih, zato so načrtovane ureditve usmerjene predvsem v notranjo zgostitev pozidave oziroma boljši izkoristek razpoložljivih površin. Območje ZN je razdeljeno na dve ureditveni enoti, ki tvorita funkcionalno zaključeni enoti znotraj območja urejanja.

6. člen
(območje ZN)

(1) Površina obravnavanega območja obsega približno 6,25 ha.

(2) Območje ZN obsega zemljišča oziroma dele zemljišča s parcelno številko 1061/17, 1061/18, 1061/19, 1061/20, 1107/1, 1110/2, 1111/1 in 1126/51, vse k. o. 1535 – Črnomelj.

(3) Obravnavano območje ZN obsega celotno enoto urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) ČRN_2/23_OPPN, kot je določena v veljavnem OPN Črnomelj.

7. člen

(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

Območje se nahaja za zahodu mesta Črnomelj, ob zahodni obvoznici. Na severni in vzhodni strani meji na zelene površine, za katerimi ležijo območja stanovanjske pozidave, na južni strani na cesto in proizvodno območje. Mejo zahodnega roba določa stik z obvoznico Črnomelj.

8. člen

(ureditvene enote)

Območje je razdeljeno na dve ureditveni enoti:

1. Ureditvena enota 1 (UE-1) zajema pretežni del površin na območju urejanja na severnem in zahodnem delu. Večina ureditvene enote je že pozidana in urejena, predvidena je gradnja spremljevalnih objektov na prostih površinah znotraj obstoječega kompleksa ob upoštevanju dopustne izrabe prostora (FI in FZ) in deleža zelenih površin določenih v OPN občine Črnomelj. Novogradnje z izjemo objekta na jugozahodnem vogalu niso vidno izpostavljene in so s hrbtno stranjo večinoma vkopane. Zaradi višine in lokacije ob krožnem križišču obvoznice na zahodnem vstopu v mesto stavba predstavlja pomemben poudarek vhoda v mesto. Možna so odstopanja pri tlorisnih gabaritih, pri čemer pa se mora ohraniti gradbena linija glavnih stavb vzdolž zahodne obvozne ceste.
2. Ureditvena enota 2 (UE-2) zajema jugovzhodni del površin na območju urejanja. Večina enote je že pozidana in urejena, na južnem delu enote pa se nahaja lokalna cesta. Dopustna je gradnja objektov na prostih površinah in nadomestne gradnje ob upoštevanju dopustne izrabe prostora (FI in FZ) in deleža zelenih površin določenih v OPN občine Črnomelj. Ob Ulici heroja Stariha se na prostih površinah za razvoj stavb ne smejo postavljati začasni objekti. Višine objektov ne smejo presegati višine najvišjega obstoječega objekta v ureditveni enoti.

9. člen

(vrste dopustnih del in gradenj)

Na območju so dopustne novogradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, vzdrževalna dela, odstranitev objekta oz. njegovih delov, sprememba namembnosti dela ali celotnega objekta v skladu z dopustnimi dejavnostmi, opredeljenimi s tem odlokom, ter dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost in gradbeno inženirska dela.

10. člen

(dopustne dejavnosti)

Na območju so dopustne proizvodne ter z njimi povezane dejavnosti. Na podlagi predpisa o standardni klasifikaciji dejavnosti so to predvsem:

- predelovalne dejavnosti (C),
- oskrba z električno energijo, plinom in paro (D),
- oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja (E),
- promet in skladiščenje (H),
- gostinstvo (I): samo 56 (dejavnost strežbe jedi in pijač),
- informacijske in komunikacijske dejavnosti (J),
- druge raznovrstne poslovne dejavnosti (N).

11. člen

(vrste dopustnih objektov)

Dopustni so objekti, namenjeni izvajanju s tem ZN načrtovanih dejavnosti:

12 Nestanovanjske stavbe
12203 Druge poslovne stavbe
12420 Garažne stavbe
12510 Industrijske stavbe
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje

21 Objekti prometne infrastrukture
21122 Samostojna parkirišča
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
22121 Daljinski (transportni) vodovodi
22130 Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje
22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi
22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo
22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak
22223 Vodni stolpi in vodnjaki
22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)
22232 Čistilne naprave
22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi
22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
23020 Elektrarne in drugi energetski objekti – od teh samo sončne elektrarne in podobno
24 Drugi gradbeni inženirski objekti
24110 Športna igrišča
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
31 Trajno reliefno preoblikovanje terena
31110 Nasipi
31120 Izkopi in odkopi
31130 Utrjene površine
31140 Utrjene brežine
32 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin
32110 Ekološki otoki
32120 Urbana oprema
32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji
33 Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje
33140 Merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja

12. člen
(lega objektov)

(1) Gradnja stavb je dopustna samo na območju za razvoj stavb, ki je prikazano v grafičnem delu ZN. Na tem območju je dovoljena tudi gradnja gradbenih inženirskih objektov, enostavnih in nezahtevnih objektov, če je to potrebno zaradi funkcionalnosti in če se zagotovi oblikovna skladnost, ter spremljajočih zunanjih ureditev, vse skladno s Prilogo 1 veljavnega OPN.

(2) Zunaj območja za razvoj stavb je dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, enostavnih in nezahtevnih objektov, ki niso stavbe, če je to potrebno zaradi funkcionalnosti in če se zagotovi oblikovna skladnost, ter spremljajočih zunanjih ureditev, vse skladno s Prilogo 1 veljavnega OPN.

(4) Odmiki med stavbami znotraj gradbene parcele niso predpisani, upoštevajo pa se predpisi o varstvu pred požarom in sanitarni predpisi.

(5) Kote pritličij pri stavbah, ki mejijo na javni prostor, se prilagajajo kotam javnega prostora. Kote pritličij ostalih objektov se prilagodijo kotam internih cest in drugih zunanjih ureditev.

13. člen
(oblikovanje objektov)

(1) Objekti so enostavnih pravilnih oblik, dimenzionirani so glede na potrebe tehnoloških procesov. Oblikovanje objektov je enostavno in poenoteno na območju posameznih ureditvenih enot in na celotnem območju. Velikost in etažnost novih objektov kakor tudi širitev obstoječih objektov se lahko razvija znotraj območja za razvoj stavb na način, da so omogočene funkcionalne prometne povezave znotraj območja in navezave na zunanje prometno omrežje ter da so izpolnjene vse bistvene zahteve, katerih obvezno izpolnjevanje določajo gradbeni predpisi, tehnične smernice, standardi oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

(2) Višina objektov: Zagotovi se medsebojna višinska in smiselna usklajenost objektov. Največje dovoljene višine stavb v posameznih ureditvenih enotah ne smejo presegati višine najvišjih obstoječih objektov, izjema je stavba na jugozahodnem vogalu UE-1, katere višina ne sme presegati 35,0 m nad koto pritličja. V višino so vključene tudi tehnične etaže. Največjo dovoljeno višino stavb lahko presegajo le manjši volumni, kot so dimniki, silosi, antene, strelovodi in strojnice dvigal ter logotipi. Na vseh območjih za razvoj stavb je dopustna izvedba kletnih etaž, katerih število ni omejeno.

(3) Strehe novogradenj so ravne (do 6° naklona) ali enokapnice ali dvokapnice blagega naklona (do naklona 12°). Strehe obstoječih objektov se ohranjajo in po potrebi rekonstruirajo v enakem naklonu ali spremenijo v ravne. Kritina objektov ne sme biti svetleča. Dovoljeni so sivi in peščeni barvni toni. Dovoljene so tudi ozelenjene strehe. Na strehah je dovoljena postavitev sončnih elektrarn.

(4) Fasade so nesvetleče, sivih in toplih svetlih barvnih tonov (vse barve, ki vsebujejo najmanj 65 odstotkov bele barve in rdečo barvo). Temnejši odtenki istih barv so dopustni le kot fasadni poudarki. Dopustne so izjeme pri oblikovanju vhodov, nadstreškov ipd., katerih oblike so lahko drugačne, vendar podrejene oblikovanju osnovnega volumna objekta. Tehnološki objekti so lahko različnih oblik, skladno z zahtevami tehnološkega procesa. Dopustni so omet, fasadne obloge, vidni beton, kovina, steklo, les. Plakatiranje in objekti ter naprave za oglaševanje na fasadah objektov niso dovoljeni, dovoljena je postavitev logotipov na fasadah in strehah objektov.

(5) Na posameznih gradbenih parcelah je na območjih za razvoj objektov poleg glavnih/osnovnih stavb dopustna izvedba prizidkov in postavitev pomožnih stavb v skladu s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost; ti morajo biti oblikovno usklajeni z glavnim objektom in mu biti podrejeni.

(6) Vsa določila za oblikovanje objektov veljajo tudi za gradnjo novih objektov na območju odstranjenih obstoječih objektov.

(7) Poleg novogradenj so dopustne prizidave, spremembe namembnosti in rekonstrukcije obstoječih objektov v okviru določil, ki veljajo za novogradnje. Na delu obstoječih legalno zgrajenih objektov izven območij za razvoj objektov so dovoljena le rekonstrukcija in vzdrževalna dela.

14. člen
(enostavni in nezahtevni objekti)

(1) Na posameznih gradbenih parcelah je dopustna postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost in skladno s Prilogo 1 OPN.

(2) Oblikovanje je skladno z glavnim objektom in mu je podrejeno.

(3) Ograje so maksimalne višine 2,5 m, v primeru varstvenih ali zaščitnih zahtev lahko tudi višje, kar mora biti utemeljeno v projektni dokumentaciji, pri tem pa mora biti višina usklajena s prometno-varstvenimi predpisi glede preglednosti prometnih površin. Ograje so žičnate oziroma transparentne.

(4) Oporni zidovi so dovoljeni v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin.

15. člen
(zunanje ureditve)

(1) Odprte površine ob objektih se uredijo skladno s potrebami in posebnostmi posameznih dejavnosti v posameznih ureditvenih enotah.

(2) Pri preoblikovanju terena se upošteva načelo čim bolj smotrne prerazporeditve mas ter prilagoditve obstoječemu reliefu.

(3) Višinske razlike na zemljišču se prioritetno urejajo s travnatimi brežinami. Oporni in podporni zidovi morajo biti oblikovno usklajeni z arhitekturo objektov in zunanjimi ureditvami (ozelenitev zidov, finalna obdelava zidov).

(4) Izhodišča za izračun zadostnega števila parkirnih mest pri posameznih objektih se povzamejo po OPN. V primeru pomanjkanja prostora morajo biti parkirna mesta zagotovljena na drugih površinah, to pa mora biti dodatno obrazloženo v projektni dokumentaciji. V primeru, da je glede na naravo dejavnosti potrebnih manj parkirnih mest od zahtevanih, se to utemelji v projektni dokumentaciji.

16. člen
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom iz grafičnega dela ZN (Načrt gradbenih parcel), na katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja ZN.

(2) Odstopanja od pogojev za določitev gradbenih parcel so dopustna, kadar so posledica prilagajanja pozicijski natančnosti geodetskih postopkov, kadar zaradi odstopanj, dopustnih s tem prostorskim aktom, pride do spremenjenih funkcionalnih, oblikovalskih ali tehničnih rešitev in s tem do spremenjene oblike in lege objektov ali cestnih površin.

(3) Posamezne gradbene parcele se lahko združujejo ali delijo na manjše enote in se določijo v okviru projektne dokumentacije za posamezne gradnje.

2. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

17. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi)

(1) Priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in cestno omrežje so obstoječi in se ohranjajo. Predvidena je rekonstrukcija vodovodnega priključka z navezavo na primarno vodovodno omrežje. Območje je opremljeno z omrežji in napravami GJI, ki omogočajo oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, električno energijo in dostop do elektronskih komunikacij.

(2) Na mestih križanja načrtovanih ureditev z gospodarsko javno infrastrukturo se upoštevajo ustrezni tehnični pogoji ter pogoji upravljavcev posameznih komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav. Pri nadaljnji projektni obdelavi se vsa križanja in vzporedni poteki načrtovanih ureditev z vodi gospodarske javne infrastrukture obdelajo ter se zanje pripravijo ustrezne tehnične rešitve.

(3) Če se med izvedbo ugotovi, da je treba za posamezni obstoječi ali predvideni vod gospodarske javne infrastrukture zagotoviti dodatne ukrepe, se to izvede v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca oziroma lastnika določenega infrastrukturnega voda.

(4) Pred izvedbo načrtovanih ureditev se obstoječi vodi, naprave in objekti gospodarske javne infrastrukture zakoličijo in ustrezno zaščitijo. Pri izvajanju del na mestih križanj in vzporednih potekih investitor zagotovi sodelovanje upravljavca oziroma lastnika določene gospodarske javne infrastrukture.

(5) V času gradnje se ob prestavitvah in preostalih ureditvah infrastrukturnih vodov zagotovi čim bolj nemotena oskrba oziroma obratovanje gospodarske javne infrastrukture.

18. člen
(prometne ureditve)

Vstop na območje UE-1 in UE-2 je preko obstoječih priključkov z Ulice heroja Stariha.

19. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Napajanje območja se zagotavlja preko obstoječega elektroenergetskega omrežja. Elektroenergetsko omrežje znotraj območja urejanja se glede na razvoj objektov in poslovnih enot ter glede na potrebe razvoja območja dogradi in po potrebi rekonstruira.

(2) Na celotnem območju urejanja je možno na strehe objektov, kjer tehnologija to dopušča, postaviti sisteme za izrabo sončne energije za proizvodnjo elektrike ali toplote skladno z varstvenimi režimi. Dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

20. člen
(cestna razsvetljava)

(1) V sklopu predvidenih cest se uredi cestna razsvetljava. Svetilke so tipizirane, enostavnih oblik in skladne z veljavno zakonodajo.

(2) Predvidena razsvetljava izpolnjuje zahteve glede zastrtosti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi.

21. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

Telekomunikacijske storitve se zagotavljajo preko obstoječega omrežja, ki se ga glede na razvoj objektov in poslovnih enot ter glede na potrebe razvoja območja dogradi s sodobnimi komunikacijskimi tehnologijami.

22. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Oskrba z vodo se zagotavlja iz obstoječega javnega vodovodnega omrežja, ki se ga glede na razvoj objektov in poslovnih enot ter glede na potrebe razvoja območja dogradi in po potrebi rekonstruira.

(2) Predvidena je rekonstrukcija vodovodnega priključka z navezavo na primarno vodovodno omrežje.

(3) Predvidene objekte se na javno vodovodno omrežje priključuje v ustreznem profilu v skladu s predpisom o tehnični izvedbi vodovoda v občini Črnomelj.

23. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Komunalne odpadne vode se odvaja v obstoječo komunalno kanalizacijo. Odpadne tehnološke vode je potrebno v objektu predčiščenja odpadnih voda delno predčistiti do stopnje, ki jo zahteva delovanje komunalne (biološke) čistilne naprave. Prečiščena tehnološka voda se preko kontrolnega jaška izpusti v komunalno kanalizacijo, vsebnost posameznih snovi v izpustni vodi pa se mora redno kontrolirati.

(2) Padavinske odpadne vode se odvaja v obstoječo padavinsko kanalizacijo. Dopustno je zbiranje padavinskih vod za potrebe sanitarnih in tehnoloških vod.

(3) Komunalna in padavinska kanalizacije se glede na razvoj objektov in poslovnih enot ter glede na potrebe razvoja območja dogradi in po potrebi rekonstruira.

24. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen s predpisi o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Črnomelj.

(2) V primeru specifičnih odpadkov se v fazi priprave projektne dokumentacije ustrezno obravnava ravnanje z odpadki skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.

(3) Z gradbenimi odpadki, ki nastajajo med gradnjo objekta, je potrebno ravnati skladno s predpisi o ravnanju z gradbenimi odpadki in predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.

25. člen
(ogrevanje in priprava tople vode)

Energetska učinkovitost v stavbah se zagotavlja v skladu s predpisom o učinkoviti rabi energije v stavbah. Zagotovljena mora biti tudi raba obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbah (ogrevanje, prezračevanje, hlajenje, topla voda).

3. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE TER ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

26. člen
(ohranjanje narave)

Na območju ZN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost.

27. člen
(rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju ZN ni registriranih enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine ali razglašenih za kulturni spomenik.

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika zemljišča, investitorja in odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

28. člen
(varstvo tal in voda)

(1) Za vse objekte je obvezna priključitev na javni kanalizacijski sistem.

(2) V času gradnje so tla pod delovnimi stroji ustrezno utrjena in zaščitena, tako da ne obstaja možnost izliva nevarnih snovi iz strojev neposredno v tla (podtalnico).

(3) Skladiščenje in ravnanje z nevarnimi in vnetljivimi snovmi se mora vršiti v pokritih prostorih tako, da se ob morebitnem razlitju snovi celotna vsebina prestreže in zadrži. Prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo pretakale, skladiščile, uporabljale nevarne snovi, njihova embalaža in ostanki, morajo biti urejeni kot zadrževalni sistem – lovilna skleda.

29. člen
(varstvo zraka)

(1) Med gradnjo se mora v okolici gradbišča preprečiti preseganje mejnih vrednosti prašnih usedlin v zrak (vlaženje odkritih površin na gradbišču in na transportnih poteh, preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja urejanja, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu).

(2) Po končani gradnji se zagotovi učinkovita raba energije in uporaba goriv, ki vsebujejo manj ogljika, ter zagotovi energetska učinkovitost objektov.

30. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Pri načrtovanju ukrepov za varstvo pred prekomernim hrupom se upošteva, da gre za območje IV. kategorije varstva pred hrupom.

(2) Za zmanjšanje hrupa v času gradnje se zagotovi uporaba gradbene mehanizacije in transportnih vozil, opremljenih s certifikati o zvočni moči. Hrupna dela se načrtujejo v času med 7. in 19. uro.

31. člen
(ravnanje s plodnim delom tal)

(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal.

(2) Tla pod delovnimi stroji morajo biti v času gradnje objektov ustrezno utrjena in zaščitena, tako da ne obstaja možnost izliva nevarnih snovi iz strojev neposredno v tla.

(3) Rodovitna zemljina se odstrani in deponira ter uporabi za urejanje zelenih površin na območju urejanja ali pa se odpelje na ustrezno deponijo. Vse izkopane plasti tal se deponirajo ločeno glede na njihovo sestavo, tako da ne pride do mešanja mrtvice in živice. Plodna zemlja – živica se deponira ločeno od ostalega izkopa v kupih višine največ 2,0 m.

32. člen
(varstvo pred onesnaženjem z odpadki)

(1) Pri izvajanju gradbenih del se gradbeni odpadki v največji možni meri ločujejo že pri samem postopku nastajanja.

(2) Na območju urejanja se v času gradnje zagotovi ločeno zbiranje odpadkov tako za gradbene kot za komunalne odpadke. Komunalni odpadki se zbirajo ločeno, v za to namenjenih zabojnikih, pri

komunalnem podjetju se uredi odvoz ločeno zbranih odpadkov. Odvečni gradbeni material in gradbeni odpadki se odpeljejo na ustrezno deponijo oz. se predajo pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.

33. člen
(učinkovita raba in obnovljivi viri energije)

Pri zasnovi objektov in oskrbi z energijo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode se v čim večji meri zagotovita učinkovita raba in izraba obnovljivih virov energije. Pri tem imajo prednost sistemi, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst energije (zlasti toplotne in električne energije).

34. člen
(ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Na območju ZN niso potrebni ukrepi s področja obrambe.

(2) Pri pripravi projektne dokumentacije se upoštevajo predpisi o graditvi objektov.

(3) V primeru naravnih nesreč in morebitne vojne nevarnosti je treba ravnati v skladu z veljavnimi občinskimi in državnimi predpisi oziroma programi.

(4) Predvideni objekti in ureditve se projektirajo za projektni pospešek tal, ki velja na tem območju in znaša 0,150 (g).

(5) V primeru razlitja nevarnih snovi se upoštevajo določila 28. člena tega odloka o varstvu tal in voda.

35. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Požarno varstvo mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.

(2) Vsi objekti in ureditve morajo biti projektirani in grajeni tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika od meje gradbene parcele in odmikov med objekti na isti gradbeni parceli omejeno širjenje požara na sosednje objekte. Če ustreznega odmika ni mogoče zagotoviti, je treba uporabiti dodatne arhitekturne in gradbene ukrepe.

(3) Zunanje površine morajo omogočati neovirane in varne dovoze in dostope vozilom za intervencijo in evakuacijo ter delovne površine za intervencijska vozila.

(4) Zadostne količine požarne vode se zagotavljajo iz vodovodnega omrežja in drugih virov.

4. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

36. člen
(etapnost izvedbe)

(1) Izvajanje posegov na posameznih gradbenih parcelah se lahko izvaja neodvisno od urejanja drugih gradbenih parcel.

(2) Etapnost izvajanja se nanaša predvsem na zagotavljanje komunalne opreme in sicer je pogojena s sočasno izvedbo tolikšnega dela infrastrukturne opreme, da se zagotavlja funkcioniranje zgrajenega objekta in na način, ki smiselno upošteva celoto in ne ovira izvedbe komunalnega opremljanja območja.

(3) Objekte je možno graditi tudi fazno, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto.

5. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

37. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Dopustna so odstopanja kot pritličij objektov zaradi prilagoditve cestam in drugim zunanjim ureditvam.

(2) Dopustna so tudi odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem ZN, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, če z njimi soglašajo soglasodajalci, v čigar pristojnosti posegajo ta odstopanja.

(3) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo bistveno spreminjati načrtovanega videza območja in prometne sheme, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju ZN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi.

(4) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi odstopanja od podatkov, prikazanih v grafičnih prilogah, ki so posledica podrobnejše stopnje obdelave projektov oziroma določil geodetskega certifikata.

(5) V primeru spremembe namembnosti in rekonstrukcije pri obstoječih objektih predpisan faktor zelenih površin in faktor zazidanosti ni potrebno upoštevati, če je ta že presežen z obstoječim stanjem.

6. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE ZN

38. člen
(organizacija gradbišča)

(1) Gradbišče se uredi na območju urejanja. Pri organizaciji gradbišča se poleg določil tega odloka upoštevajo tudi predpisi s področja ravnanja pri izvajanju gradbenih del na gradbišču ter zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijski (varnostni) ukrepi na gradbišču, da se preprečijo in zmanjšajo možnosti onesnaženja.

(2) Po končani gradnji se odstranijo vsi začasni in pomožni gradbiščni objekti ter ostanki začasnih odlagališč materiala. Vse z gradnjo prizadete površine se sanirajo, tako da se vzpostavi prvotno stanje ali pa se izvedejo načrtovane ureditve odprtih površin. Sanirajo se tudi morebitne poškodbe, nastale zaradi gradnje na okoliški drevesni vegetaciji ter na poteh in začasnih gradbenih površinah.

(3) Gradbišče se zavaruje pred erozijskim delovanjem voda.

(4) Prevoz gradbenih strojev in dovoz gradbenega materiala se v največji možni meri izvajata po obstoječem prometnem omrežju.

(5) Med izvajanjem gradbenih del se zagotovita varnost v prometu in nemotena komunalno-energetska oskrba objektov na območju urejanja in tudi zunaj njega. Če bodo zaradi gradnje (začasno) prekinjeni, se uredijo ustrezni nadomestni dovozi in dostopi, ki morajo biti umeščeni in urejeni tako, da bodo v čim manjši meri prizadete obstoječe ceste in poti.

(6) Posegi na zemljišča zunaj območja urejanja kot začasni posegi med gradnjo so dopustni zaradi izvedbe nujnih zemeljskih del, ureditve začasnih dostopov in podobno, če niso v neskladju z določbami OPN.

(7) Nove gradnje in ureditve ne smejo imeti škodljivega vpliva na gradbenotehnično stanje obstoječih objektov znotraj in izven območja urejanja, morebitne poškodbe pa mora investitor sanirati.

(8) Pred izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo v varovalnem pasu cest je potrebno pridobiti pozitivno mnenje pristojnih služb.

39. člen
(dodatne obveznosti)

Poleg obveznosti, navedenih v odloku, morajo investitor in izvajalci med gradnjo in po njej upoštevati naslednje pogoje:

- pred izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo v varovalnem pasu regionalne ceste je potrebno pridobiti pozitivno mnenje pristojnih služb.
- pred začetkom posegov v prostor se pravočasno pridobijo podatki o legi in globini infrastrukturnih objektov in naprav ter se obvestijo upravljavci energetskih, komunalnih naprav in cest zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzora nad izvajanjem del;
- pri gradnji infrastrukturnih omrežij in gradnji objektov se izpolnjujejo zahteve v skladu s tehničnimi predpisi oziroma navodili upravljavca glede varnostnih (vertikalnih in horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne spremembe nivelete cestišča in globine infrastrukturnih vodov;
- objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po pogojih upravljavca;
- objekti in infrastrukturni vodi ter naprave se med gradnjo ustrezno zaščitijo, po končani gradnji pa obnovijo oziroma sanirajo, če se med gradnjo poškodujejo zaradi izvajanja del;

- v primeru poškodb energetske ali komunalne infrastrukture mora izvajalec del takoj obvestiti upravljavca omrežja;
- investitor oziroma izvajalec del mora pri posegih v prostor pristojnim službam s področja GJI, grajenega javnega dobra ter s področja zaščite in reševanja, varstva okolja in naravnih virov omogočiti spremljanje stanja na terenu oziroma opravljanje strokovnega nadzora v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del;
- promet na obstoječih cestah in poteh se med gradnjo organizira tako, da ni zastojev, ob morebitnem oviranju prometa pa se za delne zapore pridobi dovoljenje upravljavca cest oziroma pristojne službe;
- zagotovi se redno vzdrževanje zelenih in drugih odprtih površin ter infrastrukture na območju urejanja.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje prostorskih ureditev)

(1) Do začetka izvajanja načrtovanih posegov se na območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.
(2) Do začetka izvajanja gradenj je na območju urejanja dovoljeno:
- vzdrževanje obstoječih objektov,
- vzdrževanje in nemoteno obratovanje objektov GJI in grajenega javnega dobra,
- izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(3) Navedeni posegi so dopustni, če se zaradi njihove izvedbe ne poslabšajo pogoji za izvedbo ureditev, določenih s tem ZN in če z njimi soglašajo investitorji oziroma upravljavci prostorskih ureditev, načrtovanih s tem ZN.

41. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti ZN)

(1) Po izgradnji in predaji v uporabo s tem ZN načrtovanih prostorskih ureditev se lahko ZN ali njegovi funkcionalno zaključeni deli razveljavijo, o čemer s sklepom odloči Občinski svet občine Črnomelj.
(2) Ob razveljavitvi je potrebno izvedene prostorske ureditve evidentirati v zemljiškem katastru in katastru GJI ter opredeliti območja varovalnih pasov GJI za potrebe prikaza stanja prostora v prostorskem informacijskem sistemu.
(3) Po razveljavitvi ZN se območje ureja z OPN.
i

42. člen
(hramba)

ZN se hrani v analogni in digitalni obliki in je na vpogled na sedežu Občine Črnomelj in na sedežu Upravne enote Črnomelj. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika.

43. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

44. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«

2. člen
(spremembe grafičnega dela in prilog)

Grafični del ter priloge ZN se v celoti zamenjajo.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3. člen
(hramba)

SD ZN se hrani v analogni in digitalni obliki in je na vpogled na sedežu Občine Črnomelj in na sedežu Upravne enote Črnomelj. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika.

4. člen
(nadzor)


Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

5. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. .....
Črnomelj, dne .....

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek l.r.




LEGENDA:

- meja območja urejanja SD ZN Danfoss Črnomelj - 1.faza
- meja ureditvenih enot
- meja območja za razvoj stavb
- gradbena linija
- okvirna meja vmesnega območja nepozidanih zelenih površin širine 25 m
- obstoječe stavbe
- predvidene novogradnje
- predvidene novogradnje (višina do 35 m)
- zelene površine znotraj območja SD ZN Danfoss Črnomelj - 1.faza
- zelene površine zunaj območja SD ZN Danfoss Črnomelj - 1.faza
- vhodi na območje urejanja
- obstoječa vegetacija

OPOMBE:
1.Vse predvidene novogradnje so narisane informativno!
2.Vse predvidene novogradnje ob zahodnem robu se nahajajo znotraj obstoječe tovarniške ograje!

podloga: GEOS-23/2020, GEOS d.o.o., marec 2020

naročnik	Akrapovič d.d., PE Črnomelj	načrtovalec	ACER Novo mesto d.o.o.
pripravljavec	Občina Črnomelj		
vodja naloge	IGOR ČRNUGELJ, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 1079		
sodelavci	mag. JELKA HUDOKLIN, univ.dipl.inž.kraj.arh., PKA PPN ZAPS 0850 mag. RADOVAN NIKIĆ, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0324 mag. ZORAN GAJSKI, univ.dipl.gosp.inž., IZS G-3043		
naloga	SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZN DANFOSS ČRNOMELJ - 1. FAZA	ID prostorskega akta	2595
		št. naloge	IC-03/20
faza	USKLAJEN PREDLOG	datum	junij 2022
grafični prikaz	UREDITVENA SITUACIJA	merilo	1:1.000
		št. lista:	7



LEGENDA:

- meja območja urejanja SD ZN Danfoss Črnomelj - 1.faza
- meja ureditvenih enot
- meja območja za razvoj stavb
- gradbena linija
- okvirna meja vmesnega območja nepozidanih zelenih površin širine 25 m
- obstoječe stavbe
- predvidene novogradnje
- predvidene novogradnje (višina do 35 m)
- zelene površine znotraj območja SD ZN Danfoss Črnomelj - 1.faza
- zelene površine zunaj območja SD ZN Danfoss Črnomelj - 1.faza
- vhodi na območje urejanja
- obstoječa vegetacija

OPOMBE:
1.Vse predvidene novogradnje so narisane informativno!
2.Vse predvidene novogradnje ob zahodnem robu se nahajajo znotraj obstoječe tovarniške ograje!

podloga: GEOS-23/2020, GEOS d.o.o., marec 2020

naročnik	Akrapovič d.d., PE Črnomelj	načrtovalec	ACER Novo mesto d.o.o.
pripravljavec	Občina Črnomelj		
vodja naloge	IGOR ČRNUGELJ, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 1079		
sodelavci	mag. JELKA HUDOKLIN, univ.dipl.inž.kraj.arh., PKA PPN ZAPS 0850 mag. RADOVAN NIKIĆ, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0324 mag. ZORAN GAJSKI, univ.dipl.gosp.inž., IZS G-3043		
naloga	SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZN DANFOSS ČRNOMELJ - 1. FAZA	ID prostorskega akta	2595
		št. naloge	IC-03/20
faza	USKLAJEN PREDLOG	datum	junij 2022
grafični prikaz	UREDITVENA SITUACIJA	merilo	1:1.000
		št. lista:	7

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 7

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2022

Zadeva: PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA NAMEN INDIVIDUALNEGA ODSTOPANJA OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV DOLOČENIH V ODLOKU O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU KAMNOLOM SUHOR, ID. št. 2987

1 UVOD IN OBRAZLOŽITEV :

Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 61/2017 - ZUreP-2 in 199/2021- ZUreP-3) – v nadaljevanju: ZUreP-2 v 127. in 129. členu omogoča izvedbo lokacijske preveritve za potrebe konkretne investicije z možnostjo individualnih odstopanj od predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev (v nadaljevanju – PIP), ki jih določajo prostorski akti. S tem inštrumentom se omogoča gradnjo ali izvajanje drugih posegov v prostor, ki so posledica nepredvidenih interesov v prostoru. Osrednje vodilo pri tem inštrumentu je, da gre za odstopanja, ki pa so še vedno skladna z osnovno namero prostorske izvedbene regulacije in ne povzročajo konfliktov v prostoru, temveč jih pravzaprav razrešujejo, obenem pa predstavljajo korektiv prostorske regulacije. Odstopanje od posameznih PIP ne sme služiti takim spremembam PIP, ki bi zahtevale drugačno namensko rabo prostora. Glede na navedene usmeritve drugega odstavka 129. člena ZUreP-2, se po mnenju Ministrstva za okolje in prostor, lahko lokacijska preveritev uporablja predvsem za odstopanje od PIP-ov glede lege objektov, velikosti (faktorjev, parcelacije, oblikovanja, priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo) in tistih PIP, ki so povezani s pravnimi režimi. Spreminjanje namenske rabe prostora z lokacijsko preveritvijo po 129. členu ni dopustno.

Območje predlagane lokacijske preveritve zajema zemljišča v kamnolomu Suhor, in sicer na območju, ki se ureja z Občinskim lokacijskim načrtom kamnolom Suhor in ki se po Občinskem prostorskem načrtu nahaja v enoti urejanja prostora: GSV_4_OPPN. Predlagani prostorski ureditveni pogoji se nanašajo na zemljišča s parc. št. 1897/1, 1898/1 in 1898/2, vse k.o. 1556 – Stara Lipa. Elaborat lokacijske preveritve s podrobnejšo obrazložitvijo je dostopen na spletni strani Občine Črnomelj:

https://www.crnomelj.si/sl/uradne-objave/javne-objave/2022041414593454/javno-naznanilo-o-javni-razgrnitvi-pobude-in-elaborata-lokacijske-preveritve-za-del-enote-urejanja-prostora-gsv-4-oppn.

2 NAMEN LOKACIJSKE PREVERTIVE

Občina Črnomelj je, dne 28. 3. 2022, s strani podjetja AGM Starešinič d.o.o., Hrast pri Vinici 26, 8344 Vinica, prejela pobudo za izvedbo lokacijske preveritve. Pobuda se nanaša na zemljišča, kjer velja Odlok o podrobnem prostorskem načrtu kamnolom Suhor (Ur. l. RS, št. 98/2007 – v nadaljevanju: OPPN).

Namen lokacijske preveritve je dopustitev individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega OPPN. Lokacijska preveritev se nanaša na en gradbeni namen, v skladu z drugo alinejo 127. člena ZUreP-2 oz. 134. člen po ZUreP-3).

K pobudi je investitor priložil Elaborat lokacijske preveritve, ki ga je izdelalo podjetje Sapo d.o.o. iz Črnomlja, v marcu 2022 (v nadaljevanju: Elaborat lokacijske preveritve). Pooblaščena prostorska načrtovalka je Danijela Kure Kastelc, univ.dipl.inž.arh, id št. PA PPN ZAPS 1559.

3 IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA LOKACIJSKO PREVERITEV – zakonska izhodišča

Lokacijska preveritev je dopustna, če obstaja ena od naslednjih objektivnih okoliščin, ki je določena v drugem odstavku 129. člena ZUreP-2:

- fizične lastnosti zemljišča, neprimerna parcelna struktura, pozidanost ali raba sosednjih zemljišč in druge omejujoče okoliščine v zvezi z lokacijo, na katere investitor ne more vplivati in onemogočajo izvedbo investicije, ali pa terjajo nesorazmerne stroške na strani investitorja ali občine;
- nameravana uporaba gradbenih materialov ter tehničnih in tehnoloških rešitev, ki med pripravo in sprejetjem prostorskega izvedbenega akta niso bile poznane ali uporabljene, pa so ustrezne ali primernejše od predpisanih z vidika doseganja ciljev urejanja prostora, varstva okolja, učinkovite rabe energije ipd;
- medsebojna neskladnost prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v prostorskem izvedbenem aktu, ki je občina še ni uredila s spremembami in dopolnitvami tega akta.

Predlagano individualno odstopanje mora poleg obstoja objektivne okoliščine izpolnjevati še vse naslednje pogoje, ki jih določa četrti odstavek 129. člena ZUreP-2, in sicer če:
- ni v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja občine;
- se z njim lahko doseže gradbeni namen prostorskega izvedbenega akta ob hkratnem upoštevanju drugih prostorskih izvedbenih pogojev, nameravana gradnja pa ne bo spremenila načrtovanega videza območja, poslabšala bivalnih in delovnih razmer na njem in povzročila motečega vpliva na podobo naselja ali krajine;
- ne zmanjšuje možnosti pozidave sosednjih zemljišč in
- ni v nasprotju s pravnimi režimi ali sprejetimi državnimi prostorskimi izvedbenimi akti.

4 OBSTOJ OBJEKTIVNIH OKOLIŠČIN

Občina Črnomelj je v postopku lokacijske preveritve preverila obstoj objektivnih okoliščin in izpolnjevanje pogojev ter ugotovila, da so bile podane objektivne okoliščine za izvedbo lokacijske preveritve in da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa četrti odstavek 129. člena ZUreP-2, za dopustitev individualnega odstopanja.

Predmetna lokacijska preveritev se predlaga zaradi obstoja objektivnih okoliščin, ki jih določa prva alineja drugega odstavka 129. člena ZUreP-2, in sicer: objektivne okoliščine, zaradi katerih investicijska namera ne zadosti prostorskim izvedbenim pogojem, so neupoštevane tehnične rešitve. V OPPN je navedeno, da je v kamnolomu vsa potrebna infrastruktura za obratovanje kamnoloma, zato ne predvideva novih objektov. Z razvojem kamnoloma se je to spremenilo, saj trenutno stanje objektov ne omogoča optimalnega delovanja kamnoloma.

Poleg novih tehničnih rešitev, lahko na osnovi tretje alineje tretjega odstavka 129. člena ZUreP-2, upoštevamo tudi možnost, da občina dopusti odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev tudi v primeru, če: investicijska namera predvideva izvedbo pomožnih objektov, ki jih

prostorski izvedbeni pogoji ne dopuščajo, če se z njimi dosega boljša funkcionalnost obstoječih objektov.

5 INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV

Določilo 5. člena OPPN se nanaša konkretno na objekte: »V kamnolomu je vsa potrebna infrastruktura potrebna za obratovanje kamnoloma, zato niso predvideni novi objekti.

Investitor naj uredi prostor za parkiranje strojev ob smiselni uporabi določil Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil (Uradni list RS, št, 33/96) in Pravilnika o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, št. 114/04).«

Navedeno določilo omejuje namero investitorja za izvedbo investicije. Po spremembi lastništva v kamnolomu in novih razvojnih načrtih podjetja trenutno stanje objektov ne omogoča optimalnega delovanja kamnoloma. Pomožni objekti za hrambo, pregledovanje in občasno servisiranje mehanizacije, ki je v redni uporabi v kamnolomu Suhor, so za sodobno izvajanje dejavnosti in dobro gospodarjenje nujno potrebni.

Predlagano individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev bo omogočilo izvedbo nameravane gradnje ter s tem razvoj dejavnosti.

Elaborat lokacijske preveritve je skladen z določbami ZUreP-2, predlagano individualno odstopanje, kot to določa prvi odstavek 129. člena ZUreP-2, pa ni v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja občine ter drugimi pogoji, ki jih navaja ZUreP-2. Predlagano individualno odstopanje ne spreminja namenske rabe prostora, niti drugih izvedbenih pogojev znotraj območja OPPN.

Ker ni posebnih omejitev, da se predlagana gradnja ne bi izvedla, se za realizacijo gradnje predlaga odstopanje od prostorsko izvedbenega pogoja. Dopusti se individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev tako, da se dopusti gradnjo pomožnih objektov.

6 GRADBENI NAMEN PROSTORSKO IZVEDBENEGA AKTA IN VPLIVI NAMERAVANE GRADNJE

Lokacijska preveritev izpolnjuje pogoje iz druge alineje četrtega odstavka 129. člena ZUreP-2.

a) doseganje gradbenega namena
   Investitor ima pridobljeno koncesijsko pogodbo za pridobivanje tehničnega kamna. Z razvojem dejavnosti so se izkazale potrebe po rabi pomožnih objektov. Zaradi veljavnih prostorskih pogojev v prostorskem aktu, ki eksplicitno navajajo, da je v kamnolomu vsa potrebna infrastruktura za obratovanje kamnoloma in zato niso predvideni novi objekti, spremenjena investicijska namera ni izvedljiva.
b) Vpliv nameravane gradnje na načrtovan videz območja in na podobo naselja ali krajine
   Predlagana lokacijska preveritev in omogočanje gradbene namere nima bistvenih vplivov na načrtovan videz območja, podobo naselja ali krajine. Pomožni objekt se umesti ob obstoječi objekt in v tem kontekstu oblikuje na sodoben način.
c) Vplivi na bivalne razmere in drugi vplivi
   Območje kamnoloma se nahaja stran od naselij, vendar ob glavni cesti. Predlagana gradnja ne bo imela vplivov na bivalne razmere. S strani nosilcev urejanja prostora, ki jih predlagana lokacijska preveritev tangira, so bila pridobljena pozitivna mnenja, zato se smatra, da predlagana sprememba ne bo imela posebnih vplivov.

7 POSTOPEK LOKACIJSKE PREVERITVE

Postopek lokacijske preveritve je potekal po določilih 131. člena ZUreP-2. Občina Črnomelj je prejela pobudo za izvedbo lokacijske preveritve, kateri je bil priložen Elaborat lokacijske preveritve. Na podlagi popolne vloge, to je s plačilom takse za lokacijsko preveritev, in priloženim elaboratom, je Občina začela s postopkom lokacijske preveritve. V skladu s četrtim odstavkom 131. člena ZUreP-2 je občinska urbanistka preverila in ugotovila skladnost Elaborata lokacijske preveritve z določbami ZUreP-a in občinskim prostorskim aktom.

Za namen preveritve skladnosti Elaborata lokacijske preveritve je Občina, dne 15.4.2022, pozvala nosilce urejanja prostora, da ji predložijo mnenja z njihovega delovnega področja o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve. Sodelovanje javnosti je Občina zagotovila z javno razgrnitvijo, in sicer skupaj s pobudo investitorja je za 15 dni, od 15. 4. 2022 do vključno 29. 4. 2022 na spletni strani Občine Črnomelj https://www.crnomelj.si/sl/uradne-objave/javne-objave/2022041414593454/javno-naznanilo-o-javni-razgrnitvi-pobude-in-elaborata-lokacijske-preveritve-za-del-enote-urejanja-prostora-gsv-4-oppn javno razgrnila Elaborat lokacijske preveritve. O javni razgrnitvi je Občina skladno s sedmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 pisno obvestila tudi lastnike in upravljavce sosednjih zemljišč ter tudi Krajevno skupnost Dragatuš. Na javno razgrnjen Elaborat lokacijske preveritve Občina ni prejela pripomb in predlogov javnosti. Digitalna oblika Elaborata je bila na podlagi mnenja Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja št. 35038-102/2022-2550-3, z dne 5. 5. 2022, korigirana z vidika tehnične ustreznosti. Elaboratu je bila dodeljena Identifikacijska številka: 2987. Na podlagi mnenja Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, št. 37167-1098/2022/3 (1512) z dne 28. 4. 2022, je pobudnik pristopil tudi k ureditvi skupinskega priključka na državno cesto, kar je bil pogoj za pozitivno mnenje. Izdelana je bila Kapacitetna analiza navezave Kamnoloma Suhor na regionalno cesto R1-218/1214 Kanižarica – Vinica, APPIA d.o.o., št. proj. AP017-22, junij 2022 in idejna zasnova Ureditev priključka Kamnoloma Suhor na regionalno cesto R1-218/1214, v km 9.627, Stia d.o.o., št. proj. IZP-539/22, junij 2022.

V skladu s četrto alinejo tretjega odstavka 44. člena ZUreP-2 postopek lokacijske preveritve vodi mag. Marija Prašin Kolbezen, univ. dipl. inž. arh., ki izpolnjuje pogoje za opravljanje nalog občinskega urbanista.

8 MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

Občina Črnomelj je na Elaborat lokacijske preveritve pridobila pozitivna mnenja naslednjih nosilcev urejanja prostora:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, št. 35038- 102/2022-2550-3, z dne 5. 5. 2022, z zahtevo po dopolnitvi digitalnega dela elaborata.
2. Zavod RS za varstvo narave, št. 3563-0016/2022-3, z dne 22.4.2022,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, št. 350-96/2022-3-DGZR, z dne 6. 5. 2022,
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, št. 350-78/2022-2, z dne 26. 4. 2022,
5. Občina Črnomelj, za področje lokalnih cest, št. 35003-39/2005-43, z dne 27. 5. 2022,
6. Elektro Ljubljana d.d., št. 30-1/2022-32166, z dne 16. 5. 2022,
7. Telekom Slovenije d.d., št.108205-NM/579-SH, z dne 12. 5. 2022,
8. Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Sektor za upravljanje cest, št. 37167-1098/2022/3 (1512), z dne 28.4.2022.
9. Ministrstvo za infrastrukturo, področje mineralnih surovin, št. 350-1/2022/148 (02731866)

Ostali nosilci urejanja prostora se niso odzvali ali niso bili pozvani k mnenju, saj so mnenje že podali v fazi priprave OPPN in jih spremembe oz. območja lokacijske preveritve ne tangirajo.

9 KLJUČNA REŠITEV

Ključna rešitev predlaganega sklepa je potrditev lokacijske preveritve, ki dopušča individualno odstopanje od prostorsko izvedbenega pogoja, določenega v Odloku o OPPN Kamnolom Suhor v delu, ki v 5. členu določa:

»V kamnolomu je vsa potrebna infrastruktura potrebna za obratovanje kamnoloma, zato niso predvideni novi objekti.

Investitor naj uredi prostor za parkiranje strojev ob smiselni uporabi določil Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil (Uradni list RS, št, 33/96) in Pravilnika o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, št. 114/04).«

Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se za potrebe gradnje pomožnega objekta dopusti individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja določenega v OPPN, po katerem se v 5. členu z naslovom »POMOŽNI OBJEKTI« določi, da se:

- za besedilom prvega stavka doda vejica in naslednje besedilo:

»…razen na parcelah 1897/1, 1898/1 in 1898/2, vse k.o. 1556- Stara lipa, kjer se dopusti gradnja pomožne stavbe. Objekt se gradi v zaledju parcele, za gradbeno linijo obstoječega poslovnega objekta. Tlorisni gabarit je lahko pravokoten, dolžine največ 30 m, v širino ne sme presegati vzhodne gradbene linije obstoječe upravne stavbe, višinski gabarit je največ 10 m. Oblikovan naj bo sodobno, z ravno streho ali blago enokapnico (skrito za vencem). Fasada naj bo nebleščeče, nevpadljive barve. Zeleni pas, ki loči kamnolom od odprtih površin na severovzhodnem delu območja, se zgosti in dopolni z visokoraslim avtohtonim drevjem ter grmovnicami.

- besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»Prostor za parkiranje strojev se uredi ob smiselni uporabi določil zakonodaje, ki določa minimalne tehnične pogoje za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil ter tehnične zahteve za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi.«

10 OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SKLEPA

Stroški gradnje predvidene komunalne opreme se s Sklepom o lokacijski preveritvi za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev določenih v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kamnolom Suhor, (parc. št. 1897/1, 1898/1 in 1898/2, vse k.o.1556-Stara Lipa), ID. št. 2987 na območju OPPN kamnolom Suhor ne spreminjajo. Neposrednih finančnih posledic za proračun Občine Črnomelj ni.

11 PREDLOG OBČINSKEMU SVETU

Občinskemu svetu predlagamo, da v kolikor na podano gradivo ne bo imel bistvenih pripomb, lokacijsko preveritev potrdi in sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev določenih v odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kamnolom Suhor.

Pripravila:
mag. Marija Prašin Kolbezen l.r.,
pooblaščena prostorska načrtovalka
id št. PA PPN ZAPS 1911

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan l.r.

Priloga:
- predlog sklepa

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 24. redni seji, dne 27. 6. 2022 obravnaval gradivo »Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev določenih v odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kamnolom Suhor, ID. ŠT. - 2987«. Odbor na gradivo ni imel pripomb in Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev določenih v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kamnolom Suhor.

Zapisala:
Tanja Peteh, l.r.

Predsednik Odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l.r.

Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17, 175/20 - ZIUOPDVE, 199/21 - ZUreP-3, 20/22 - odl. US)) in 299. člena ZUrep-3 (Ur.l. RS, št. 199/2021-ZUreP-3) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na ……. redni seji dne …….. sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev določenih v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kamnolom Suhor

1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče s parc. št. 1897/1, 1898/1 in 1898/2, vse k.o. 1556 – Stara Lipa in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 82/11, 105/11 - teh. pop., 49/16 in 69/18) nahajajo na območju površine nadzemnega pridobivalnega prostora v delu enote urejanja prostora GSV_4_OPPN, kjer velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kamnolom Suhor (Ur. l. RS, št. 98/2007; v nadaljevanju: OPPN).

2. člen

Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se za potrebe gradnje pomožnega objekta dopusti individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja določenega v OPPN, po katerem se v 5. členu z naslovom »POMOŽNI OBJEKTI« določi, da se:

- za besedilom prvega stavka doda vejica in naslednje besedilo:

»…razen na parcelah 1897/1, 1898/1 in 1898/2, vse k.o. 1556- Stara lipa, kjer se dopusti gradnja pomožne stavbe. Objekt se gradi v zaledju parcele, za gradbeno linijo obstoječega poslovnega objekta. Tlorisni gabarit je lahko pravokoten, dolžine največ 30 m, v širino ne sme presegati vzhodne gradbene linije obstoječe upravne stavbe, višinski gabarit je največ 10 m. Oblikovan naj bo sodobno, z ravno streho ali blago enokapnico (skrito za vencem). Fasada naj bo nebleščeče, nevpadljive barve. Zeleni pas, ki loči kamnolom od odprtih površin na severovzhodnem delu območja, se zgosti in dopolni z visokoraslim avtohtonim drevjem ter grmovnicami.

- besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»Prostor za parkiranje strojev se uredi ob smiselni uporabi določil zakonodaje, ki določa minimalne tehnične pogoje za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil ter tehnične zahteve za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi.«

3. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2987

Številka: 351-90/2022

Črnomelj, dne ……

Župan občine Črnomelj:
Andrej Kavšek l. r.

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 8

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2022

Zadeva: **ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA TRIS KANIŽARICA – PREDLOG ZA IZDAJO**

UVOD IN OBRAZLOŽITEV :

Na pobudo treh investitorjev ter Občine Črnomelj je bil izveden postopek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica (v nadaljevanju: SD OPPN).

Območje SD OPPN obsega 5 lokacij in zajema zemljišča s parc. št. 3619, 3630, 3631, 3620, 3632, 3621, 3633, 3622, 3623/2, 2374, 2373, 2372, 2371, 3641, 3642, 2557/18, 2619/17, 2620/1, 2623/1, 2624/1, 2624/2, 2627/1, 2628, 2629/1, 2557/20, 2619/9, 2619/10, 2619/12, 2619/18, *298, 2557/21, 2557/4 , 2342/28, 2342/314, 2342/315, 2342/117, 2342/118, 2342/217, 2342/216, 2342/215, 2342/114, 2342/160, 2342/248, 2342/287, 2342/245, 2342/222, 2342/48, 2342/289, 2342/47, 2342/243, 2601/10, 2342/92, 2342/288, 2342/49, 2601/11, 2342/337, 2342/244, 2342/146, 2342/145, 2342/13, 2342/144, 2342/233, 2342/239, 2342/12, 2342/223, 2342/241, 2342/212, 2342/240, 2342/242, 2342/286, 2342/138, 2342/336, 2342/246, 2342/161, 2342/266, 2601/5, 2619/7, 2602/14, 3603/17, 2610/3, 3603/13, 2619/1, 2610/9, 2615/1, 2610/7, 3603/12, 2610/11, 2610/2, 2616, 2615/4, 2610/5, 2615/3, vse k.o. Dobliče, nahaja se v naselju Kanižarica. Območje je v Občinskem prostorskem načrtu opredeljeno kot območje enote urejanja prostora ČR14/10_OPPN. Gre za območje OPPN za namene industrijsko gospodarske cone.

Namen SD OPPN je za območje dela obstoječega OPPN določiti spremembe in dopolnitve podrobnih prostorskih pogojev za potrebe treh investitorjev in Občine, in sicer za gradnjo poslovnih in proizvodnih objektov, ureditev ter drugih posegov tako, da bodo ustrezali potrebam in tehnologiji dejavnosti ter skladno z možnostmi danega prostora in okolja. Pri tem gre za:

a) dopuščanje bivanja sezonskim delavcem v delu OPPN, ki je od industrijskega območja ločen s predvideno državno cesto,

b) dopuščanje višjih delov objekta (do 22 m) zaradi potreb tehnologije in razširitev območja prehajanja enote U7 v enoto U2.

c) ukinitev določenih internih cest, ki so se izkazale za nepotrebne ter

d) na območju namenjeno bivanju dopustiti tudi gradnjo samostojnega poslovnega objekta za določene dejavnosti (npr. izvajanje izobraževanja lovcev, ureditev lovskega muzeja itd.).

Pri načrtovanju in izdelavi strokovnih podlag za SD OPPN so bili upoštevani podatki iz javno dostopnih evidenc, usmeritve nosilcev urejanja prostora ter obstoječe strokovne podlage, ki so bile izdelane v času priprave OPPN.

POSTOPEK PRIPRAVE SD OPPN :

Predlog pobude je bil predstavljen v izhodiščih za pripravo prostorskega akta, ki so bila javno objavljena na spletni strani Občine Črnomelj od 19. 3. 2021 do vključno 3. 4. 2021. Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo SD OPPN je bil objavljen na spletni strani Občine ter poslan nosilcem urejanja prostora, ki jih predlagana ureditev tangira. Po pridobljenih izhodiščih in javni predstavitvi predloga izhodišč, slednja je bila 24. 3. 2021, je župan 8. 7. 2021 sprejel Sklep o pripravi SD OPPN TRIS Kanižarica, št. 3500-5/2021-46. Pri Ministrstvu za okolje in prostor je bila pridobljena identifikacijska številka dokumenta, ID št. 2539.

Na podlagi splošnih smernic in prispelih izhodišč, je izvajalec pripravil osnutek SD OPPN, ki je bil ponovno poslan nosilcem urejanja prostora za podajo prvega mnenja. Za potrebe presoje o tem ali je potrebna izdelava celovite presoje vpliva predlaganega prostorskega akta na okolje so bila pridobljena tudi mnenja nosilcev urejanja prostora za naslednja področja: kmetijska zemljišča, vode, kulturno dediščino, naravo in zdravje. Glede na odločbo Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-216/2021-2550-5, z dne 13. 8. 2021, ki je bila pridobljena v postopku priprave SD OPPN, ni bilo potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Na podlagi konkretnih smernic je izdelovalec pripravil dopolnjen osnutek za javno razgrnitev OPPN. Javna razgrnitev je trajala 30 dni, in sicer od 7. 2. 2022 do vključno 8. 3. 2022, javna obravnava je bila 16. 2. 2022, na javno razgrnjen dokument ni bilo podanih pripomb.

V nadaljevanju postopka je bil izdelan predlog odloka, ki je bil poslan nosilcem urejanja prostora v potrditev. Na podlagi pozitivnih mnenj je izdelovalec pripravil usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN TRIS Kanižarica. Naslednja faza je sprejem predloga za izdajo Odloka na Občinskem svetu, sledi objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS.

KRATKA OBRAZLOŽITEV PROSTORSKEGA AKTA:

Odlok določa podrobnejša merila in pogoje za urejanje območja sprememb in dopolnitev. Poleg obstoječih devetih ureditvenih enot (UE) se dodaja dve novi UE:

- UE 10 - območje, namenjeno za gradnjo predvsem nestanovanjskih objektov (proizvodno-poslovno-storitvene in gostinske dejavnosti), ki je locirana v severnem delu OPPN nad mejo DPN. Znotraj te UE se omogoča bivanje sezonskim delavcem v delu OPPN, ki je od industrijskega območja ločen s predvideno državno cesto,
- UE 11 - območje za energetske objekte: Območje tik ob območju za proizvodno – poslovno pozidavo, kjer je gradnja zaradi neugodnega terena še mogoča, se nameni proizvodnji energije in kogeneraciji (soproizvodnjo toplote in električne energije), Znotraj te UE se dopušča višje dele objekta (do 22 m) zaradi potreb tehnologije kogeneracije, razširi se tudi območje prehajanja enote U7 v enoto U2.

Zaradi zaokroževanja zemljišč v eno lastništvo večjega podjetja znotraj gospodarske cone in zaradi nesmotrnosti, se ukinejo določene interne ceste, ki so se izkazale za nepotrebne. Poleg tega se še na območju namenjenem bivanju dopusti gradnjo samostojnega poslovnega objekta za določene mirne dejavnosti (npr. izvajanje izobraževanja lovcev, ureditev lovskega muzeja itd.).

Odlok o SD OPPN vsebuje tudi nova oz. bolj jasna določila, ki so jih podali nosilci urejanja prostora, in sicer Direkcija RS za infrastrukturo glede možnosti uporabe oz. izvedbe prehoda območja DPN do njegove izvedbe ter Ministrstvo RS za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje v zvezi z manjšimi nomotehničnimi popravki. Poleg navedenega so izvedeni nekateri tehnični popravki odloka, ki se nanašajo na novo izrazoslovje v področni zakonodaji.

Podrobnejša določila so prikazana v priloženem Odloku o SD OPPN TRIS Kanižarica – prečiščeno besedilo.

Pri Občinskem svetu sprejet, v Uradnem listu objavljen in uveljavljen odlok bo podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj posameznih ureditev in gradenj na obravnavanem območju.

PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica obravnava in sprejme v predlagani vsebini.

V kolikor nanj ne bo imel bistvenih pripomb predlagamo, da ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in ga sprejme v predlagani vsebini.

Pripravila:
mag. Marija Prašin Kolbezen, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Priloge:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN TRIS Kanižarica – predlog za izdajo
- Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN TRIS Kanižarica – prečiščeno besedilo
- pregledna situacija
- 2x situacija s prikazom ureditvenih enot

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 24. redni seji, dne 27. 6. 2022 obravnaval gradivo »Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN TRIS Kanižarica – predlog za izdajo«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da predlog za izdajo odloka sprejme in v kolikor nanj ne bo imel bistvenih pripomb, ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in ga sprejme v predlagani vsebini.

Zapisala:
Tanja Peteh, l.r.

Predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l.r.

Predlog za izdajo

Na podlagi 117. in 119. člena v povezavi s prvo in peto alinejo 282. člena in drugo alinejo četrtega odstavka 289. člena Zakona o urejanju prostora- ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 - ZIUOPDVE, 199/21 - ZUreP-3), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) ter v povezavi z drugim odstavkom 338. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji……seji, dne……. sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica št. 2

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejmejo druge Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica (v nadaljnjem besedilu: SD OPPN), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica (Uradni list RS, št. 51/10 in 51/16).
(2) SD OPPN je izdelan na podlagi prve alineje 3. odstavka 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) SD OPPN posegajo na posamezne dele območja prostorskega akta in izhajajo iz razvojnih potreb podjetij v teh območjih. V prostorskem aktu so opredeljene spremembe podrobnih prostorskih pogojev tako, da bodo ustrezali potrebam tehnologije dejavnosti skladno z možnostmi danega prostora in okolja, gre pa tudi za prilagoditev akta novi zakonodaji.
(4) OPPN se vodi pod identifikacijsko številko 2539. SD OPPN TRIS Kanižarica je izdelalo podjetje SAPO, d.o.o., pod št. OPPN-1/2021 v juniju 2022.

2. člen
(vsebina in oblika SD OPPN)

SD OPPN TRIS Kanižarica vsebujejo tekstualni in grafični del ter priloge. Gradivo je izdelano v digitalni in analogni obliki. Grafični del SD OPPN TRIS Kanižarica vsebuje naslednje načrte:

1. Izsek iz kartografske dokumentacije (OPN)
2.1 Situacija prostorske ureditve
2.2 Pregledna situacija (DOF)
3. 1 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
3.2 Prikaz območij varovanj in omejitev; M 1:5000
4. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem (DKN)
5.1 Ureditvene enote OPPN
5.2 Ureditvena situacija OPPN
6.1 Situacija prometne ureditve
6.2 Energetska, komunalna in ostala infrastruktura
7. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave

8. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom
9.1 Načrt parcelacije;
9.2 Zakoličbena situacija (v nadaljnjih fazah postopka).

3. člen
(priloge SD OPPN)

Spremljajoče gradivo SD OPPN :
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. Izhodišča, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev akta
6. Povzetek za javnost
7. Odločba o CPVO
8. Elaborat ekonomike.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA

4. člen
(ureditvene enote)

(1) V prvem odstavku 6. člena se v prvem stavku beseda »devet« zamenja z besedo «enajst« in se v besedilu v oklepaju, zamenja navedbo ureditvene enote »UE9« z »UE11«.
(2) V prvem odstavku 6. člena se za besedilom doda besedilo, ki glasi:
»UE 10 – območje namenjeno za gradnjo predvsem nestanovanjskih objektov (proizvodno – poslovno – storitvene in gostinske dejavnosti),
UE 11 – območje za energetske objekte.«.
(3) V drugem odstavku 6. člena se za besedilo doda besedilo, ki glasi:
»**UE 10 - območje, namenjeno za gradnjo predvsem nestanovanjskih objektov (proizvodno-poslovno-storitvene in gostinske dejavnosti):** Ta ureditvena enota je locirana v severnem delu OPPN nad mejo DPN, na zahodu je omejena s stanovanjsko pozidavo Stara kolonija oz. s predvideno stanovanjsko pozidavo. Namenjena je za postavitev obrtno-proizvodnih ter gostinskih objektov, pri čemer se predvidijo mirnejše dejavnosti obrti in proizvodnje. V smislu prehajanja območja v območje namenjeno bivanju, je mogoče v enoto umeščati tudi dejavnosti nastanitve (delavski domovi, hotelske in podobne gostinske stavbe, itd) in dejavnosti povezane z rekreacijo, športom in turizmom.
UE 11 – območje za energetske objekte: Območje tik ob območju za proizvodno – poslovno pozidavo, kjer je gradnja zaradi neugodnega terena še mogoča, se nameni gradnji objektov za proizvodnjo energije in kogeneracijo (soproizvodnjo toplote in električne energije).«.

5. člen
(vrste objektov

(1) Besedilo 9. člena za spremeni tako, da v celoti glasi:
»(1) V območju urejanja so dovoljene naslednje vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu z uredbo, ki ureja razvrščanje oz. klasifikacijo objektov:

UE1 in UE3:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 121 Gostinske stavbe;
- 122 Poslovne in upravnestavbe;
- 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti;
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe:
  - 1273 kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
  - 1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti prometne infrastrukture:

- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

24 Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 241 objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas (razen 24121: Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami);
- 242 drugi gradbeni inženirski objekti:
  - 24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

3/ Drugi gradbeni posegi.

UE 2 in UE 4:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 121 Gostinske stavbe;
- 122 Poslovne in upravne stavbe;
- 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti;
- 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij;
- 125 Industrijske in skladiščne stavbe;
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe:
  - 1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti prometnee infrastrukture:

- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

23 Industrijski gradbeni kompleksi

24 Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 241 objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas (razen 24121: Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami);
- 242 drugi gradbeni inženirski objekti:
  - 24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

3/ Drugi gradbeni posegi.

UE 5 in UE 6:

1 / Stavbe

11 / Stanovanjske stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 126: Stavbe splošnega družbenega pomena,
- 127 Druge nestanovanjske stavbe

2 / Gradbeni inženirski objekti

24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (razen 24121: Marine).

3/ Drugi gradbeni posegi.

UE 7: poleg objektov, ki so dovoljeni za dejavnost energetike, so v tej ureditveni enoti dovoljeni spremljajoči objekti vezani na osnovno dejavnost:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 122 Poslovne in upravnestavbe;
- 125 Industrijske in skladiščne stavbe;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe:
  - 1274 druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti promenteinfrastrukture:

- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

23 Industrijski gradbeni kompleksii:

- 2302 elektrarne in drugi energetski objekti

24 Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 242 drugi gradbeni inženirski objekti:
  - 24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

3/ Drugi gradbeni posegi.

UE 8a:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 127 Druge nestanovanjske stavbe;
  - 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.

2 / Gradbeni inženirski objekti

21 / Objekti promenteinfrastrukture:

- 211 Ceste:

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.

3/ Drugi gradbeni posegi.

UE 8b:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 121 Gostinske stavbe;
  - 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
  - 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.
- 127 Druge nestanovanjske stavbe;
  - 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
  - 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti

21 / Objekti promentinfrastrukture:

- 211 Ceste:
  - 211201Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste.

22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:

- 221 Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična)komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi;

24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen 24121:

3/ Drugi gradbeni posegi.

UE 8c:

2 / Gradbeni inženirski objekti

21 / Objekti prometne infrastrukture:

- 211 Ceste:
  - 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste.

22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:

- 221 Daljinski i cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi;

24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen 24121: Marine;

3/ Drugi gradbeni posegi.

UE 9:

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti promente infrastrukture:

- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

24 Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 242 drugi gradbeni inženirski objekti:
  - 24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje;

3/ Drugi gradbeni posegi.

UE 10:

1 / Stavbe:

11 / Stanovanjske stavbe:

- 113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine,
  - 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine,

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 121 Gostinske stavbe;
- 122 Poslovne in upravne stavbe;
- 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti;
- 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij;
- 125 Industrijske in skladiščne stavbe;
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe:
  - 1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje;

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti prometne infrastrukture:

- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

23 Industrijski gradbeni kompleksi;

24 Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
- 242 drugi gradbeni inženirski objekti:
  - 24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje;

3/ Drugi gradbeni posegi.

UE 11:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 121 Gostinske stavbe;
- 122 Poslovne in upravne stavbe;
- 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti;
- 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij;
- 125 Industrijske in skladiščne stavbe;
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe:
    - 1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti prometne infrastrukture:
- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;
23 Industrijski gradbeni kompleksi;
24 Drugi gradbeni inženirski objekti.

3/ Drugi gradbeni posegi.

(2) Kot nezahtevni in enostavni objekti, se v okviru razpoložljivega prostora in v skladu z dopustnim faktorjem zazidanosti, lahko v posamezni ureditveni enoti gradijo naslednji objekti:

UE 1, UE 2, UE 3, UE 4 ,UE 7, UE 10 in UE 11:
- ograje;
- škarpe in podporni zidovi ter armirane brežine;
- pomožni infrastrukturni objekti;
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam;
- objekti za oglaševanje;
- objekti za telekomunikacijsko opremo.
- garaže, ute, nadstreški, rezervoarji za utekočinjen plin ali nafto, male komunalne čistilne naprave, zajetja, vodnjaki, zbiralniki za kapnico, utrjena dvorišča, dovozne poti;
- začasni objekti;
- vadbeni objekti;
- urbana oprema.

UE 5 in UE 6:
- drvarnice, garaže, steklenjaki, ute, bazeni, lope za orodje, nadstreški, rezervoarji za utekočinjen plin ali nafto, male komunalne čistilne naprave, zajetja, vodnjaki, zbiralniki za kapnico, utrjena dvorišča, dovozne poti;
- ograje;
- škarpe in podporni zidovi;
- pomožni infrastrukturni objekti;
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (kiosk oz. tipski zabojnik);
- objekti za oglaševanje;
- začasni objekti;
- vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, sprehajalna pot);
- spominska obeležja;
- urbana oprema.

UE 8a:
- ograje (samo lesene);
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (gozdna cesta);
- pomožni infrastrukturni objekti;

- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (gozdna učna pot, ribnik kot vodno zajetje, gozdna cesta);
- vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, trimska steza, sprehajalna pot);
- urbana oprema (le usmerjevalne in razlagalne table, ki naj bodo v skladu z metodologijo označevanja zavarovanih območij)

UE 8b:
- ograje (samo lesene);
- pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, mala čistilna naprava);
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (poljska pot, gozdna cesta, grajena gozdna vlaka);
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam;
- objekti za oglaševanje, v skladu z podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje.
- začasni objekti;
- vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, trimska steza, sprehajalna pot);
- urbana oprema.

UE 8c:
- ograje (samo lesene);
- pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, mala čistilna naprava);
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (poljska pot, gozdna cesta, grajena gozdna vlaka);
- začasni objekti;
- vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, trimska steza, sprehajalna pot);
- urbana oprema.

UE 9:
- ograje;
- objekti za oglaševanje;
- pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja);
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, poljska pot, gozdna cesta);
- urbana oprema.«.

6. člen
(vrste dejavnosti)

(1) Prvi stavek drugega odstavka 10. člena se besedilo do prvega dvopičja spremeni tako, da glasi:
»V območju OPPN so po posameznih UE v skladu z Uredbo, ki ureja klasifikacijo dejavnosti dovoljene naslednje dejavnosti:«.
(2) V drugem odstavku 10. člena se med besedo »UE 2« in »UE4« zbriše besedo »in« ter za besedilom: »Območje ureditvenih enot UE2, UE4«, doda: »in UE11«.
(3) Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
»Ureditveni enoti **UE5 in UE6** (Stara kolonija) na severnem delu območja. Poleg bivanja so dovoljene spremljajoče dejavnosti do polovice površine celotne stavbe, ob zagotavljanju

potrebnih površin za parkiranje in manipulacijo, kot so: poslovne, trgovina, storitev,…. V primeru izobraževalnih in kulturnih dejavnosti je lahko dejavnosti namenjen objekt v celoti. Pri opravljanju dejavnosti ne sme priti do bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede na obstoječe obremenitve.«.
(4) V tretjem odstavku 10. člena se za navedbo dejavnosti »-85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje.« doda besedilo: »R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI«.
(5) Na koncu besedila 10. člena se doda besedilo, ki glasi:
»Območje ureditvene enote **UE 10** se nahaja na severnem delu OPPN. Gre za del območja OPPN, ki dopušča postavitev nekaterih objektov za predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrbo z energijo, trgovino, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturo, turizem, rekreacijo in šport tudi bivanje v stanovanjskih stavbah za druge posebne družbene skupine (delavski domovi).

C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI (vse razen: 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, 19 Proizvodnja koksa, 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, 23. Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, 24 Proizvodnja kovin)
D) OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO
F) GRADBENIŠTVO
G)TRGOVINA
H) PROMET IN SKLADIŠČENJE
I) GOSTINSTVO
J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
O) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI
- 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost:
  - 84.24 Dejavnosti za javni red in varnost
  - 84.25 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
- 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

P) IZOBRAŽEVANJE
- 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
- 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

R) KULTURNO, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
- 93.1 Športne in druge dejavnosti za prosti čas

S) DRUGE DEJAVNOSTI
T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM; PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO.
U) DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES.«

7. člen
(pogoji za nestanovanjske objekte v UE1, UE2, UE3, UE4, UE 10 in UE 11)

(1) V drugem odstavku 14. člena se za besedilom: »Vertikalni gabarit: Maksimalna višina objekta je do 15 m nad koto urejenega platoja« doda vejica in naslednje besedilo: »v UE 11 do 22 m nad koto urejenega platoja in sicer le na 33% zazidane površine objekta.«.
(2) V šestem odstavku 14. člena se faktor zazidanosti (FZ) iz 0,5 spremeni v 0,75.

(3) V sedmem odstavku se besedilo: »s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03)« zamenja z besedilom: »z resorno zakonodajo glede univerzalne gradnje in uporabe objektov«.

8. člen
(pogoji za objekte v UE5)

V drugem odstavku 15. člena se besedilo spremeni tako, da glasi:
»(2) Nestanovanjske stavbe
Nestanovanjske stavbe (gospodarski objekti ter vsi pomožni objekti) se postavijo v ozadju parcele tako, da ne poslabšujejo izgleda osnovnega objekta oziroma organiziranosti celotne površine. Nestanovanjske stavbe namenjene kulturnim in izobraževalnim dejavnostim se postavljajo kot samostojni objekti ob javnem prostoru naselja.
Tipologija:
- definirana je kot prostostoječa grajena struktura, podolgovate oblike v podrejenem položaju s stanovanjsko stavbo, če je zgrajena na parceli

Velikost in zmogljivost:
- *Horizontalni gabarit stavbe:* je dovoljen na površini za postavitev objekta(ov). Gabarit objekta ne sme nadvladovati gabarita stanovanjske stavbe, če je zgrajena na parceli.
- *Vertikalni gabarit:* (K)+P.

Oblikovanje zunanje podobe:
- *Kota pritličja:* max. do 0.6 m nad koto urejenega terena.
- *Streha:* Slemena morajo biti nižja od slemen stanovanjskih stavb. Dopuščajo se dvokapne, enokapne ali ravne strehe. Izvedba čopov je dovoljena. Frčade niso dovoljene.
- *Fasada:* Fasada mora biti oblikovno usklajena s fasado stanovanjskega objekta, če je zgrajena na parceli.

Lega na zemljišču:
- *Lega:* je definirana znotraj površine za postavitev objekta(ov). Če je odmiki od objekta manjši od 8 m, morajo biti fasade zasnovane protipožarno. Umestitev objektov pa mora zagotavljati tudi ustrezne sanitarno – higienske pogoje objektov na lastniški parceli in na sosednjih zemljiščih (osončenje, prevetritev, ipd.).«.

9. člen
(pogoji za nestanovanjske stavbe v UE8)

Prvi stavek 17. člena se spremeni tako, da glasi:
»Nestanovanjske stavbe (gospodarski objekti ter vsi pomožni objekti) se postavijo v ozadju parcele tako, da ne poslabšujejo izgleda osnovnega objekta oziroma organiziranosti celotne površine.«.

10. člen
(usmeritve za nezahtevne in enostavne objekte)

18. člen se spremeni tako, da glasi:
»Za nezahtevne in enostavne objekte na območju urejanja, kakor tudi za objekte, ki ne izpolnjujejo meril za enostaven objekt, če so kot celota dani na trg kot proizvod, ki izpolnjuje zahteve iz predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov, in se za njihovo postavitev ne uporabljajo betonska in zidarska dela ter se na mestu postavitve ne varijo konstrukcijski elementi in se zaradi tega ne razvrščajo med nezahtevne objekte, veljajo določila uredbe o razvrščanju objektov, če s tem odlokom ni določeno drugače.

- Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov so minimalno 1,50 m od parcelnih mej,
- Tipologija nezahtevnih in enostavnih objektov je definirana kot prostostoječa grajena struktura (samostojni objekti) ali prizidana k osnovnemu objektu (velja le za garažo, nadstrešek in zimski vrt). Oblikovanje le-teh mora biti usklajeno z osnovnim objektom (nedominanten, podrejen položaj).
- Nezahtevni in enostavni objekti, ki dopolnjujejo osnovni objekt na parceli, morajo biti pritlični, praviloma pravokotne oblike, oblikovno usklajeni z osnovnim objektom glede barve fasade, naklona strehe, kritine, itn.. Locirani so znotraj zemljiške parcele tako, da ne poslabšujejo izgleda osnovnih objektov oziroma organiziranosti celotne površine.
- Začasni objekti se lahko postavijo za omejeno časovno obdobje. Dovoljeno je svobodno urbanistično in arhitektonsko oblikovanje začasnih objektov.
- Ekološki otoki (zbiralnica ločenih frakcij) se postavijo na betonsko podlago in se primerno zagradijo z leseno ali kamnito ograjo oziroma se zazelenijo. Dovoljeno jih je nadkriti z nadstrešnico z ravno streho, enotno za vse ekološke otoke znotraj območja.
- Plinske postaje se ogradijo z zaščitno kovinsko transparentno ograjo.
- Zunanje stopnice so lesene, kamnite, betonske.
- Oporni zidovi so v kamniti ali betonski izvedbi.
- Podporni zidovi se izvedejo pri večjih izkopih in pri utrjevanju brežin. Brežine se lahko urejajo kaskadno s podpornimi zidovi in vmesnimi zazelenitvami, kot armirane brežine, kombinacijo podpornih zidov in armiranih brežin ali samo s podpornimi zidovi, pri čemer se višino prilagodi ostalim ureditvam stičnega območja. Le-ti so lahko postavljeni do meje zemljiške parcele oziroma tako, da ne ovirajo ali motijo sosednje parcele ter da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče.«.

11. člen
(ostali manj zahtevni objekti)

(1) Besedilo druge alineje prvega odstavka 19. člena se spremeni tako, da glasi:
»Nadstrešek za avtomobile, kot samostojni objekt, je lahko lesena ali kovinska, v večji meri odprta oz. delno zaprta konstrukcija s streho. Dovoljena je ravna ali ločna (polkrožna) transparentna streha.«.
(2) Za besedilom prve alineje tretjega odstavka se doda vejica in besedilo, ki glasi:
- »na območju UE 10, do 3,5 m. Dopušča se izvedba zaščitne transparentne ograje na podpornem zidu, pri čemer se maksimalna višina ustrezno poveča (višina ograje max. 1,2 m). Dopušča se izvedba armiranih brežin. Podpornih zidovi in armirane brežine se ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča, lahko postavljajo ob mejo parcel.«.

12. člen
(pogoji za izvedbo prometnega omrežja)

(1) Pred besedilo prvega odstavka 23. člena se doda nov prvi odstavek, ki glasi:
»Znotraj območja državnega prostorskega načrta je dopustna izvedba navezav lokalnega cestnega omrežja za povezovanje severnega in južnega dela gospodarske cone TRIS Kanižarica ter prostorske ureditve javne infrastrukture in priključkov nanje, ki se ob soglasju upravljavca lahko izvedejo kot začasne ureditve, do izvedbe načrtovanih ureditev v skladu z DPN, oz, kot dodatne ureditve, če se k rešitvam njihove umestitve pridobi predhodno pozitivno mnenje investitorja z DPN načrtovane prostorske ureditve.«

Ostale odstavke se ustrezno preštevilči.

(2) Za besedilom drugega stavka novega tretjega odstavka 23. člena se doda besedilo, ki glasi:
»Cesta A se ukine tudi v delu med razvojnim območjem Adrie dom in območjem podjetja CVA d.o.o. na parceli 2342/28 in 2342/315, obe k.o. Dobliče, v dolžini cca 100 m.«.
(2) V besedilu predzadnjega stavka tretjega odstavka 23. člena se na koncu doda vejico in besedilo, ki glasi:
»oz. se za potrebe povezovanja in zagotavljanja dostopnosti vseh parcel, zgradijo na lokaciji, ki je primernejša od določene v OPPN«.
(3) Za novim četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki glasi:
»(4) Zaradi lastniške strukture in združevanja parcel se predvidi ukinitev delov cest, in sicer:

- ceste B1, južno od ceste G1, kjer se cesta B1 zaključi z obračališčem;
- ceste G1, ki povezuje cesti B1 in D1,
- ceste A ki povezuje cesti E3 in E5,
- ceste D1, ki povezuje cesti A in G (G3).

Predvidi se premik ceste H5, ki povezuje cesti H in H2, in sicer v smeri proti SZ, na mejo med parcelami.
Predvidi se sprememba poteka ceste 021 tako da bo zagotavljala dostop parcelam na JZ območja OPPN.«.
(4) Nov 12. odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo omogočali osnovne dostope in uporabo tudi za funkcionalno ovirane ljudi ter se opremijo z ustrezno urbano opremo in talno in vertikalno prometno signalizacijo (nesvetlobno, svetlobno) in opremo v skladu z zakonodajo glede prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah. »Vhodi« na hodnik za pešce se izvedejo z utopljenimi robniki s položno klančino. Svetla širina klančine mora biti najmanj 90 cm. Pri urejanju območja je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise s področja cest oziroma urejanja prometnih površin, hkrati z zakonodajo, ki ureja univerzalno graditev in uporabo objektov. Pri ureditvi cestne razsvetljave in osvetlitve križišč je potrebno upoštevati priporočila glede cestne razsvetljave.«.

13. člen
(splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje in priključevanje)

(1) Besedilo drugega odstavka 24. člena se spremeni tako, da glasi:
»Vsi predvideni komunalni in energetski vodi infrastrukturnega omrežja ter vodi daljinskega sistema ogrevanja, potekajo v koridorju javnih površin. Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in objektov v fazi projektiranja, če se s tem zagotovi ustreznejša oskrba in racionalnejša izraba prostora. Gradnja vodov in naprav komunalne in energetske infrastrukture mora potekati usklajeno z gradnjo objektov znotraj posamezne ureditvene enote.«.
(2) Besedilo tretjega odstavka 24. člena se spremeni tako, da glasi:
»Objekti morajo biti priključeni na komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje, priključitev se izvede skladno s pogoji upravljavcev komunalnih in energetskih vodov in naprav. Če priključevanje na posamezno komunalno omrežje ni mogoče oz. GJI ni izvedena, se dopušča samooskrba objekta in uporabo alternativnih tehničnih načinov zagotavljanja komunalne opreme v skladu z zadnjim stanjem tehnike.«.

14. člen
(vodovod)

(1) Prvi odstavek 25. člena se v celoti črta.

Odstavki v nadaljevanju se ustrezno preštevilčijo.
(2) Novi prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da glasi:
»(1) Znotraj območja urejanja je predvideno vodooskrbo potrebno načrtovati na osnovi veljavne zakonodaje glede projektiranja, izvedbe in uporabe javnega vodovodnega sistema in občinskih odlokov glede oskrbe naselij s pitno vodo.«.
(3) Novi četrti odstavek se dopolni tako, da glasi:
»(4) V primeru potreb po večji količini požarne ali tehnološke vode je dovoljeno na vsaki posamezni parceli urediti požarni bazen, vodno zajetje, kakor tudi preko vrtin črpati vodo iz podtalja ob soglasju pristojne službe za upravljanje z vodami.«.

15. člen
(kanalizacija)

(1) Zadnji stavek drugega odstavka 26. člena se v celoti črta.
(2) Četrti odstavek 26. člena se spremeni tako, da glasi:
»(4) Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov in pri vlogi za pridobitev vodnega soglasja za gradnjo enostavnih objektov, če gre za gradnjo na vodovarstvenem območju, je potrebno dosledno upoštevati zakonodajo o gradnjah na vodovarstvenih območjih.«.
(3) Peti odstavek 26. člena se spremeni tako, da glasi:
»(5) Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi je treba upoštevati tudi občinske odloke glede odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda ter resorno zakonodajo glede emisij snovi in toplote pri odvajanju voda v vode in javno kanalizacijo.«.

16. člen
(plinovodno omrežje)

Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da glasi:
»Plinovod mora biti projektiran in zgrajen v skladu z resorno zakonodajo in s pravilniki glede tehničnih pogojev za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov.«.

17. člen
(ogrevanje)

(1) V 30. členom se doda nov prvi odstavek, ki glasi:
»(1) Pri gradnji objektov na celotnem območju OPPN se spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije.«
Odstavek v nadaljevanju se ustrezno preštevilči.
(2) Novi drugi odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Za ogrevanje stavb se primarno uporablja plin, možni so tudi drugi energenti. Dopušča se tudi obnovljive vire energije (voda, sonce, veter, biomasa ipd. Dopušča se toplovodni sistem daljinskega ogrevanja.«

18. člen
(odpadki)

(1) Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da glasi:
»(2) Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi na področju ravnanja z odpadki je treba upoštevati veljavni Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj.«
(2) Tretji odstavek 31. člena se spremeni tako, da glasi:

»(3) Nevarni odpadki niso predmet odvoza izvajalca javne gospodarske službe za ravnanje s komunalnimi odpadki. Do določitve končne dispozicije se nevarni odpadki shranjujejo pod posebnim režimom v za to predvidenem skladišču ob objektu v sklopu zemljiške parcele.
Zajem in odvoz odpadkov se mora izvajati v skladu z obstoječo zakonodajo in sicer glede:

- predelave biološko razgradljivih odpadkov v kompost
- ravnanja z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi,
- ravnanja z organskimi kuhinjskimi odpadki
- obremenjevanja tal z vnašanjem odpadkov),
- ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
- ravnanja z odpadki, ki vsebujejo azbest,
- odstranjevanja odpadnih olj),
- ravnanja z odpadki
- ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo
- ravnanja z embalažo in odpadno embalažo
- odlaganja odpadkov na odlagališčih ter
- ravnanja s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča.«

(3) Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da glasi:
»(4) V času izvajanja gradbenih del mora investitor z gradbenimi odpadki ravnati na način, ki je predpisan z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.«

19. člen
(kulturna dediščina)

V prvem stavku prvega odstavka 32. člena se besedilo:« profana stavbna dediščina« nadomesti z besedilom:« spomenik lokalnega pomena«.

20. člen
(varovanje pred prekomernih hrupom)

V četrtem odstavku 33. člena se besedilo: »Direkcija RS za ceste« nadomesti z besedilom: »Direkcija za infrastrukturo«.

21. člen
(varovanje pred onesnaženjem voda)

Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da glasi:
»Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z zakonodajo glede odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, glede emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter glede emisij snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav.«.

22. člen
(ohranjanje narave)

Četrta alineja tretjega odstavka 38. člena se spremeni tako, da glasi:
»- Območje naj se označi z usmerjevalnimi in razlagalnimi tablami, ki naj bodo v skladu z metodologijo označevanja zavarovanih območij naravnih vrednot;«.

23. člen
(varovanje pred elektromagnetnim sevanjem)

Besedilo 39. člena se spremeni tako, da glasi:
»Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energiji je predvidena postavitev novih transformatorskih postaj, ki predstavljajo nizkofrekvenčni vir sevanja. Za postavitev in obratovanje le-teh se mora upoštevati zakonodaja, ki ureja elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju ter določila podzakonskih aktov glede prvih meritev in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje).«.

24. člen
(obramba in zaščita)

(1) Naslov 42. člena se spremeni tako, da glasi: »zaklanjanje«.
(2) V 42 členu se za besedilom v oklepaju doda vejica in naslednje besedilo: »54/15.

25. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Naslov 43. člena se spremeni tako, da glasi: »varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom«.
(2) V drugem odstavku 43 člena se besedilo prve alineje v oklepaju spremeni tako, da glasi: »erozijsko območje – običajni zaščitni ukrepi«
Besedilo druge in desete alineje se črta.

26. člen
(potresna varnost)

Besedilo 44. člena se spremeni tako, da glasi:
»Predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani za VII. stopnjo MCS (Mercali-Cancani-Sieberg) lestvice, ki velja na tem območju. V skladu z določili resorne zakonodaje glede mehanske odpornosti in stabilnosti objektov morajo biti objekti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:

- porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
- deformacij, večjih od dopustnih ravni,
- škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali
- škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.«.

27. člen
(velikost dopustnih odstopanj)

(1) Na koncu prvega stavka drugega odstavka 47. člena se doda besedilo, ki glasi:
»in da so zagotovljene minimalne funkcionalne velikosti gradbenih parcel.«.
(2) Za petim odstavkom se doda no šesti odstavek, ki glasi:
»6) Za gradnjo na posameznih parcelah predvidenih v OPPN, ki so vezane na izvedbo dostopne ceste v območje in posamezne sekundarne ceste, so dopustne tudi začasne rešitve priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo, in sicer tako, da ne ovirajo predvidene ureditve za komunalno urejanje celotnega območja oz. je dovoljeno zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe s pomočjo alternativnih sistemov oskrbe (zbiranje kapnice, obnovljivi viri energije, MKČN).«.

Odstavki v nadaljevanju se ustrezno preštevilčijo.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem prostorskega akta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

29. člen
(hramba SD OPPN)

SD OPPN TRIS Kanižarica se v analogni in digitalni obliki hranijo na sedežu Občine Črnomelj. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika.

30. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

ID: 2335
Št.
Črnomelj, dne…….

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

***Sprejet dokument** -neuradno prečiščeno besedilo (modra, spremembe 2016, rdeča, spremembe 2022~~1~~)*

Na podlagi 57. do 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1 in 108/09) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 24. redni seji dne 17. junija 2010 sprejel

ODLOK

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za OPPN)

S tem odlokom se ob upoštevanju Prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Črnomelj sprejme občinski podrobni prostorski načrt Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica, ki ga je izdelal Topos d.o.o., pod št. 01/09-OPPN v juniju 2010, ~~in~~ spremembe in dopolnitev odloka, ki jih je izdelal SAPO d.o.o., pod številko 1/15-OPPN v juliju 2016, oziroma pod številko OPPN-1/2021, v maju 2022.~~,~~

Oblikovano: Barva pisave: rdeča

Oblikovano: Barva pisave: rdeča

Oblikovano: Barva pisave: rdeča

Oblikovano: Barva pisave: rdeča

2. člen
(vsebina OPPN in njegovih prilog)

OPPN je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela ter prilog:

(A1) TEKSTUALNI DEL (ODLOK OPPN)
- opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN,
- ureditveno območje OPPN,
- umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
- zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
- rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, naravnih virov in ohranjanje narave,
- rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN.

(A2) GRAFIČNI DEL
1 Izsek iz kartografske dokumentacije s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju; M 1:5000
2 Umestitev območja v širši prostor:
2.1 Pregledna situacija (TTN); M 1:15000
2.2 Pregledna situacija (DOF); M 1:10000
3 Prikaz vplivov, varovanj in omejitev:
3.1 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji; M 1:5000
3.2 Prikaz območij varovanj in omejitev; M 1:5000
4 Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem (DKN), M 1:2000
5 Prikaz ureditev glede postavitve objektov znotraj ureditvenih območij:
5.1 Ureditvene enote OPPN, M 1:2000

5.2 Ureditvena situacija OPPN s prerezom, M 1:2000
6 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro:
6.1 Situacija prometne ureditve, M 1:2000
6.2 Energetska, komunalna in ostala infrastruktura; M 1:1000
7 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave; M 1:2000
8 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom; M 1:2000
9 Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo:
9.1 Načrt parcelacije; M 1:2000
9.2 Zakoličbena situacija; M 1:2000

(B) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKI O PROSTORSKI UREDITVI

(C) PRILOGE OPPN
1. Izvleček iz strateškega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. Smernice nosilcev urejanja prostora
5. Mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
7. Povzetek za javnost
8. Odločba glede CPVO

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(prostorske ureditve)

(1) Območje OPPN obsega zemljišča jugozahodno od mesta Črnomelj, ob regionalni cesti R1-218/1214 Kanižarica – Vinica, na površinah nekdanjega rudnika rjavega premoga. OPPN združuje območje Ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1.faza (v nadaljevanju: UN) in Občinskega lokacijskega načrta za Tehnološko razvojno središče TRIS Kanižarica (v nadaljevanju OLN). Obravnavano območje je že delno pozidano ter opremljeno s prometno in ostalo infrastrukturo, ki se nadaljuje na območje OLN. Na območju UN so izvedeni poslovno-proizvodnimi objekti, na severu se nahaja obstoječa pozidava stanovanjskih hiš Stara kolonija, ob regionalni cesti na zahodu pa proizvodni kompleks »Begrad« ter razpršena gradnja romskih hiš. Na vzhodu je območje varovanja naravne vrednote (Mlaka). Obravnavano območje je v večjem delu obraščeno z manj kvalitetnim gozdom. Teren je jarkast in strm, v padcu proti severozahodu in jugozahodu.

(2) Obstoječa notranja infrastruktura je priključena na zunanje omrežje in se nadaljuje na ostali del območja na način, da medsebojno poveže celotno območje OPPN. OPPN se v glavnem nameni nestanovanjski gradnji za potrebe Tehnološko razvojnega industrijskega središča, manjši pa stanovanjski gradnji. Območje je tako razdeljeno na naslednja podobmočja: Severni del (Stara kolonija in novi stanovanjski objekti z možnostjo opravljanja dejavnosti), vzhodni del (območje naravne vrednote (Mlaka) in območje energetike); južni del (območje novih poslovno proizvodnih objektov in območje energetike) ter zahodni del - ob regionalni cesti (območje centralnih dejavnosti). Zaradi konfiguracije terena je predlagana ureditev posameznih višinsko ločenih teras za pozidavo, ki sledijo plastnicam terena in se uredijo v višinskih razlikah do 10 m, medsebojno pa se ločijo z brežinami. Na terasah bo možno organizirati večje število gradbenih parcel, ki se bodo lahko medsebojno združevale in tako omogočale različne velikosti parcel, v odvisnosti od potreb posameznih investitorjev. Brežine se končujejo v naravnem terenu okoliškega gozda in se povezujejo z zelenimi »oazami« znotraj obstoječe proizvodne cone. Le-te se bodo zatravile in zasadile z visokim avtohtonim drevjem.

(3) Z OPPN se določajo merila in pogoji za prostorske ureditve oz. gradnje:

- nestanovanjskih objektov (industrijske stavbe in skladišča, upravne in pisarniške stavbe, trgovske, gostinske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe splošnega in družbenega pomena);
- stanovanjskih objektov;
- gradbeno inženirskih objektov (prometne in ostale infrastrukturne ureditve, energetski objekti);
- ureditve odprtih površin za skladiščenje in manipulacijo;
- ureditve zelenih površin (varovalni pas ob Mlaki, ostale zelene površine).

III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN

4. člen
(ureditveno območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega površino velikosti približno 110 ha in zajema zemljišča ter dele zemljišč s parcelnimi številkami:
Vse k.o. Dobliče
2342/10, 2342/15, 2602/1, 2342/249, 3603/2, 2370, 2342/219, 2628, 2342/255, 2629/2, 2557/3, 2455/3, 2629/1, 3603/1, 2549/7, 2461/2, 2342/15, 2461/1, 2549/8, 2445/4, 3603/4, 2619/6, 2619/9, 2464/2, 2460, 2435, 2529, 2548/7, 2623/1, 2627/1, 2469, 2468, 2533, 2532/2, 2377/2, 2342/27, 2620/1, 2451, 2342/184, 2472, 2342/179, 2465, 2532/1, 2467, 2544/12, 2342/25, 2342/233, 2445/4, 2544/13, 2445/3, 2470, 2342/10, 2466, 2342/211, 2601/1, 2342/227, 2471, 2342/232, 2342/255, 2445/4, 2342/13, 2453/2, 2355, 2535/2, 2342/217, 2445/4, 2464/1, 2448, 2601/2, 2453/1, 2342/19, 2342/12, 2452, 2531, 2342/121, 2371, 2342/215, 2458/1, 2535/1, 2619/17, 2587/1, 2458/2, 2456, 2530, 2301, 2372, 2514/2, 2373, 2430/2, 2274/2, 2526, 2586/5, 2342/11, 2462, 2342/102, 2431, 2544/10, 2342/28, 2539/1, 2342/255, 2455/2, 2342/96, 2354, 2266, 2557/14, 2342/38, 2463, 2447, 2374, 2439, 2258/1, 2537, 2434, 2296/1, 2342/171, 2557/16, 2342/26, 2423, 2446, 2342/229, 2426, 2427, 2268/1, 2342/256, 2459/2, 2430/1, 2459/1, 2624/2, 2375, 2342/257, 2342/30, 2342/184, 2351/1, 2376, 2342/77, 2624/1, 2342/243, 2557/11, 2342/58, 2342/161, 2273/1, 2353, 2457, 2337, 2594/1, 2528/2, 2334, 2528/1, 2351/2, 2269/1, 2342/43, 2342/177, 2273/2, 2342/6, 2342/15, 2380/1, 2302, 2515/2, 2609/4, 2534/2, 2342/15, 2342/114, 2515/1, 2272/1, 2270/1, 2342/245, 2619/15, 2342/25, 2342/36, 2342/15, 2342/208, 2568/3, 2514/3, 2536/1, 2514/5, 2536/2, 2272/2, 2342/1, 2342/151, 2342/198, 2348/1, 2342/11, 2356, 2609/3, 2271/1, 2333, 2551/8, 2352, 2342/175, 2534/1, 2342/18, 2327, 2449, 2514/4, 2342/220, 2342/59, 2342/79, 2299, 3603/3, 2297/1, 2342/138, 2518, 2522, 2295/1, 2342/178, 2527/2, 2265/1, 2615/1, 2369, 3587/4, 2342/7, 2619/1, 2342/47, 2619/2, 2342/176, 2342/209, 2348/2, 2519, 2342/42, 2328, 2342/33, 2619/13, 2610/1, 2527/1, 2619/10, 2342/164, 2577/1, 2342/41, 2342/160, 2342/192, 2341, 2450, 2342/19, 2284/4, 2342/234, 2342/230, 2338, 2342/200, 2342/35, 2342/20, 2342/210, 2619/8, 2342/149, 2576/1, 2342/168, 2342/60, 2627/2, 2342/123, 2342/228, 2342/187, 2342/47, 2514/1, 2342/44, 2587/2, 2539/2, 2342/63, 2342/124, 2342/216, 2342/224, 2342/167, 2595/3, 2619/7, 2345/1, 2571/1, 2345/2, 2590/1, 2584/2, 2591/1, 2619/14, 2346/1, 2342/188, 2342/221, 2342/189, 2274/17, 2342/170, 2342/226, 2609/2, 2278/4, 2342/27, 2342/244, 2557/17, 2610/2, 2584/1, 2342/111, 2342/239, 2267/1, 2342/77, 2342/12, 2568/1, 2523/1, 2276/1, 2557/7, *384, 2615/2, 2342/31, 2571/2, 2342/225, 2342/15, 2342/246, 2275/4, 2620/2, 2342/104, 2342/26, 2277/1, 2401, 2576/2, 2523/2, 2342/182, 2342/144, 2342/231, 2342/165, 2619/12, 2342/37, 2342/223, 2342/240, 2623/2, 2445/4, 3603/7, 2342/120, 2557/12, 2347/1, 2275/5, 2278/5, 2342/32, 2342/4, 2342/99, 2630/4, 2342/103, 2342/166, 2342/107, 2610/4, 2342/241, 2342/185, 2571/3, 2342/163, 2342/47, 2581/2, 2619/16, 2557/13, 2557/18, 2342/143, 2342/80, 2342/15, 2619/19, 2342/212, 2342/28, 2544/11, 2342/105, 2342/22, 2342/113, 2580/1, 2610/7, 2548/3, 2342/148, 2274/4, 2275/6, 2342/145, 2564/1, 2572/1, 2380/2, 2342/99, 2342/7, 2610/3, 2275/8, 2342/252, 2277/3, 2274/16, 2276/3, 2342/101, 2342/191, 2342/108, 2342/258, 2342/235, 2624/3, 2342/251, 2274/6, 2342/98, 2342/209, 2342/6, 2557/19, 2624/4, 2581/1, 2342/34, 2342/234, 2274/5, 2274/18, 2278/3, 2544/5, 2274/9, 2276/4, 2342/180, 2550/9, 2610/6, 2342/106, 2342/195, 3603/5, 2342/222, 2539/3, 2580/2, 3602/1, 2342/253, 2586/5, 2342/24, 2544/9, 2275/10, 2551/6, 2551/9, 3603/9, 2342/90, 2342/153, 2548/6, 2342/44, 2549/3, 2342/213, 2342/21, 2342/13, 2342/51, 2501/2, 2501/1, 2500, 2342/181, 2342/57, 2275/3, 2489, 2557/9, 2342/89, 2274/14, 2342/41, 2594/3, 2342/78, 2342/42, 2473, 2509, 2561/1, 2342/49, 2342/169, 2342/133, 2504, 2342/48, 2342/66, 2342/254, 2275/2, 2584/3, 2342/15, 2274/10, 2492, 2284/3, 2342/88, 2276/2, 2512/1, 2342/122, 2342/248, 2342/118, 2549/6, 2594/2, 2561/3, 2571/4, 2595/5, 2342/18, 2274/11, 2551/7, 2476/1, 2275/9, 2342/61, 2550/8, 2342/92, 2550/5, 2505, 2342/155, 2584/4, 2342/82, 2342/130, 2600/2, 2488, 2277/2, 2342/186, 2342/17, 2342/62, 2547/6, 2342/117, 2342/150, 2342/65, 2342/121, 2609/1, 2481
2342/242, 2342/236, 2557/8, 2557/15, 2342/116, 2547/3, 2476/2, 2508/1, 2497, 2557/6, 2610/5, 2342/204, 2342/237, 2484, 2284/6, 2549/4, 2512/3, 2342/247, 2557/10, 2550/6, 2512/7, 2591/2, 2602/2, 2342/110, 2282/1,

2282/2, 2512/4, 2342/91, 2342/115, 2342/162, 2512/9, 2342/65, 2508/2, 2485/2, 3602/2, 2275/7, 2274/13, 2622, 2590/2, 2342/193, 2602/1, 2342/131, 2548/4, 2630/3, 2625/2, 2512/8, 2493, 2342/129, 2342/125, 2496, 2625/1, 2477, 2342/28, 2594/1, 2281/1, 2342/202, 2274/8, 2342/121, 2275/11, 2547/4, 2284/7, 2342/134, 2557/4, 2512/2, 3603/8, 2342/194, 2485/1, 2274/8, 2342/172, 2626, 2274/9, 2640/1, 2285/5, 2274/15, 2621, 2455/1, 2512/6, 2284/5, *297, 2480, 2342/47, *384, 2275/8, 2595/4, 2275/9, 3603/5, 2342/174, 2342/112, 2512/5, 2342/158, 2342/132, 2280/1, 2342/109, 2594/1, 2274/9, 2342/18, 2342/146, 2274/12, 2274/19, 2279/1, 2342/123, 2283/1, 2550/10, 2274/14, 2274/8, 2274/12, 2274/13, 2619/18, 2274/8, 2602/2, 2616, 2285/6, 2342/211, 2594/1, 2275/8, 2568/2, *298, *323, 2342/197, 2600/3, 2342/47, 2594/1, 2283/2, 2342/211, 2568/1, 2342/43, 2342/211, 2342/157, 2342/87, 2342/173, 2602/1, 2571/4, 2342/18, 2602/1, 2274/9, 2274/18, 2274/9, 2275/9, 2274/14, 2602/1, 2274/12, 2640/2, 2602/1, 2285/4, 2275/9, 2602/1, 2275/8, 2274/12, 2274/9, 2342/47, 2342/15.

(2) OPPN združuje v celoto ureditvena območja UN in OLN.

(3) Obravnavano območje prečka trasa načrtovane državne ceste od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj Jug (v nadaljnjem besedilu: DPN), ki območje OPPN deli na dva dela. Meja severnega dela obravnavanega območja je na severu definirana z gozdnimi površinami, na jugu z mejo DPN, na zahodu z regionalno cesto R1-218/1214 Kanižarica – Vinica, na severozahodu pa s stanovanjsko pozidavo Stara kolonija. Meja južnega dela obravnavanega območja je na severu definirana z mejo DPN, na vzhodu in jugu z gozdnimi površinami, na zahodu pa z regionalno cesto R1-218/1214 Kanižarica – Vinica.«

5. člen
(posegi izven območja OPPN)

S predvidenimi rešitvami ne bo večjih posegov izven meje območja OPPN. Izven območja OPPN se izvede:

- Razširitev in rekonstrukcija R1 - 218 Črnomelj - Vinica odsek 1214 Kanižarica – Vinica z rekonstrukcijo obstoječih cestnih prepustov CPO1 in CPO2: 2613, 2614, 2658, 2611/1, 2611/2, 2617/1, 2617/2, 2641/2, 2642/1, 2642/2, 3587/1, 3587/6, 2638 vse k.o. Dobliče.
- Razširitev in rekonstrukcija javne poti JP št. 556141 - Stara kolonija: 2214/2, 2229/5, 2229/7, 2229/8, 2229/11, 2229/12, 2229/13, 2229/14, 2229/15, 2229/20, 2229/21, 2268/2, 2269/2, 2270/2, 2271/2, 3587/4, 2229/19, 3587/8 vse k.o. Dobliče.
- Novi rampni prostor ob severni meji OLN za skladiščenje, manipulacijo in spravilo lesa: 2305, 2308, 2304 vse k.o. Dobliče.
- Regionalna cesta: 3587/1 k.o. Dobliče na delu rekonstrukcije priključkov v cono.

6. člen
(ureditvene enote)

(1) Območje urejanja je razdeljeno na ~~devet~~enajst- ureditvenih enot (UE1 do UE11~~9~~) in sicer:
UE 1 - območje, upravne stavbe in muzejskega prostora,
UE 2 - območje, namenjeno za gradnjo nestanovanjskih objektov (proizvodno-poslovno-storitvene dejavnosti),
UE 3 - območje, namenjeno za gradnjo nestanovanjskih objektov (centralne dejavnosti),
UE 4 - območje kompleksa »Begrad«,
UE 5 - območje, namenjeno za gradnjo stanovanjskih objektov,
UE 6 - območje obstoječe stanovanjske pozidave,
UE 7 - območje, namenjeno za postavitev energetskih objektov,
UE 8 - območje, namenjeno za zelene površine,
UE 9 - območje, namenjeno za infrastrukturo,
UE 10 – območje namenjeno za gradnjo predvsem nestanovanjskih objektov (proizvodno – poslovno – storitvene in gostinske dejavnosti),
UE 11 – območje za energetske objekte.

Oblikovano: Barva pisave: rdeča

Oblikovano: Barva pisave: rdeča

Oblikovano: Barva pisave: rdeča

(2) Opis ureditvenih enot:

UE 1 - območje, upravne stavbe in muzejskega prostora: Ta ureditvena enota je locirana v osrednjem delu OPPN, na zgornjem platoju območja. Znotraj območja ureditvene enote se nahaja obstoječi objekt upravne stavbe Rudnika v zapiranju, d.o.o. Zraven upravne stavbe je površina namenjena za razstavo rudniških strojev in opreme z ohranjenim vhodom v rov in vhodnim stolpom. Ob razstavnem prostoru se predvidijo parkirišča, prosta površina se zatravi, uredijo se pešpoti, cvetličnjaki, postavijo so eksponati, ob parkiriščih se zasadi drevored.

UE 2 - območje, namenjeno za gradnjo nestanovanjskih objektov (proizvodno-poslovno-storitvene dejavnosti): Ta ureditvena enota je locirana v osrednjem delu in zajema največji del območja OPPN od središča proti jugu ter proti vzhodu območja. Namenjena je za postavitev poslovno-proizvodnih objektov na višinsko ločenih terasah. Notranjost območja je v večji meri že pozidano s proizvodno-skladiščni in poslovni objekti med njimi pa so proste površine, ki se bodo zapolnile z novo pozidavo. Na južnem in vzhodnem delu so ponekod izvedena zemeljska dela, ostali del pa se nahaja na območju manj kvalitetnega gozda.

UE 3 - območje, namenjeno za gradnjo nestanovanjskih objektov (centralne dejavnosti): Območje te ureditvene enote je locirano ob regionalni cesti ob obstoječih vhodih na območje OPPN. Na teh lokacijah se nahajajo romske hišice ter gospodarski objekti. Obstoječe romske hišice se porušijo ali prestavijo na drugo lokacijo. V tej UE se ne dopušča proizvodnih dejavnosti in skladiščnih prostorov. Lokacija je izpostavljena pogledom in zahteva takšno vrsto dejavnosti, ki mora služiti širšem krogu porabnikov (npr. hotel, trgovina...), oziroma dejavnost, ki mora biti poudarjena v prostoru ali dejavnost, ki omogoča sodobno arhitektonsko oblikovanje objekta, kot dominante v prostoru (npr. poslovna stavba...).

UE 4 – območje kompleksa »Begrad«: Območje betonarne kompleksa »Begrad« se ohranja in se dopušča obstoječa dejavnost gradbeništva. S predvidenimi površinami za postavitev objektov pa se mu omogoči širitev, možna pa je tudi sprememba ali dopolnitev s kakršnokoli dejavnostjo, ki je dovoljena po določilih iz tega odloka. Med kompleksom »Begrad« in regionalno cesto se zasadi zelena bariera.

UE 5 - območje, namenjeno za gradnjo stanovanjskih objektov in UE 6 - območje obstoječe stanovanjske pozidave: V severnem delu, kjer se nahaja naselje Stara kolonija, so na nižjih terasah predvideni objekti manjših gabaritov, namenjeni za stanovanja ter druge dejavnosti opredeljene s tem odlokom, ki so kompatibilne z bivanjem in ne poslabšujejo okolja. Območje se z naravno depresijo terena in z zeleno bariero loči od proizvodno-poslovne cone.

UE 7 - območje, namenjeno za postavitev energetskih objektov: Območje za energetiko ima ugodno lego in se nahaja na strmem terenu med območjem varstva narave in proizvodno – poslovno pozidavo. Zaradi neugodnega terena območje ni načeloma ni predvideno za pozidavo z objekti, razen za energetske objekte. Območje deloma prehaja tudi na površine označene v UE2, kjer pa je možna pozidava z objekti, ki so predvideni za to ureditveno enoto.

UE 8 - območje, namenjeno za zelene površine:

UE8a – območje varovanja naravne vrednote (Mlaka); vzhodni del območja urejanja je namenjen doživljanju in ohranjanju narave vrednote Kanižarica – Mlake, Križanjega potoka ter ekološko pomembnega območja Lahinja. Predvidene so učne poti, manjši objekt ribiške družine, opazovalnica ter ureditev travnatega igrišča na jasi ob Mlaki.

UE8b – območje urejenih zelenih površin; na severnem delu, kot bariera med stanovanjskim območjem in proizvodno cono, se na nivoju stanovanjskega naselja uredi jezero z namenom zbiranja meteornih in zalednih voda, ter površine za šport, rekreacijo in prosti čas.

UE8c – območje ostalih zelenih površin; površine ob regionalni cesti, površine ki opredeljujejo gozdni rob oziroma površine, ki so v primarni rabi.

UE 9 - območje, namenjeno za infrastrukturo: To so površine, namenjene javnim površinam znotraj OPPN. Predvsem je to prostor namenjen zbirnim in internim cestam, parkiriščem, dostopom na parcele, peš potem, obcestnim zelenicam in drevoredom, ter infrastrukturnim objektom. Obravnavano območje je že delno opremljeno s prometno in ostalo infrastrukturo z obstoječimi priključki na zunanje omrežje ter z navezavami na ostali del OPPN.

UE 10 - območje, namenjeno za gradnjo predvsem nestanovanjskih objektov (proizvodno-poslovno-storitvene in gostinske dejavnosti): Ta ureditvena enota je locirana v severnem delu OPPN nad mejo DPN, na zahodu je omejena s stanovanjsko pozidavo Stara kolonija oz. s predvideno stanovanjsko pozidavo. Namenjena je za postavitev obrtno-proizvodnih ter gostinskih objektov, pri čemer se predvidijo mirnejše dejavnosti obrti in proizvodnje. V smislu prehajanja območja v območje namenjeno bivanju, je mogoče v enoto umeščati tudi dejavnosti nastanitve (delavski domovi, hotelske in podobne gostinske stavbe, ~~it~~itd.) in dejavnosti povezane z rekreacijo, športom in turizmom.

UE 11 – območje za energetske objekte: Območje tik ob območju za proizvodno – poslovno pozidavo, kjer je gradnja zaradi neugodnega terena še mogoča, se nameni gradnji objektov za proizvodnjo energije in kogeneracijo (soproizvodnjo toplote in električne energije).

Oblikovano: Pisava: Ne Krepko

(3) Prehajanje vsebin UE: Za posamezne sklope je možno tudi prehajanje vsebin ureditvenih enot. Gre za posebej označene sklope označene z dvojno šrafuro, kjer vsebine lahko prehajajo le v primeru, kadar so sosednje dejavnosti kompatibilne oziroma ne poslabšujejo kvalitete okolja in pogojev za delo ali bivanje.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

A. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji

7. člen
(vpliv in povezave s sosednjimi območji)

(1) Območje obravnave je umeščeno med regionalno cesto na zahodu in gozd ter delno med pozidavo Stare kolonije na severozahodu. Na jugovzhodu območja pa zelene površine ekološko pomembnega območja Mlake predstavljajo bariero v odnosu do grajene strukture Tehnološko razvojnega industrijskega središča. Območje bo na severnem delu, med pozidavo Stare kolonije in delno zgrajeno cono, prečkala predvidena trasa povezovalne ceste Črnomelj jug (D.3/1). Ta bo povezala gospodarsko cono TRIS Kanižarica z državno hitro cesto v priključku Črnomelj jug.

(2) Predvidena realizacija programov v območju urejanja ne bo imela negativnih vplivov na okolje z vidika varstva pred požarom, zdravstvenega varstva ter ostalega varstva in zaščite okolja. Prostorske ureditve upoštevajo naravovarstvene smernice za območje ohranjanje narave. Upošteva se obstoječ teren (v večji meri), prisotnost obstoječih stanovanjskih objektov na severozahodu območja, obstoječih nestanovanjskih objektov znotraj območja ter infrastrukture v tem in nekoliko širšem prostoru. Tendenca predvideni posegov je, da se obstoječa grajena struktura zaokroži kot kompleksna gospodarska cona z vmesnimi zelenimi površinami in racionalno umestitvijo infrastrukture, ki povezuje posamezne ureditvene enote ter se smotrno navezuje na širše omrežje preko obstoječih in predvidenih priključkov.

(3) Vplivno območje OPPN bo v času gradnje zajemalo le zemljišča znotraj ureditvenega območja, saj je priključitev na obstoječe zunanje omrežje že izvedeno. Pri in po izvedbi prostorskih ureditev bo dodatno obremenjeno obstoječe prometno omrežje.

B. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin

8. člen
(vrste gradenj)

Na območju OPPN so dovoljene gradnje novih objektov (nadzidave, dozidave), rekonstrukcije objektov, redna in investicijska vzdrževalna dela na zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno korist ter odstranitve objektov. Dovoljene so tudi spremembe namembnosti dela ali celotnih objektov.

9. člen
(vrste objektov)

(1) V območju urejanja so dovoljene naslednje vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu z uredbo, ki ureja razvrščanje oz. klasifikacijo objektov ~~(povzeto po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena, Uradni list RS, št. 33/03 in 78/05 - popr.):~~

UE1 in UE3:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 121 Gostinske stavbe;
- 122 Poslovne in ~~upravne~~Upravne in pisarniške stavbeupravne stavbe;
- 123 Trgovske stavbe in ~~druge~~ stavbe za storitvene dejavnosti;

- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe:

- 1273 kulturna~~i~~ dediščina, ki se ne uporablja za druge namene ~~spomeniki,~~
- 1274 druge ~~nestanovanjske~~ stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti prometne~~transportne~~ infrastrukture:
- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

24 Drugi gradbeni~~e~~ inženirski objekti:
- 241 objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas (razen 24121: Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami);
- 242 drugi gradbeni inženirski objekti:
  - 24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

3/ Drugi gradbeni posegi.

UE 2 in UE 4:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:
- 121 Gostinske stavbe;
- 122 Poslovne in upravne ~~Upravne in pisarniške~~ stavbe;
- 123 Trgovske stavbe in ~~druge~~ stavbe za storitvene dejavnosti;
- 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij;
- 125 Industrijske ~~stavbe~~ in skladiščne stavbe~~a~~;
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe:

- 1274 druge ~~nestanovanjske~~ stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti prometne~~ne~~~~transportne~~ infrastrukture:
- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

23 ~~Kompleksni i~~industrijski gradbeni kompleksi~~objekti;~~

24 Drugi gradbeni~~e~~ inženirski objekti:
- 241 objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas (razen 24121: Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami);
- 242 drugi gradbeni inženirski objekti:
  - 24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

3/ Drugi gradbeni posegi.

UE 5 in UE 6:

1 / Stavbe

11 / Stanovanjske stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:
- 126: Stavbe splošnega družbenega pomena,
- ~~1~~12~~7~~ Druge nestanovanjske stavbe~~, ki niso uvrščene drugje.~~

2 / Gradbeni inženirski objekti

24 / Drugi gradbeni~~e~~ inženirski objekti:
- 241 Objekti za šport, rekreacijo in ~~drugi objekti za~~ prosti čas (razen 24121: Marine ~~s pripadajočimi pristaniškimi napravami~~).

3/ Drugi gradbeni posegi.

Oblikovano: Levo, Zamik: Levo: 3,81 cm

Oblikovano: Vrstična oznaka + Raven: 1 + Poravnano pri: 0,63 cm + Tabulator za: 1,27 cm + Zamik pri: 1,27 cm

Oblikovano: Obojestransko, Tabulatorska mesta: Ne pri 3,81 cm + 5,08 cm + 6,35 cm + 7,62 cm + 8,89 cm + 10,16 cm + 11,43 cm + 12,7 cm + 13,97 cm

UE 7: poleg objektov, ki so dovoljeni za dejavnost energetike, so v tej ureditveni enoti dovoljeni spremljajoči objekti vezani na osnovno dejavnost:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 122 Poslovne in ~~upravne~~Upravne in pisarniške stavbeupravne stavbe;
- 125 Industrijske ~~stavbe~~ in skladiščne stavbe~~a~~;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe:

- 1274 druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti prometne~~nte~~ ~~transportne~~ infrastrukture:

- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

23 ~~Kompleksni~~ Industrijski gradbeni ~~kompleksiobjekti~~kompleksi:

~~- 230 kompleksni industrijski objekti:~~

- 2302 elektrarne in drugi energetski objekti

24 Drugi gradbenie inženirski objekti:

- 242 drugi gradbeni inženirski objekti:
  - 24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

3/ Drugi gradbeni posegi.

UE 8a:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 127 Druge nestanovanjske stavbe;

- 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.

2 / Gradbeni inženirski objekti

21 / Objekti prometne nte~~transportne~~ infrastrukture:

- 211 Ceste:

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.

3/ Drugi gradbeni posegi.

UE 8b:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 121 Gostinske stavbe;

- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
- 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.

- 127 Druge nestanovanjske stavbe;

- 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
- 12740 Druge ~~nestanovanjske~~ stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti

21 / Objekti prometnent ~~transportne~~ infrastrukture:

- 211 Ceste:
  - 211201-Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste.

22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:

- 221 Daljinski ~~Distribucijski~~ cevovodi, daljinska (hrbtenična)~~distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska~~ komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi;

24 / Drugi gradbenie inženirski objekti:

- ~~241~~ Objekti za šport, rekreacijo in ~~drugi objekti za~~ prosti čas, razen 24121: ~~Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami.~~

—

Oblikovano: Levo, Zamik: Viseče: 0,32 cm, Vrstična oznaka + Raven: 1 + Poravnano pri: 0,95 cm + Tabulator za: 1,59 cm + Zamik pri: 1,59 cm

3/ Drugi gradbeni posegi.

UE 8c:

2 / Gradbeni inženirski objekti

21 / Objekti prometne~~transportne~~ infrastrukture:

- 211 Ceste:
  - 2112~~1~~0 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste.

22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:

- 221 Daljinski ~~Distribucijski~~ cevovodi, daljinska (hrbtenična) ~~distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska~~ komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi;

24 / Drugi gradbeni~~je~~ inženirski objekti:

- 241 Objekti za šport, rekreacijo in ~~drugi objekti za~~ prosti čas, razen 24121: Marine ~~s pripadajočimi pristaniškimi napravami~~.

3/ Drugi gradbeni posegi.

UE 9:

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti ~~promente~~promete ~~transportne~~ infrastrukture:

- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

24 Drugi gradbeni~~je~~ inženirski objekti:

- 242 drugi gradbeni inženirski objekti:
  - 24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

3/ Drugi gradbeni posegi.

UE 10:

1 / Stavbe:

11 / Stanovanjske stavbe:

- 113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine,
  - 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine,

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 121 Gostinske stavbe;
- 122 Poslovne in upravne stavbe;
- 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti;
- 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij;
- 125 Industrijske in skladiščne stavbe;
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe:
  - 1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti prometne infrastrukture:

- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

23 Industrijski gradbeni kompleksi;

24 Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
- 242 drugi gradbeni inženirski objekti:
  - 24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

3/ Drugi gradbeni posegi.

Oblikovano: Brez označevanja in oštevilčevanja

Oblikovano: Brez označevanja in oštevilčevanja

Oblikovano: Brez označevanja in oštevilčevanja

Oblikovano: Brez označevanja in oštevilčevanja

UE 11:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:
- 121 Gostinske stavbe;
- 122 Poslovne in upravne stavbe;
- 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti;
- 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij;
- 125 Industrijske in skladiščne stavbe;
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
- 127 Druge nestanovanjske stavbe:

▪ 1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 Objekti prometne infrastrukture:
- 211 ceste;

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

23 Industrijski gradbeni kompleksi;

24 Drugi gradbeni inženirski objekti.

3/ Drugi gradbeni posegi.

(2) ~~Poleg stavb iz predhodnih alinej, kjer je dovolj razpoložljivega prostora, so dovoljene tudi gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na osnovi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08) in sicer:~~
Kot nezahtevni in enostavni objekti, se v okviru razpoložljivega prostora in v skladu z dopustnim faktorjem zazidanosti, lahko v posamezni ureditveni enoti gradijo naslednji objekti:

UE 1, UE 2, UE 3, UE 4 ,~~in~~ UE 7, UE 10 in UE 11:

▪ ~~*nezahtevni objekti:*~~
- ograje;
- škarpe in podporni zidovi ter armirane brežine;
- pomožni infrastrukturni objekti;
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam;
- objekti za oglaševanje;
- objekti za telekomunikacijsko opremo.

▪ ~~*enostavni objekti:*~~
- ~~objekti za lastne potrebe;~~ garaže, ute, nadstreški, rezervoarji za utekočinjen plin ali nafto, male komunalne čistilne naprave, zajetja, vodnjaki, zbiralniki za kapnico, utrjena dvorišča, dovozne poti;
- ~~pomožni infrastrukturni objekti;~~
- začasni objekti;
- vadbeni objekti;
- urbana oprema.

UE 5 in UE 6:

▪ ~~*nezahtevni objekti:*~~
- ~~objekti za lastne potrebe;~~drvarnice, garaže, steklenjaki, ute, bazeni, lope za orodje, nadstreški, rezervoarji za utekočinjen plin ali nafto, male komunalne čistilne naprave, zajetja, vodnjaki, zbiralniki za kapnico, utrjena dvorišča, dovozne poti;
- ograje;
- škarpe in podporni zidovi;
- pomožni infrastrukturni objekti;
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;

- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (kiosk oz. tipski zabojnik);
- objekti za oglaševanje.

~~- *onostavni objekti:*~~
- ~~objekti za lastne potrebe;~~
- ~~pomožni infrastrukturni objekti;~~
- ~~pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;~~
- začasni objekti;
- vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, sprehajalna pot);
- spominska obeležja;
- urbana oprema.

UE 8a:

~~- *nezahtevni objekti:*~~
- ograje (samo lesene);
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (gozdna cesta);

~~- *onostavni objekti:*~~
- pomožni infrastrukturni objekti;
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (gozdna učna pot, ribnik kot vodno zajetje, gozdna cesta);
- vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, trimska steza, sprehajalna pot);
- urbana oprema (le usmerjevalne in razlagalne table, ki naj bodo v skladu z metodologijo označevanja zavarovanih območij~~: Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list RS, št.117/02)).~~

UE 8b:

~~- *nezahtevni objekti:*~~
- ograje (samo lesene);
- pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, mala čistilna naprava);
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (poljska pot, gozdna cesta, grajena gozdna vlaka);
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam;
- objekti za oglaševanje, v skladu z podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje.

~~- *onostavni objekti:*~~
- ~~pomožni infrastrukturni objekti;~~
- ~~pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;~~
- začasni objekti;
- vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, trimska steza, sprehajalna pot);
- urbana oprema.

UE 8c:

~~- *nezahtevni objekti:*~~
- ograje (samo lesene);
- pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, mala čistilna naprava);
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (poljska pot, gozdna cesta, grajena gozdna vlaka);

~~- *onostavni objekti:*~~
- ~~pomožni infrastrukturni objekti;~~
- ~~pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;~~
- začasni objekti;
- vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, trimska steza, sprehajalna pot);
- urbana oprema.

UE 9:

~~- *nezahtevni objekti:*~~
- ograje;
- ~~pomožni infrastrukturni objekti;~~
- ~~pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (poljska pot, gozdna cesta, grajena gozdna vlaka);~~
- objekti za oglaševanje;

Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče

Oblikovano: Levo, Vrstična oznaka + Raven: 1 + Poravnano pri: 0,95 cm + Tabulator za: 1,59 cm + Zamik pri: 1,59 cm

Oblikovano: Zamik: Viseče: 0,63 cm

Oblikovano: Zamik: Viseče: 0,32 cm, Vrstična oznaka + Raven: 1 + Poravnano pri: 0,95 cm + Tabulator za: 1,59 cm + Zamik pri: 1,59 cm

Oblikovano: Zamik: Levo: 1,59 cm, Brez označevanja in oštevilčevanja

- ~~enostavni objekti:~~
  - pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja);
  - pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, poljska pot, gozdna cesta);
  - urbana oprema.

10. člen

(vrste dejavnosti)

(1) Območje OPPN je v glavnem namenjeno za dejavnosti, ki so predvidene za gospodarsko cono. Osrednji del omogoča postavitev objektov za industrijo, proizvodnjo, poslovne dejavnosti, trgovino, storitev. Medtem ko je del območja ob regionalni cesti namenjen izključno za centralne dejavnosti. Bivanju (z možnostjo dopolnilnih dejavnosti) je namenjen manjši del na severu oz. severovzhodu območja. Del območja ob Mlaki na jugovzhodu ter območje ob vodnem zajetju na severu pa je namenjen zelenim površinam, kjer se kot osnovna dejavnost dopuščajo ribištvo, šport in rekreacija ter izobraževanje.

(2) V območju OPPN so po posameznih UE v skladu z Uredbo ki ureja ~~o uvedbi in uporabi standardne klasifikacijeo dejavnostiklasifikacijo dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)~~ dovoljene naslednje dejavnosti:

V UE1 in UE3 se predvidijo dejavnosti izključno za centralne dejavnosti (trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo, šport in rekreacija). UE1 predstavlja obstoječo pozidavo in sicer upravno stavbo ter kulturni spomenik, ki predvideva območje muzejskega prostora. UE3 pa določa območja ob regionalni cesti.

G) TRGOVINA
I) GOSTINSTVO
J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
O) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI
- 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost:
  - 84.24 Dejavnosti za javni red in varnost
  - 84.25 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah

P) IZOBRAŽEVANJE
- 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
- 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
- 86.2 ~~Zunajbolnišnična~~Zunaj bolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost;
- 86.9 Druge dejavnosti za zdravje

R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
S) DRUGE DEJAVNOSTI.

Območje ureditvenih enot **UE 2**, ~~in~~ **UE 4** in UE 11 se nahaja na večjem delu območja celotnega OPPN. Gre za osrednji del, ki dopušča postavitev objektov za predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne, kultura, turizem, rekreacija, šport. UE 4 se nanaša na obstoječ kompleks Begrada. UE 2 na označenih mestih lahko prehaja na območje UE 7.

C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI (vse razen: 19 Proizvodnja koksa)
D) OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO
E) OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA
F) GRADBENIŠTVO
G) TRGOVINA
H) PROMET IN SKLADIŠČENJE
I) GOSTINSTVO
- 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti:
  - 55.1 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;

- 56 Dejavnost strežbe in pijač

J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
O) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI
- 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost:
    - 84.24 Dejavnosti za javni red in varnost
    - 84.25 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
- 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

P) IZOBRAŽEVANJE
- 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
- 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

S) DRUGE DEJAVNOSTI
T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM; PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO.
U) DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES

Ureditveni enoti **UE5 in UE6** (Stara kolonija) na severnem delu območja. Poleg bivanja so dovoljene spremljajoče dejavnosti do polovice površine celotne stavbe, ob zagotavljanju potrebnih površin za parkiranje in manipulacijo, kot so: poslovne, trgovina, storitev,…. V primeru izobraževalnih in kulturnih dejavnosti je lahko dejavnosti namenjen objekt v celoti. Pri opravljanju dejavnosti ne sme priti do bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede na obstoječe obremenitve.

C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
- 10 Proizvodnja živil:
    - 10.52 Proizvodnja sladoleda;
    - 10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin.
- 13 Proizvodnja tekstilij:
    - 13.2 Tkanje tekstilij;
    - 13.3 Dodelava tekstilij;
    - 13.9 Proizvodnja drugih tekstilij
- 14 Proizvodnja oblačil:
- 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov:
    - 15.11 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenskih izdelkov;
    - 15.2 Proizvodnja obutve;
- 16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva:
    - 16.23 Stavbno mizarstvo in tesarstvo;
    - 16.24 Proizvodnja lesene embalaže;
    - 16.29 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja.
- 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa:
    - 18.13 Priprava za tisk in objavo;
    - 18.14 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti;
    - 18.2 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa.

G) TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
- 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;

I) GOSTINSTVO
- 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač:
    - 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati,
    - 56.104 Začasni gostinski obrati.

J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
- 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti,
- 63 Druge informacijske dejavnosti;

K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI razen dejavnosti 75 Veterinarstvo.

N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
P) IZOBRAŽEVANJE
- 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
- 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje.
R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
- 86 Zdravstvo (vse razen 86.1 Bolnišnična zdravstvena dejavnost),
- 88 Socialno varstvo brez nastanitve;
S) DRUGE DEJAVNOSTI
- 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo,
- 96 Druge storitvene dejavnosti (razen 96.03 Pogrebna dejavnost);
T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM;
PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO

UE7 je namenjena postavitvi energetskih objektov. Delno (na označenih območjih) lahko UE7 prehaja tudi na območje UE2.
(D) OSKRBA Z ELEKTRIKO, PLINOM IN VODO

Območje **UE 8**, ki je namenjeno za zelene površine sestavljajo tri podenote; območje ohranjanja narave (UE 8a), območje urejenih zelenih površin (UE 8b) in ostale zelene površine (UE 8c). Na teh območjih se kot osnovne dejavnosti dopuščajo dejavnosti za: ribištvo, šport, rekreacijo in prosti čas ter za izobraževanje. Ter dejavnosti, ki so spremljajoče osnovnim dejavnostim.
UE 8a, UE 8c:
A) KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO
- 02 Gozdarstvo
- 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov (razen 03.11 Morsko ribištvo)
P) IZOBRAŽEVANJE
- 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
UE 8b:
A) KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO
- 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov (razen 03.11 Morsko ribištvo)
I) GOSTINSTVO
- 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač:
  - 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati,
  - 56.104 Začasni gostinski obrati.
P) IZOBRAŽEVANJE
- 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
- 90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
- 91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
  - 91.04 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot.

UE 9 je namenjena za gradnjo infrastrukture:
- gradnja prometnic ter ostale komunalno – energetske infrastrukture,
- ureditev ekoloških otokov,
- postavitev trafo postaj in drugih infrastrukturnih objektov (plinska postaja,…),
- ureditev tlakovanih pešpoti,
- ureditev javnih parkirnih površin.

Območje ureditvene enote **UE 10** se nahaja na severnem delu OPPN. Gre za del območja OPPN, ki dopušča postavitev nekaterih objektov za predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrbo z energijo, trgovino, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturo, turizem, rekreacijo in šport tudi bivanje v stanovanjskih stavbah za druge posebne družbene skupine (delavski domovi).

C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI (vse razen: 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, 19 Proizvodnja koksa, 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, 23. Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, 24 Proizvodnja kovin)
D) OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO
F) GRADBENIŠTVO
G) TRGOVINA
H) PROMET IN SKLADIŠČENJE
I) GOSTINSTVO
J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
O) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI
- 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost:
  - 84.24 Dejavnosti za javni red in varnost
  - 84.25 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
- 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

P) IZOBRAŽEVANJE
- 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
- 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

R) KULTURNO, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
- 93.1 Športne in druge dejavnosti za prosti čas

S) DRUGE DEJAVNOSTI
T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM; PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO.
U) DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES.

Oblikovano: Brez označevanja in oštevilčevanja

11. člen
(vrste ureditev odprtega prostora)

V območju OPPN so dovoljene ureditve odprtega prostora. In sicer:
- hortikulturne ureditve (zasaditev z drevesno in/ali grmovno vegetacijo, cvetlični nasadi, ureditev zelenic) in
- parterne ureditve javnih ter poljavnih površin (ureditev pešpoti, zunanjih stopnic, tlakovanja, ipd.).

C. Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

12. člen
(izhodišča za načrtovanje)

(1) Prostorske ureditve sledijo naravnim danostim v prostoru (teren, območje varovanja naravne vrednote,…) pri čemer pa se upošteva prisotnost obstoječih objektov (dejavnosti) in prometno komunalne infrastrukture v tem in nekoliko širšem prostoru. Za celotno območje se podajo rešitve, ki predvidevajo izvedbo posameznih zaključenih celot – tako v funkcionalnem kakor tudi v oblikovnem smislu ter tendenca, da se celotno območje zaokroži kot enotna poslovno-proizvodna cona z določitvijo pogojev urejanja, ki bi ustvarili prepoznavni koncept in urejeni videz cone. Rešitve morajo biti racionalne, pogoji za postavitev in oblikovanje objektov pa opredeljeni z možnimi odstopanji, saj vsi investitorji še niso znani.

(2) Glavni dostop v gospodarsko cono je predviden preko obstoječega priključka z regionalne ceste R1 218/1214. V cono so predvideni še naslednji dostopi z regionalne ceste R1 218/1214: rekonstrukciji dveh obstoječih priključkov,

razširitev obstoječe ceste javna pot Stara kolonija dostopa z regionalne ceste R1 218/1214 na zahodu (predviden po OLN) ter d ter dostop v stanovanjski del območja Stara kolonija na severnem delu z JP 556141. Notranje cestno omrežje omogoča dostopnost do posameznih zemljiških parcel ter možno navezavo na zunanje prometno omrežje (tretja razvojna os). Osrednji del OPPN je namenjen v glavnem za proizvodno – poslovne dejavnosti, le-ta se na jugu in vzhodu nadaljuje na območje predvideno za energetiko, ki predstavlja vmesni pas med pozidavo in območjem naravne vrednote. Del ob regionalni cesti je namenjen za centralne dejavnosti, kot nadaljevanje obstoječe stanovanjske soseske Stara kolonija pa je predvidena stanovanjska pozidava, ki znotraj hiš dopušča opravljanje dejavnosti. Pomembno je oblikovanje fasad na zahodnem robu območja, ki meji na regionalno cesto ter oblikovanje fasad, ki so orientirane na notranje dostopne ceste.

13. člen
(zemljiška parcela in regulacijski elementi)

Zemljiška parcela je zasnovana tako, da omogoča nemoteno uporabo in vzdrževanje objektov. Na zemljiški parceli se ob objektih uredijo manipulativne površine, parkirišča in zelenica. Stavbo (stavbe) kot osnovni objekt je dovoljeno umeščati znotraj površine za postavitev objekta(ov). Vse ureditve (hortikulturne, parterne) in postavitve ostalih objektov (enostavnih, nezahtevnih, ~~gradbenoinženirskih~~gradbeno inženirskih objektov in ostalih manj zahtevnih objektov) pa je možno postaviti tako znotraj kot tudi izven površine za postavitev stavb(e). Vsaka zemljiška parcela mora imeti omogočen dostop z javne ceste. Velikost zemljiške parcele je definirana v grafičnem delu (list 9.1 Načrt parcel).

Površina za postavitev objekta(ov) predstavlja omejitveni prostor za postavitev ene ali več stavb in je prikazana v grafičnem delu (list 5.2 Ureditvena situacija). Določena je z odmiki, ki zagotavljajo vzdrževanje parcele in objektov, požarno varnost, intervencijo, zaščita pred rušitvami, itn.

Manipulativno dvorišče je asfaltirana in/ali tlakovana površina ob stavbi, objektu namenjena manipulaciji vozil, strojev in ostale mehanizacije potrebne za opravljanje določene dejavnosti, kakor tudi zunanjem skladiščenju, razstavnem prostoru za izdelke iz proizvodnje ali prodaje.

Parkirišče je površina namenjena parkiranju osebnih vozil za zaposlene in stranke ter stanovalce, ki se uredijo v sklopu posameznih zemljiških parcel. Le-ta se lahko izvedejo v kleti. Parkirišča se izvedejo z betonskimi tlakovci in/ali se asfaltirajo, lahko se nadkrijejo z nadstrešnicami.

Zelenica se zagotovi na preostalem delu parcele glede na postavitev objektov ob zagotovitvi ustreznih površin za manipulacijo in parkirišč. Na posamezni zemljiški parceli je potrebno zagotoviti minimalno 10% zelenice, ki se zatravi in zasadi z drevjem. Zagotoviti pa je potrebno tudi njihovo redno vzdrževanje.

Regulacijska linija glavne fasade je črta, ki je orientirana na javni prostor območja in tako določa glavno fasado in njeno oblikovanje iz smeri dostopne ceste.

14. člen
(pogoji za nestanovanjske objekte v UE1, UE2, UE3, UE4, UE 10 in UE 11)

Nestanovanjske stavbe
Tipologija:
- Definirana je kot večja ali manjša pravokotna prostostoječa enota ali več manjših enot znotraj začrtanih površin za postavitev objekta(ov), ki tvorijo notranje dvorišče. Pri proizvodnih objektih je potrebno oblikovno ločiti (z volumnom, barvo, materialom,…) upravni (pisarniški) del od proizvodnega. Upravni del mora biti orientiran proti cesti z opaznim vhodom v objekt.

Velikost in zmogljivost:
- *Horizontalni gabarit:* Dovoljeni so znotraj površine za postavitev objekta(ov), ki je razvidna iz grafičnega dela (list 5.2 Ureditvena situacija). Dimenzije osnovnih enot so poljubne v odvisnosti od funkcije objekta.
- *Vertikalni gabarit:* Maksimalna višina objekta je do 15 m nad koto urejenega platoja, v UE 11 do 22 m nad koto urejenega platoja in sicer le na 33% zazidane površine objekta. . Dopustno je zgraditi več kletnih etaž,

vendar v celoti vkopanih v teren, ali le 0,60 m vidnih nad terenom. Vidna je lahko le ena fasada ene kletne etaže.

Oblikovanje zunanje podobe:

- *Konstrukcija:* Dovoljene so vse vrste konstrukcij in sicer po izbiri projektanta.
- *Streha:* Ravna ali poševna z naklonom strešin do 35˚. Možna je kombinacija streh. Dovoljena je izvedba frčad, strešnih oken, kupol. Čopi niso dovoljeni. Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, oddajnike, reklame, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo celotnega območja.
- *Kolenčni zid:* max. 1,0 m
- *Kritina:* Kritina je pogojena s tehnološko rešitvijo strehe. Dovoljeni so temnejši toni v sivi ali opečno rdeči ali temno rjavi barvi. Dovoljena je tudi transparentna streha. Ravna streha je lahko ozelenjena. Prepovedana je uporaba svetlečih in bleščečih materialov
- *Fasada:* Pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba sodobnih materialov na način, da se doseže oblikovno in funkcionalno kvalitetna arhitektura. Barve naj bodo umirjenih tonov, vendar je možna uporaba širokega spektra. Uporaba ~~flouroscentnih~~fluorescentnih barv ni dovoljena. Možna je gradnja izzidkov, balkonov in teras. Pomembno je oblikovanje fasad na zahodnem robu območja, ki mejijo na regionalno cesto ter oblikovanje fasad, ki so orientirane na notranje dostopne ceste in so določene z regulacijsko linijo glavne fasade. Te se oblikujejo tako, da s svojim izgledom dajejo občutek mestne ulice.

Lega na zemljišču:

- *Lega:* Ena ali več stavb se locira kjerkoli znotraj površine za postavitev objekta(ov) ob zagotovitvi zadostnih manipulativnih in parkirnih površin. Stavbe morajo biti umeščene tako, do so zagotovljeni ustrezni odmiki, ki zagotavljajo požarno varnost, ustrezne sanitarno – higienske pogoje (osončenje, prevetritev, ipd.) ter ustrezno površino za normalno vzdrževanje posameznega objekta.
- *Oddaljenost od parcelne meje:* min. 4 m. Na stičnem mestu med proizvodnjo in stanovanji pa min 5 m.
- *Oddaljenost od cestnega sveta:* minimalno 5 m.
- *Oddaljenost od sosednje stavbe*: minimalno 8 m med osnovnima enotama. Na stičnem mestu med proizvodnjo in stanovanji pa min 9 m.
- *Dostopi na parcelo*: Dostopi se uredijo iz dostopnih cest na nivo kleti oziroma na nivo pritličja glede na končno organizacijo stavbe na parceli ter zasnovo objekta.
- *Kota pritličja / kleti:* je max 0,60 m nad urejenim terenom.

Zunanja ureditev:

- Možna je poljubna ureditev parkirnih, manipulativnih in zelenih površin in sicer odvisno od potreb in razpoložljivega prostora na parceli. Število parkirnih mest je za posamezne dejavnosti določeno v 22. členu odloka.
- Na posamezni zemljiški parceli se zagotovi minimalno 10% zelenice. Le-te se zatravijo ali hortikulturno uredijo z avtohtonim zelenjem. Zagotoviti pa je potrebno tudi njihovo redno vzdrževanje.
- Kjer višinskih razlik ni možno premostiti z blagimi in ozelenjenimi brežinami, se dovolijo podporni zidovi.

Izraba parcele:

- Faktor zazidave (FZ): največ 0,7~~50~~; Faktor izrabe (FI): največ 1,00.

Ostalo:

- Stavba, ki ima javno funkcijo, mora biti projektirana in izvedena tako, da omogoča uporabo vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove individualne telesne zmogljivosti ter da so jim s tem zagotovljeni: neoviran dostop, vstop in uporaba, v skladu z resorno zakonodajo glede univerzalne gradnje in uporabe objektov, ~~s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03)~~.

15. člen
(pogoji za objekte v UE5)

(1) Stanovanjske stavbe

Tipologija:

- Definirana je kot urbana eno ali ~~dvo~~dvo stanovanjska prostostoječa hiša z upoštevanjem tipologije in morfologije obstoječega okolja.

Velikost in zmogljivost:

- *Horizontalni gabarit stavbe:* je dovoljen na površini za postavitev objekta(ov). Osnovni tloris je podolgovate oblike z razmerji stranic od 1:1,2 – 1:2. Dovoljeno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovi podolgovatega tlorisa (npr. v L, T in podobne oblike).
- *Vertikalni gabarit:* na ravnem terenu je dovoljena popolnoma ali delno vkopana klet (več kot ½) ter etažnost objektov (K)+P ali (K)+P+M, do največ (K)+P+1 v primeru popolnoma vkopane kleti. Na nagnjenem terenu mora biti klet vsaj delno vkopana, dovoljena etažnost je K+P, K+M ali K+P+M. Dopustno je zgraditi več kletnih etaž., vendar v celoti vkopanih teren, ali vidnih le 0,60 m nad terenom.

Oblikovanje zunanje podobe:

- *Konstrukcija:* dovoljene so vse vrste konstrukcij in sicer po izbiri projektanta.
- *Streha:* Dopustne so dvokapne in enokapne strehe ter ravne strehe. Naklon dvokapnih streh je od 30° - 45°, naklon streh nad objekti sodobne tipologije naj bo nižji. Dovoljeno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami, predvsem v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov, nadstreškov za avto in pred vhodom ter drugih nižjih dozidav. Dovoljeni so strešna okna, enokapne (pravokotne oz. dvignjene) frčade, čopi. Frčade so lahko tudi dvokapne z enakim naklonom kot osnovna streha. Strehe in odprtine vseh frčad na eni strehi se oblikujejo enako. Na eni strešini so lahko največ tri manjše frčade.
- *Kritina:* je rdeča, siva, temno siva in temno rjava barva, usklajeno s kakovostnimi oziroma prevladujočimi objekti v območju. Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja.
- Kolenčni zid objekta s klasično dvokapno ali večkapno streho je največ 0.8 m v primeru izkoriščene mansarde (M). Dovoli se odstopanje do 1.2 m, vendar je v tem primeru fasada poudarjeno horizontalno členjena.
- *Fasada:* oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni. Pretirano členjenje in drobljenje fasad ni dovoljeno. S prizidki se zagotovi skladnost celovite podobe objekta. Zidani deli fasade se pobarvajo z nevsiljivimi barvami. Barve naj bodo umirjenih tonov, vendar je možna uporaba širokega spektra. Uporaba ~~flouroscentnih~~fluorescentnih barv ni dovoljena. Lahko se uporabijo tudi kamnite obloge, obloge iz fasadne opeke ali lesena obloga. Dopustno je tudi uvajanje sodobnejših materialov in oblikovnih pristopov, posebej v kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami.

Lega na zemljišču:

- *Lega stavbe:* je definirana znotraj površine za postavitev objekta(ov). Na parceli je dovoljena ena prostostoječa stavba (eno ali dvostanovanjska). Stavba in ostali objekti se na parcelo locirajo znotraj površine za umestitev objekta(ov) najbolj ugodno glede na dostopnost, nagib terena, orientacijo ter organizacijo nepozidanega prostora. Odmiki med objekti morajo zagotavljati požarna varnost objektov, ustrezne sanitarno – higienske pogoje (osončenje, prevetritev, ipd.), zagotovljena pa mora biti tudi ustrezna površina za normalno vzdrževanje posameznega objekta in parcele.
- *Oddaljenost od parcelne meje:* minimalno 4 m.
- *Oddaljenost od cestnega sveta:* minimalno 5 m.
- *Oddaljenost od sosednje stavbe*: minimalno 8 m med osnovnima enotama.
- *Dostopi na parcelo*: so za večino objektov definirani z javne poti JP ~~JP~~ 556141. Izvedejo se glede na končno organizacijo objekta(ov) na parceli. Glede na niveleto ceste so le-ti predvideni na nivo kleti oziroma na nivo pritličja.
- *Kota pritličja / kleti:* je max 0,60 m nad urejenim terenom.

Zunanja ureditev:

- Možna je poljubna ureditev parkirnih, manipulativnih in zelenih površin in sicer odvisno od potreb in razpoložljivega prostora na parceli.
- Zagotoviti je potrebno najmanj 2 parkirni mesti na bivalno enoto. V kolikor se v sklopu stanovanjske stavbe predvidi še dejavnost, je potrebno zagotovi zadostno število parkirnih mest za opravljanje le-te, določeno v 22. členu odloka.
- Na posamezni zemljiški parceli se zagotovi minimalno 10% zelenice. Le-te se zatravijo ali hortikulturno uredijo z avtohtonim zelenjem. Zagotoviti pa je potrebno tudi njihovo redno vzdrževanje.
- Kjer višinskih razlik ni možno premostiti z blagimi in ozelenjenimi brežinami, se dovolijo podporni zidovi.

Izraba parcele:

- Faktor zazidave (FZ): največ 0,35 ; Faktor izrabe (FI): največ 0,70.

Ostalo:

- V pritličjih so dopustne tudi dejavnosti, ki niso moteče za stanovanjsko okolje, in sicer tako, da je pretežni del stavbe namenjen bivanju, za dejavnost pa se ob zagotavljanju potrebnih površin za parkiranje in manipulacijo, nameni do polovice površine celotne stavbe.

(2) Nestanovanjske stavbe

Nestanovanjske stavbe (gospodarski objekti ter vsi pomožni objekti~~, ki niso opredeljeni po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08)~~) se postavijo v ozadju parcele tako, da ne poslabšujejo izgleda osnovnega objekta oziroma organiziranosti celotne površine. Nestanovanjske stavbe namenjene kulturnim in izobraževalnim dejavnostim se postavljajo kot samostojni objekti ob javnem prostoru naselja.

Tipologija:

- definirana je kot prostostoječa grajena struktura, podolgovate oblike v podrejenem položaju s stanovanjsko stavbo, če je zgrajena na parceli~~.~~

Velikost in zmogljivost:

- *Horizontalni gabarit stavbe:* je dovoljen na površini za postavitev objekta(ov). Gabarit objekta ne sme nadvladovati gabarita stanovanjske stavbe, če je zgrajena na parceli.
- *Vertikalni gabarit:* (K)+P.

Oblikovanje zunanje podobe:

- *Kota pritličja:* max. do 0.6 m nad koto urejenega terena.
- *Streha:* Slemena morajo biti nižja od slemen stanovanjskih stavb. Dopuščajo se dvokapne, eno~~p~~kapne ali ravne strehe. Izvedba čopov je dovoljena. Frčade niso dovoljene.
- *Fasada:* Fasada mora biti oblikovno usklajena s fasado stanovanjskega objekta, če je zgrajena na parceli.

Lega na zemljišču:

- *Lega:* je definirana znotraj površine za postavitev objekta(ov). Če je odmiki od objekta manjši od 8 m, morajo biti fasade zasnovane protipožarno. Umestitev objektov pa mora zagotavljati tudi ustrezne sanitarno – higienske pogoje objektov na lastniški parceli in na sosednjih zemljiščih (osončenje, prevetritev, ipd.).

16. člen
(pogoji za obstoječe stanovanjske stavbe v UE6)

(1) Na stanovanjskih stavbah so dovoljene dozidave, nadzidave, redna in investicijska vzdrževalna dela preureditve ter rekonstrukcije v smislu izboljšanja bivalnih pogojev, vendar največ do 50 m2. Nadzidava je možna za 1,5 m nad obstoječo stropno ploščo. Ostali oblikovni pogoji (streha, naklon, kritina, fasada, okna,…) se uskladijo z obstoječimi elementi na osnovnem objektu.

(2) V primeru rušitve obstoječe stavbe je dovoljena tudi gradnja novega objekta po pogojih za stanovanjske stavbe iz 15. člena tega odloka.

(3) Pogoji za nestanovanjske stavbe so določeni v 15. členu.

17. člen
(pogoji za nestanovanjske stavbe v UE8)

Nestanovanjske stavbe (gospodarski objekti ter vsi pomožni objekti~~, ki niso opredeljeni po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08)~~) se postavijo v ozadju parcele tako, da ne poslabšujejo izgleda osnovnega objekta oziroma organiziranosti celotne površine.

Tipologija:

- definirana je kot individualna prostostoječa grajena struktura.

Velikost in zmogljivost:

Horizontalni gabarit stavbe: je dovoljen na površini za postavitev objekta(ov). Razmerje med stranicami objekta mora biti od 1: 1,4 do 1:2.

- *Vertikalni gabarit:* K +P. Višina objekta (sleme strehe) do max. 8,0 m nad koto urejenega terena. Dovoljena je izvedba kleti. Klet mora biti delno ali v celoti vkopana.

Oblikovanje zunanje podobe:
- *Kota pritličja:* max. do 0.6 m nad koto urejenega terena.
- *Streha:* Dovoljene so simetrična dvokapnica, enokapna ali ravna streha z nakloni od 35° – 40°. Nad vhodom se dovoli nadstrešnica, ki se izvede kot enokapnica.
- *Kritina:* opečne barve.
- *Kolenčni zid:* max. 0,65m.
- *Fasada:* Fasada naj bo izčiščena in oblikovana z naravnimi materiali (les, steklo, kamen).

Lega na zemljišču:
- Lega osnovnega objekta in ostalih objektov ter ureditev je definirana znotraj površine za postavitev objekta(ov).

Dostop na zemljišče:
- *Dostop se izvede po novo urejeni dovozni poti.*

Ureditev okolice objekta:
- Ob objektu se uredijo manipulativni plato s parkirišči.
- Ob objektu se locirata agregat in čistilna naprava.
- Zelenice okoli objekta se ~~humuzira~~humizira in zatravi, ter zasadi z drevjem.
- Izvedba zunanjih stopnic je dopustna v leseni ali kamniti izvedbi.
- Premostitev brežin je izvedena z zazelenjenimi brežinami.
- Ograjevanje parcele je prepovedano.
- Ograje se lahko izvedejo le v leseni izvedbi.

18. člen
(usmeritve za nezahtevne in enostavne objekte)

Za nezahtevne in enostavne objekte na območju urejanja, kakor tudi za objekte, ki ne izpolnjujejo meril za enostaven objekt, če so kot celota dani na trg kot proizvod, ki izpolnjuje zahteve iz predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov, in se za njihovo postavitev ne uporabljajo betonska in zidarska dela ter se na mestu postavitev ne varijo konstrukcijski elementi in se zaradi tega ne razvrščajo med nezahtevne objekte, veljajo določila u~~U~~redbe o razvrščanju objektov ~~o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, v nadaljevanju: Uredba)~~, če s tem odlokom ni določeno drugače.
- Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov so minimalno 1,50 m od parcelnih mej,
- ~~Ograje na celotnem območju UE2 so v leseni izvedbi.~~
- Tipologija nezahtevnih in enostavnih objektov je definirana kot prostostoječa grajena struktura (samostojni objekti) ali prizidana k osnovnemu objektu (velja le za garažo, nadstrešek in zimski vrt). Oblikovanje le-teh mora biti usklajeno z osnovnim objektom (nedominanten, podrejen položaj).
- Nezahtevni in enostavni objekti ~~za lastne potrebe~~ ki dopolnjujejo osnovni objekt na parceli, morajo biti pritlični, praviloma pravokotne oblike, oblikovno usklajeni z osnovnim objektom glede barve fasade, naklona strehe, kritine, itn.. Locirani so znotraj zemljiške parcele tako, da ne poslabšujejo izgleda osnovnih objektov oziroma organiziranosti celotne površine.
- Začasni objekti se lahko postavijo za omejeno časovno obdobje. Dovoljeno je svobodno urbanistično in arhitektonsko oblikovanje začasnih objektov.
- Ekološki otoki (zbiralnica ločenih frakcij) se postavijo na betonsko podlago in se primerno zagradijo z leseno ali kamnito ograjo oziroma se zazelenijo. Dovoljeno jih je nadkriti z nadstrešnico z ravno streho, enotno za vse ekološke otoke znotraj območja.
- Plinske postaje se ogradijo z zaščitno kovinsko transparentno ograjo.
- Zunanje stopnice so lesene, kamnite, betonske.
- Oporni zidovi so v kamniti ali betonski izvedbi.
- Podporni zidovi se izvedejo pri večjih izkopih in pri utrjevanju brežin. Brežine se lahko urejajo kaskadno s podpornimi zidovi in vmesnimi zazelenitvami, kot armirane brežine, kombinacijo podpornih zidov in armiranih brežin ali samo s podpornimi zidovi, pri čemer se višino prilagodi ostalim ureditvam stičnega območja. Le-ti so lahko postavljeni do meje zemljiške parcele oziroma tako, da ne ovirajo ali motijo sosednje parcele ter da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče.

19. člen
(ostali manj zahtevni objekti)

Nadstrešnice:

- Nadstrešnice (nadkrita skladišča), kot samostojni objekti, so lahko lesene, kovinske ali betonske konstrukcije z ravno ali enokapno streho (z naklonom do 15˚). Dimenzije objekta in postavitev le-tega na parcelo ne sme ovirati dostopa in manipulacije na dvorišču. Morajo biti nižje od ostalih objektov na parceli. Zagotovljen pa mora biti tudi zadosten odmik od parcelnih mej.
- Nadstrešek za avtomobile, kot samostojni objekt, je lahko lesena ali kovinska ~~konstrukcijo brez obodnih sten in~~ v večji meri odprta oz. delno zaprta konstrukcija s streho. Dovoljena je ravna ali ločna (polkrožna) transparentna streha.
- Možna je postavitev nadstrešnic, kot dela objekta, ki ne spada med enostavne oz nezahtevne objekte. Le-ta se lahko postavi tudi bližje parcelni meji od 4,0 m ob soglasju soseda in pod pogojem, da je zagotovljena požarna varnost objektov ter ustrezna površina za normalno obratovanje in vzdrževanje posameznega objekta.

Ograje:

- Zaščitna ograja okoli kompleksa je lahko transparentna, kovinska, višine max. 4 m.

Podporni zidovi:

- Kjer višinskih razlik ni možno premostiti z blagimi in ozelenjenimi brežinami, se dovolijo podporni zidovi do max. višine 2,50 m, na območju UE 10, do 3,5 m. Dopušča se izvedba zaščitne transparentne ograje na podpornem zidu, pri čemer se maksimalna višina ustrezno poveča (višina ograje max. 1,2 m). Dopušča se izvedba armiranih brežin. Podpornih zidovi in armirane brežine se ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča, lahko postavljajo ob mejo parcel. ~~.~~

Opazovalnica:

- V UE8 se postavi opazovalnica v leseni izvedbi in sicer v neposredni bližini biotopa.

20. člen
(rušitve)

Na območju OPPN se odstranijo vsi objekti, ki so zgrajeni brez gradbenega dovoljenja in so v nasprotju s tem OPPN. Odstranijo pa se lahko tudi objekti, ki s svojo postavitvijo ovirajo izgradnjo prometne in ostale infrastrukture po rešitvah iz tega OPPN in ki predstavljajo nevarnost za peš in motorni promet ali nevarnost poškodb nepremičnin.

21. člen
(usmeritve za ureditev zelenih površin)

(1) Znotraj OPPN se nahajata dve večji območji zelenih površin ter površine, ki opredeljujejo gozdni rob. Na severnem delu, kot bariera med stanovanjskim območjem in proizvodno cono, se znotraj zelenih površin uredi jezero z namenom zbiranja meteornih in zalednih voda ter ostale površine za šport, rekreacijo in prosti čas. V zbiralniku meteornih voda (akumulacija) se lahko uredi sonaravna vzreja ribjih mladic. Na površini za postavitev objekta(ov) se lahko znotraj te UE postavijo objekti, za opravljanje spremljajočih dejavnosti, ki so navedene v 10. členu tega odloka. Vzhodni del območja urejanja je večinoma namenjen ohranjanju narave. Predvidijo se učne poti, uredijo se obvodne poti. Predvidi se objekt za dejavnosti ribištva. Dopušča se možnost travnatega igrišča na jasi ob Mlaki. Na teh površinah naj se ohrani obstoječa vegetacija. Površine naj se prepustijo naravni rasti in naj se jih ne nasipava. Dovoli se postavitev lesene opazovalnice za ptice in vodni ter obvodni živelj v neposredni bližini ter izvedba varstvenih del z namenom, da se preprečijo ali omejijo motnje pri ohranjanju gozda ter narave. Območje, ki predstavlja bariero med industrijsko cono in območjem naravne vrednote naj se še dodatno zasadi z grmovnimi in drevesnimi vrstami.

(2) Vodne površine: Uredijo se obvodne poti. Do vodnih površin se omogočijo dostopi tudi za invalidne osebe. Odprti kanal padavinske odpadne vode se izvede iz lesenih ali tipskih betonskih elementov. Suhi zadrževalniki se zatravijo. Ob vodi se zasadijo avtohtone obvodne drevesne vrste in vodno rastlinje.

(3) Peš površine: Pešpot se izvede kot utrjena površina. Obstoječe ali predvidene gozdne poti pa so v peščeni izvedbi.

(4) Ostale zelene površine se predvidijo v sklopu zemljiške parcele (minimalno 10% površine zemljiške parcele) oziroma ob javnih površinah. Na zelenicah posameznih zemljiških parcel se uredijo zatravljene površine, cvetličnjaki in (ali) zasaditev nizkega grmičevja. Na zelenicah je dovoljena poleg hortikulturne ureditve ureditev pešpoti, dostopov na parcele, postavitev informativnih in reklamnih tabli ter infrastrukturnih objektov.

(5) Zasaditev drevesne vegetacije znotraj cone ima predvsem funkcijo zaščite parkirnih površin pred soncem. Drevesno vegetacijo se izbira v skladu z želenim učinkom ter namenom zasaditve. Predvsem je pri tem treba upoštevati razmere v prostoru: talne razmere (globina, zbitost, kvaliteta tal, prepustnost), klimatske razmere, nadmorska višina, osončenost, obremenitev zaradi bližine ceste (posipanje soli, onesnaževanje). Tovrstne linijske zasaditve ob cestah pa naj opravljajo predvsem funkcijo poudarjanja cestnih glavnih smeri v prostoru in zato naj se izbor prilagodi omenjenemu namenu.

22. člen
(ureditev javnih površin)

(1) V sklopu notranjih dostopnih cest se uredijo hodniki za pešce, namestijo luči za javno razsvetljavo, postavijo koši za smeti.

(2) Komunalna in ostala infrastruktura poteka v koridorju javnih površin. Površina pod ekološkim otokom se utrdi s tlakovci ali monolitno površino, ob robu otokov pa predvidi ustrezna zazelenitev ali drugačne ureditve, ki zakrivajo poglede na kontejnerje.

(3) Peš povezave - kot del zelenega sistema je predvidena tudi sprehajalna pot v širini minimalno 1,60 m in sicer na zahodnem delu območja. Ob poteh, ki se bodisi gramozirajo, tlakujejo ali asfaltirajo, se postavi urbana oprema; namesti klopi, koše za smeti in cvetlična korita.

(4) Urbana oprema območja (svetilke, tlakovanje) mora biti sodobno oblikovana in poenotena z elementi drobne urbane opreme (klopi, koši za smeti, ograje, konfini, stojala za kolesa, označevalne table) in z arhitekturnim oblikovanjem območja. Pri oblikovanju drobne urbane opreme je treba zagotoviti poenotenje v materialih (les, kovina, steklo, beton) in barvah.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

23. člen
(pogoji za izvedbo prometnega omrežja)

(1) Znotraj območja državnega prostorskega načrta je dopustna izvedba navezav lokalnega cestnega omrežja za povezovanje severnega in južnega dela gospodarske cone TRIS Kanižarica ter prostorske ureditve javne infrastrukture in priključkov nanje, ki se ob soglasju upravljavca lahko izvedejo kot začasne ureditve, do izvedbe načrtovanih ureditev v skladu z DPN oz, kot dodatne ureditve, če se k rešitvam njihove umestitve pridobi predhodno pozitivno mnenje investitorja z DPN načrtovane prostorske ureditve.

(2~~1~~) Priključevanje območja na regionalno cesto I. reda št. R1-218, na odseku 1214 Kanižarica – Vinica oziroma na povezovalno cesto Črnomelj jug:

- Glavni dostop v gospodarsko cono predstavlja obstoječi cestni priključek, ki se na regionalno cesto R1 218/1214 priključuje z že urejenim križiščem.
- Predvideni so še trije dostopi v cono in sicer na mestu priključkov na traso povezovalne ceste Črnomelj jug (D.3/1), oziroma predvidenih prestavitev in preureditev notranjih cest H, H1 in E4.

- Dodatno sta predvidena dva dodatna dostopa v cono in sicer na mestu obstoječega priključevanja z regionalne ceste. Za ureditev dostopa je predvidena rekonstrukcija dveh obstoječih cestnih priključkov z regionalne ceste R1 218/1214, južno od glavnega dostopa v območje.
- Na severozahodnem delu območja je predvidena preureditev obstoječega cestnega priključka in rekonstrukcija obstoječe ceste JP 556141 Stara kolonija, na katero se priključuje predvideno cestno omrežje znotraj območja.
- Na jugozahodnem delu območja je z regionalne ceste R1 218/1214 predvidena ureditev dostopa v območje in sicer na mestu dostopa, ki je bil predviden po OLN. Na tem delu je predvidena rekonstrukcija regionalne ceste (cca 200 m), in ureditev priključka z dodatnim zavijalnim pasom.

Po realizaciji povezovalne ceste Črnomelj jug (D.3/1) je potrebno preurediti cestne priključke na državno cesto R1-218/1214 Kanižarica – Vinica od km 0,280 km 1,075 (levo) v skladu z veljavno zakonodajo.

Pri projektiranju rekonstrukcij obstoječih priključkov na regionalno cesto se predhodno izvede ocena obremenitve na podlagi te pa kapacitetna analiza posameznega križišča. Predpiše se monitoring prometa in na podlagi le-tega predvidi tudi ustrezne dodatne ukrepe na regionalni cesti v obstoječih križiščih. V kolikor analize pokažejo, da izhaja potreba po rekonstrukciji obstoječih križišč (tudi izven območja OPPN), iz povečane obremenitve zaradi obratovanja cone, je obveznost investitorja, da izvede posamezne ukrepe po predhodnem soglasju upravljavca ceste.

Objekti s celotnimi zunanjimi ureditvami, parkirišči in notranjimi prometnimi povezavami morajo biti od zunanjega roba vozišča državne ceste odmaknjeni min. 5,0 m.

Kakršnokoli postavljanje objektov za reklamiranje, obveščanje in oglaševanje turističnih in drugih objektov ter dejavnosti v njih, ki bi bilo predvideno in projektirano ali izvedeno v nasprotju s prometno zakonodajo, je ob državni cesti znotraj in zunaj naselja prepovedano v celotnem varovalnem pasu. Za postavitev tovrstnih objektov si je potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste. ~~DPN~~

Ureditev komunalne infrastrukture ob regionalni cesti in prečkanja z le-to je potrebno izvajati v skladu z zakonodajo, ki ureja projektiranje cest ~~61. členom Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06~~). Vsa prečkanja komunalne ~~infrastrikture~~infrastrukture z regionalno cesto so dovoljena le s prebojem oz. podvrtavanjem, razen v primeru sočasne izvedbe z rekonstrukcijo ceste.

Vzorec zasaditve površin ob cesti je treba prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme. Zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena.

Za posege v varovalnem pasu regionalne ceste je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne službe v skladu z Zakonom o javnih cestah.

Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi cest je potrebno upoštevati zakonodaje s področja cestogradnje.

(3~~2~~) Notranje cestno omrežje:

Notranje cestno omrežje tvorijo obstoječe dvosmerne ceste na osrednjem delu območja, ki se s predvidenim cestnim omrežjem razvijajo proti vzhodnemu, južnemu in severnemu delu območja.

Kot glavne dostopne ceste, ki se navezujejo na regionalno cesto so opredeljene: del obstoječe ceste A, cesta F, H, cesta G2 in cesta O2. Del obstoječe ceste A, med zemljiščem s parc. št. 2342/96, k.o. Dobliče in zemljiščem s parc. št. 2342/114, k.o. Dobliče, v dolžini 146 m, v delu razvojnega območja Adrie dom, proizvodnja mobilnih domov d.o.o. se ukine. Cesta A se ukine tudi v delu med razvojnim območjem Adrie dom in območjem podjetja CVA d.o.o. na parceli 2342/28 in 2342/315, obe k.o. Dobliče, v dolžini cca 100 m.

Oblikovano: Zamik: Prva vrstica: 0 cm

Kot glavne dostopne ceste, ki se navezujejo na povezovalno cesto Črnomelj jug, so opredeljene: cesta B, cesta H, H1 in cesta E4, ostale ceste se obravnavajo kot notranje dostopne ceste. Cesta E4 se v smeri proti jugu poveže z cesto G, s čimer se zagotavlja večjo pretočnost v območju.

Obstoječe cestno omrežje na osrednjem delu območja še ni v celoti izvedeno. Na vseh obstoječih cestah je dovoljena rekonstrukcija, dodajanje tretjih zavijalnih pasov, hodnikov za pešce in rekonstrukcija priključkov.

Na obstoječe cestišče se predvidi dograditev cestnega profila, tako da končni prečni profil cest znaša:
- obstoječe vozišče (2 x 3,0 m),
- enostranski pločnik (1,6 m),
- obojestranska bankina (min. 2 x 0,5 m).

Predvideno cestno omrežje znotraj območja je zasnovano z dvosmernimi dostopnimi cestami, ki omogočajo dostope do predvidenih zemljiških parcel.
Prečni profil predvidenih cest znotraj območja znaša:
- vozni pas (2 x 3,0 m),
- enostranski pločnik (1,6 m),
- obojestranska bankina (2 x 0,7 m oz. min 2 x 0,5 m).

(43) Kot sekundarne dostopne ceste se obravnavajo tiste ceste, ki niso nujno potrebne, saj je ne glede na njihovo izvedbo omogočen dostop do tangiranih zemljiških parcel. Sekundarne ceste se gradijo in ukinjajo glede na potrebe po dostopu do tangiranih parcel. Za že zgrajene sekundarne ceste velja, da se lahko ukinejo le v primeru, da je pred ukinitvijo zagotovljen dostop do vseh parcel v območju, ki so se do ukinitve napajale preko ukinjene ceste.

Za zagotavljanje novih dostopov in večje pretočnosti v območju, se predvidi še izgradnja dodatnih sekundarnih cest, ki se jih gradi glede na potrebe v prostoru, in sicer:

- ceste A1, ki povezuje cesti E3 in E4,
- ceste G3, ki povezuje cesto D1 s cesto B1,
- ceste E5, ki povezuje cesti A1 in F,
- ceste D3, ki povezuje cesti G in G1 ter
- ceste H5, ki povezuje cesto H in H2.

V primeru združevanja posameznih parcel, ki jih predvidene sekundarne ceste delijo, njihova izgradnja ni potrebna oz. se za potrebe povezovanja in zagotavljanja dostopnosti vseh parcel, zgradijo na lokaciji, ki je primernejša od določene v OPPN.

Prečni profil sekundarnih dostopnih cest znaša:
- vozni pas (2 x 3,0 m),
- obojestranska bankina (2 x 0,7 m oz. min 2 x 0,5 m).

(5) Zaradi lastniške strukture in združevanja parcel se predvidi ukinitev delov cest, in sicer:

- ceste B1, južno od ceste G1, kjer se cesta B1 zaključi z obračališčem;
- ceste G1, ki povezuje cesti B1 in D1,
- ceste A ki povezuje cesti E3 in E5,
- ceste D1, ki povezuje cesti A in G (G3).

Predvidi se premik ceste H5, ki povezuje cesti H in H2, in sicer v smeri proti SZ, na mejo med parcelami.
Predvidi se sprememba poteka ceste 021 tako da bo zagotavljala dostop parcelam na JZ območja OPPN.«.

(64) Notranje cestno omrežje - dolgoročno:

Oblikovano: Zamik: Prva vrstica: 0 cm

Oblikovano: Obojestransko

Oblikovano: Obojestransko

Oblikovano: Pisava: Arial Narrow

Oblikovano: Zamik: Levo: 1,27 cm, Brez označevanja in oštevilčevanja

Oblikovano: Pisava: Arial Narrow

Ob dolgoročni širitvi proizvodnje podjetja ADRIA DOM d.o.o., na območje med cesto F in povezovalno cesto Črnomelj jug (D.3/1), je mogoča ukinitev dela ceste F (v delu med cesto E2 in E4), pri čemer mora biti izpolnjen eden izmed naslednjih pogojev:

- da je izvedena povezovalna cesta Črnomelj jug (D.3/1) in priključki prometnega omrežja območja TRIS Kanižarica na povezovalno cesto v načrtovanih križiščih ali
- da se ponovno kot glavna povezovalna cesta v coni vzpostavi cesta A, in sicer s soglasjem lastnika parcele na kateri je načrtovana cesta A. Celovitost ceste A se zagotavlja s ponovno izgradnjo/vzpostavitvijo ukinjenega odseka iz drugega odstavka tega člena.

(75) Kot požarne poti se opredelijo dostopne ceste ter vse notranje ceste. Vsi objekti imajo omogočene dostope s treh strani.

(86) Ograje, oporni zidovi in živice se lahko postavijo 0,5 m od roba parcelne meje cestnega telesa.

(97) Peš promet po cestah znotraj območja OPPN je ločen z deniveliranim hodnikom za pešce ob dostopnih cestah.

(108) Kolesarski promet se odvija po vozišču prometnic.

(119) Površine za potrebe parkiranja so opredeljene na zemljiških parcelah posameznih objektov glede na razpoložljiv prostor. Investitorji so dolžni zagotoviti zadostno število parkirnih mest za svoje dejavnosti v okviru svoje zemljiške parcele tako za stranke kot za zaposlene. Zagotovljena morajo biti tudi mesta za invalide in za parkiranje koles. Ločeno se predvidijo parkirišča za tovorni promet in osebna vozila. V primeru, da le-te ne zadoščajo potrebam konkretne dejavnosti, jih je potrebno zagotoviti v okviru načrtovanega objekta (v kletnih etažah).

V spodnji tabeli je navedeno potrebno število parkirišč za določene dejavnosti:

Dejavnost	število parkirnih mest	od tega za obiskovalce
Stanovanja		
stanovanjske stavbe	2 PM/stanovanje	1PM/stanovanje
Centralne dejavnosti		
pisarniški in upravni prostori – splošno	1 PM/30m^2 neto površine, vendar ne manj kot 2 PM na lokal	20%
prostori organov s številnim obiskom	1 PM/20 m^2 neto površine, vendar ne manj kot 3 PM na enoto	75%
poslovni prostori s strankami	1 PM/30 m^2 neto površine, vendar ne manj kot 3 PM na enoto	20%
poslovni prostori brez strank	1 PM/1 zaposleni, vendar ne manj kot 3 PM na enoto	
trgovine, trgovske hiše, sejmišče	1 PM/30 m^2 neto prodajne površine, vendar ne manj kot 2 PM + 1 PM/2 zaposlena	75%
trgovine, trgovske hiše z malim obiskom	1 PM/50 m^2 neto prodajne površine in 1 PM/2 zaposlena	75%
gostinski lokali	1 PM/mizo 1 PM/2 zaposlena	
Športni objekti in naprave		
športna igrišča, športni objekti (za vadbo, brez obiskovalcev)	1 PM/250 m^2	
športni stadioni s prostorom za obiskovalce	1 PM/250 m^2 površine + 1 PM/10 prostorov za obiskovalce	
športne dvorane (brez obiskovalcev)	1 PM/50 m^2 površine	
športne dvorane s prostori za obiskovalce	1 PM/50 m^2 površine dvorane + 1 PM/10 prostorov za obiskovalce	
kegljišča, dvorane za bowling	4 PM/stezo	
Posebne dejavnosti		

gostilne in prenočišča		
gostilne	1 PM/4 sedeže + 1 PM/2 zaposlena 1 PM na tekoči meter točilnega pulta	75%
gostilne s prenočišči	1 PM/2 sobi in 1 PM/6 sedežev	
hoteli, penzioni, zdravilišča in druge stavbe s prenočišči	1 PM/2 postelji + parkirna mesta, namenjena restavraciji (1 PM/8 sedežev) in za apartmaje 1PM na apartma	50%
Proizvodnja		
obrt in servisi	1PM/20m^2 neto površine	
obrtni in industrijski obrati	1 PM/50 m^2 neto površine ali na 3 zaposlene	20%
skladišča, odlagališča, razstavni in prodajni prostori	1 PM/80m^2 neto površine ali na 3 zaposlene ali 1 PM/2 zaposlena	/
delavnice za servis motornih vozil	6 PM/popravljalno mesto	/
avtomatske avtopralnice	5 PM/pralno napravo	/
samopostrežne avtopralnice	3 PM/pralni prostor	/

(120) Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo omogočali osnovne dostope in uporabo tudi za funkcionalno ovirane ljudi ter se opremijo z ustrezno urbano opremo in talno in vertikalno prometno signalizacijo (nesvetlobno, svetlobno) in opremo v skladu z zakonodajo glede ~~s Pravilnikom o~~ prometnei signalizacijei in prometnei opremei na javnih cestah ~~(Uradni list RS, št. 46/00 in 110/06)~~. »Vhodi« na hodnik za pešce se izvedejo z utopljenimi robniki s položno klančino. Svetla širina klančine mora biti najmanj 90 cm. Pri urejanju območja je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise s področja cest oziroma urejanja prometnih površin, hkrati z ~~Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).~~ zakonodajo ki ureja univerzalno graditev in uporabo objektov Pri ureditvi cestne razsvetljave in osvetlitve križišč je potrebno upoštevati p~~P~~riporočila glede ~~SDR C~~cestnea ~~razsvetljavea PR 5/2~~.

24. člen
(splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje in priključevanje)

(1) Komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje je na osrednjem delu območju OPPN že izvedeno in sicer v infrastrukturnem koridorju, ki poteka z obeh strani prometnic in je širine od 3–4 m.

(2) Vsi predvideni komunalni in energetski vodi infrastrukturnega omrežja ter vodi daljinskega sistema ogrevanja, potekajo v koridorju javnih površin. Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in objektov v fazi projektiranja, če se s tem zagotovi ustreznejša oskrba in racionalnejša izraba prostora. Gradnja vodov in naprav komunalne in energetske infrastrukture mora potekati usklajeno z gradnjo objektov znotraj posamezne ureditvene enote.

(3) Objekti morajo biti priključeni na komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje, priključitev se izvede skladno s pogoji upravljavcev komunalnih in energetskih vodov in naprav. Če priključevanje na posamezno komunalno omrežje ni mogoče oz. GJI ni izvedena, se dopušča samooskrba objekta in uporabo alternativnih tehničnih načinov zagotavljanja komunalne opreme v skladu z zadnjim stanjem tehnike.

25. člen
(vodovod)

~~(1) Gospodarska cona Rudnik je zaključena celota, ki je na vodovodno omrežje priključena z vodovodnim priključkom preko enega obračunskega vodomera ob cesti Črnomelj Vinica. Vodovodno omrežje ni preneseno v upravljanje JP Komunala Črnomelj.~~

(12) Znotraj območja urejanja je predvideno vodooskrbo potrebno načrtovati na osnovi veljavne zakonodaje glede projektiranja, izvedbe in uporabe javnega vodovodnega sistema in občinskih odlokov glede oskrbe naselij s pitno vodo:.

- ~~Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (Uradni list RS, št. 13/01),~~
- ~~Odloka o javnem vodovodu in oskrbi naselij s pitno vodo na območju občin Črnomelj in Semič (Uradni list RS, št. 108/02).~~

(23) Znotraj območja cone se izvede vodovodno omrežje, ki se zgradi v javnih površinah (hodniki za pešce, ceste, ...) iz ~~nodularne~~modularne litine ustreznih dimenzij. Dimenzioniranje omrežja se izvede na osnovi hidravličnega izračuna celotnega vodovodnega sistema, z upoštevanjem dolgoročnih razvojnih potreb tega predela.

(34) Za predvidene objekte se v sklopu zemljiške parcele izvede vodomerni jašek, ki se locira na mestu, ki omogoča stalen dostop.

(45) V primeru potreb po večji količini požarne ali tehnološke vode je dovoljeno na vsaki posamezni parceli urediti požarni bazen, vodno zajetje, kakor tudi preko vrtin črpati vodo iz podtalja ob soglasju pristojne službe za upravljanje z vodami.

(56) Hidranti se razporedijo vzdolž trase vodovoda na razdalji do 80 m. Hidranti so nadzemne izvedbe, le na mestih, kjer to ni mogoče (npr. povozne površine), se lahko namestijo podzemni hidranti. Pri dimenzioniranju hidrantnega omrežja se upošteva potrebna količina min. 10 l/s požarne vode. Pri projektiranju se upoštevajo veljavni predpisi o tehničnih normativih za hidrantno omrežje.

26. člen
(kanalizacija)

(1) Na osrednjem delu območja OPPN je izveden ločen sistem odvajanja odpadnih voda.

(2) Obstoječa fekalna kanalizacija gospodarske cone Rudnik Kanižarica se priključuje na ČN Kanižarica. Predvidena fekalna kanalizacija se priključuje na obstoječ fekalni kanal, zgrajen na osrednjem delu območja. Severozahodni del območja se priključuje na obstoječ kanal v cesti JP št. 556141 Stara kolonija.
Pred priključitvijo predvidenih objektov znotraj območja OPPN je potrebno predhodno preveriti kapaciteto ČN Kanižarica. V kolikor prihaja do preobremenitve je potrebno podati ustrezne ukrepe. V primeru ~~preobremenitve~~preobremenitve ČN je potrebno zagotoviti njeno širitev.

~~Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda je potrebno načrtovati na osnovi Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 14/98).~~

(3) Na obstoječo meteorno kanalizacijo gospodarske cone Rudnik Kanižarica se priključuje predvidena meteorna kanalizacija, ki poteka v cestnem telesu. Onesnažene padavinske vode z manipulativnih in parkirnih površin se bodo odvajale preko ustreznih lovilcev olj in maščob v meteorno kanalizacijo. Meteorne vode se preko zadrževalnika na severnem delu območja vodijo v potok Dobličica, na vzhodu območja se meteorne vode preko močvirnatega območja Mlake vodijo v Križanji potok in na južnem in na jugozahodnem delu območja se meteorne vode preko predvidenega razbremenilnika vodijo v Srednji potok. Za odvajanje meteornih voda je mogoče uporabiti tudi obstoječi drenažni sistem, ki je bil izveden kot sanacija površin območja rudnika v zapiranju (kot drenažni cevni sistem ali drenažna rebra).

Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz strehe, parkirišča, ceste, ...) je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, kar je potrebno računsko dokazati, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu, pri tem mora biti ureditev odvodnje načrtovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja. V primeru odvodnjavanja po

erozijsko nestabilni ali plazoviti ogroženi brežini je treba predvideti odvodnjavanje po kanaletah ali drugače utrjenih muldah.

(4) Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov in pri vlogi za pridobitev vodnega soglasja za gradnjo enostavnih objektov, če gre za gradnjo na vodovarstvenem območju, je potrebno dosledno upoštevati zakonodajo ~~Pravilnik~~ o gradnjah na vodovarstvenih območjih.~~, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja in ob dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 62/04).~~

(5) Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi je treba upoštevati tudi občinske odloke glede odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda ter resorno zakonodajo glede emisij snovi in toplote pri odvajanju voda v vode in javno kanalizacijo.~~:~~

- ~~Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 14/98),~~
- ~~Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09).~~

27. člen
(električno omrežje)

(1) Preko območja urejanja potekajo 20 kV in 0,4 kV EE vodi položeni v EKK. Postavljene so obstoječe TP Ind. cona Kanižarica 1, TP Ind. cona Kanižarica 2 TP Ind. cona Kanižarica 3 in TP MFE SUN Roller.«

(2) V sklopu ureditve komunalne infrastrukture se na celotnem območju OPPN dogradi elektrokabelsko kanalizacijo (nove TP ter SN in NN priključni vodi). EKK se dimenzionira tudi za prestavitev sedaj zračnega daljnovoda.

(3) Za ureditev križanj je potrebno:
- vse tangence projektno obdelati (v smislu dolgoročnih rešitev),
- vse vode, ki jih bo potrebno prestaviti predhodno nadomestiti z nadomestnimi vodi (kakovost napajanja obstoječih odjemalcev se s posegom ne sme poslabšati),
- prestaviti obstoječe elektroenergetske vode, ki potekajo preko območja v novo obbetonirano elektrokabelsko kanalizacijo (EKK) s PVC cevmi fi 160 mm ter jaški standardnih dimenzij (križni: 2m x 2m x l,8m, prehodni: 1,2m x 1,6m, x 1,8m).
- na vseh uvozih je potrebno EKK dodatno mehansko ojačati skladno s tehničnimi predpisi, normativi in standardi.
- samo za potrebe 20 kV kablovodov je potrebno zagotoviti PVC cevi 4 x F 160 mm. Za nizkonapetostno omrežje pa je potrebno v EKK zagotoviti ustrezno število dodatnih cevi.

(4) Za priklop novih objektov je potrebno:
- Zgraditi več novih transformatorskih postaj, moči glede na dejanske potrebe odjemalcev, ki naj bodo kabelske betonske izvedbe, z možnostjo vgradnje drugega transformatorja (glede na potrebe), velikosti glede na inštalirano moč, z notranjim posluževanjem. Nove TP naj vsebujejo tri- celične stikalne bloke (celice: vodna, vodna, transformatorska). Nove TP naj bodo vzankane v 20 kV omrežje.
- Za večje odjemalce zgraditi lastne TP z odjemom na 20 kV strani in jih vzankati v obstoječe oz. predvideno 20 kV omrežje.
- Prestavitev obstoječih TP ni možna, razen s postavitvijo nadomestnih TP s kompletno zamenjavo obstoječih EE objektov (SN in NN omrežje, EKK) do napajalnih točk.
- Zgraditi nizkonapetostne razvode v EKK s PVC cevmi fi 160 mm od novih oziroma obstoječih transformatorskih postaj do posameznih odjemnih mest. Nova odjemna mesta naj bodo v prostostoječih omaricah, velikosti glede na število in velikost odjema, locirane na mestih, ki omogočajo stalen dostop. Možne so skupinske omarice za več odjemnih mest.
- Za potrebe informatike po celotni trasi EKK predvideti še dvojček 2 x 150 mm.
- Tehnični parametri odjemnih mest bodo podani v soglasju za priključitev za posamezno odjemno mesto (ker v fazi priprave OPPN- ja še niso znane priključne moči posameznih odjemalcev)
- Trase elektroenergetskih vodov, lokacije in tip novih TP je potrebno v sklopu projektiranja uskladiti z Elektro Ljubljana d.d. (ker v fazi izdelave OPPN še niso znane priključne moči in lokacije objektov).

- Pred izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobitvijo soglasja na projektne rešitve, mora investitor v skladu z 71. členom Energetskega zakona (Uradni list RS št. 79/99, 8/00, 110/02, 50/03, 5 1/04 in 27/07) in 4. členom Uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS št. 126/07) pridobiti soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri priklopa.
- Pred pričetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo elektro vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav. V primeru del v bližini 20 kV vodov, je potrebno naročiti odklop tangirane naprave.

(5) Na območju urejanja se izvede klasična javna razsvetljava. Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m. Kable, PP 41 A 5x10 + 2,5 mm2, vodimo ob nizkonapetostnem razvodu in v kabelski kanalizaciji. Svetilke so tipizirane. Na območju UE 8 se lahko uporabi svetilke manjšega merila, primernejše za naravno okolje. Razsvetljava mora biti izvedena s svetilkami, ki ne povzročajo t.i. svetlobnega onesnaževanja in sicer v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 in 109/07), priporočljive so LED svetila.

(6) Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi s pocinkanim valjancem FeZN.

28. člen
(telekomunikacijsko omrežje in sistem zvez)

(1) Na območju ureditve je obstoječe TK omrežje in TK kabelska kanalizacija za katerega je potrebno predvideti obeležbo pred pričetkom del (posegom v prostor na območju trase TK kablov) ter predvideti ustrezno zaščito.

(2) Za oskrbo predvidene ureditve z novimi telekomunikacijskimi priključki je predvidena dograditev primarnega TK omrežje — dvo-cevno TK kabelsko kanalizacijo (2XPVC fi 110 mm) z navezavo na obstoječo kanalizacijo v osrednjem delu območja gospodarske cone Rudnik Kanižarica.

(3) Horizontalni odmiki drugih komunalnih vodovod od TK kabelske kanalizacije naj bodo min. 0,3 m. Nad kabelsko kanalizacijo ni dovoljeno polaganje drugih komunalnih vodov. Nad TK kabelsko kanalizacijo (30 cm) naj bo položen opozorilni trak z napisom POZOR TELEFON. Električno zaščitno varovanje naj se izvede v kabelskih objektih. Pri potekih trase v cestišču, oziroma drugih povoznih površinah, je potrebno PEHD cevi ščititi s PVC cevmi fi 125. Za predvidene objekte je potrebno izdelati projekt telekomunikacijskega priključka in notranje TK instalacije.

29. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Za oskrbo predvidene ureditve s plinovodnim omrežjem je predvidena dograditev obstoječega plinovoda v osrednjem delu območja gospodarske cone Rudnik Kanižarica.
Predviden plinovod se polaga vzporedno z vodovodom, z ustreznim odmikom. Distribucijski plinovod ne sme potekati pod objekti. Globina distribucijskega plinovoda od nivoja ceste do temena cevi mora znašati vsaj 1,0 m.
Nadtlak v distribucijskem plinovodu bo znašal 1,0 bar. Na plinovodu morajo biti nameščene sekcijske zaporne pipe, v najnižjih točkah mora biti zagotovljen izpust kondenza.

(2) Plinovod mora biti projektiran in zgrajen v skladu z resorno zakonodajo ~~Energetskim zakonom (EZ-UPB2, Uradni list RS št. 27/07)~~ in s p~~P~~ravilniki gledeom ~~o~~ tehničnih pogojevih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov. ~~z največjim delovnim tlakom do 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02).~~

(3) Notranja plinska napeljava mora biti projektirana in izvedena v skladu s Tehničnimi predpisi za plinsko napeljavo DVGW-Trgi 86 ter internimi tehničnimi zahtevami sistemskega operaterja.

30. člen
(ogrevanje)

1) Pri gradnji objektov na celotnem območju OPPN se spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije.

(2) Za ogrevanje stavb se primarno uporablja plin, možni so tudi drugi energenti. Dopušča se tudi~~, kot se~~ obnovljive~~i~~ vire~~i~~ energije (voda, sonce, veter, biomasa ipd. Dopušča se toplovodni sistem daljinskega ogrevanja.

31. člen
(odpadki)

(1) Na obravnavanem območju je predviden individualen odvoz komunalnih odpadkov iz prevzemnih mest, lociranih ob dovoznih poteh, na predvidenih zemljiških parcelah. Prevzemno mesto za individualni odvzem komunalnih odpadkov je ustrezno urejena površina, kjer povzročitelji ostanke komunalnih odpadkov prepuščajo izvajalcu v tipiziranih zabojnikih za komunalne odpadke. Zbiranje je ločeno. Za obravnavano območje se določijo odjemna mesta za vsak gospodarsko enoto posebej, in sicer se predvidijo odjemna mesta za postavitev tipiziranih zabojnikov.

(2) Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi na področju ravnanja z odpadki je treba upoštevati veljavni Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj ~~(Uradni list RS 13/01)~~.

(3) Nevarni odpadki niso predmet odvoza izvajalca javne gospodarske službe za ravnanje s komunalnimi odpadki. Do določitve končne dispozicije se nevarni odpadki shranjujejo pod posebnim režimom v za to predvidenem skladišču ob objektu v sklopu zemljiške parcele.
Zajem in odvoz odpadkov se mora izvajati v skladu z obstoječo zakonodajo in sicer glede:

- ~~Pravilnikom o~~ predelave~~i~~ biološko razgradljivih odpadkov v kompost ~~(Uradni list RS, št. 42/04),~~
- ~~Pravilnikom o~~ ravnanja~~u~~ z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi ~~(Uradni list RS, št. 42/04)~~,
- ~~Pravilnikom o~~ ravnanja~~u~~ z organskimi kuhinjskimi odpadki ~~(Uradni list RS, št. 37/04),~~
- ~~Uredbo o~~ obremenjevanja~~u~~ tal z vnašanjem odpadkov ~~(Uradni list RS, št. 34/08~~),
- ~~Odredbo o~~ ravnanja~~u~~ z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ~~(Uradni list RS, št. 21/01),~~
- ~~Uredbo o~~ ravnanja~~u~~ z odpadki, ki vsebujejo azbest ~~(Uradni list RS, št. 34/08)~~,
- ~~Uredbo o~~ odstranjevanja~~u~~ odpadnih olj ~~(Uradni list RS, št. 25/08~~),
- ~~Uredbo o~~ ravnanja~~u~~ z odpadki ~~(Uradni list RS, št. 34/08),~~
- ~~Uredbo o~~ ravnanja~~u~~ z odpadno električno in elektronsko opremo ~~(Uradni list RS, št. 107/06),~~
- ~~Uredbo o~~ ravnanja~~u~~ z embalažo in odpadno embalažo ~~(Uradni list RS, št. 84/06, 106/06),~~
- ~~Uredbo o~~ odlaganja~~u~~ odpadkov na odlagališčih ~~(Uradni list RS, št. 32/06, 98/07)~~ ter
- ~~Uredbo o~~ ravnanja~~u~~ s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča ~~(Uradni list RS, št. 101/04, 39/07)~~.

(4) V času izvajanja gradbenih del mora investitor z gradbenimi odpadki ravnati na način, ki je predpisan z zakonodajo ~~Uredbo~~, ki ureja ~~o~~ ravnanje~~u~~ z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ~~(Uradni list RS, št. 34/08~~).

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

32. člen
(kulturna dediščina)

V UE1 se nahaja nepremična kulturna dediščina Kanižarica – Rudnik (EŠD 19941), ki je spomenik lokalnega pomena ~~profana stavbna dediščina~~ in obsega skupino objektov. Vpadni stolp in vpadnik se v celoti ohranja in jih kot objekta bivšega rudnika ustrezno prezentira. Ohranijo se tudi pomožni objekti v neposredni bližini vpadnega stolpa. V njih se prezentira rudarske stroje in orodje. Severno od vpadnega stolpa se površine namenijo za prezentacijo ostalih strojev in opreme na prostem.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

33. člen
(varovanje pred prekomernim hrupom)

(1) Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa so določene z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, (Uradni list RS, št. 121/04) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05):

- Severni del območja urejanja (UE5 in UE6) spada v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je dovoljena maksimalna raven hrupa podnevi 60 dB (A) in ponoči 50 dB (A). Po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju je to območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje, namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti.
- Ostali del območja urejanja OPPN pa spada v IV. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je dovoljena maksimalna raven hrupa podnevi 75 dB (A) in ponoči 65 dB (A). Po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju je to območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodnji, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter hrupnejšim komunalnim dejavnostim.
- Gozdno in naravno območje naravne vrednote Mlaka (UE8) pa spada v 1. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je dovoljena maksimalna raven hrupa podnevi 50 dB (A) in ponoči 40 dB (A). Po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju je to območje za vse površine na mirnem območju na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom.

(2) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v času gradnje:

- pri urejanju se uporabljajo brezhibni in predpisom ustrezni delovni stroji in naprave,
- vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično opremljeni za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in
- nadzorovani. Stroji, ki so bili dani v promet ali uporabo, morajo biti označeni z vidno in trajno oznako CE o skladnosti in zajamčeno ravnjo zvočne moči ter opremljeni z ES izjavo o skladnosti,
- pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) se preuči morebitna potreba (ocena stopnja hrupa ali določitev vplivnega območja) po postavitvi protihrupne zaščite proti stanovanjskim objektom
- izvedba morebitnih potrebnih zaščitnih ukrepov pri virih hrupa na območju, ki meji z naravno vrednoto Mlake.

(3) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v času obratovanja:

- vsi prostori znotraj OPPN, v katerih bodo nameščeni hrupnejši agregati, se protihrupno izolirajo,
- v obravnavano območje OPPN se lahko umeščajo le tiste dejavnosti in na lokacijo, da niso presežene z upoštevanjem omilitvenih ukrepov (protihrupna zaščita) kot mejne vrednosti za območje I. st. varstva pred hrupom (območje gozda in naravnih vrednot) oziroma območje III. st. varstva pred hrupom (stanovanjsko območje),
- v primeru, ko je nivo hrupa v okolju že dosegel ali presegel dovoljeno raven, je umestitev novih hrupnejših dejavnosti dopustna le, če je možno s smiselnimi protihrupnimi ukrepi oziroma zaščito zmanjšati vpliv zunanjega hrupa tako, da v prostorih ne presega dovoljene ravni, oziroma če je možno s smiselnimi protihrupnimi ukrepi oziroma zaščito zmanjšati vpliv vira hrupa in/ali znižati splošno raven hrupa v območju tako, da ne bodo presežene mejne ravni hrupa za območje,
- viri hrupa (klimatske naprave, ventilatorji, pomožni generatorji …) se postavljajo čim bolj stran od območja gozda in naravnih vrednot in najbližjih stanovanjskih objektov,
- omejitev hitrosti prometa v območju ter prilagoditev načina hitrosti in vožnje, predvsem v nočnem času,
- prepoved vstopa motornih vozil na območje NV Mlake,
- meritve na meji z območjem naravnih vrednot, pri stanovanjskih objektih in izvedba morebiti potrebnih zaščitnih ukrepov pri virih hrupa na območju,
- vse naprave, ki so vir hrupa morajo imeti ustrezne certifikate,
- izvedba občasnih meritev hrupa prometa na dovozni cesti in izvedba morebiti potrebnih zaščitnih ukrepov,

- utrditev voznih površin – asfaltiranje.

(43) Eventuelna potreba po izvedbi protihrupne zaščite objekta in funkcionalnega zemljišča objekta zaradi hrupa, ki ga
bo povzročal promet na državni cesti ne sme biti v breme upravljavca ceste. Direkcija RS za infrastrukturoceste ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za tangirano območje, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja državne ceste na tangiranemtangiranem odseku.

34. člen
(varovanje pred onesnaženjem zraka)

(1) Objekti ne smejo povzročati povečanja emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu z določili Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94).

(2) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v času gradnje:
- uporaba tehnično brezhibne mehanizacije in transportnih sredstev,
- izvajanje rednega vzdrževanja in čiščenja cest,
- s kolesi kamionov se pri izhodu z gradbišča odstrani blato ali prašni delci,
- zagotoviti je potrebno čim manjše emisije v zrak iz delovnih strojev in emisije zaradi prašenja,
- vozila se morajo na gradbišču premikati v skladu z določili ureditve gradbišča omejitev hitrosti tovornjakov na 15 km/h). Po potrebi se gradbišče poleti moči z vodo,
- dovozne poti morajo biti utrjene in redno čiščene,
- kamioni se prekrivajo, če vozijo sipki material,
- preprečevanje emisij prahu iz začasnih (manjših) deponij gradbenih odpadkov,
- vlaženje sipkih materialov in peščenih površin.

(3) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v času obratovanja:
- vsi izpusti iz objektov (klimatski, ostali zračniki) se namestijo na strehe objektov,
- vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri, v skladu z zakonskimi zahtevami,
- vse naprave morajo ustrezati predpisanim tehničnim in varnostnim zahtevam,
- izvajati se mora redno čiščenje in vzdrževanje utrjenih voznih površin,
- ogrevanje stavb z alternativnimi viri energije oziroma priključitev stavb na plinsko omrežje,
- redno vzdrževanje ogrevalnih naprav,
- uporaba tehnično brezhibnih transportnih sredstev in strojev,
- preprečevanje emisij prahu iz skladiščnih prostorov objektov,
- prekrivanje sipkih tovorov pri transportu po prometnih površinah.

(4) Pri ureditvi ogrevanja objektov je treba upoštevati Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07 in 81/07). Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.

35. člen
(varovanje pred onesnaženjem voda)

(1) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z zakonodajo glede s Pravilnikom o odvajanjau in čiščenjau komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04), glede Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) ter gledeUredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01 in 45/07).

Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. čl. ZV-1 in sicer, na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je

potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki...).

Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz strehe, parkirišča, ceste,...) je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo biti ponikalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Meteorne vode s parkirišč je dovoljeno spuščati v meteorno kanalizacijo le preko lovilca olj in maščob.

Odpadna komunalna voda se mora preko kanalizacije speljati na čistilno napravo Kanižarica.

(2) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v času gradnje:
- posegi v priobalna zemljišča se izvajajo na sonaraven način in ne le za potrebe ureditve zadrževalnikov;
- odvajanje odpadnih voda in parametri odpadnih vod na izpustu v vodotok morajo biti pod mejnimi vrednostmi v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) in hkrati naj bo kakovost vode v vodotoku pod mejnimi vrednostmi, ki so določene z Uredbo o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 46/02);
- povsod, kjer bo gradnja segala do vodnih površin, morajo dela potekati tako, da bo čim manj prizadet ves vodni in obvodni živelj; sama struktura brežin in dna mora biti po posegu čim bolj podobna prejšnjemu stanju;
- na vseh vodotokih, za katere ni znano stanje vodnega življa, je treba pred pričetkom posegov opraviti ustrezne raziskave in na osnovi rezultatov izdelati naravovarstvene smernice;
- dejavnosti, ki so večji porabniki vode, naj se usmerja izven območja OPPN TRIS Kanižarica;
- pridobitev vodnega dovoljenja za dejavnost/porabnika, ki so opredeljena v Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04);
- vzdrževanje, čiščenje lovilcev olj;
- točkovno urejanje brežin mlake se izvede s sonaravnimi ukrepi (utrjevanje s količki, vrbovimi popleti);
- vsa dela na območju mlake in potokov se izvedejo v času oktober–februar.

(3) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v času obratovanja:
- odpadna meteorna voda se pred iztokom iz zadrževalnika v vodotok prečisti na ustreznem rastlinskem čistilnem sistemu;
- pridobitev vodnega dovoljenja za dejavnost/porabnika, ki so opredeljena v Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04);
- ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih vod v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) – skrb za ohranjanje ustreznih fizikalnih in kemijskih lastnosti vode;
- preprečevanje velikih hipnih odtokov meteornih voda v zadrževalnikih za ohranitev obstoječih biotopov in življa v potokih;
- ohranitev obstoječega vodnega režima potokov prejemnikov meteornega odtoka (letna razporeditev vode);
- izvajanje meritev parametrov na izpustu v vodotok;
- čiščenje brežin in odstranjevanje obrežne vegetacije se opravlja le na delu Mlake, kjer je oviran pretok;
- v primeru ograjevanja območja se le to izvede z lesenim plotom;
- vlaganje neavtohtonih rastlinskih in živalskih vrst v biotop ni dovoljeno.

36. člen
(varovanje gozda)

Ohranijo se deli gozda na površinah, ki so z OPPN predvidene kot zelene površine. Upoštevajo se naslednje smernice oziroma varstvene usmeritve:
- objekti znotraj cone so od gozdnega roba oddaljeni eno sestojno višino oziroma najmanj 10 m,
- posek drevja je možen šele po pridobitvi dovoljenja za gradnjo,
- po končani gradnji se sanirajo poškodbe nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju, na gozdnih poteh in začasnih gradbenih površinah.

37. člen
(varovanje plodne zemlje in tal)

(1) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja odlaga v pasovih, višine do 2 m ter nato uporabi pri končni ureditvi območja.

(2) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v času gradnje:
- posegi v tla se izvajajo le v območju OPPN;
- odstranjen humus se shrani za kasnejšo zazelenitev na območjih predvidenih za zelene površine;
- protierozijski ukrepi – sprotno saniranje in zazelenitev razkritih površin tal na območju OPPN;
- izenačitev mase nasutega in izkopanega materiala;
- preprečitev nenadzorovanega vnosa odpadkov v tla;
- ustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi v skladu s predpisi;
- v primeru nesreče/izlitja, skladiščenje, parkiranje na utrjenih, nepropustnih površinah opremljenih z lovilci olj;
- na zalogi mora biti zadostna količina krp ali adsorpcijskega sredstva, s katerim lahko takoj pobrišejo oziroma adsorbirajo morebiti razlite snovi. Onesnažene krpe ali absorpcijsko sredstvo se skladišči na primernih prostorih (vodotesnih, utrjenih) do predaje pooblaščeni organizaciji za ravnanje z nevarnimi odpadki;
- izvajati se mora takojšnja sanacija zapaženih erozijskih žarišč na območju posegov.

(3) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v času obratovanja:
- ustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi v skladu s predpisi (skladiščenje, parkirišča opremljena z lovilci olj, ustrezno ukrepanje v primeru nesreč),
- preprečitev nenadzorovanega vnosa odpadkov v tla.

38. člen
(ohranjanje narave)

(1) Na širšem območju kanižariške premogovne kadunje se ohranjajo:
- naravni vrednoti Kanižarica: Mlaka (evid. št. 4530) in Križanji potok (evid. št. 8491),
- ekološko pomembno območje: Lahinja (64800) in
- habitatna tipa: Evrosibirske amfibijske združbe z enoletnicami (Physis 22.32) in Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Physis 41.2A).

(2) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana (smernica, št. 6-III84/3-O-09/AŠP, z dne 27.3.2009), in sicer: območje gospodarske cone ne sme posegati na območje naravne vrednote; vodni in močvirni del Mlake se ohranja v obstoječem obsegu predlaganega biotopa; vodnih površin se ne sme onesnaževati z izpusti iz parkirnih površin in cestišč; vodnih površin se ne sme izsuševati in zasipavati z odpadnim gradbenim materialom; na območju naravne vrednote se ohranja obstoječa drevesna in grmovna zarast; izvaja se le sanitarna sečnja; ohranja se razgibanost površja; gospodarsko cono se od naravne vrednote loči z zeleno bariero oziroma z zasaditvijo avtohtone grmovne in drevesne zarasti; gospodarsko cono se smiselno z naravno vrednoto poveže s peš potjo v naravnih materialih.
(2a) Glede na zatečeno stanje in degradacijo območja naravne vrednote Kanižarica – Mlaka naj se upošteva še naslednje usmeritve:
- območje naravne vrednote, na kateri je bil izveden posek gozda (golosek) in s katerega priteka meteorna voda je potrebno sanirati na način, ki bo preprečeval erozijo tal in zmanjšal sedanji obseg vnašanja sedimenta v vodno telo;
- vsaj 30 m širok pas ob naravni vrednoti, ki je degradiran (izveden golosek) je potrebno sanirati in zasaditi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.

(3) Varstvene usmeritve v primeru urejanja naravne vrednote:
Kanižarica – Mlaka (evid.št. 4530):

- Industrijsko cono naj od naravne vrednote loči že obstoječa skromna zelena bariera (gozd) oz. se dodatna zasaditev grmovne in drevesne zarasti;
- Industrijsko cono naj se z naravno vrednoto poveže s pešpotjo, ki se jo lahko uredi kot učilnico v naravi;
- Na širšem območju naj se ohranja razgibanost površja, kar je osnova ustreznim ekološkim zahtevam za ohranitev različnih habitatov;
- Območje naj se označi z usmerjevalnimi in razlagalnimi tablami, ki naj bodo v skladu z metodologijo označevanja zavarovanih območij ~~(Pravilnik o označevanju zavarovanih območij~~ naravnih vrednot~~, Uradni list RS, St. 117/02)~~;
- Vodnih površin naj se ne onesnažuje z izpusti s parkirnih površin in cestišč;
- Dostopno cesto se vzdržuje v obstoječem materialu (peščeni izvedbi) in v obstoječi širini;
- Na cevne prepuste pod dostopno cesto naj se namesti mreže, oz. pred prepuste usedalnike peska in mulja z namenom preprečitve spiranja peska in mulja v vodno telo;
- Čas izvajanja posegov ter opravljanje dejavnosti naj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali, tako, da poseganje oz. opravljanje dejavnosti ne ali v čim manjši možni meri ~~soupada~~sovpada z obdobji, ko živali potrebujejo mir, zlasti v času razmnoževanja in vzreje mladičev. Vsa gradbena in zemeljska dela na območju mlake naj se izvajajo v času oktober – februar.

Ribnik, Mlaka (Biotop) in druge vodne površine:
- Ribnik in biotop naj se ohranjata in urejata v obstoječem obsegu;
- Nasip oz. zemeljsko pregrado med ribnikom in biotopom naj se izvede na način, da bo preprečena erozija brežine. Obojestransko naj se jo utrdi z lesenimi piloti in zasadi z avtohtono grmovno zarastjo. Na biotopu naj se na mestih, kjer je to tehnično možno, izvedejo poglobitve dna do globine 2 m;
- Brežine ribnika se uredi v naklonu 1:3 in se jih humuzira, zatravi ter zasadi z reso, jelševjem in vrbovjem;
- Točkovno urejanje brežin ribnika naj se izvede s sonaravnimi ukrepi (utrjevanje z jelševimi piloti, vrbovim popletom). Prioritetno se z lesenimi piloti uredi brežino ob dostopni poti; - Vodna povezava med ribnikom in biotopom naj se izvede na jugovzhodnem delu ribnika in biotopa na način, da bo prepečen prehod rib v biotop;
- Vlaganje neavtohtonih rastlinskih in živalskih vrst v biotop ni dovoljeno;
- V primeru ograjevanja območja, naj se le to izvede z lesenim plotom;
- Zaradi morebitne nestabilnosti nasipa se že predlagana gradnja opazovalnice locira in zgradi na nekoliko bolj dvignjenem teren na obrežju, v bližini biotopa. Opazovalnica naj bo enostavne oblike in v leseni izvedbi. Priporoča se tudi izvedba opazovalnice v talni izvedbi, na začetnem delu nasipa, ob dostopni poti;
- Ribiški dom naj bo umeščen izven 10 m pasu ob ribniku, nad dostopno cesto. Pri novogradnji naj se ohranja dim več drevesne zarasti;
- Obhodna učna pot okoli ribnika in biotopa naj se izvede na način in z materiali, da bo prehodna tudi ob visokih vodah;
- Na območju vodnih teles naj se po končanem urejanju izvaja le sanitarna sečnja.

(4) Varstvene usmeritve v primeru urejanja ekološko pomembnega območja Lahinja:
- posege in dejavnosti se prilagodi življenjskim ciklom živalim;
- ne izvaja se eksplozij ali dejanj, ki povzročajo močan hrup ali vibracije;
- zrak se ne onesnažuje z aerosoli, prahom in strupenimi plini;
- obstoječe vire onesnaževanja se uvrsti med prednostna za sanacijo;
- odlagališča odpadkov se oddvoji od naravnega okolja živali in obstoječa sanira;
- v primeru odkritja potencialne naravne vrednote je potrebno obvestiti Območno enoto Zavoda RS za varstvo narave, ki pripravi nadaljnje usmeritve evidentiranja, ocene ogroženosti in načina varovanja.

Za varstvo zavarovanih prostoživecih vrst (Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah) je potrebno pri načrtovanju in izvajanju predvidenih posegov upoštevati tudi naslednje konkretne varstvene usmeritve:
Vodomec (Alcedo atthis):
- Na širšem območju vodnih površin naj se v mirnih predelih vzpostavi oz. ohranja manjše vertikalne brežine, ki bodo omogočile morebitno gnezdenje vrste;
- Na obrežju ribnika in biotopa se ohranja grmovna zarast.

Zelena žolna (Pious viridis)

- V gozdnatem predelu naj se pušča starejše drevje, tudi tako z drevesnimi glivami in suhimi vejami, oziroma vrhovi;

Dvoživke (Amphibia)

- Na območju biotopa in ribnika naj se pod cesto uredi podhod za dvoživke, da bodo omogočene nemotene selitve dvoživk na mrestišča;
- V času spomladanske selitve (marec) naj se na območju Mlake omeji promet, predvsem v nočnem času.

(5) Upoštevajo se omilitveni ukrepi (podani v Okoljskem poročilu TRIS Kanižarica, Limnos d.o.o., julij 2006), za zmanjšanje vplivov na okolje v času gradnje na segmentu rastlinstvo, živalstvo, naravne vrednote in EPO, Živalstvo in rastlinstvo:

- posegi se izvedejo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere rastlin in živali, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje;
- na območje naravne vrednote Mlake in Križanjega potoka se ne posega z gradbenimi posegi, ki bi spremenili obstoječe stanje vodnih teles in gozda;
- na območju Mlake se z ureditvijo ohrani obstoječi vodni režim, da se ohrani biotiepski pomen območja Mlake;
- na območju naravnih vrednot se med posegom ne sme odlagati odpadnega izkopnega ali gradbenega materiala;
- vodnih površin naj se ne onesnažuje z izpusti iz kanalizacije, parkirnih površin in cestišč;
- ureditev območja se izvaja izven paritvenega obdobja živali;
- za živelj majhnega vodnega telesa, kot so Mlake in majhnih vodotokov, kot sta Križanji potok in Srednji potok, je dotok meteornih vod s škodljivimi snovmi uničujoč. V jezero Mlake ne smejo biti speljani nobeni kanali meteornih vod, katerih odvajanje ni možno 100% nadzorovati;
- pred kakršnimi-koli posegi v Križanji potok in Srednji potok, je potrebno oceniti stanje vodnega življa;
- objekti znotraj cone se izvedejo v oddaljenosti najmanj 10 m od gozdnega roba;
- vsa dela na območju naravnih vrednot se izvajajo v času oktober – februar.

(6) Upoštevajo se omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v času obratovanja na segmentu rastlinstvo, živalstvo, naravne vrednote in EPO, Živalstvo in rastlinstvo:

- na območju Mlake naj se z ureditvijo ohrani obstoječi vodni režim, da se ohrani biotopski pomen območja Mlake;
- ohrani naj se obstoječa gozdna pot za dostop vzdrževalnih vozil do turistične ureditve;
- po opravljeni ureditvi območja naravne vrednote, se površine redno vzdržujejo in preprečuje zarast z neavtohtonimi vrstami;
- za živelj majhnega vodnega telesa, kot so Mlake in majhnih vodotokov, kot sta Križanji potok in Srednji potok, je dotok meteornih vod s škodljivimi snovmi uničujoč. V jezero Mlake zato ne smejo biti speljani nobeni kanali meteornih vod, katerih odvajanje ni možno 100% nadzorovati;
- pred kakršnimi koli posegi v Križanji potok in Srednji potok, je potrebno oceniti stanje vodnega življa;
- industrijsko cono se loči od naravne vrednote z zeleno bariero;
- naravna vrednota in peš pot naj bosta med seboj povezani s peš potjo, ki naj se izvede v naravnih materialih;
- nove dejavnosti na območju naravne vrednote se načrtujejo le na podlagi temeljite inventarizacije in vrednotenja flore in favne;
- vse posege je potrebno načrtovati tako, da se v največji možni meri ohranja obstoječ obseg habitatnega tipa;
- odvajanje odpadnih voda in parametri odpadnih vod na izpustu v vodotok naj bodo pod mejnimi vrednostmi v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 7/05) in hkrati naj bo kakovost vode v vodotoku pod mejnimi vrednostmi, ki so določene z Uredbo o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 46/02).

39. člen
(varovanje pred elektromagnetnim sevanjem)

Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energiji je predvidena postavitev novih transformatorskih postaj, ki predstavljajo nizkofrekvenčni vir sevanja. Za postavitev in obratovanje le-teh se mora upoštevati zakonodaja, ki ureja ~~Uredba o~~ elektromagnetn~~o~~em sevanj~~u~~e v naravnem in življenjskem okolju ~~(Uradni list RS, št. 70/96)~~ ter določila ~~Pravilnik~~ podzakonskih aktov glede ~~o~~ prvih merite~~v~~~~ah~~ in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje ~~(Uradni list RS, št. 70/96~~).

40. člen
(osončenje fasad in odprtih površin)

S predvideno gradnjo, ki višinsko ne bo izstopala iz okolice (obstoječi objekti) ter z upoštevanjem zadostnih odmikov med stavbami, bo zagotovljen ustrezen kot osončenja fasad in odprtih površin preko celega leta. Pri organizaciji prostorov je potrebno zagotoviti dobro osončenost oziroma naravno osvetlitev prostorov, v smislu upoštevanja norm elementov naravne osvetlitve in osončenja delovnih ter bivalnih prostorov.

41. člen
(varovanje krajinskih značilnosti)

Brežine med ureditvenimi platoji se zazelenijo in zasadijo z visokim avtohtonim drevjem. Pri zasaditvi je treba upoštevati krajinske značilnosti ter naravovarstvene usmeritve.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

42. člen
(zaklanjanje~~obramba in zaščita~~)

Za zaščito prebivalstva ter materialnih in drugih dobrin pred vojnimi delovanji in posledicami naravnih in drugih nesreč je potrebno upoštevati Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96, 54/15).

43. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom)

(1) Požarno varstvo vseh objektov in lokacije mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Notranji (krožni) cestni sistem omogoča dostop do objektov vsaj s treh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce (v skladu z SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.

(2) Za zagotovitev ustrezne požarne in druge varnosti je treba pri projektiranju stavb upoštevati naslednja izhodišča, skladna z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, požarno varnost v stavbah ter skladna s tehničnimi normativi za hidrantno omrežje, in sicer:

- naravne omejitve (erozijsko območje – običajni zaščitni ukrepi ~~poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena…)~~ in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje;
- ~~cono potresne ogroženosti in terenu primerno predvideti način gradnje;~~
- požarno ogroženost naravnega okolja in predvideti ustrezne ukrepe;
- možnost razlitja nevarnih snovi in predvideti ustrezne ukrepe;
- vse ukrepe varstva pred požarom;
- zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje:
- zagotoviti potrebne odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve;
- zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila;
- zaradi zmanjšanja požarnega tveganja se morajo upoštevati morebitni vplivi obstoječih industrijskih objektov;

- ~~izvesti ojačitev prve plošče ali zagotoviti gradnjo zaklonišč v primerih, ko gre za dejavnost, kjer je le-ta obvezna.~~

44. člen
(potresna varnost)

Predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani za VII. stopnjo MCS (Mercali-Cancani-Sieberg) lestvice, ki velja na tem območju. V skladu z določili resorne zakonodaje ~~Pravilnika o~~ glede mehanske~~i~~ odpornosti in stabilnosti objektov ~~(Uradni list RS, št. 101/05)~~ morajo biti objekti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:

- porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
- deformacij, večjih od dopustnih ravni,
- škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali
- škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

IX. NAČRT PARCELACIJE

45. člen

Načrt parcelacije je razviden iz grafičnega dela. Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu in so razvidne iz istega načrta. Načrt parcelacije je osnova za nadaljnje projektiranje.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

46. člen

(1) Dovoljena je fazna izvedba posameznih sklopov zemljiških parcelah, pri čemer mora biti sočasno zagotovljena celotna pripadajoča infrastruktura. Fazna izvedba je odvisna od potencialnih programov ter pridobitve ustreznih zemljišč in časovno ni omejena. Dovoljeno je tudi vmesno odstopanje od podanih rešitev, pri čemer pa morajo le-te v končni fazi omogočiti izvedbo, načrtovano s tem OPPN.

(2) Na zemljiški parceli mora biti minimalno zagotovljena dovozna cesta, elektrika, vodovod in kanalizacija (po trasi predvideni p tem OPPN). Objekte je možno tudi fazno graditi, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto.

(3) Po končanju gradbenih del na celotnem območju ali na posameznih odsekih se sanira začasne površine deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

XI. VELIKOST DOPUSTNH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

47. člen
(velikost dopustnih odstopanj)

(1) Podane so max. možne višine objektov, dovoljeni so nižji objekti, če ni s tem odlokom predpisana minimalna višina. Pri objektih je možna izvedba več kletnih etaž vkopanih v zemljo. Objekt je možno izvesti brez kleti, kakor tudi z neizkoriščenim podstrešjem. Pri vseh objektih, (kjer ni določena kletna etaža), je po potrebi možna izvedba več kletnih etaž s pogojem, da so v celoti vkopane v zemljo, če s tem odlokom ni drugače določeno.

(2) Zemljiške parcele je možno združevati in deliti oziroma jih oblikovati na novo pod pogojem, da je omogočen dostop iz dostopne ceste in da so zagotovljene minimalne funkcionalne velikosti gradbenih parcel. Z združevanjem gradbenih parcel se lahko združuje tudi površina za postavitev objekta(ov) in dostopi. Pri delitvi pa se pri vzpostavitvi površine za postavitev objekta(ov) upoštevajo zadostni odmiki od novih parcel, ki so predvideni s tem odlokom.

(3) Dovoljeno je izvesti en dostop na dve parceli.

(4) Dovoljena so odstopanja od odmikov od parcelnih mej, objektov:
- odmik od parcelne meje oziroma sosednjega objekta je lahko manjši od 4,0 m v primeru, ko gre za funkcionalne elemente objekta (nadstreški, balkoni, loggie, nastopne stopnice, požarne stopnice, komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi in podobno) in sicer do 2,5 m od parcelne meje;
- oddaljenost nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe te začasnih objektov od parcelne meje drugega lastnika, je lahko manjši od 1,50 m, ob soglasju lastnika sosednje parcele.

(5) Pri gradnji ali prenovi cestnih ureditve, komunalno-energetske infrastrukture, sistemu zvez in zunanjih ureditvah so dovoljena odstopanja od predvidenih tras in lokacij infrastrukturnih objektov ter naprav, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč oziroma ustreznejše tehnološke ali bolj ekonomične rešitve. Pri čemer lete ne poslabšajo obstoječega oz. predvidenega stanja. V kolikor so potrebne spremembe pri urejanju komunalne infrastrukture tako velike, da niso v skladu s smernicami in pogoji, podanimi s strani nosilcev urejanja prostorov v postopku sprejemanja tega OPPN, je potrebno v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih soglasodajalcev.

(6) Za gradnjo na posameznih parcelah predvidenih v OPPN, ki so vezane na izvedbo dostopne ceste v območje in posamezne sekundarne ceste, so dopustne tudi začasne rešitve priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo, in sicer tako, da ne ovirajo predvidene ureditve za komunalno urejanje celotnega območja ozoz., je dovoljeno zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe s pomočjo alternativnih sistemov oskrbe (zbiranje kapnice, obnovljivi viri energije, MKČN).

(76) Možna so odstopanja od sprememb tras prometne in ostale infrastrukture, zaradi lastniške strukture oziroma ustreznejše tehnološke ali bolj ekonomične rešitve. V primeru, da se opusti določena prometnica, zaradi združitve programov, je dostop potrebno zagotoviti na način, da se upošteva osnovni koncept napajanja območja oziroma da takšna rešitev v končni fazi omogoča izvedbo, načrtovano s tem OPPN.

(87) Dovozne ceste do gradbenih parcel se lahko izvedejo brez hodnikov za pešce ali z enostranskim oziroma dvostranskim hodnikom za pešce. Dovoljeno je odstopanje minimalne širine pločnika, vendar mora biti v skladu s predpisi.

(98) Dovoljeno je odstopanje od tras gozdnih in ostalih peš poti.

48. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Poleg vseh obveznosti, navedenih v tem odloku, so obveznosti investitorjev in izvajalcev pri prostorskih ureditev naslednje:
- Pred izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo državnih cest (na območju izvedbe priključitev prometnic izven območja OPPN za potrebe izvedbe tega OPPN) je potrebno pridobiti projektne pogoje upravljavca in nanjo pridobiti soglasje.
- Za posege v državno cesto mora investitor pridobiti pravico graditi.
- Investitor izvedbe cestnih priključkov in rekonstrukcije državne ceste na območju priključitev za potrebe tega OPPN ni upravljavec te ceste.
- Na celotnem območju OPPN je pred gradnjo potrebno izvesti detajlne poglobljene geomehanske raziskave in na osnovi njih določiti način temeljenja.
- Objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po pogojih upravljavca.

- V času izvajanja del je potrebno zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh objektov in zemljišč ter nemoteno komunalno oskrbo objektov.
- Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varnostni ukrepi in gradbišče organizirano tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja.
- Po izgradnji objekta na posamezni gradbeni parceli do katerekoli gradbene faze je potrebno urediti okolico, splanirati teren, odpeljati odvečno zemljo, gradbeni material in ostale gradbene odpadke.

- Na območju OPPN se mora opravljati redni monitoring za področje voda, zraka in hrupnih obremenitev.

XIII. KONČNE DOLOČBE

49. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka za:
- UREDITVENI NAČRT PRIDOBIVALNEGA PROSTORA RUDNIKA KANIŽARICA – 1.FAZA (Uradni list št. RS, 140/04 in 76/08) in
- OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT ZA TEHNOLOŠKO RAZVOJNO INDUSTRIJSKO SREDIŠČE TRIS KANIŽARICA (Uradni list RS, št. 139/06).

50. člen

Po prenehanju veljavnosti tega OPPN, ko so vsi predvideni objekti zgrajeni in v uporabi ter izvedene vse ostale ureditve, se območje ureja s prostorsko izvedbenimi pogoji Prostorskega načrta Občine Črnomelj.

51. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem predmetnih sprememb in dopolnitev opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Črnomelj.

52. člen


OPPN je stalno na vpogled pri občinski upravi Občine Črnomelj.

53. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:
Črnomelj, dne

ŽUPAN
Občine Črnomelj



LEGENDA:


- ŠIRŠE OBMOČJE OBRAVNAVE
- OBMOČJE SD OPPN 2021
- MEJA OBMOČJA SD OPN 3
- DOSTOP V OBMOČJE / PREDVIDENO PO OLN, OPPN
- DOSTOP V OBMOČJE / PREDVIDENO PO DPN



Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto
od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda
Metlika in priključka Črnomelj jug (Uradni list RS, št. 70/17)

VIR:
- MEJA D.O.O., GEODETSKI NAČRT ŠT. MEJA/2015/043, 26.10.2015, dopolnitev marec 2016
- OPPN TRIS Kanižarica (Uradni list RS, št. 52/2 2010), izdelovalec: Topos d.o.o.
- GEODETSKI NAČRT – št.TRIGEO/2020/127, dopolnitev 2020
- SD OPN 3 – PIP v podrobnosti OPPN za območje enote ČR_14/11 – Acer d.o.o., julij 2021

Naslov karte:	PREGLEDNA SITUACIJA (DOF)		
Vsebina:	S/D OPPN TRIS Kanižarica št. 2		
Naročnik:	Občina Črnomelj Trg svobode 3, 8340 Črnomelj		
Izdelovalec:	SAPO d.o.o., Ulica pod lipo 15 8340 Črnomelj	Faza:	Predlog
		Ident št.: 2539	Podpis:
Prostorski načrtovalec:	Danijela Kure Kastelc, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS 1559 A	
Področje infrastrukture:	Branko Banovec, univ. dipl. inž. grad.	IZS-G-1718	
Sodelavec:	Matej Kure, dipl. vizual. umet.		
Številka projekta:	OPPN - 1/2021	Datum:	April 2022 Merilo: 1:4000 Številka risbe: 2.2



UREDITVENE ENOTE:

- UE 1 - območje upravne stavbe in muzejskega prostora
- UE 2 - območje, namenjeno za gradnjo nestanovanjskih objektov (proizvodno-poslovno storitvene dejavnosti)
- UE 3 - območje namenjeno za gradno nestanovanjskih objektov (centralne dejavnosti)
- UE 4 - območje kompleksa >>Begrad<<
- UE 5 - območje, namenjeno za gradnjo stanovanjskih objektov
- UE 6 - območje obstoječe stanovanjske pozidave
- UE 7 - območje namenjeno za postavitev energetskih objektov
- UE 8 - območje, namenjeno za zelene površine
- območje varovanja naravne vrednote (Mlaka)
- območje urejenih zelenih površin
- območje ostalih zelenih površin
- UE 9 - območje, namenjeno za infrastrukturo / javne površine
- UE 10 - območje, namenjeno za gradnjo nestanovanjskih objektov (obrti – poslovno – storitvene dejavnosti)
- UE 11 - območje za energetske objekte
- prehajanje ureditvene enote UE 7 na ureditveno enoto UE 2
- prehajanje ureditvene enote UE 2 na ureditveno enoto UE 7
- prehajanje ureditvene enote UE2 na ureditveno enoto UE5

LEGENDA:

- MEJA OBMOČJA UREJANJA / MEJA OPPN
- Meja območja obravnave
- MEJA OBMOČJA SD OPN 3


OBSTOJEČE UREDITVE

- OBSTOJEČI OBJEKTI
- IZVEDENE CESTE
- VODOVJE / MLAKA, ZADRŽEVALNI BAZEN
- VODOVJE / POTOK
- VODOVJE / MOČVIRJE
- OBSTOJEČA PARCELNA MEJA (DKN)

PREDVIDENE UREDITVE

- PREDVIDENA PARCELNA MEJA
- CESTNO OMREŽJE
- CESTA E — OZNAKA CEST
- PREDVIDENA MOŽNOST UKINITVE DELOV CESTE S SPREMEMBO OPPN 2016
- UKINITEV DELOV CESTE S SPREMEMBO OPPN 2021
- PRESTAVITEV CESTE S SPREMEMBO OPPN 2021
- VODNE KASKADE
- VODOVJE / ZADRŽEVALNI BAZEN

- DOSTOPI V OBMOČJE
- DOSTOP V OBMOČJE / PREDVIDENO PO OLN
- NAČRTOVAN OBJEKT - SD OPPN 2021




VIR:
- MEJA D.O.O., GEODETSKI NAČRT ŠT. MEJA/2015/043, 26.10.2015, dopolnitev marec 2016
- OPPN TRIS Kanižarica (Uradni list RS, št. 52/2 2010), Izdelovalec: Topos d.o.o.
- GEODETSKI NAČRT - št.TRIGEO/2020/127, dopolnitev 2020
- SD OPN 3 - PIP v podrobnosti OPPN za območje enote ČR_14/11 - Acer d.o.o. Novo mesto, julij 2021



Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto
od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda
Metlika in priključka Črnomelj jug (Uradni list RS, št. 70/17)

Naslov karte:	UREDITVENE ENOTE OPPN		
Vsebina:	S/D OPPN TRIS Kanižarica št. 2		
Naročnik:	Občina Črnomelj Trg svobode 3, 8340 Črnomelj		
Izdelovalec:	SAPO d.o.o., Ulica pod lipo 15 8340 Črnomelj	Faza:	Predlog
		Ident št: 2539	Podpis:
Prostorski načrtovalec:	Danijela Kure Kastelic, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS: 1559 A	
Področje infrastrukture:	Branko Banovec, univ. dipl. inž. grad.	IZS-G-1718	
Sodelavec:	Matej Kure, dipl. vizual. umet.		
Številka projekta:	OPPN - 5/2021	Datum: April 2022	Merilo: 1:1000 Številka risbe: 1/12



UREDITVENE ENOTE:

- UE 1 - območje upravne stavbe in muzejskega prostora
- UE 2 - območje, namenjeno za gradnjo nestanovanjskih objektov (proizvodno-poslovno storitvene dejavnosti)
- UE 3 - območje namenjeno za gradno nestanovanjskih objektov (centralne dejavnosti)
- UE 4 - območje kompleksa >>Begrad<<
- UE 5 - območje, namenjeno za gradnjo stanovanjskih objektov
- UE 6 - območje obstoječe stanovanjske pozidave
- UE 7 - območje namenjeno za postavitev energetskih objektov
- UE 8 - območje, namenjeno za zelene površine
- območje varovanja naravne vrednote (Mlaka)
- območje urejenih zelenih površin
- območje ostalih zelenih površin
- UE 9 - območje, namenjeno za infrastrukturo / javne površine
- UE 10 - območje, namenjeno za gradnjo nestanovanjskih objektov (obrti – poslovno – storitvene dejavnosti)
- UE 11 - območje za energetske objekte
- prehajanje ureditvene enote UE 7 na ureditveno enoto UE 2
- prehajanje ureditvene enote UE 2 na ureditveno enoto UE 7
- prehajanje ureditvene enote UE2 na ureditveno enoto UE5

LEGENDA:

- MEJA OBMOČJA UREJANJA / MEJA OPPN
- Meja območja obravnave
- MEJA OBMOČJA SD OPN 3


OBSTOJEČE UREDITVE

- OBSTOJEČI OBJEKTI
- IZVEDENE CESTE
- VODOVJE / MLAKA, ZADRŽEVALNI BAZEN
- VODOVJE / POTOK
- VODOVJE / MOČVIRJE
- OBSTOJEČA PARCELNA MEJA (DKN)

PREDVIDENE UREDITVE

- PREDVIDENA PARCELNA MEJA
- CESTNO OMREŽJE
- CESTA E — OZNAKA CEST
- PREDVIDENA MOŽNOST UKINITVE DELOV CESTE S SPREMEMBO OPPN 2016
- UKINITEV DELOV CESTE S SPREMEMBO OPPN 2021
- PRESTAVITEV CESTE S SPREMEMBO OPPN 2021
- VODNE KASKADE
- VODOVJE / ZADRŽEVALNI BAZEN

- DOSTOPI V OBMOČJE
- DOSTOP V OBMOČJE / PREDVIDENO PO OLN
- NAČRTOVAN OBJEKT - SD OPPN 2021



VIR:
- MEJA D.O.O., GEODETSKI NAČRT ŠT. MEJA/2015/043, 26.10.2015, dopolnitev marec 2016
- OPPN TRIS Kanižarica (Uradni list RS, št. 52/2 2010), Izdelovalec: Topos d.o.o.
- GEODETSKI NAČRT - št.TRIGEO/2020/127, dopolnitev 2020
- SD OPN 3 - PIP v podrobnosti OPPN za območje enote ČR_14/11 - Acer d.o.o. Novo mesto, julij 2021



Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jug (Uradni list RS, št. 70/17)

Naslov karte:	UREDITVENE ENOTE OPPN		
Vsebina:	S/D OPPN TRIS Kanižarica št. 2		
Naročnik:	Občina Črnomelj Trg svobode 3, 8340 Črnomelj		
Izdelovalec:	SAPO d.o.o., Ulica pod lipo 15 8340 Črnomelj	Faza:	Predlog
		Ident Št.: 2539	Podpis:
Prostorski načrtovalec:	Danijela Kure Kastelic, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS: 1559 A	
Podrelje infrastrukture:	Branko Bainovec, univ. dipl. inž. grad.	IZS-G-1718	
Sodelavec:	Matej Kure, dipl. vizual. umet.		
Številka projekta:	OPPN - V/2021	Datum: April. 2022	Merilo: 1:1000 Številka risbe: 1/1

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 9

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2022

Zadeva: **INFORMACIJA O GOSPODARSKO FINANČNEM NAČRTU JP KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o. ZA LETO 2022**

UVOD IN OBRAZLOŽITEV:
Javno podjetje Komunala d.o.o. Črnomelj je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi (Ur.l. 40/01, 74/02, 124/04 in 18/12) z namenom zagotavljanja določenih gospodarskih javnih služb v občinah Črnomelj in Semič.

Z obema občinama je bila podpisana pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb. Javna infrastruktura je po določilih omenjene pogodbe evidentirana v poslovnih knjigah občin. K osnovni pogodbi se sklepa aneks za vsako poslovno leto posebej, osnova za sklenitev aneksa pa je sprejet Gospodarsko finančni načrt.

Izhodišča za planiranje:
- Poslanstvo
- Strategija razvoja JP Komunala Črnomelj za leto 2022
- Prodajne količine
- Prodajne cene
- Plan kadrov in plačilna politika
- Predvidena sprememba področne zakonodaje

PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu Občine Črnomelj predlagamo, da obravnava Gospodarsko finančni načrt 2022 JP Komunala Črnomelj d.o.o. in ga kot informacijo sprejme v predlagani vsebini.

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Gradivo pripravila:
strokovna služba JP Komunale Črnomelj d.o.o.
v sodelovanju z Občino Črnomelj.

Priloga:
- Gospodarsko finančni načrt za leto 2022

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 24. redni seji, dne 27. 6. 2022 obravnaval gradivo »Informacija o Gospodarsko finančnem načrtu JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2022«. Odbor na gradivo ni imel bistvenih pripomb in Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da Gospodarsko finančni načrt JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2022 obravnava in ga kot informacijo sprejme v predloženi vsebini.

Zapisala:
Tanja Peteh, l.r.

Po pooblastilu predsednika Odbora za
gospodarstvo in komunalno infrastrukturo:
Nataša Hudelja, l.r.

KOMUNALA ČRNOMELJ

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. | Belokranjska c. 24a, 8340 Črnomelj
davčna številka: 66111889 | matična številka: 5062403 | šifra dejavnosti: 36.000
telefon: 07 30 61 660 | e-pošta: sprejemna.pisarna@komunala-crnomelj.si

Številka dokumenta: 031-0001/2018-52
Datum dokumenta: 10. 12. 2021

Gospodarsko finančni načrt 2022



Direktor:
Samo Kavčič

Črnomelj, *20. 12. 2021*
Sprejeto na 13. redni seji NS, *23. 12. 2021*

javno podjetje
KOMUNALA
ČRNOMELJ d.o.o.
Belokranjska c. 24a
8340 Črnomelj

Kazalo vsebine

1. Predstavitev Javnega podjetja Komunala Črnomelj ... 3
1.1. Statusno pravni položaj ... 4
1.1.1. Naziv podjetja ... 4
1.1.2. Ostali podatki ... 4
1.1.3. Lastništvo ... 4
1.2. Lastniška razmerja ... 4
1.3. Vodstvo ... 4
1.4. Člani nadzornega sveta ... 4
1.5. Notranja organizacija podjetja ... 5
1.6. Legenda kratic, ki se uporabljajo v poročilu ... 6
2. Poslanstvo in vizija ... 6
2.1. Poslanstvo ... 7
2.2. Vizija ... 7
3. Temeljni cilji ... 7
4. Izhodišča za planiranje ... 8
4.1. Prodajne količine ... 8
4.1.1. Voda ... 8
4.1.2. Količina odpadkov ... 8
4.2. Masa plač ... 9
4.3. Cene energije, materiala in storitev ... 9
4.3.1. Električna energija ... 9
4.3.2. Pogonsko gorivo ... 9
4.3.3. Cene materiala in storitev ... 9
4.4. Ključ razdelitve splošnih in upravnih stroškov ... 10
4.5. Prihodki ... 10
4.5.1. Cene tržnih storitev ... 10
4.5.2. Elaborat ... 10
4.6. Predvidene spremembe področne zakonodaje ... 11
4.6.1. Drugo ... 11
5. Skupni plan in strateški cilji ... 12
5.1. Plan investicij ... 12
5.1.1. Ureditev skladišča ... 12
5.2. Plan kadrov in plačna politika ... 13
5.2.1. Javna dela in druge oblike zaposlovanja ... 13
5.2.2. Ostalo ... 13
5.3. Širitev dejavnosti ... 14
6. Plan poslovanja po dejavnostih ... 14
6.1. Skupni rezultat ... 14
6.2. Vodo oskrba ... 15
6.2.1. Zniževanje vodnih izgub ... 16
6.3. Odvajanje in čiščenje ... 17
6.4. Ravnanje z odpadki ... 18
6.5. Vzdrževanje mesta ... 19
6.6. Pogrebno pokopališka dejavnost ... 19
6.6.1. 24 urna dežurna pogrebna služba ... 20
6.6.2. Upravljanje pokopališč ... 21
6.6.3. Pogrebna – tržna dejavnost ... 22
6.7. Gradnje ... 23
7. Zaključek ... 24

Kazalo slik

Slika 1: Organizacijska shema od 1. 11. 2021 5
Slika 2: Predvidena organizacijska shema od 1. 2. 2022 6
Slika 3: Količine prodane vode po letih 8
Slika 4: Količine odpadkov po letih 8
Slika 5: Ključ razdelitve splošnih in upravnih stroškov 10
Slika 6: Pregled cen 10
Slika 7: plan investicij za leto 2022 12
Slika 8: Gibanje števila zaposlenih po področjih in mesecih 13
Slika 9: Planirani rezultat 2022 po dejavnostih 14
Slika 10: Planirani prihodki in stroški, primerjava s preteklimi leti – področje vodo oskrbe 15
Slika 11: Absolutne in relativne vodne izgube po letih 16
Slika 12: Planirani prihodki in stroški, primerjava s preteklimi leti – področje odvajanja in čiščenja 17
Slika 13: Planirani prihodki in stroški, primerjava s preteklimi leti – področje ravnanja z odpadki 18
Slika 14: Planirani prihodki in stroški, primerjava s preteklimi leti – vzdrževanje mesta 19
Slika 15: Planirani prihodki in stroški, primerjava s preteklimi leti – 24 urna dežurna pogrebna služba 20
Slika 16: Planirani prihodki in stroški, primerjava s preteklimi leti – upravljanje pokopališč 21
Slika 17: Planirani prihodki in stroški, primerjava s preteklimi leti – tržna pogrebna dejavnost 22
Slika 18: Število opravljenih pogrebnih slovesnosti 22
Slika 19: Spisek predvidenih projektov obnov komunalne infrastrukture za leto 2022 23
Slika 20: Planirani prihodki in stroški, primerjava s preteklimi leti – gradnje 23

1. Predstavitev Javnega podjetja Komunala Črnomelj

Javno podjetje Komunala d.o.o. Črnomelj je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi (Ur.l. 40/01, 74/02, 124/04 in 18/12), z namenom zagotavljanja naslednjih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občinah Črnomelj in Semič:

- *oskrba s pitno vodo*
- *odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode*
- *zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov*
- *rejanje in vzdrževanje zelenih in ostalih javnih površin*
- *pogrebna dejavnost*

Poleg dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja opravljamo tudi dela za trg; gradnja infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter geodezija.

Izvajanje posameznih javnih služb urejajo naslednji občinski odloki:

- *Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju občine Črnomelj (Ur. list RS št. 97/09)*
- *Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Črnomelj (Ur. list RS št. 01/14)*
- *Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Semič (Ur. list RS št. 22/14)*
- *Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj (Ur. list št. 1/14 in 41/17)*
- *Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Semič (Ur. list RS št. 22/14 in 41/17)*
- *Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Črnomelj (Ur. list RS št. 1/14)*
- *Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v občini Semič (Ur. list RS št. 22/14)*
- *Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v mestu Črnomelj (Ur. list RS št. 8/92)*
- *Odlok o pokopališčem redu v Občini Semič (Ur. list RS št. 38/19)*

- *Odlok o načinu opravljanja obvezne občinski gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Črnomelj (Ur. list RS št. 65/19)*

1.1. Statusno pravni položaj

1.1.1. Naziv podjetja

Javno podjetje KOMUNALA Črnomelj d.o.o.

Belokranjska cesta 24a

8340 ČRNOMELJ

1.1.2. Ostali podatki

- *Matična številka: .5062403*
- *Davčna številka: ..SI 66111889*

Številke transakcijskih računov:

- *SKB banka d.d. 03154-1002721859*
- *NLB d.d. 02430-0018415109*
- *Hranilnica LON 6000 0000 0360 329*
- *Naslov elektronske pošte: .....sprejemna.pisarna@komunala-crnomelj.si*
- *Številka telefona:.....07 30 61 660*
- *.....07 30 61 682*
- *Davčni zavezanec: .....DA*
- *Zavezanec za davek od dobička:..... ..... DA*
- *Velikost družbe:..... MAJHNA*

1.1.3. Lastništvo

Občina Črnomelj Trg svobode 3 8340 Črnomelj	In	Občina Semič Štefanov trg 0 833 Semič

1.2. Lastniška razmerja

Osnovni kapital JP Komunala Črnomelj po uskladitvi znaša 981.357,72 € in je vpisan v sodni register s sklepom Srg. 2004/00817 pod vložno št. 1/00304/00.

Občini sta lastnici infrastrukturnih objektov in naprav po teritorialnem načelu, ostalega premoženja podjetja pa v deležu: Občina Semič 24,17%, Občina Črnomelj pa 75,83%.

1.3. Vodstvo


Podjetje vodi direktor Samo Kavčič.

1.4. Člani nadzornega sveta

- *Zvonko Ivanušič .....predsednik*
- *Vili Malnarič.....namestnik predsednika*
- *Aleš Kuretič .....član*

1.5. Notranja organizacija podjetja

V sklopu načrtovane nove sistemizacije in reorganizacije je 1. 11. 2021 stopila v veljavo nova organizacijska shema:




Slika 1: Organizacijska shema od 1. 11. 2021

Delovna mesta v novi sistemizaciji so bolj posplošena, kar omogoča lažjo in hitrejšo prerazporejanje delavcev po različnih nalogah, kakor tudi lažje zaposlovanje v primeru hitrih sprememb potreb.

V mesecu marcu bo narejen zadnji korak planirane reorganizacije. Gre za spremembo naziva tehnično razvojne službe, ki se bo preimenovala v »Služba za ekonomiko in investicije«. Posledično se bo spremenil opis del in nalog za vodjo nove službe, ki bo razširjen z novimi odgovornostmi in zadolžitvami. To nam bo omogočalo postopno vpeljevanje novih procesov, med katerimi je najpomembnejši in najbolj nujen proces kontrolinga. Zaradi tega koraka

reorganizacije se skupno število zaposlenih ne bo povečalo, ker bomo dodatne funkcije zapolnili z notranjimi prerazporeditvami.



Slika 2: Predvidena organizacijska shema od 1. 2. 2022

1.6. Legenda kratic, ki se uporabljajo v poročilu

- *LTF.....»Long time forecast« - projekcija izkaza uspeha za naslednje tri leta. Projekcija se dela istočasno kot plan za naslednje leto; in sicer v zadnjem kvartalu tekočega leta.*
- *F1.....»Forecast 1« - plan (izkaz uspeha) za naslednje leto, ki se dela in je tudi sprejet v zadnjem kvartalu tekočega leta*
- *F2.....»Forecast 2« - rebalans plana za tekoče leto, ki se dela takoj po zaključku prvega polletja. Vsebuje podatke prvega polletja in predvidevanja za drugo polovico.*
- *F3.....»Forecast 3« - rebalans plana za tekoče leto, ki se dela tako po zaključku tretjega kvartala. Vsebuje podatke za prve tri kvartale in predvidevanja za zadnji kvartal.*
- *SUS.....kratica za splošne in upravne stroške. To so vsi stroški, ki jih ne moremo direktno razdeliti po posameznih področjih. Delijo se po ključu, ki se izračuna na podlagi proizvajalnih stroškov posameznega področja.*
- *ILI.....Infrastructure leakage index. Indeks vodnih izgub, ki pove kolikokrat so dejanske vodne izgube vodovodnega sistema večje od neizogibnih izgub tega sistema.*
- *PCRO .....podcenter za ravnanje z odpadki na Vranovičih*
- *MEDO.....Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja*

2. Poslanstvo in vizija

V mesecu novembru in decembru smo izvedli dve delavnici, na katerih smo določali oziroma preoblikovali naše poslanstvo in vizijo. Kočni produkt delavnic bo razvojna strategija kot samostojni dokument, ki pa še ni izdelana. Zato so v tem gospodarsko finančnem načrtu predstavljeni osnutki oziroma izvlečki iz delovne verzije strategije.

2.1. Poslanstvo

Družbeno odgovorno zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih komunalnih storitev, soustvarjanje pogojev za kakovostno bivanje in čisto okolje ter ohranjaje naravne in zgodovinske dediščine Bele krajine.

2.2. Vizija

Kot cenjen, zanesljiv in širše prepoznaven izvajalec kakovostnih javnih storitev, si želimo z uvajanjem sodobne tehnologije vzpostaviti učinkovito informacijsko vozlišče, ki bo pripomoglo pri sodelovanju z našimi uporabniki in ki bo okrepilo druženo odgovornosti našega podjetja. Postati želimo nosilec razvoja komunalne infrastrukture ter biti varuh sonaravnega razvoja z namenom dvigovanja kvalitete bivanja v belokranjski regiji.

3. Temeljni cilji

Poleg izvajanja osnovnih nalog iz poslanstva bo v letu 2022 dan poudarek na

1) Priprava elaborata za usklajevanje cen storitev GJS. Povišanje cen komunalnih storitev bo, na račun notranje racionalizacije, nesorazmerno (manjše) rasti stroškom energentov in minimalne plače. In sicer:
   - *vodarina 1,0675 €/m^3 oz. 108% v primerjavi z letom 2021,*
   - *odvajanje odpadne vode 0,3172 €/m^3 oz. 103% v primerjavi z letom 2021*
   - *čiščenje odpadne vode 0,7556 €/m^3 oz. 111% v primerjavi z letom 2021*
   - *čiščenje greznic in MKČN 0,5156 €/m^3 oz. 132% v primerjavi z letom 2021*
   - *zbiranje odpadkov 0,1553/kg oz. 109% v primerjavi z letom 2021*

Glede napovedi se bodo v letu 2022 stroški za opravljanje storitev GJS zvišali za približno 300.000 €. Z uvedbo korekcije cen bo na uporabnike »preneseno« približno 160.000 €. Kar pomeni, da je skupna višina racionalizacij približno 140.000 €.

2) Sprejem dolgoročnega strateškega načrta komunale s strateškimi aktivnostmi za naslednjih pet let.
3) Izdelava investicijskega elaborata in implementacija projekta »Centra ponovne uporabe«
4) Implementacija sodobnejše in prožnejše makro in mezzo organizacijske strukture, ter nadaljevanje z vzpostavljanjem napredne organizacijske kulture. To je dolgotrajen proces, v letu 2022 je prva prioriteta:
   - *Vzpostavitev procesa kontrolinga*
   - *Definiranje postopkov za pridobivanje nepovratnih sredstev državnih in evropskih skladov ter začetek dela na teh postopkih.*
5) Postopno širjenje tržnih dejavnosti, kot npr:
   - *Center ponovne uporabe*
   - *Urejanje okolice po naročilu za fizične in pravne osebe*
   - *Geodetske storitve*
   - *Dimnikarska služba*
   - *Delo na internih vodovodnih in kanalizacijskih inštalacijah*
   - *Trženje storitev aplikacije »Pametno mesto« za druge vzdrževalce in upravljalce infrastrukture v občini*

Pri uvajanju novih tržnih dejavnosti je vodilo, oz. usmeritev, da pri novih dejavnostih iščemo sinergije z dejavnostmi, ki jih že opravljamo. Splošnih in upravnih stroškov se z uvedbo novih dejavnosti ne sme bistveno povečati.

6) »Očiščenje« bilance, več kot eno leto starih terjatev v obliki slabitev, v višini 360. 000 € in nadaljnje intenziviranje izterjave teh.
7) Nadaljevanje dela na digitalizaciji procesov in postopkov s fokusom na:
   - *Nadaljnjem razvoju modulov v aplikaciji »Pametno mesto«*

- *Postopno opremljanje kritičnih delov infrastrukture s senzoriko za avtomatski zajem podatkov, kar je tesno povezano s točko 4.*


8) Sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami z namenom razširiti delovanja v smeri družbene odgovornosti podjetja ter širitve ekološke zavesti prebivalstva.
   - *Društvo Proteus*
   - *Šole in vrtci v občinah Črnomelj in Semič*
   - *Slovenska filantropija*
   - *Ribiška družina Črnomelj*
   - *Društvo prijateljev mladine*
   - *Center za socialno delo*

4. Izhodišča za planiranje

4.1. Prodajne količine

4.1.1. Voda

Vodarina, storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod in storitev vezana na obstoječe greznice in MKČN ter okoljske dajatve so vezane na količine prodane vode zato ima prodaja vode na prihodke največji vpliv.




Slika 3: Količine prodane vode po letih

Leto 2020 je bilo z vidika prodajnih količin zelo uspešno, saj smo prodali 840.972 m3 vode, kar je največ po letu 2012. Proti pričakovanju je bilo (oziroma je) tudi leto 2021 relativno uspešno, saj projekcije kažejo, da bomo prodali cca 7.000 m^3 več vode, kot smo planirali. Zato za leto 2022 planiramo malo več vode kot smo jo planirali v zadnjih nekaj letih; to je 830.000 m^3.

4.1.2. Količina odpadkov

Skupna količina odpadkov počasi raste, kar je posledica spreminjanja življenjskih navad ljudi in je primerljivo s podatki slovenskega povprečja. Razveseljivo je dejstvo, da kljub povečani skupni količini odpadkov se zaradi vse boljšega ločevanja količina preostanka komunalnih odpadkov le minimalno povečuje. Podatki prvih desetih mesecev 2021, da se je količina preostanka odpadkov povečala za 10 ton, oziroma 0,5 %.



Slika 4: Količine odpadkov po letih

V letu 2020 smo z odlokom uskladili količine odpadkov, ki jih zaračunavamo občanom. Stroške obdelave in odlaganja

odpadkov izvaja Cerod, mi pa jih občanom zaračunavamo v njihovem imenu in za njihov račun. Saldo prehodnega konta za storitev obdelave in odlaganja odpadkov je trenutno nič. To pomeni, da so bile količine v letu 2020 dobro ocenjene in jih v 2022 ne bo potrebno korigirati. Podatki za leto 2021 (Slika 4) se nanašajo na prvih deset mesecev.

Za analizo trendov leto 2018 ni primerno, saj smo imeli zaradi odpravljanja posledic neurja s točko izredne količine odpadkov.

4.2. Masa plač

Že tretje leto zapored se zakonsko določena minimalna plača dviguje:

- *1.1.2020..... 886,63 € na 940,58 €*
- *1.1.2021..... 940,58 € na 1.024,24 €*
- *1. 1. 2022..... 1024,24 € na 1.133,35 €*

Dvig minimalne plače v začetku leta 2022 sicer še ni sprejet, vendar vse kaže da bo, zato je v planih tudi upoštevan. Za zadovoljitev zahtev zakona o minimalni plači je pripravljen aneks h podjetniški kolektivni pogodbi, s katerim se bo izhodiščna plača v našem podjetju zvišala za 6,6%. Kljub temu bo zaposlenim, ki so razporejeni v II tarifni razred, v krajših mesecih osnovna plača manjša od minimalne in se jim bo razlika doplačala.

Glede na maso plač iz leta 2021 bi 6,6% dvig izhodiščne plače znašal približno 165.000 €[1]. Simulacija mase plač za leto 2022 kaže na povečanje mase za plače za približno 188.000 €, vendar v tem znesku tudi strošek plač novo zaposlenih[2], ki znaša približno 40.000 €

4.3. Cene energije, materiala in storitev

V letu 2021 smo bili priča enormnemu dvigu cen na vseh področjih, med njimi pa prednjačijo cene električne energije, cene pogonskega goriva in cene nekaterih materialov, ki so vezane na ceno železa oziroma barvnih kovin.

4.3.1. Električna energija

Naše podjetje je skupaj z enajstimi drugimi komunalnimi podjetji združeno v konzorcij za nakup električne energije. To naj bi nam omogočalo cenejšo nabavo električne energije. Cena le-te pa je po pogodbi vezana na evropsko borzno ceno, zato nam pri določanju cen za leto 2022 konzorcij ni veliko pomagal. Cene električne energije se bodo tako s 1. 1. 2022 spremenile:

- *Cena VT (kWh) ... 0,16278 €(0,05757 €)*
- *Cena MT (kWh) .. 0,10505 €(0,04107 €)*
- *Cena ET (kWh).... 0,14325 €(0,04958 €)*

Cene za omrežnino se ne bodo spremenile. Ob predpostavljeni enaki porabi kot smo jo imeli v letu 2021 se bo strošek za električno energijo povečal za približno 120.000 €

4.3.2. Pogonsko gorivo

Dizelsko gorivo se je v letu 2021 postopoma podražilo za slabih 50%. V planu je upoštevana pričakovana povprečna cena v letu 2022, ki smo jo ocenili na 1,5 €/liter

4.3.3. Cene materiala in storitev

Razen za nekatere materiale, katerim cena se je že povečala so cene zaenkrat še (praktično) nespremenjene. Podobno je s cenami storitev naših kooperantov. Vendar je za pričakovati, da se bodo prav tako povečale. V planu je upoštevan 20% dvig cen za material in tuje storitve.

[1] *Pri tej številki je upoštevan tudi 0,5% dviga dodatka na delovno dobo in 0,1% dviga dodatna na stalnost*
[2] *Upoštevani samo novo zaposleni, ki povečujejo skupno število zaposlenih*

4.4. Ključ razdelitve splošnih in upravnih stroškov

Po uredbi MEDO je ključ razdelitve splošnih in upravnih stroškov na dejavnosti višina proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti.

Področje	F1 2022	F3 2021	2020	2019
Vodo oskrba	37,41%	37,14%	40,27%	39,58%
Odvajanje in čiščenje	18,64%	18,18%	18,59%	17,70%
Ravnanje z odpadki	15,28%	14,65%	15,52%	15,51%
Vzdrževanje mesta	9,04%	8,40%	7,92%	8,13%
Pogrebna - dežurstvo	0,10%	0,60%	0,16%	0,56%
Pogrebna - upravljanje	2,78%	2,44%	1,92%	0,00%
Pogrebna - tržne	2,79%	2,76%	3,18%	4,66%
Gradnje - tržne	13,95%	15,84%	12,44%	13,86%
Skupaj	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Slika 5: Ključ razdelitve splošnih in upravnih stroškov

Z dodajanjem novih tržnih dejavnosti in povečevanja prometa na pogrebni dejavnosti se delež splošnih in upravnih stroškov, ki obremenjujejo dejavnosti »iz položnic« zmanjšuje.

Pri planiranju tržnih dejavnosti upoštevamo konzervativno varianto. To pomeni, da je delež SUS, ki v planu bremeni tržno dejavnost praviloma manjši, kot potem pokaže poračun ob koncu leta. Takšno planiranje je smiselno, ker omogoča določeno »rezervo« na področjih GJS. Pri določevanju cene (elaborat) pa je vedno upoštevan realni ključ.

4.5. Prihodki

Zaradi dviga stroškov, ki je opisana v poglavju 4.2 in 4.3 se bi ob predpostavki nespremenjenih drugih okoliščin skupni stroški na letnem nivoju dvignili za približno 450.000 €. Zato je nujen dvig cen tudi za naše storitve.

4.5.1. Cene tržnih storitev

Glede na dvig stroškov je bila na novo narejena kalkulacija cen naših tržnih storitev. Cenik bo stopil v veljavo s 1. 2. 2022.

4.5.2. Elaborat

Skupaj s planskim dokumentom je bil izdelan tudi elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in cen omrežnin v občinah Črnomelj in Semič. Elaborat predvideva spremembo cen vseh storitev gospodarskih javnih služb. Po pričakovanju so največje spremembe na storitvah vodo oskrbe in čiščenja[3]. Določene cene pa naj bi bile tudi nižje od trenutno potrjenih.

Primerjava po storitvah	Predračunsko obdobje	Obračunsko obdobje	Potrjeni stroški	Indeks (predračunski/potrjeni)	Indeks (Obračunski)
Storitev vodo oskrbe	1,0675 €	1,0022 €	0,9908 €	*107,7%*	*101,2%*
Storitev odvajanja odpadne vode	0,3172 €	0,2340 €	0,3089 €	*102,7%*	*75,8%*
Storitev čiščenja odpadne vode	0,7556 €	0,8353 €	0,6810 €	*111,0%*	*122,7%*
Storitev vezana na obstoječe greznice ir	0,5156 €	0,3072 €	0,3896 €	*132,3%*	*78,9%*
Storitev ravnanja z odpadki	0,1553 €	0,1521 €	0,1423 €	*109,1%*	*106,9%*
Omrežnina - občina Črnomelj za DN 20					
Vodo oskrba	11,9525 €	12,1944 €	11,4268 €	*104,6%*	*106,7%*
Odvajanje odpadnih vod	4,4594 €	5,1242 €	3,8362 €	*116,2%*	*133,6%*
Čiščenje odpadnih vod	1,8237 €	1,8301 €	2,2042 €	*82,7%*	*83,0%*
Stroški infrastrukture - ravnanje z odpad	0,0156 €	0,0156 €	0,0199 €	*78,5%*	*78,5%*
Omrežnina - občina Semič za DN 20					
Vodo oskrba	13,5344 €	12,8533 €	13,2296 €	*102,3%*	*97,2%*
Odvajanje odpadnih vod	5,7169 €	5,7536 €	5,4021 €	*105,8%*	*106,5%*
Čiščenje odpadnih vod	1,8343 €	1,8336 €	1,8004 €	*101,9%*	*101,8%*
Stroški infrastrukture - ravnanje z odpad	0,0156 €	0,0156 €	0,0199 €	*78,5%*	*78,5%*

Slika 6: Pregled cen

Elaborat bomo podali v obravnavo in sprejem na občinska sveta v mesecu januarju, v planu pa je upoštevana sprememba prihodkov zaradi spremenjenih cen od februarja naprej.

Prihodki, ki jih plačujejo občani preko mesečnih računov (položnic) predstavljajo 65% naših prihodkov. Hiter izračun pokaže, da bodo stroški zaradi dviga minimalne plače, električne energije, pogonskega goriva ter materiala in storitev, višji za približno 450.000 €[4]. Ob upoštevanju 65% deleža prometa preko mesečnih računov je dvig stroškov za storitve

[3] *Cena električne energije ima na te storitve velik vpliv*
[4] *Ob predpostavki enakih količin kot jih imamo v letu 2021*

obveznih gospodarskih javnih služb približno 300.000 €. Od tega bo približno 165.000 € »preneseno« na uporabnike. To pomeni, da planiramo racionalizacij v višini približno 135.000 €

4.6. Predvidene spremembe področne zakonodaje

Na naše poslovanje najbolj vpliva zakon o minimalni plači. Spremembe, ki jih zakon prinaša v letu 2022 so že upoštevane.

V letu 2022 ne pričakujemo drugih sprememb zakonodaje, ki bi bistveno vplivale na naše poslovanje.

4.6.1. Drugo

4.6.1.1. Program izvajanja JS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za Občini Črnomelj in Semič za obdobje 2022-2025

Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode mora biti pripravljen na podlagi evidence iz 27. člena Uredbe in mora vsebovati vsebinske sklope skladno z 26. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/2015).

Program pripravi izvajalec javne službe za obdobje štirih koledarskih let in ga po potrditvi odgovorne osebe izvajalca javne službe, da je v skladu s predpisi, pošlje občini v potrditev najpozneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti.

Program, ki sta ga potrdili odgovorna oseba izvajalca javne službe in občina, mora izvajalec javne službe predložiti ministrstvu, pristojnemu za okolje najkasneje do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti.

Obstoječi program se bo s koncem leta 2021 iztekel. V priprav je že novi, ki bo predložen ministrstvu še pred iztekom roka.

V praksi nov program ne prinaša nobenih novosti ali sprememb za naše poslovanje.

4.6.1.2. Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2022-2025

Program oskrbe s pitno vodo vode mora biti pripravljen na podlagi 25. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12). Program pripravi izvajalec javne službe za obdobje štirih koledarskih let in ga pošlje občini v potrditev. Program, ki sta ga potrdili odgovorna oseba izvajalca javne službe in občina, mora izvajalec javne službe predložiti ministrstvu, pristojnemu za okolje najkasneje do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti.

Obstoječi program se bo s koncem leta 2021 iztekel. V priprav je že novi, ki bo predložen ministrstvu še pred iztekom roka.

V praksi nov program oskrbe s pitno vodo ne prinaša nobenih novosti ali sprememb za naše poslovanje.

4.6.1.3. Ravnanje z mešano komunalno embalažo

Problematika prevzemanja mešane komunalne embalaže je bila tudi v letu 2021 prisotna. Interventnega zakona, podobnega kot v letu 2020 ni bilo, vendar so družbe kljub temu povečale količine prevzema. Začasna deponija mešane odpadne embalaže na našem PCRO se počasi zmanjšuje. Ob koncu meseca novembra je znašala ocenjena količina 60 ton.

Po napovedih MOP[5] naj bi problematiko mešane odpadne embalaže rešila nov zakon, ki je v fazi sprejemanja. Takšnih obljub smo bili deležni v preteklosti že veliko in samo upamo lahko, da bo tokrat »šlo zares«.

Problematika na samo finančno poslovanje sicer nima vpliva, zamegljuje pa sliko dejansko ločenih odpadkov po mesecih.

[5] *Ministrstvo za okolje in prostor*

4.6.1.4. Odlaganje dehidriranega blata iz čistilni naprav

Po zelo turbulentnih razmerah na trgu odlaganja dehidriranega blata iz čistilih naprav v letu 2019 in v začetku leta 2020, so se stvari nekoliko umirile. Blato odvažamo na deponijo podjetja Cerod. Ker sta občini Črnomelj in Semič lastnici tega podjetja dosegamo relativno ugodno ceno. V letu 2021 je ta cena znašala 135 €/tono pripeljanega blata, medtem, ko je tržna cena od 200 – 300 €.

Na podlagi zagotovil, ki smo jih dobili na Cerod-u se cene za odlaganje dehidriranega blata v letu 2022 za nas ne bodo bistveno spreminjale.

5. Skupni plan in strateški cilji

5.1. Plan investicij

Zaradi »likvidnostnega krča« v preteklosti se investicije v opremo niso izvajale in je strošek amortizacije vztrajno padal. Ta trend smo v letu 2020 obrnili in investiramo več kot znaša letni strošek amortizacije. Planiran strošek amortizacije v letu 2022 je 191.000 €, skupna planirana vrednost investicij pa je 380.000 €.

Razveseljivo pa je dejstvo da od začetka leta 2020 vse investicije realiziramo iz tekočega poslovanja in ne najemamo kreditov ali leasinga.

V letu 2022 planiramo realizirati naslednje investicije - Slika 7.

Področje	Predmet	Nabavna vrednost	mesec realizacije
Uprava	Ureditev skladišča	20.000 €	3
Uprava	Server - zamenjava	15.000 €	3
Uprava	IT oprema	10.000 €	3
Odvajanje in čiščenje	Nadgradnja cisterne	10.000 €	5
Vodo oskrba	drobna oprema	15.000 €	6
Gradnje	Ročno orodje	10.000 €	6
Odvajanje in čiščenje	Traktor (zamenjava Johna)	70.000 €	7
Odpadki	"Ab roll" kamion in prikolica	250.000 €	11

Slika 7: plan investicij za leto 2022

5.1.1. Ureditev skladišča

Z energetsko sanacijo upravne stavbe in splošno ureditvijo njene okolice, ki smo jo zaključili v novembru 2021, je ostalo skladišče materiala najbolj kritična (in neurejena) točka. Tudi če zanemarimo izgled zunanjega skladišča ima le-to tudi druge pomanjkljivosti:

- *Material na skladišču je izpostavljen atmosferskim vplivom*
- *Material se nahaja na treh različnih lokacijah*
- *Del materiala je premalo pod kontrolo in premalo zaščiten pred zlorabami*

Planiramo preselitev vsega materiala na eno lokacijo, ki pa mora biti zaprta, pokrita in blizu. Edina varianta, ki je lahko izvedena relativno hitro in poceni, je preselitev skladišča in skladiščnika v obstoječe garaže. Vozila, ki so trenutno v garaži bodo začasno parkirana zunaj, v prihajajočih leti pa bomo poskrbeli tudi za vozila. V sklopu planirane investicije se bo nabavilo regale in dodatno uredilo prostor, ki bo koncipiran tako, da bo lahko omogočal tudi maloprodajo[6].

[6] *Razloženo v poglavju 5.3*

5.2. Plan kadrov in plačna politika

Plačna politika je bila razložena že v poglavju 4.2

V začetku leta bomo zaposlili eno osebo na oddelek kanalizacije. S širitvijo kanalizacijskega omrežja[7] se potreba veča. V sklopu projekta obnove kanalizacijskega omrežja v mestu Črnomelj bo v letih 2022 in 2023 povečano število priklopov na kanalizacijsko omrežje, ki ga izvajamo kot tržno dejavnost. Zato novo zaposleni ne bo v celoti obremenjeval GJS.

V prvem kvartalu pričakujemo odhod v pokoj enega zaposlenega, ki ga bomo nadomestili z novim.

V drugem kvartalu planiramo zaposliti dodatnega zaposlenega na področju vzdrževanja mesta. Z novo pogodbo se obseg del na vzdrževanju mesta veča, vendar se glavnina del začne šele pomladi. Novi zaposleni bo deloma pokrival tudi dodatna dela, ki jih bomo (verjetno) dobili s prevzemom pokopališč v upravljanje in vzdrževanje.

Datumska koda	10 - Vodovod	20 - Odvajanje in čiščenje	30 - Ravnanje z odpadki	35 - Vzdrževanje mesta	40 - Pogrebna	50 - Gradnje	90 - Uprava	Skupaj
2020-01-Jan	15	5	20	8	4	2	15	**69**
2020-02-Feb	15	5	20	8	4	2	15	**69**
2020-03-Mar	15	5	20	8	4	2	15	**69**
2020-04-Apr	15	5	20	8	4	2	15	**69**
2020-05-Maj	15	5	20	8	4	2	15	**69**
2020-06-Jun	15	5	20	8	5	2	15	**70**
2020-07-Jul	15	5	21	9	5	2	15	**72**
2020-08-Avg	15	5	21	9	5	2	15	**72**
2020-09-Sep	15	5	21	9	5	2	15	**72**
2020-10-Okt	15	5	21	10	6	2	15	**74**
2020-11-Nov	15	5	20	10	6	2	15	**73**
2020-12-Dec	15	5	20	8	6	2	15	**71**
2021-01-Jan	14	6	20	7	5	2	17	**71**
2021-02-Feb	14	6	19	8	5	2	17	**71**
2021-03-Mar	13	5	19	8	5	2	17	**69**
2021-04-Apr	13	6	18	8	5	2	18	**70**
2021-05-Maj	13	5	18	8	5	2	18	**69**
2021-06-Jun	14	5	19	8	5	2	18	**71**
2021-07-Jul	14	5	19	8	5	2	18	**71**
2021-08-Avg	14	5	19	8	5	2	18	**71**
2021-09-Sep	14	5	19	7	5	2	18	**70**
2021-10-Okt	14	5	18	8	5	2	18	**70**
2021-11-Nov	14	5	19	8	5	2	17	**70**
2021-12-Dec	14	5	19	8	5	2	17	**70**
2022-01-Jan	13	6	19	8	5	2	18	**71**
2022-02-Feb	13	6	19	8	5	2	17	**70**
2022-03-Mar	13	6	19	8	5	2	17	**70**
2022-04-Apr	13	6	19	9	5	2	17	**71**
2022-05-Maj	13	6	19	9	5	2	18	**72**
2022-06-Jun	13	6	19	9	5	2	18	**72**
2022-07-Jul	13	6	19	9	5	2	18	**72**
2022-08-Avg	13	6	19	9	5	2	18	**72**
2022-09-Sep	13	6	19	9	5	2	18	**72**
2022-10-Okt	13	6	19	9	5	2	18	**72**
2022-11-Nov	13	6	19	9	5	2	18	**72**
2022-12-Dec	13	6	19	9	5	2	18	**72**

Slika 8: Gibanje števila zaposlenih po področjih in mesecih

Drugih povečanj števila zaposlenih ne predvidevamo in v planu niso upoštevane. Seveda pa se lahko razmere in potrebe na tržnih dejavnostih tudi spremenijo. V kolikor se bodo potrebe povečale se bomo temu tudi prilagodili. Trenutno vidimo najbolj verjetno povečanje na pogrebno pokopališki dejavnosti in geodeziji. Gibanje števila zaposlenih prikazuje Slika 8.

5.2.1. Javna dela in druge oblike zaposlovanja

Kot vsako leto bomo skupaj z občino Črnomelj tudi drugo leto omogočili delo preko javnih del. Za leto 2022 je planiranih 6 delavcev v obdobju od marca do decembra. Pogodba z občino Črnomelj je že podpisana.

Pozorno spremljamo razpise za stimulacijo zaposlovanja. V kolikor bo do njih prišlo tudi v letu 2022 jih bomo v največji možni meri izkoristili.

Omogočamo tudi opravljanje obvezne prakse študentom. Za ta namen ima certifikat mentorja 7 zaposlenih.

Vse te oblike za podjetje ne predstavljajo stroškov (oziroma so ti stroški zanemarljivi) in običajno dobimo kvalitetne zaposlene, ki pomagajo pri doseganju ciljev podjetja. Pri tem pa delujemo tudi v smeri družbene odgovornosti.

5.2.2. Ostalo

Med stroški dela je predvidena tudi božičnica za vse zaposlene v višini 700 € na zaposlenega v breme tržnih dejavnosti, skladno s podjetniško kolektivno pogodbo. Izplačana bo, v kolikor bo rezultat na tržnih dejavnostih to dopuščal.

Regres za letni dopust je predviden v višini 1.200 € bruto, kot določa Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti.

[7] *Predvsem prečrpavanje*

5.3. Širitev dejavnosti

V skladu s sprejeto strategijo je širitev dejavnosti eden od strateških ciljev podjetja. Glavni razlogi za potrebo/željo za širitev dejavnosti so:

- *Razdelitev splošnih in upravnih stroškov na več dejavnosti – manjša obremenitev na ceno obveznih gospodarskih javnih služb*
- *Drugi sinergijski učinki med posameznimi dejavnostmi*
- *Več zaposlenih pomeni je lažje obvladovati sezonsko naravo dela, ki je na srečo po različnih dejavnosti različno časovno razporejena*
- *Z novimi dejavnostmi lahko pokrivamo področja, ki z vidika dobička niso atraktivna, vendar delujemo v smislu družbeno odgovornega podjetja in s tem izboljšujemo kvaliteto življenja naših občanov*

V letu 2022 planiramo zagnati center ponovne uporabe. Osnovna ideja takšnega centra je, da še uporabne predmete, ki »pristanejo« pri nas kot odpadek, pregledamo in očistimo ter nato za simbolično ceno prodamo. S tem smo dosegli vsaj tri učinke:

- *Zmanjšali bomo količino odpadkov za odlaganje.*
- *Omogočili bomo, da uporabniki kupijo uporabne predmete po nižjih cenah.*
- *Zagotovili bomo delo eni ali dvema težje zaposljivima osebama*

Pred vzpostavitvijo CPU moramo na podjetju registrirati dejavnost malo prodaje. Za dejanski začetek delovanja CPU potrebujemo zagonski kapital, ki pa ga trenutno nimamo. Zato smo odvisni od pridobivanja sredstev na razpisih. Zato ne moremo dovolj natančno planirati kdaj se bo to zgodilo. V finančnih planih, ki so predstavljeni v nadaljevanju CPU ni ovrednoten.

6. Plan poslovanja po dejavnostih

6.1. Skupni rezultat

Skupni rezultat celotnega podjetja, razdeljen na posamezne dejavnosti je razviden iz priložene tabele. Odstopanja oziroma posebnosti pri posamezni vrsti stroška pri posamezni dejavnosti so razloženi v nadaljevanju. Mesečni prihodki in stroški po posameznih dejavnosti pa se nahajajo v prilogi. Ker v času priprave planskega dokumenta za prihodnje leto še nimamo rezultatov za tekoče leto, primerjamo plan za 2022 s predvidenimi rezultati za leto 2021. Ocena rezultata za tekoče leto se izvede v oktobru tekočega leta, pri tem se upošteva

JPK Skupaj po dejavnostih - Real 2021	Vodo oskrba	Odvajanje in čiščenje	Ravnanje z odpadki	Vzdrževanje mesta	Pogrebna dežurstvo	Pogrebna - upravljanje	GJS skupaj	Gradnje	Pogrebna	Tržne skupaj	SUS	JPK skupaj	2021
01-Prihodki od dejavnosti	2.253.749 €	1.102.440 €	870.219 €	460.000 €	28.509 €	105.600 €	4.820.517 €	800.000 €	190.000 €	990.000 €	97.109 €	5.907.627 €	5.597.735 €
02-Prihodki - Občine	110.000 €	60.000 €	23.100 €		7.020 €	54.300 €	254.420 €	30.000 €		30.000 €		284.420 €	263.414 €
03-Prihodki - ostali	86.400 €	30.000 €	14.600 €	92.000 €			223.000 €				35.645 €	258.645 €	264.291 €
04-Prihodki - Tržni	17.000 €	42.360 €	98.400 €	47.000 €	600 €	8.000 €	213.360 €	90.000 €		90.000 €	76.500 €	379.860 €	376.982 €
05-Prihodki - Interni		4.200 €	5.400 €			21.483 €	31.083 €		7.161 €	7.161 €		38.244 €	15.921 €
Prihodki - skupni	**2.467.149 €**	**1.239.000 €**	**1.011.719 €**	**599.000 €**	**36.129 €**	**189.383 €**	**5.542.380 €**	**920.000 €**	**197.161 €**	**1.117.161 €**	**209.254 €**	**6.830.552 €**	**6.502.422 €**
06-Stroški materiala iz skladišča			17.900 €		1.300 €	7.704 €	26.904 €		22.300 €	22.300 €		49.204 €	372.355 €
07-Stroški materiala po računih						3.551 €	3.551 €		26.000 €	26.000 €	7.200 €	36.751 €	175.439 €
08-Stroški materiala - drugo	221.400 €	44.900 €	24.000 €	39.102 €			329.402 €	220.800 €		220.800 €		550.202 €	34.480 €
Stroški materiala - skupaj	**221.400 €**	**44.900 €**	**41.900 €**	**39.102 €**	**1.300 €**	**11.255 €**	**359.857 €**	**220.800 €**	**48.300 €**	**269.100 €**	**7.200 €**	**636.157 €**	**582.273 €**
	9,0%	3,6%	4,1%	6,5%	3,6%	5,9%	6,5%	24,0%	24,5%	24,1%	3,4%	9,3%	9,0%
09-Stroški dela	427.163 €	201.919 €	476.295 €	323.954 €		118.384 €	1.547.715 €	78.954 €	25.472 €	104.427 €	807.528 €	2.459.669 €	2.274.494 €
10-Delo po pogodbi	5.000 €			2.657 €			7.657 €		19.000 €	19.000 €	12.829 €	39.486 €	36.584 €
11-Interni stroški		5.400 €		4.200 €	28.644 €		38.244 €					38.244 €	15.921 €
Stroški dela - skupaj	**432.163 €**	**207.319 €**	**476.295 €**	**330.811 €**	**28.644 €**	**118.384 €**	**1.593.616 €**	**78.954 €**	**44.472 €**	**123.427 €**	**820.357 €**	**2.499.155 €**	**2.311.079 €**
	17,5%	16,7%	47,1%	55,2%	79,3%	62,5%	28,8%	8,6%	22,6%	11,0%	392,0%	36,6%	35,5%
12-Kooperanti	86.800 €	10.700 €	43.400 €	6.000 €		300 €	147.200 €	340.400 €	9.500 €	349.900 €		497.100 €	420.895 €
13-Druge storitve	121.000 €	82.000 €	37.000 €	20.000 €	251 €	3.300 €	263.551 €		43.700 €	43.700 €	83.526 €	390.777 €	449.173 €
14-Vzdrževanje	21.257 €	14.500 €	42.800 €	43.267 €	600 €	2.600 €	125.024 €	2.000 €	2.601 €	4.601 €	9.610 €	139.235 €	146.488 €
15-el. Energija	169.800 €	117.200 €	4.350 €			3.400 €	294.750 €				8.400 €	303.150 €	167.981 €
16-Gorivo	21.400 €	30.000 €	70.200 €	24.316 €	1.200 €	4.133 €	151.249 €	6.900 €	9.500 €	16.400 €	5.003 €	172.651 €	139.508 €
17-Kilometrine	4.200 €	96 €	2.400 €				6.696 €	900 €		900 €	3.895 €	11.491 €	10.426 €
18-Najemnina - oprema													
19-Amortizacija - oprema	42.125 €	41.684 €	47.488 €	29.904 €	2.205 €	5.616 €	169.021 €	9.267 €	1.788 €	11.055 €	11.611 €	191.687 €	172.546 €
20-Zavarovanje - oprema	5.726 €	6.455 €	6.700 €	5.946 €	78 €	611 €	25.516 €	10.388 €		10.388 €		35.905 €	35.418 €
21-Stroški VPD	8.500 €	3.300 €	7.800 €	15.000 €	57 €	2.043 €	36.700 €	4.600 €	2.000 €	6.600 €	6.293 €	49.593 €	46.497 €
22-Ostali variabilni stroški			25.000 €				25.000 €					25.000 €	40.018 €
Varibilni stroški - skupaj	**1.134.370 €**	**558.154 €**	**805.333 €**	**514.346 €**	**34.335 €**	**151.641 €**	**3.198.180 €**	**674.209 €**	**161.861 €**	**836.071 €**	**955.895 €**	**4.951.901 €**	**4.522.301 €**
	46%	45%	80%	86%	95%	80%	58%	73%	82%	75%	457%	72%	70%
23-Splošni upravni stroški	336.465 €	167.634 €	137.412 €	81.303 €	942 €	25.820 €	749.577 €	125.494 €	25.649 €	151.144 €	-900.721 €		9.046 €
24-Najemnina - infrastruktura	741.791 €	380.000 €	34.000 €			5.500 €	1.161.291 €				9.334 €	1.170.625 €	1.159.143 €
25-Zavarovanje - infrastruktura	103.613 €	43.543 €	3.123 €	354 €		174 €	150.808 €	6.492 €		6.492 €	16.090 €	173.390 €	173.390 €
26-Pisarniški material, PTT	9.710 €	2.945 €	1.557 €	1.500 €	252 €	2.900 €	18.865 €	238 €		238 €	64.625 €	83.728 €	83.231 €
27-Amortizacija - infrastruktura				70 €		255 €	325 €				6.745 €	7.070 €	7.070 €
28-Drugi fiksni stroški	44.793 €	18.624 €	17.533 €	1.000 €			81.950 €	111.000 €		111.000 €	57.287 €	250.237 €	264.526 €
29-Vzdrževanje infrastrukture	89.000 €	60.000 €	5.600 €			2.467 €	157.067 €					157.067 €	210.180 €
0													
Fiksni stroški skupaj	**1.325.373 €**	**672.745 €**	**199.226 €**	**84.227 €**	**1.194 €**	**37.116 €**	**2.319.882 €**	**243.224 €**	**25.649 €**	**268.874 €**	**- 746.640 €**	**1.842.115 €**	**1.906.586 €**
	54%	54%	20%	14%	3%	20%	42%	26%	13%	24%	-357%	27%	29%
Skupni stroški	**2.459.743 €**	**1.230.900 €**	**1.004.559 €**	**598.573 €**	**35.529 €**	**188.758 €**	**5.518.062 €**	**917.433 €**	**187.511 €**	**1.104.944 €**	**209.254 €**	**6.794.016 €**	**6.428.887 €**
	100%	99%	99%	100%	98%	100%	100%	100%	95%	99%	100%	99%	99%
Rezultat	**7.406 €**	**8.101 €**	**7.160 €**	**427 €**	**600 €**	**625 €**	**24.318 €**	**2.567 €**	**9.650 €**	**12.217 €**		**36.535 €**	**73.535 €**
	0%	1%	1%	0%	2%	0%	0%	0%	5%	1%		1%	1%

Slika 9: Planirani rezultat 2022 po dejavnostih

dejanski rezultat v prvi devetih mesecih in ocena rezultata v zadnjih treh mesecih. V času priprave tega planskega dokumenta razpolagamo že s podatki za mesec oktober, zato je F1 za leto 2022 narejen na podlagi dejanskih rezultatov za prvih deset mesecev in predvidevanj za zadnja dva meseca.

Leto 2021 je eno glede na izkaz uspeha bolj uspešnih let v zadnjem obdobju. Glavni razlogi za to so:

- *Večje prodane količine vode*
- *Glede na letne pogodbe smo imeli cene za večino materialov in tudi za električno energijo fiksirane*
- *Večja realizacija na gradnjah od planirane*

Ne moremo pričakovati, da bo tudi leto 2022 podobno, saj vemo, da se bo večina stroškov občutno dvignila (Poglavje 4.5.2). Predviden pa je le minimalni dvig cen storitev obveznih GJS. Seveda ni mogoče predvideti točnih prodajnih količin (voda) in tudi ne realizacije na gradnjah. V F1 je upoštevana konservativna varianta.

6.2. Vodo oskrba

Planiramo cca 10.000 m3 manj prodane vode, kot smo jo imeli v letu 2021, kar znese približno 10.000 € manj prihodkov od dejavnosti. Kot je bilo razloženo že v predhodno plan F1 upošteva dvig cen storitve vodo oskrbe ter omrežnin z mesecem februarjem.

V preteklosti smo prihodke vodenja katastra[8] vodili na področju vodo oskrbe. V letu 2022 bomo te prihodke kakor tudi vse stroške povezane z vodenjem katastra gospodarske javne infrastrukture vodili pod upravo. Navidezno to pomeni nižje tržne prihodke, vendar se zaradi tega občutno znižajo tako stroški dela, kot (deloma) tudi splošni in upravni stroški.

Stroški materiala in kooperantov so ocenjeni z +20% glede na leto 2021, pri stroških električne energije pa so upoštevane nove cene, ki začnejo veljati s 1. 1. 2022 ter količine iz leta 2021.

Vodo oskrba	F1 2022	F3 2021	2020	2019
01-Prihodki od dejavnosti	2.253.749 €	2.204.382 €	2.206.082 €	1.958.581 €
02-Prihodki - Občine	110.000 €	116.906 €	94.191 €	136.750 €
03-Prihodki - ostali	86.400 €	85.878 €	99.011 €	45.176 €
04-Prihodki - Tržni	17.000 €	43.251 €	36.052 €	40.648 €
05-Prihodki - Interni			18.069 €	44.048 €
Prihodki - skupaj	**2.467.149 €**	**2.450.415 €**	**2.453.404 €**	**2.225.203 €**
06-Stroški materiala iz skladišča		130.473 €	165.481 €	137.230 €
07-Stroški materiala po računih		37.509 €	53.472 €	41.498 €
08-Stroški materiala - drugo	221.400 €	34.480 €		
Stroški materiala - skupaj	**221.400 €**	**202.461 €**	**218.954 €**	**178.728 €**
	9,0%	8,3%	8,9%	8,0%
09-Stroški dela	427.163 €	459.365 €	438.909 €	411.310 €
10-Delo po pogodbi	5.000 €	2.500 €		
11-Interni stroški				
Stroški dela - skupaj	**432.163 €**	**461.865 €**	**438.909 €**	**411.310 €**
	17,5%	18,8%	17,9%	18,5%
12-Kooperanti	86.800 €	74.318 €	82.722 €	104.745 €
13-Druge storitve	121.000 €	114.962 €	119.729 €	112.350 €
14-Vzdrževanje	21.257 €	17.471 €	30.733 €	24.896 €
15-el. Energija	169.800 €	94.611 €	107.274 €	104.041 €
16-Gorivo	21.400 €	19.263 €	16.030 €	19.799 €
17-Kilometrine	4.200 €	3.735 €	3.496 €	2.681 €
18-Najemnina - oprema				
19-Amortizacija - oprema	42.125 €	36.248 €	31.291 €	32.090 €
20-Zavarovanje - oprema	5.726 €	5.629 €	4.676 €	4.690 €
21-Stroški VPD	8.500 €	8.971 €	8.621 €	6.469 €
22-Ostali variabilni stroški				
Variabilni stroški - skupaj	**1.134.370 €**	**1.039.535 €**	**1.062.434 €**	**1.001.799 €**
	46%	42%	43%	45%
23-Splošni upravni stroški	336.465 €	366.274 €	369.111 €	255.703 €
24-Najemnina - infrastruktura	741.791 €	739.506 €	732.502 €	728.593 €
25-Zavarovanje - infrastruktura	103.613 €	103.613 €	125.603 €	51.855 €
26-Pisarniški material, PTT	9.710 €	9.732 €	9.607 €	10.090 €
27-Amortizacija - infrastruktura				
28-Drugi fiksni stroški	44.793 €	48.444 €	62.346 €	63.198 €
29-Vzdrževanje infrastrukture	89.000 €	118.250 €	90.547 €	126.265 €
0				
Fiksni stroški - skupaj	**1.325.373 €**	**1.385.819 €**	**1.389.716 €**	**1.235.705 €**
	54%	57%	57%	56%
Skupni stroški	**2.459.743 €**	**2.425.354 €**	**2.452.150 €**	**2.237.504 €**
	100%	99%	100%	101%
Rezultat	**7.406 €**	**25.062 €**	**1.254 €**	**- 12.302 €**
	0%	1%	0%	-1%

Slika 10: Planirani prihodki in stroški, primerjava s preteklimi leti – področje vodo oskrbe

Glede na intenzivno investiranje v zamenjavo opreme se pričakovano višajo stroški amortizacije, kar posredno vpliva na nižanje stroškov

[8] *Na podlagi pogodbe to izvajamo za občini Črnomelj in Semič*

vzdrževanja. Leto 2021 je glede stroška vzdrževanja sicer nižje od plana za 2022, vendar je to bolj slučajno.

Večjih prevzemov infrastrukture v upravljanje v letu 2022 ne planiramo. Zato so tudi stroški najemnine infrastrukture primerljivi s stroški preteklih let.

Glavnino drugih fiksnih stroškov prestavljajo odpisi neizterljivih dolgov, kar je v skladu s sklepi nadzornega sveta. Planiran je odpis v višini 36.000€, uredba medo pa dopušča maksimalno 1,5% prihodkov, kar glede na plan znese 36.999 €. Glede na poslovanje in rezultat ob koncu leta pa so možne tudi spremembe.

6.2.1. Zniževanje vodnih izgub

Zadnje dve do tri leta zniževanje vodnih izgub ni v prvem planu. Glede na dosežene rezultate v letu 2019 to tudi ni bilo potrebno. Stanje na vodovodnem omrežju se kot posledica te odločitve, sicer minimalno, vendar kljub temu slabša.

V začetku leta 2022 bo narejena posodobitev načrta za iskanje in odpravo defektov s ciljem zmanjšati vodne izgube za 60.000 m^3 (glede na leto 2021). Zaradi najavljenih sprememb v uredbi, ki predpisuje višino vodnih izgub za manjše sisteme kot upravičen strošek na nivoju 30%, bomo morali neobračunano vodo[9] bolj podrobno spremljati in jo od vodnih izgub odšteti. Do sedaj smo v vodne izgube šteli celotno razliko med načrpano in prodano vodo.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	plan 2022
Prodana voda	837.419	796.190	832.526	809.523	807.393	840.972	833.000	830.000
Načrpana voda	1.846.676	1.559.075	1.435.835	1.311.429	1.255.202	1.308.836	1.328.161	1.270.000
Vodne izgube	1.009.257	762.885	603.309	501.906	447.809	467.864	495.161	390.000
Neobračunana voda								50.000
Vodne izgube (%)	54,7%	48,9%	42,0%	38,3%	35,7%	35,7%	37,3%	30,7%
Faktor ILI	4,73	3,56	2,57	2,08	1,89	1,90	1,95	

Slika 11: Absolutne in relativne vodne izgube po letih

[9] *Porabljena voda za lastne potrebe ter voda za skupno komunalno rabo*

6.3. Odvajanje in čiščenje

Podobno kot pri vodo oskrbi je kljub predvidenim manjšim količinam prodane vode[10] planiran višji prihodek od dejavnosti. Razlika gre na račun predvidenega dviga cen storitev in omrežnin.

Staro specialno vozilo za črpanje greznične gošče smo dali v najem komunali Metlika. V letu 2021 smo prihodek najemnine knjižili kot tržne prihodke na odvajanju in čiščenju. V letu 2022 jih bomo preusmerili na upravo. To je tudi edini razlog, da so tržni prihodki v planu manjši. Dejansko bodo zaradi dviga cen tržnih storitev nekoliko večji. Prenos teh (in podobnih) prihodkov pomeni manjše splošne in upravne stroške, ki se po ključu delijo na posamezne dejavnosti.

Interni stroški pomenijo stroške odvoza dehidriranega blata, ki ga izvaja oddelek ravnanja z odpadki, interni prihodki pa prihodki čiščenja meteornih kanalizacij, ki za bomo zaračunavali po pogodbi za vzdrževanje mesta.

Odvajanje in čiščenje	F1 2022	F3 2021	2020	2019
01-Prihodki od dejavnosti	1.102.440 €	1.059.637 €	1.040.644 €	983.534 €
02-Prihodki - Občine	60.000 €	69.884 €	70.898 €	37.294 €
03-Prihodki - ostali	30.000 €	40.505 €	8.473 €	4.961 €
04-Prihodki - Tržni	42.360 €	52.057 €	54.753 €	49.775 €
05-Prihodki - Interni	4.200 €	2.108 €		
Prihodki - skupaj	**1.239.000 €**	**1.224.191 €**	**1.174.768 €**	**1.075.563 €**
06-Stroški materiala iz skladišča		5.971 €	9.368 €	4.480 €
07-Stroški materiala po računih		34.840 €	22.159 €	25.853 €
08-Stroški materiala - drugo	44.900 €			
Stroški materiala - skupaj	**44.900 €**	**40.811 €**	**31.527 €**	**30.333 €**
	3,6%	3,3%	2,7%	2,8%
09-Stroški dela	201.919 €	170.877 €	185.416 €	195.261 €
10-Delo po pogodbi				
11-Interni stroški	5.400 €	3.500 €	18.105 €	
Stroški dela - skupaj	**207.319 €**	**174.377 €**	**203.521 €**	**195.261 €**
	16,7%	14,2%	17,3%	18,2%
12-Kooperanti	10.700 €	9.152 €	12.058 €	14.211 €
13-Druge storitve	82.000 €	78.189 €	86.413 €	65.401 €
14-Vzdrževanje	14.500 €	19.566 €	39.107 €	17.783 €
15-el. Energija	117.200 €	64.481 €	75.669 €	83.741 €
16-Gorivo	30.000 €	27.060 €	19.617 €	22.887 €
17-Kilometrine	96 €	96 €	111 €	85 €
18-Najemnina - oprema				
19-Amortizacija - oprema	41.684 €	35.751 €	5.515 €	5.153 €
20-Zavarovanje - oprema	6.455 €	6.455 €	3.398 €	4.104 €
21-Stroški VPD	3.300 €	2.921 €	2.562 €	2.248 €
22-Ostali variabilni stroški				
Variabilni stroški - skupaj	**558.154 €**	**458.858 €**	**479.498 €**	**441.208 €**
	45%	37%	41%	41%
23-Splošni upravni stroški	167.634 €	171.077 €	165.093 €	119.738 €
24-Najemnina - infrastruktura	380.000 €	370.650 €	375.867 €	387.868 €
25-Zavarovanje - infrastruktura	43.543 €	43.543 €	21.379 €	18.207 €
26-Pisarniški material, PTT	2.945 €	2.945 €	2.874 €	2.466 €
27-Amortizacija - infrastruktura				
28-Drugi fiksni stroški	18.624 €	18.624 €	21.932 €	21.012 €
29-Vzdrževanje infrastrukture	60.000 €	91.301 €	65.862 €	57.255 €
0				
Fiksni stroški - skupaj	**672.745 €**	**698.140 €**	**653.006 €**	**606.546 €**
	54%	57%	56%	56%
Skupni stroški	**1.230.900 €**	**1.156.998 €**	**1.132.505 €**	**1.047.753 €**
	99%	95%	96%	97%
Rezultat	**8.101 €**	**67.193 €**	**42.264 €**	**27.810 €**
	1%	5%	4%	3%

Slika 12: Planirani prihodki in stroški, primerjava s preteklimi leti – področje odvajanja in čiščenja

Stroški dela bodo zaradi planirane zaposlitve dodatnega delavca in dviga izhodiščne plače ustrezno večji.

Dvigu stroškov amortizacije lepo sledi znižanje stroškov vzdrževanja.

[10] *Osnova za obračun storitev odvajanja in čiščenja je količina prodane vode*

6.4. Ravnanje z odpadki

Prihodki od dejavnosti so vezani na število uporabnikov (občanov) in zato ni pričakovati večjih sprememb. Razlika pri prihodkih od dejavnosti glede na leto 2021 gre na račun dviga cen.

Prihodki od občin pomenijo sredstva iz naslova 15% najemnin, ki jih občine morajo vložiti v obnove infrastrukture. Podobno kot v letu 2021 bomo ta sredstva vložili v urejanje EKO otokov v občini Črnomelj. Preostanek pa je namenjen za nujna vzdrževalna dela na PCRO Vranoviči in zbirnemu centru Semič.

Tržni prihodki pa pomenijo odvoz odpadkov gospodarskih subjektov, kjer ne pričakujemo večjih sprememb glede na leto 2021.

Interni prihodki predstavljajo prihodke, ki jih zaposleni na oddelku ravnanja z odpadki ustvarijo z odvozom dehidriranega blata iz čistilne naprave Vojna vas na Cerod. Drug vir internih prihodkov na oddelku ravnanja z odpadki je delo v zimski službi. Glede na izkušnje lanskega leta iz tega naslova ne planiramo večjih prihodkov.

Ravnanje z odpadki	F1 2022	F3 2021	2020	2019
01-Prihodki od dejavnosti	870.219 €	794.955 €	774.103 €	767.606 €
02-Prihodki - Občine	23.100 €	21.677 €	37.228 €	15.780 €
03-Prihodki - ostali	14.600 €	14.708 €	38.183 €	20.307 €
04-Prihodki - Tržni	98.400 €	109.998 €	89.072 €	102.863 €
05-Prihodki - Interni	5.400 €	7.320 €	18.040 €	
Prihodki - skupaj	**1.011.719 €**	**948.658 €**	**956.626 €**	**906.557 €**
06-Stroški materiala iz skladišča	17.900 €	11.291 €	2.707 €	5.045 €
07-Stroški materiala po računih		30.062 €	23.992 €	30.886 €
08-Stroški materiala - drugo	24.000 €			
Stroški materiala - skupaj	**41.900 €**	**41.353 €**	**26.700 €**	**35.931 €**
	4,1%	4,4%	2,8%	4,0%
09-Stroški dela	476.295 €	422.237 €	451.428 €	444.343 €
10-Delo po pogodbi		1.252 €	1.252 €	
11-Interni stroški				1.568 €
Stroški dela - skupaj	**476.295 €**	**423.489 €**	**452.680 €**	**445.911 €**
	47,1%	44,6%	47,3%	49,2%
12-Kooperanti	43.400 €	41.285 €	35.371 €	33.062 €
13-Druge storitve	37.000 €	33.645 €	34.018 €	21.501 €
14-Vzdrževanje	42.800 €	55.994 €	63.812 €	65.720 €
15-el. Energija	4.350 €	2.512 €	2.752 €	2.329 €
16-Gorivo	70.200 €	59.588 €	53.275 €	62.260 €
17-Kilometrine	2.400 €	1.890 €	2.275 €	6.979 €
18-Najemnina - oprema				
19-Amortizacija - oprema	47.488 €	44.016 €	39.938 €	22.354 €
20-Zavarovanje - oprema	6.700 €	5.957 €	6.037 €	5.509 €
21-Stroški VPD	7.800 €	7.784 €	9.281 €	6.694 €
22-Ostali variabilni stroški	25.000 €	25.383 €		
Variabilni stroški - skupaj	**805.333 €**	**742.896 €**	**726.139 €**	**708.250 €**
	80%	78%	76%	78%
23-Splošni upravni stroški	137.412 €	141.057 €	144.641 €	103.364 €
24-Najemnina - infrastruktura	34.000 €	34.010 €	34.584 €	34.584 €
25-Zavarovanje - infrastruktura	3.123 €	3.123 €	3.123 €	3.279 €
26-Pisarniški material, PTT	1.557 €	1.557 €	1.748 €	1.759 €
27-Amortizacija - infrastruktura				
28-Drugi fiksni stroški	17.533 €	17.533 €	22.131 €	21.679 €
29-Vzdrževanje infrastrukture	5.600 €	8.168 €	9.489 €	12.825 €
0			24.618 €	21.784 €
Fiksni stroški - skupaj	**199.226 €**	**205.448 €**	**240.334 €**	**177.492 €**
	20%	22%	25%	20%
Skupni stroški	**1.004.559 €**	**948.344 €**	**966.473 €**	**885.742 €**
	99%	100%	101%	98%
Rezultat	**7.160 €**	**314 €**	**- 9.847 €**	**20.815 €**
	1%	0%	-1%	2%

Slika 13: Planirani prihodki in stroški, primerjava s preteklimi leti – področje ravnanja z odpadki

Stroški kooperantov pomenijo v glavnem stroške podizvajalca za odvoz kontejnerjev, ker sami ne razpolagamo z ustrezno opremo. Občasno najemamo tudi druge podizvajalce, na primer za zemeljska dela pri ureditvi EKO otokov.

Stroški drugih storitev pomenijo stroške za odvoz in obdelavo posebnih odpadkov, kot so nevarni odpadki, odpadni les, odpadna olja, gume, …

Glavnino drugih fiksnih stroškov prestavljajo odpisi neizterljivih dolgov, kar je v skladu s sklepi nadzornega sveta. Po uredbi MEDO je maksimalna vrednost za odpise 14.517 €, v planu je upoštevano 14.000 €. Glede na poslovanje in rezultat ob koncu leta pa so možne tudi spremembe.

6.5. Vzdrževanje mesta

Za razliko od preteklih let, ko smo se o pogodbi za vzdrževanje mesta pogajali februarja ali marca za tekoče leto, smo se uspeli z Občino Črnomelj dogovoriti o planiranih količinah in cenah že v novembru za prihodnje leto. Zato je tudi plan narejen bolj natančno.

Glede na leto 2021 se najbolj razlikujejo prihodki od dejavnosti. Vzrok so večje količine in tudi cene. Glede na to, da gre pri vzdrževanju mesta za pretežno storitve, je strošek delovne sile ustrezno velik. Zato ima sprememba izhodiščne plače največji vpliv, pri strošku plač pa je upoštevan tudi novi zaposleni.

Poleg večjih količin pri aktivnostih, ki jih že opravljamo, bomo v letu 2022 začeli v sklopu pogodbe vzdrževanja mesta še z eno aktivnostjo. To je upravljanje in vzdrževanje otroških igrišč in igral. Do sedaj upravljanje otoških igrišč ni bilo ustrezno rešeno. V novembru 2021 je bil opravljen prvi pregled s strani pooblaščene službe varstva pri delu, podatki o igriščih in igralih so bili preneseni v nov modul aplikacije pametnega mesta. Z januarjem začenjamo z rednimi tedenskimi pregledi[11] in ostalimi deli, ki so potrebna.

Mesto	F1 2022	F3 2021	2020	2019
01-Prihodki od dejavnosti	460.000 €	402.689 €	382.863 €	376.185 €
02-Prihodki - Občine			220 €	
03-Prihodki - ostali	92.000 €	90.748 €	73.763 €	67.541 €
04-Prihodki - Tržni	47.000 €	39.516 €	36.722 €	56.144 €
05-Prihodki - Interni		1.440 €	2.940 €	2.920 €
Prihodki - skupaj	**599.000 €**	**534.392 €**	**496.507 €**	**502.790 €**
06-Stroški materiala iz skladišča		4.661 €	10.011 €	5.227 €
07-Stroški materiala po računih		30.886 €	25.105 €	36.569 €
08-Stroški materiala - drugo	39.102 €			
Stroški materiala - skupaj	**39.102 €**	**35.547 €**	**35.116 €**	**41.796 €**
	6,5%	6,7%	7,1%	8,3%
09-Stroški dela	323.954 €	279.336 €	270.266 €	206.536 €
10-Delo po pogodbi	2.657 €	2.657 €	1.205 €	57.271 €
11-Interni stroški	4.200 €	2.108 €		60 €
Stroški dela - skupaj	**330.811 €**	**284.101 €**	**271.471 €**	**263.867 €**
	55,2%	53,2%	54,7%	52,5%
12-Kooperanti	6.000 €	5.864 €	467 €	962 €
13-Druge storitve	20.000 €	19.834 €	26.340 €	29.628 €
14-Vzdrževanje	43.267 €	39.334 €	33.447 €	39.886 €
15-el. Energija				
16-Gorivo	24.316 €	17.369 €	13.342 €	18.019 €
17-Kilometrine		7 €	228 €	254 €
18-Najemnina - oprema				
19-Amortizacija - oprema	29.904 €	28.953 €	28.655 €	25.957 €
20-Zavarovanje - oprema	5.946 €	5.946 €	6.725 €	6.207 €
21-Stroški VPD	15.000 €	13.921 €	8.048 €	5.544 €
22-Ostali variabilni stroški				
Variabilni stroški - skupaj	**514.346 €**	**450.875 €**	**423.840 €**	**432.120 €**
	86%	84%	85%	86%
23-Splošni upravni stroški	81.303 €	75.840 €	75.799 €	57.115 €
24-Najemnina - infrastruktura				
25-Zavarovanje - infrastruktura	354 €	354 €	214 €	4.057 €
26-Pisarniški material, PTT	1.500 €	1.830 €	2.889 €	3.811 €
27-Amortizacija - infrastruktura	70 €	70 €	70 €	70 €
28-Drugi fiksni stroški	1.000 €	1.178 €	3.181 €	4.363 €
29-Vzdrževanje infrastrukture			487 €	
0				
Fiksni stroški - skupaj	**84.227 €**	**79.272 €**	**82.639 €**	**69.416 €**
	14%	15%	17%	14%
Skupni stroški	**598.573 €**	**530.147 €**	**506.479 €**	**501.536 €**
	100%	99%	102%	100%
Rezultat	**427 €**	**4.245 €**	**- 9.972 €**	**1.253 €**
	0%	1%	-2%	0%

Slika 14: Planirani prihodki in stroški, primerjava s preteklimi leti – vzdrževanje mesta

6.6. Pogrebno pokopališka dejavnost

Pogrebno pokopališka dejavnost je v skladu z zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti razdeljena na tri področja:

- *24 urna dežurna pogrebna služba (obvezna GJS)*
- *Upravljanje pokopališč (izbirna GJS)*
- *Opravljanje pogrebnih slovesnosti (tržna dejavnost)*

Za vsako od teh dejavnosti se ločeno vodi izkaz uspeha. So bile v preteklosti vsa tri področja združena in jih razdružujemo postopoma, primerjava z zgodovinskimi podatki ne poda realne slike. V letu 2021 so se dokončno oblikovali ločeni procesi ter spremljanje prihodkov in stroškov po posameznih procesih, zato ocenjujemo plan za vsak posamezen proces realen.

[11] *Skladno s priročnikom za skrbnike in lastnike otroških igrišč RS Ministrstvo za gospodarstvo 2008*

6.6.1. 24 urna dežurna pogrebna služba

Storitev 24 urne dežurne službe smo začeli izvajati v občini Semič v začetku leta 2020 in v občini Črnomelj maja 2020. Takrat je bil narejen tudi elaborat za oblikovanje cene te storitve. Cena se od sprejema ni več spreminjala.

Leto 2021 je bilo glede na število prvih prevozov globoko pod povprečjem, kljub temu je planirano število 130 prvih prevozov za leto 2022 je glede na dolgoletno povprečje realno. Naslednje leto bodo zaposleni, ki opravljajo storitev 24 urne dežurne pogrebne službe stroškovno prerazporejeni na dejavnost upravljanja pokopališč in tržno dejavnost. Strošek njihove pripravljenost bo obračunan kot interni strošek. Na goli rezultat dejavnosti ta sprememba nima vpliva, se pa zaradi sprejetega načina obračuna splošnih in upravnih stroškov le-ti občutno zmanjšajo. Zaradi tega planiramo pozitiven rezultat v letu 2022 ob predpostavljeni nespremenjeni ceni za prvi prevoz.

Pogrebna GJS	F1 2022	F3 2021	2020	2019
01-Prihodki od dejavnosti	28.509 €	29.291 €	30.574 €	
Prihodek - obdukcije	7.020 €	1.496 €		
Najem hladilnice - fizične osebe			2.314 €	
Najem hladilnice - pogrebna podjetj	600 €	1.300 €	6.231 €	
05-Prihodki - Interni				
Prihodki - skupaj	**36.129 €**	**32.086 €**	**39.119 €**	
06-Stroški materiala iz skladišča	1.300 €	1.203 €	925 €	
07-Stroški materiala po računih		9 €		
08-Stroški materiala - drugo				
Stroški materiala - skupaj	**1.300 €**	**1.213 €**	**925 €**	
	3,6%	3,8%	2,4%	
09-Stroški dela		25.916 €	19.914 €	
10-Delo po pogodbi				
11-Interni stroški	28.644 €	2.112 €	6.384 €	
Stroški dela - skupaj	**28.644 €**	**28.028 €**	**26.298 €**	
	79,3%	87,4%	67,2%	
12-Kooperanti				
13-Druge storitve	251 €	251 €	892 €	
14-Vzdrževanje	600 €	866 €	1.795 €	
15-el. Energija				
16-Gorivo	1.200 €	979 €	768 €	
17-Kilometrine				
18-Najemnina - oprema				
19-Amortizacija - oprema	2.205 €	2.276 €	3.788 €	
20-Zavarovanje - oprema	78 €	521 €	546 €	
21-Stroški VPD	57 €	57 €	232 €	
22-Ostali variabilni stroški				
Variabilni stroški - skupaj	**34.335 €**	**34.192 €**	**35.244 €**	
	95%	107%	90%	
23-Splošni upravni stroški	942 €	3.541 €	5.243 €	
24-Najemnina - infrastruktura				
25-Zavarovanje - infrastruktura				
26-Pisarniški material, PTT	252 €	231 €	141 €	
27-Amortizacija - infrastruktura				
28-Drugi fiksni stroški		99 €	770 €	
29-Vzdrževanje infrastrukture				
0				
Fiksni stroški - skupaj	**1.194 €**	**3.871 €**	**6.154 €**	
	3%	12%	16%	
Skupni stroški	**35.529 €**	**38.063 €**	**41.398 €**	
	98%	119%	106%	
Rezultat	**600 €**	**- 5.977 €**	**- 2.279 €**	
	2%	-19%	-6%	
Število prvih prevozov	**130**	**100**	**133**	

Slika 15: Planirani prihodki in stroški, primerjava s preteklimi leti – 24 urna dežurna pogrebna služba

Razlike med posameznimi vrstami prihodkov med leti so nastale zaradi postopnih sprememb pri knjiženju prihodkov na konte.

6.6.2. Upravljanje pokopališč

Upravljanje pokopališč kot samostojno dejavnost opravljamo najmanj časa in trenutno tudi še ne v celoti. Zato je plan za naslednje leto »zelo približen« in bazira na storitvah, ki jih trenutno že opravljamo. Nove storitve oziroma pokopališča, ki jih bomo prevzeli v upravljanje tukaj niso upoštevana in bodo upoštevana (če do njih pride) v F2 in F3.

V postopku sprejema je namreč odlok o pokopališkem redu v občini Črnomelj. Ne vemo natančno kdaj bo sprejet in tudi ne v kakšni obliki.

Kot posledica notranjih prerazporeditev zaposlenih na pogrebno pokopališki dejavnosti, ki je bila opisana v poglavju 6.6.1 so se povečali interni prihodki. Ti prihodki predstavljajo stroške pripravljenosti zaposlenih za opravljanje 24 urne dežurne pogrebne službe.

Pogrebna upravljanje	F1 2022	F3 2021	2020	2019
01-Prihodki - storitve grobarjev	105.600 €	106.496 €		
02-Prihodki - grobnine	54.300 €	46.703 €		
03-Prihodki - ostali				
04-Prihodki - Tržni	8.000 €	5.727 €		
05-Prihodki - Interni	21.483 €	4.165 €		
Prihodki - skupaj	**189.383 €**	**163.092 €**		- €
06-Stroški materiala iz skladišča	7.704 €	7.704 €		
07-Stroški materiala po računih	3.551 €	3.536 €		
08-Stroški materiala - drugo				
Stroški materiala - skupaj	**11.255 €**	**11.240 €**		- €
	5,9%	6,9%		
09-Stroški dela	118.384 €	96.548 €		
10-Delo po pogodbi				
11-Interni stroški		4.320 €		
Stroški dela - skupaj	**118.384 €**	**100.868 €**		- €
	62,5%	61,8%		
12-Kooperanti	300 €	118 €		
13-Druge storitve	3.300 €	2.993 €		
14-Vzdrževanje	2.600 €	2.357 €		
15-el. Energija	3.400 €	2.116 €		
16-Gorivo	4.133 €	2.755 €		
17-Kilometrine		64 €		
18-Najemnina - oprema				
19-Amortizacija - oprema	5.616 €	5.440 €		
20-Zavarovanje - oprema	611 €	611 €		
21-Stroški VPD	2.043 €	2.043 €		
22-Ostali variabilni stroški				
Variabilni stroški - skupaj	**151.641 €**	**130.605 €**		- €
	80%	80%		
23-Splošni upravni stroški	25.820 €	20.468 €		
24-Najemnina - infrastruktura	5.500 €	5.500 €		
25-Zavarovanje - infrastruktura	174 €	174 €		
26-Pisarniški material, PTT	2.900 €	1.844 €		
27-Amortizacija - infrastruktura	255 €	255 €		
28-Drugi fiksni stroški		597 €		
29-Vzdrževanje infrastrukture	2.467 €	1.153 €		
0				
Fiksni stroški - skupaj	**37.116 €**	**29.992 €**		- €
	20%	18%		
Skupni stroški	**188.758 €**	**160.597 €**		- €
	100%	98%		
Rezultat	**625 €**	**2.495 €**		
	0%	2%		

Slika 16: Planirani prihodki in stroški, primerjava s preteklimi leti – upravljanje pokopališč

6.6.3. Pogrebna – tržna dejavnost

Primerjava prihodkov in stroškov pogrebne dejavnosti z leti 2019 in 2020 ne daje realne slike, ker so se v teh letih vsi prihodki in stroški vodili pod tržno dejavnost.

Kljub temu pa dejanski podatki kažejo na konstantno rast števila opravljenih pogrebnih dejavnosti. Pri opravljanju dejavnosti se »ozemeljsko« ne širimo, kar pomeni, da povečujemo tržni delež. Ker (še) ne upravljamo vseh pokopališč v občinah Semič in Črnomelj ne razpolagamo s podatkom koliko pogrebnih slovesnosti je bilo opravljenih. Glede na statistične podatke predvidevamo, da je skupno število umrlih (in pokopanih) na območju naših občin od 200 do 220 na leto. Glede na število opravljenih pogrebnih slovesnosti z našim moštvom (Slika 18) v naslednjih letih torej ne moremo pričakovati bistvenega povečanja.

Interni prihodki bodo podobno kot pri upravljanju pokopališč v letu 2022 nastali zaradi notranjih prerazporeditev in predstavljajo stroške pripravljenosti delavcev za opravljanje 24 urne dežurne pogrebne službe.

Pogrebna - tržne	F1 2022	F3 2021	2020	2019
01-Prihodki od dejavnosti	190.000 €	188.141 €	251.027 €	187.737 €
02-Prihodki - Občine			30.998 €	27.105 €
03-Prihodki - ostali			3.782 €	4.661 €
04-Prihodki - Tržni			1.382 €	4.592 €
05-Prihodki - Interni	7.161 €	1.152 €	6.534 €	
Prihodki - skupaj	**197.161 €**	**189.293 €**	**293.723 €**	**224.095 €**
06-Stroški materiala iz skladišča	22.300 €	20.292 €	21.920 €	15.357 €
07-Stroški materiala po računih	26.000 €	25.467 €	20.235 €	9.052 €
08-Stroški materiala - drugo				
Stroški materiala - skupaj	**48.300 €**	**45.759 €**	**42.156 €**	**24.410 €**
	24,5%	24,2%	14,4%	10,9%
09-Stroški dela	25.472 €	37.362 €	114.297 €	100.750 €
10-Delo po pogodbi	19.000 €	17.228 €	9.939 €	8.252 €
11-Interni stroški		4.145 €	2.940 €	2.264 €
Stroški dela - skupaj	**44.472 €**	**58.735 €**	**127.175 €**	**111.267 €**
	22,6%	31,0%	43,3%	49,7%
12-Kooperanti	9.500 €	1.985 €	3.790 €	3.239 €
13-Druge storitve	43.700 €	42.264 €	44.111 €	34.937 €
14-Vzdrževanje	2.601 €	2.601 €	2.060 €	6.963 €
15-el. Energija			309 €	
16-Gorivo	9.500 €	3.743 €	4.936 €	4.194 €
17-Kilometrine			460 €	
18-Najemnina - oprema				
19-Amortizacija - oprema	1.788 €	1.786 €	5.740 €	6.264 €
20-Zavarovanje - oprema			628 €	487 €
21-Stroški VPD	2.000 €	1.308 €	7.072 €	2.194 €
22-Ostali variabilni stroški				
Variabilni stroški - skupaj	**161.861 €**	**158.180 €**	**238.438 €**	**193.954 €**
	82%	84%	81%	87%
23-Splošni upravni stroški	25.649 €	27.853 €	43.451 €	25.055 €
24-Najemnina - infrastruktura			1.819 €	
25-Zavarovanje - infrastruktura			156 €	370 €
26-Pisarniški material, PTT		87 €	1.318 €	1.231 €
27-Amortizacija - infrastruktura			255 €	255 €
28-Drugi fiksni stroški			5.400 €	538 €
29-Vzdrževanje infrastrukture			2.435 €	102 €
0				
Fiksni stroški - skupaj	**25.649 €**	**27.940 €**	**54.834 €**	**27.551 €**
	13%	15%	19%	12%
Skupni stroški	**187.511 €**	**186.121 €**	**293.272 €**	**221.505 €**
	95%	98%	100%	99%
Rezultat	**9.650 €**	**3.172 €**	**452 €**	**2.590 €**
	5%	2%	0%	1%

Slika 17: Planirani prihodki in stroški, primerjava s preteklimi leti – tržna pogrebna dejavnost

Mesec	2017	2018	2019	2020	2021	Skupna vsota
1	0	4	7	19	24	54
2	0	5	9	13	16	43
3	0	11	10	17	17	55
4	0	9	12	11	11	43
5	0	7	9	14	10	40
6	0	10	10	7	13	40
7	1	2	9	17	10	39
8	1	10	8	4	12	35
9	6	5	15	10	7	43
10	2	8	15	19	20	64
11	8	13	10	22	21	74
12	7	6	12	17	16	58
Skupna vsota	**25**	**90**	**126**	**170**	**177**	**588**

Slika 18: Število opravljenih pogrebnih slovesnosti

6.7. Gradnje

Čeprav ima občina Črnomelj v prihodnih letih planirane večje investicije na drugih področjih in se obnova komunalne infrastrukture ni v prvi prioriteti, se bo kljub temu obnovilo precej vodovodov. Izdelan je že okvirni spisek projektov obnov komunalne infrastrukture, ki naj bi se izvajale v letu 2022. Spisek še ni popoln, oziroma dokončen, vendar že daje približno sliko kaj se bo dogajalo na področju gradenj.

Pregled / Vpis	Vrednost	Št. Faze	Vir financiranja
Obnova vodovoda - Partizanska pot, Ul. Heroja Starihe	40.000,00 €	10	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina
Obnova kanalizacije - Nazorjeva ulica	97.934,00 €	11	(121) Črnomelj - Kanalizacija - Omrežni
Obnova vodovoda Obrh - krak Cerar	19.765,00 €	11	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina
Novelacija monitoringa za PCRO	5.000,00 €	13	(131) Črnomelj - Odpadki - Omrežnina
Vodovod Tušev dol - II faza	51.595,57 €	13	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina
Urejanje EKO otokov - Občina Črnomelj	20.000,00 €	13	(131) Črnomelj - Odpadki - Omrežnina
Obnova vodovoda Trata	17.000,00 €	13	(211) Semič - Vodovod - Omrežnina
Izgradnja sekundarja - Anzlova gora smer Vidmar	100.000,00 €	13	(211) Semič - Vodovod - Omrežnina
Obnova vodovoda - Ulica Staneta Rozmana	20.000,00 €	13	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina
Vodovod Tušev dol - I faza	55.510,42 €	20	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina
Obnova kanalizacija - Jurjevanjska draga na ul. 21. oktobra	79.959,70 €	20	(121) Črnomelj - Kanalizacija - Omrežni
Dokumentacija za širitev PCRO Vranovići	3.000,00 €	20	(131) Črnomelj - Odpadki - Omrežnina
Obnova in prevezava vodovoda - Ogulin	73.177,56 €	21	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina
Obnova vodovoda - Marjana Kozine (vezano na kanalizacijo)	95.119,00 €	21	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina
Obnova vodovoda Obrh - krak Svetič	26.224,62 €	21	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina
Izgradnja vodovoda Otovec (Grahek)	40.942,00 €	21	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina
Izgradnja sekundarni vodovod Rodine - smer Kapš Branko	11.628,00 €	21	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina
Reducirni jašek Štrekljevec - smer Omota	11.096,00 €	21	(211) Semič - Vodovod - Omrežnina
Obnova vodovoda Zgornji Gorenci	107.158,45 €	21	(211) Semič - Vodovod - Omrežnina
Obnova vodovoda - OPPN Pod gozdom (izgradnja)	41.733,38 €	31	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina
Izgradnja sekundarnega vodovoda - Damelj	14.201,29 €	31	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina
Obnova vodovoda - Na bregu (vezano na kanalizacijo)	14.824,77 €	31	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina
Obnova vodovoda - Pod gozdom - sekundar (vezano na kana	67.961,26 €	32	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina
Zaključitev projekta - Zapudje	122.291,35 €	33	(111) Črnomelj - Vodovod - Omrežnina

Slika 19: Spisek predvidenih projektov obnov komunalne infrastrukture za leto 2022

Kot je bilo že večkrat zapisano področje gradenj v F1 planiramo bolj konzervativno. To področje je najbolj nepredvidljivo, čeprav imamo okvirni plan dela. Za leto 2022 pa je nepredvidljivost zaradi sprememb cen energentov in drugega še toliko večja. Skoraj gotovo je, da bo spremembam cen energentov in materiala sledila podražitev storitev kooperantov. Kdaj in v kolikšni meri trenutno ne ve nihče. V planu je upoštevan 20% povprečna rast cen materiala in kooperantov.

Glavnino fiksnih stroškov predstavljajo odpisi neizterljivih dolgov (110.000 €). Kot vsako letu bomo tudi v letu 2022 del neizterljivih dolgov, ki v glavnem nastanejo pri storitvah gospodarskih javnih služb, »pokrijemo« iz tržnih dejavnosti in tako še dodatno zmanjšamo pritisk na cene naših storitev za občane.

Tržna dejavnost - gradnje	F1 2022	F3 2021	2020	2019
01-Prihodki od dejavnosti	800.000 €	782.240 €	776.431 €	1.155.340 €
02-Prihodki Geodezija - tržno	30.000 €	26.093 €	4.883 €	
03-Prihodki - ostali		1.179 €	5.543 €	3.762 €
04-Prihodki - Tržni	90.000 €	117.645 €	131.498 €	95.412 €
05-Prihodki - Interni				1.877 €
Prihodki - skupaj	**920.000 €**	**927.156 €**	**918.354 €**	**1.256.391 €**
06-Stroški materiala iz skladišča		184.960 €	153.061 €	185.022 €
07-Stroški materiala po računih		2.163 €	69.028 €	29.104 €
08-Stroški materiala - drugo	220.800 €			313 €
Stroški materiala - skupaj	**220.800 €**	**187.123 €**	**222.089 €**	**214.439 €**
	24,0%	20,2%	24,2%	17,1%
09-Stroški dela	78.954 €	70.822 €	67.318 €	62.723 €
10-Delo po pogodbi			159 €	62.073 €
11-Interni stroški			18.154 €	45.181 €
Stroški dela - skupaj	**78.954 €**	**70.822 €**	**85.631 €**	**169.977 €**
	8,6%	7,6%	9,3%	13,5%
12-Kooperanti	340.400 €	306.977 €	297.912 €	459.166 €
13-Druge storitve		73.713 €	84.115 €	90.859 €
14-Vzdrževanje	2.000 €	991 €	3.557 €	5.510 €
15-el. Energija				
16-Gorivo	6.900 €	3.826 €	3.569 €	5.070 €
17-Kilometrine	900 €	422 €	113 €	556 €
18-Najemnina - oprema				
19-Amortizacija - oprema	9.267 €	8.062 €	7.036 €	9.519 €
20-Zavarovanje - oprema	10.388 €	10.388 €	11.329 €	9.540 €
21-Stroški VPD	4.600 €	2.533 €	3.612 €	3.222 €
22-Ostali variabilni stroški				
Variabilni stroški - skupaj	**674.209 €**	**664.857 €**	**718.962 €**	**967.858 €**
	73%	72%	78%	77%
23-Splošni upravni stroški	125.494 €	128.721 €	129.308 €	135.059 €
24-Najemnina - infrastruktura				
25-Zavarovanje - infrastruktura	6.492 €	6.492 €	4.952 €	4.435 €
26-Pisarniški material, PTT	238 €	238 €		
27-Amortizacija - infrastruktura				
28-Drugi fiksni stroški	111.000 €	119.013 €	51.674 €	125.046 €
29-Vzdrževanje infrastrukture			259 €	240 €
0				
Fiksni stroški - skupaj	**243.224 €**	**254.464 €**	**186.193 €**	**264.779 €**
	26%	27%	20%	21%
Skupni stroški	**917.433 €**	**919.321 €**	**905.155 €**	**1.232.638 €**
	100%	99%	99%	98%
Rezultat	**2.567 €**	**7.836 €**	**13.199 €**	**23.753 €**
	0%	1%	1%	2%

Slika 20: Planirani prihodki in stroški, primerjava s preteklimi leti – gradnje

Manjši planirani splošni in upravni stroški so nastali zaradi tega, ker se ključ razporeditve splošnih in upravnih stroškov oblikuje glede na planirane proizvajalne stroške po vseh dejavnostih. Ker so ti stroški na tržnih dejavnostih na podlagi le na podlagi že dogovorjenih projektov, so relativno majhni. V kolikor bo realizacija na tržnih dejavnostih večja, se ob koncu leta naredi poračun splošnih in

upravnih stroškov. Kakršno koli povečanje na gradnjah dodatno razbremeni ostale gospodarsko javen službe. To se je zgodilo tudi v letu in 2021.

7. Zaključek

Gospodarsko finančni načrt za leto 2021 je narejen na podlagi podatkov in izkušenj iz preteklih let ter predvidevanj za leto 2021. V največji možni meri smo skušali predvideti vse spremembe, ki se bodo zgodile naslednje leto. Te spremembe so opisane v poglavju Izhodišča za planiranje.

- *Kljub vsemu smo pri sestavi plana naleteli na veliko neznank. Predvsem so neznanke dogodki, na katere nimamo vpliva, kot so:*
- *Vremenske razmere pozimi*
- *Suša in druge naravne katastrofe*

V letih 2020 in 2021 smo se srečali s celo paleto novih izzivov, povzročenih z epidemijo. Ti izzivi, čeprav skoraj vsak dan malo drugačni, se nadaljujejo tudi v letu 2022

Zaradi tega je plan sestavljen nekoliko konzervativno. Poslovanje ne sme biti ogroženo niti pri negativnem razpletu vplivnih faktorjev. Samo tako bomo lahko uspešno izvajali storitve uporabnikom gospodarskih javnih služb, kar je tudi del našega poslanstva.

Načrt oziroma plan je bil sestavljen po principu »Bottom-up« zato so podatki prikazani v tabelah (matematična) posledica dogodkov na nižjih nivojih. V letu 2017 je bil izdelan nov sistem proizvodnih in finančnih kazalnikov. S takšnim načinom planiranja ter spremljanja rezultatov smo začeli v letu 2017, kar se je izkazalo za uspešno prakso ter z njo nadaljujemo tudi v letu 2022. Seveda z dodajanjem novih dejavnosti oziroma »drobljenjem« obstoječih dejavnosti še na nižje nivoje.

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 10

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2022

Zadeva: **LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE MILKE ŠOBAR - NATAŠE ZA LETO 2021**

V skladu s sprejetim programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2022 in določili ustanovitvenih aktov nekaterih javnih zavodov je predvidena obravnava poročil o poslovanju javnih zavodov na območju Občine Črnomelj za leto 2021, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Črnomelj.

V nadaljevanju prilagamo letno poročilo Osnovne šole Milke Šobar - Nataše Črnomelj kot informacijo.

PREDLOG SKLEPA:

Letno poročilo Osnovne šole Milke Šobar - Nataše Črnomelj za leto 2021 se sprejme kot informacija.

Številka: 476-4/2022

Pripravil:
Jože Migalič, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI:


Na svoji 22. redni seji dne, 10. 5. 2022, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval gradivo »Letno poročilo Osnovne šole Milke Šobar - Nataše Črnomelj za leto 2021«.

Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Črnomelj, da sprejme sledeči sklep:

Letno poročilo Osnovne šole Milke Šobar - Nataše Črnomelj za leto 2021se sprejme kot informacija.

Predsednica Odbora za družbene dejavnosti:

Vesna Fabjan, l.r.



LETNO POROČILO

OSNOVNE ŠOLE
MILKE ŠOBAR – NATAŠE ČRNOMELJ
ZA LETO 2021

Ravnatelj: MATJAŽ BARIČ
Poslovno poročilo pripravil: MATJAŽ BARIČ
Računovodsko poročilo pripravila: TANJA STARAŠINIČ

Črnomelj, februar 2022

OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj
Kurirska steza 8, SI-8340 Črnomelj
tel: -386-(0)7/30 61 740
os-msn-crnomelj@guest.arnes.si
HYPERLINK "http://www.osmsn.si/"

Vsebina

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika 3

1. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov 5

2. Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvah finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela 6

3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti 6

4. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela 7

5. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let 7

6. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika 8

7. Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora 8

9. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora posrednega uporabnika 20

10. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih 21

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika

Osnovna šola Milke Šobar – Nataše Črnomelj je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Črnomelj. Odlok o ustanovitvi spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj je stopil v veljavo z 10. 2. 2010.

Okrožno sodišče v Novem mestu je 26. 11. 1997 v sodni register vpisalo spremembo oz. dopolnitev podatkov o OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj.

Ministrstvo za šolstvo in šport je 29. 11. 2006 izdalo odločbo, da Osnovna šola Milke Šobar – Nataše izpolnjuje materialne in kadrovske pogoje za izvajanje prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. 4. 11. 2015 je izdalo odločbo, da Osnovna šola Milke Šobar – Nataše izpolnjuje materialne in kadrovske pogoje za izvajanje posebnega programa vzgoje in izobraževanja ter se vpiše z zaporedno številko 478.

NAZIV:	Osnovna šola Milke Šobar – Nataše Črnomelj
SKRAJŠANO IME:	OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj
SEDEŽ:	Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj
	+386 7 3061740 +386 7 3061742
E-pošta:	os-msn-crnomelj@guest.arnes.si
Spletna stran:	http://www.osmsn.si/
Fb:	https://www.facebook.com/osmsn.crnomelj

Šifra dejavnosti:	85.200
Matična številka:	5083729
Davčna številka:	15995615
Številka podračuna:	01217-6030688873

V letu 2021 je Osnovna šola Milke Šobar – Nataše Črnomelj poslovala gospodarno in skrbela za ravnovesje med prihodki in odhodki.

Šolo vodi ravnatelj, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Finančne dokumente sopodpisujeta podpisnika izmed podpisnikov zavoda z deponiranimi podpisi pri UJP Novo mesto, ki jih določi ravnatelj.

Šolo obiskujejo učenci iz občin Črnomelj, Metlika in Semič.

Dejavnost zavoda OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj se izvaja na podlagi:

Zakona o vzgoji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZCPC-2D, 47/15, 46/16 in 49/16-popr., 25/17 – ZVaj),
Zakona o osnovni šoli (UL RS št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13, 46/16-ZOFVI-K),
Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL RS št. 58/11, 40/12-ZUJF, 90/12, 41/17-ZOPOPP),
Zakona o šolski inšpekciji (UL RS št. 29/96, 91/05, 114/05-UPB1),

Zakona o šolski prehrani (UL RS št. 3/13, 46/14, 46/16-ZOFVI-K),
Zakona o interventnih ukrepih (UL RS št. 94/10, 110/11, 40/12-ZUJF, 43/12),
Zakona o javnih financah (UL RS št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18
Zakona o računovodstvu (UL RS št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (UL RS št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17, 46/17 in 80/18).

Dejavnosti zavoda:

- osnovnošolsko izobraževanje (program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja), P/85.200,
- predšolska vzgoja, P/85.100,
- drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, P/85.500,
- prevoz šolskih otrok, 49.390,
- druge zdravstvene dejavnosti (logoped), P/86.909.

Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Zavod lahko opravlja tudi naslednje dejavnosti:
- proizvodnja drugih tekstilij, C/13.900,
- dajanje nepremičnin v najem, skladno z namembnostjo, 86.200,
- proizvodnja lesenih, plutovinastih, pletarskih izdelkov, 16.200,
- proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, C/16.290,
- proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona, C/17.290,
- proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, C/25.900,
- obratovanje taksijev, H/49.320,
- medkrajevni in drugi cestni potniški promet, H/49.391,
- priložnostna priprava in dostava jedi, I/56.210,

- oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, M/74.100,
- oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin, L/68.200,
- druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic, G/47.990, kot tržne dejavnosti.

1. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov

Osnovna šola Milke Šobar – Nataše Črnomelj je v zadnjih dvajsetih letih deležna številnih sprememb v vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami.

Pod vplivom novih smernic v šolstvu, vključevanja (integracije in inkluzije) otrok s posebnimi potrebami v programe rednih osnovnih šol selimo naše delovanje tudi na osnovne šole, kjer s pomočjo dosedanjih izkušenj pri delu z otroki s posebnimi potrebami nudimo pomoč pri vpeljevanju vključevanja otrok in strokovno podporo v obliki mobilne službe in strokovnih predavanj.

Vizija zavoda

S pozitivno energijo, spoštovanjem in strokovnim delom premagajmo ovire in težave na poti do "sončnega" cilja – celovitega razvoja na vseh področjih otrokovega funkcioniranja.

Zagotoviti ustrezne prostorske in materialne pogoje učencem in učiteljem. Spodbujati dobre medsebojne odnose med učenci, učitelji in starši.

V zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nuditi otroku bogastvo izkušenj in spodbujati oblikovanje otrokove pozitivne samopodobe.

Poskrbeti za čim bolj kakovostno strokovno delo, zagotavljati skrb za učence, ki so nam zaupani ter jim omogočati življenje in delo v primernih pogojih, po meri sodobnih izobraževalnih standardov tako v naši ustanovi kot tudi v rednih OŠ.

2. Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvah finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela

Letni cilji, ki smo jih zastavili v finančnem načrtu 2021, so bili realizirani.
Pogoje za delo zavoda zagotavljata Občina Črnomelj in Ministrstvo za izobraževanje šolstvo in šport, SOUS, Občina Semič, Občina Metlika in Občina Kočevje.

Osnovna šola Milke Šobar – Nataše Črnomelj pridobiva sredstva za delo tudi iz:
- prispevkov staršev,
- donacij, prispevkov sponzorjev,
- prispevkov pridobljenih na trgu ter
- iz drugih virov.

Bili smo uspešni tudi pri prijavi na projekte, ki jih je razpisalo MIZŠ:
- Program dodatnega usposabljanja (2017–2021).

3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti

Pri doseganju zastavljenih ciljev, ki smo jih opredelili v LDN, smo bili zelo uspešni, kar se kaže v realizaciji pouka, učnem uspehu, sodelovanju v številnih projektih in uspehih na tekmovanjih. V šolskem letu 2020/21 nismo imeli nobene pritožbe s strani staršev, ne s strani MIZŠ.

Poudarek je bil predvsem na kakovostnem vzgojno-izobraževalnem delu, nadaljevanju mednarodnega sodelovanja (video povezave) s šolami iz Tuzle, Niša, Zagreba, Varaždina, Kraljeva, Beograda, organizaciji mednarodnih prireditev (S-Factor) in širjenju kompetenc na področju dela s posebnimi potrebami (Svetovalnica, mobilna služba).

V šolskem letu 2020/21 smo se ponovno srečali tudi z delom na daljavo od 4. 11. do 2. 1. 2022. Strokovni delavci so tudi tokrat z različnimi pristopi zagotovili, da je učni proces potekal čim bolj nemoteno in v smeri zastavljenih ciljev.

Zaradi ukrepov, povezanih s pandemijo, smo bili prikrajšani predvsem na področju tekmovanj in mednarodnih izmenjav.

Med izobraževalnimi ustanovami v občini Črnomelj imamo daleč najslabše pogoje za delo, a s trdim in požrtvovalnim delom dokazujemo, da so nam najpomembnejši učenci in njihovo počutje.

4. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Smo edina šola v občini, ki pouk izvaja na štirih lokacijah (matična šola, športna dvorana OŠ Mirana Jarca ter 1. in 3. nadstropje nekdanjega dijaškega doma).

Kljub obljubam ustanovitelja, da se bodo v letu 2021 uredili varna pot do šole, invalidske sanitarije, dvigalo in statika v nekdanjem dijaškem domu, se to ni uredilo.

Šola nima športne dvorane, jedilnice, zunanjih igral in tudi ne zadostnega števila učilnic. Prav tako nimamo specialnih učilnic (učno stanovanje, soba za fizioterapijo ...), prostorov za izvajanje DSP in individualne pomoči, ki bi jih potrebovali za kakovostno delo z otroki s posebnimi potrebami.

Realizirali smo le izdelavo idejne zasnove OŠ Milke Šobar – Nataše (matična šola, 1., 2., in 3. nadstropje dijaškega doma).

Vse zgoraj opisane težave pomenijo velik organizacijski in varnostni zalogaj.

Poleg vseh težav, ki jih imamo na šoli, nam je tudi v letu 2021 epidemija covida-19 med šolanjem na daljavo v novembru in decembru ponovno povzročila dodatne izzive. Večina naših učencev prihaja iz socialno šibkega okolja s slabo opremljenostjo z IKT, prav tako so njihovi starši manj vešči dela z računalniško tehnologijo. Strokovni delavci so uporabili številne druge kanale za delo na daljavo (klici, SMS-sporočila, pošiljanje učnih gradiv po pošti, možnost osebnega prevzema ali dostave na dom ...). Na tak način smo dosegli vse učence.

5. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Cilje, ki smo jih zastavili na vzgojno-izobraževalnem področju, smo dosegli oz. na področju projektov in natečajev celo presegli. Večina tekmovanj je bila odpovedana. Zlasti uspešni smo bili na likovnem področju.

Iz poročila ravnatelja o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21 je razvidno, da je bila realizacija obveznega in razširjenega programa dosežena v skladu z zakonodajo. Realizacija interesnih dejavnosti je bila zaradi covida-19 nekoliko nižja, saj jih zaradi ukrepov in dela na daljavo nismo izvajali v celoti.

Šolsko leto smo zaključili ob upoštevanju higienskih priporočil NIJZ (umivanje in razkuževanje rok, učenci so bili večino časa v razredih oz. zunaj, kosilo smo imeli na šoli, delavci šole so nosili zaščitne maske, staršem ni bil dovoljen vstop v šolo …).

6. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika

Poslovno leto 2021 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v znesku 1.788,81 EUR. Posebnosti pri poslovanju nismo zaznali. Na dan 31. 12. 2021 so kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašale 13.047,89 EUR.

Javna sredstva smo porabljali namensko in racionalno.

V šolskem letu 2020/2021 nam je Občina Črnomelj financirala nakup stroja za ribanje tal, snežne freze, pihalnika listja, tabličnega računalnika, baterijskih škarij, treh kovinskih arhivskih omar ter nakup in montažo led panelov.

Občina Črnomelj nam je financirala tudi projekt izdelave idejne zasnove prenove šole in nekdanjega dijaškega doma.

7. Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Zastavljeni cilji so bili na področju vzgojno-izobraževalnega dela doseženi. Še posebej smo ponosni na uspehe učencev na natečajih in na uspešno pridobivanje evropskih projektov.

Trudimo se, da se šola čim bolj vključuje v lokalno okolje. Redno in aktivno sodelujemo z belokranjskimi vrtci in osnovnimi šolami, s Srednjo šolo Črnomelj, GRM Novo mesto – centrom biotehnike in turizma, z Zdravstvenim domom Črnomelj, Zdravstvenim domom Metlika, s CSD Črnomelj in CSD Metlika, z URI Soča, IRIS Ljubljana, Ambulanto za avtizem, Izobraževalnim centrom Pika, Rdečim križem Črnomelj, VDC Črnomelj, društvom Sožitje Bela krajina, ZRSŠ OE Novo mesto, s Komisijo za usmerjanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami Novo mesto, z Razvojno ambulanto ZD Novo mesto, Mladinskim centrom BIT Črnomelj, s Splošno knjižnico Črnomelj, z Rokometnim klubom Črnomelj, s Folklorno skupino Dragatuš in PGD Črnomelj.

Prepoznavnost šole in oseb s posebnimi potrebami širimo tudi z objavami na družabnih omrežjih.

Z organizacijo lastnega, že dobro uveljavljenega mednarodnega projekta S-Factor ter festivala Igraj se z mano širimo prepoznavnost oseb s posebnimi potrebami, šol s prilagojenim programom in tudi prepoznavnost Bele krajine v širšem slovenskem ter mednarodnem prostoru. Zaradi koronskih omejitev smo dogajanje festivala S-Factor prenesli na splet. Preko družabnih omrežij smo bili izredno uspešni in prepoznani tudi z akcijo ponudbe mavričnih brošk, ki smo jih izdelali na šoli kot podporo festivalu in osebam s posebnimi potrebami.
Pomembnost festivala S-Factor je prepoznal tudi Zavod za kulturo Bled, ki je za nagrado vse učence šole povabil na celodnevni izlet na Bled v njihovi organizaciji.

Naši aplikaciji za nadomestno komunikacijo MIKI ter MojKomunikator, ki sta edini tovrstni aplikaciji v slovenskem jeziku, omogočata govorno izražanje osebam, ki zaradi različnih, predvsem nevroloških vzrokov ne morejo govoriti. O aktivni uporabi aplikacij pričajo stiki z uporabniki in njihovimi skrbniki preko spletnih povezav.

V okviru mednarodnega projekta Drevesna olimpijada – ENO Tree Planting Day so naši učenci posadili lipo na vrtu Doma starejših občanov Črnomelj.

Zaposlene delavke sestavljajo šolsko vokalno skupino Devojke, ki zaradi koronskih omejitev v lanskem letu ni imela nastopov.

PROJEKTI IN NADSTANDARNE DEJAVNOSTI

- Program dodatnega usposabljana,
- S-Factor 2021,
- Mednarodni festival Igraj se z mano,
- Drevesna olimpijada – ENO Tree Planting Day,
- Kulturna šola 2017–2022,
- Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj, COODM Karlovac,
- brezplačna Svetovalnica, namenjena otrokom, mladostnikom in staršem v Beli krajini,
- mednarodno sodelovanje:
  - s Centrom za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac,
  - s SOŠO Ivo Lola Ribar Kraljevo,
  - s Centrom Tomislav Špoljar Varaždin,
  - z Zavodom za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama Tuzla,
  - z organizacijo Momentum World (Velika Britanija
- treningi s sistemom Play attention za učence s težavami na področju pozornosti in koncentracije, ki jih nudimo od februarja 2019.

Sodelovanje v ostalih projektih:

Zbiranje odrabljenih tonerjev, kartuš ter trakov, starega papirja, Tradicionalni slovenski zajtrk, Šolska shema sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov, Drugačne pravljice, Pravljično-potujoči kovček, Bralni maraton, Rastem s knjigo, Mednarodni mesec šolskih knjižnic in nacionalna izmenjava knjižnih kazal, Šolski EKO vrtovi, Kuhna pa to, Pirati plastike – dajmo, Evropa!, Zlati sonček, Slovenska bralna značka, Projekt Pasavček …

IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH

Nadaljnjemu izobraževanju dajemo na šoli velik poudarek. V skladu s finančnimi zmožnosti in potrebami poskušamo zaposlenim omogočiti najboljši profesionalni razvoj.

Za vse zaposlene smo organizirali:

24. 8. 2020	Gremo (spet) v šolo	dr. Musek (webinar)	Vsi zaposleni
21. 9. 2020	Gremo (spet) v šolo, 2. del	dr. K. Musek (webinar)	Vsi zaposleni
19. 2. 2021	Ritmične delavnice	Jaka Strajnar OŠ Milke Šobar – Nataše	vsi zaposleni
19. 2. 2021	Fizioterapija	Zvonka Cerjanec OŠ Milke Šobar – Nataše	vsi zaposleni
19. 2. 2021	Otroci s posebnimi potrebami	Matjaž Barič, Dijana Brinac, Saša Schweiger	vsi zaposleni
7.–8. 7. 2021	Strokovna eksurzija na Kras in Primorsko		Vsi zaposleni

Udeležba zaposlenih na izobraževanjih v šolskem letu 2020/21			
Datum	**Naslov**	**Izvajalci in kraj**	**Udeleženci izobraževanja**
10. 8. 2020	Postanite srčni voditelj družine in razreda	Sabina Košmrl Kaučič (Webinar)	Tadeja Malnarič Miketič
25. 8. 2020	Študijsko srečanje za strokovne delavce, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami 1. in 2. del	Več predavateljev (ZRSŠ), splet	Vlasta Lah
29. 8. 2020	Učenje socialnih veščin – soc. igre v razredu	Neva Strel Pletikos, Kim Pletikos, COR, Strunjan	Jana Vranešič Mateja Švegelj
15. 9. 2020 23. 9. 2020 28. 9. 2020	Komunikacija in delo z učenci, ki motijo pouk	Damjana Šmid	Nina Bahor

17. 9. 2020	5 component language therapy framework to 10x treatment outcomes	dr. Karen Dudek Brennan	Vlasta Lah
21. 9. 2020	Maraton pozitivne psihologije	dr. Musek Lešnik	Vlasta Lah
21. 9. 2020	Gremo (spet) v šolo, 2. del	dr. K. Musek (webinar)	Vsi zaposleni
22.9.2020	Kam se je skrilo nasilje	Unicef	Klavdija Ž. Štrekelj
23. 9. 2020	Študijsko srečanje za kemijo v OŠ	Anita Poberžnik, Andreja Bačnik	Martina Bahor
23. 9. 2020	Študijsko srečanje za strokovne delavce, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami 3. del	Več predavateljev (ZRSŠ), splet	Vlasta Lah
28. 9. 2020	Uspešno komuniciranje s težavnimi sogovorniki	Teja Per, webinar	Jana Vranešič
29. 9. 2020	Študijsko srečanje za gospodinjstvo in šolsko prehrano	Irena Simčič	Martina Bahor
30. 9. 2020	Študijsko srečanje za naravoslovje	Bernarda Moravec	Martina Bahor
16., 23., 24. 9. 2020	Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov (z dodatkom za mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito)	več predavateljev	Tonja Planinc
3. 10. 2020	Diktatura sreče /maraton pozitivne psihologije/	dr. Musek	Dijana Brinac Jana Vranešič Vlasta Lah
3. 10. 2021 11. 10. 2020	Predstavitev VML metode (Yael Center - promoting the treatment of children with special needs)	dr. Elad Vashdi	Vlasta Lah
6. 10. 2020	Spodbudno učno okolje 3: Odnosna kompetenca učitelja ter ravnanje v primeru neželenega vedenja – tudi na daljavo	Zora Rutar Ilc in ostali	Tonja Planinc

11.10. 2020	Maraton pozitivne psihologije: razvoj možganov	dr. Pirtošek	Vlasta Lah
20. 10. 2020	Primeri dobre prakse: One note class	učitelji OŠ Dobje	Saša Schweiger
24. 10. 2021	So res vsega krivi starši?	Dr. Anica Mikuš Kos (webinar)	Mirjana Šikonja, Klavdija Ž. Štrekelj
27. 10. 2020	Vzgoja in učenje z manj stresa	Gaber Marolt (webinar)	Tonja Planinc
3.11.2020	Kako razumeti težavno vedenje otrok	Mag. Janja Kranjc	Agota Petric
7. 11. 2020	Radovednost = nagrajevanje napak /maraton pozitivne psihologije/	Miha Kos, webinar	Jana Vranešič
10. 11. 2020	COVID in šola: Kako lahko obvladam trenutno situacijo	Neva Strel Pletekos (webinar)	Jožica Lah Agota Petric Tina Kunič
11. 11. 2020 do 19. 1. 2021	Mala šola logopedije 8-urno ZOOM srečanje	Martina Ozbič (webinar)	Dijana Brinac
13. 11. 2020	Najpogostejše napake v kadrovskih evidencah in personalnih mapah	Andreja S. Koderman (webinar)	Jožica Lah
13. 11. 2020	Covid19 and challenges in learning	Eva W. Morgan	Saša Schweiger
14. 11. 2020	Intuicija in doseganje ciljev s pomočjo uma /maraton pozitivne psihologije/	Brigita Langerholc, webinar	Jana Vranešič
14. 11. 2020	Delo z otroki in mladostniki z anksiozno in panično motnjo	Maja Hartman	Bjanka Bogovac
16. 11. 2020	Umetnost vzgoje motiviranih, samostojnih in odgovornih otrok	Andrej Pešec, webinar	Jana Vranešič
16. 11. 2020 23. 11. 2020 9. 12. 2020 15. 12. 2020 21. 12. 2020 4. 1. 2021 2. 2. 2021	Webinar za logopede in surdopedagoge: Izbrane teme iz logopedije	dr. Martina Ozbič (webinar)	Vlasta Lah

18. 11. 2020	Boj proti spolnim zlorabam otrok	Anja Erjavec, Nina Kočar (webinar)	Tina Kunič
18. 11. 2020	Priprava otroka na samostojnost	Marko Juhant	Nina Aupič, Nina Bahor
20. 11. 2020	Simple strategies for learning	E. Sicilia	Saša Schweiger
21. 11. 2020	Distance Education Models and Best Practices	več predavateljev	Saša Schweiger
22.11.2020	Pozitiv Pedagogia es nevelesi konferencia	več predavateljev	Agota Petric
24. 11. 2020	Pouk na daljavo v oddelkih učencev s posebnimi potrebami - izzivi in rešitve	Tina Kenk, Tanja Nikolovski, Maja Abramič, Renata Dimnik (webinar)	Tina Kunič, Nina Aupič, Tonja Planinc, Maja Rakar
26. 11. 2020	Šolanje od doma – kako pomagati otroku z disleksijo	Ana Krajnc (webinar)	Dijana Brinac
26. 11. 2020	Kdo so učenci z disleksijo, disgrafijo in disortografijo in kaj potrebujejo?	Tanja Černe (webinar)	Nina Bahor
26. 11. 2020	Play attention - kako uspješno provoditi tretmane i pratiti rezultate?	Marko Ferek, Anamaria Ružak (webinar)	Špela Radovič
28. 11. 2021	Kako biti v redu?	Aljoša Bagola	Maja Rakar
30. 11. 2020	Zakaj in kako se igrati s svojim otrokom?	Andreja Konda (webinar)	Nina Aupič
3. 12. 2020	Otrok z MAS v razredu	Tina Bajič, BRAVO, webinar	Jana Vranešič, Nina Aupič
3. 12. 2020	Zaključna konferenca Strokovnega centra Cirius Kamnik	Cirius Kamnik	Vlasta Lah
5. 12. 2020	Brez gotovosti - varno	Vida Žabot	Mateja Švegelj, Maja Rakar
7. 12. 2020 – 11.1. 2021	MOOC - Uporaba mobilnih naprav v VIZ	Maja Vičič Krabonja (spletni tečaj)	Tonja Planinc
8. 12. 2020	Motiviran, samostojen in odgovoren otrok	Andrej Plešec	Nina Aupič
9. 12. 2020	Jesenski seminar programa "Šolski ekovrtovi"	Društvo šolski ekovrtovi	Martina Bahor

10. 12. 2020	Razumevanje čustvovanja in vedenja	Simona Rogič Ožek, webinar	Jana Vranešič, Nina Bahor, Nina Aupič, Maja Rakar
12. 12. 2020	Novi otroci, novi časi, Mavrični bojevniki	Mojca Omerzu, Katarina Lodrant, webinar	Jana Vranešič
16. 12. 2020	Slepota in slabovidnost	Damjana Oblak	Romana Andrejka Kavčič Renata Šujica Andreja Švajger Vlasta Lah
16. 12. 2020	Kako z gradniki gibanja podpreti učenje	Mojca Vilfan	Nina Bahor Vlasta Lah
16. 12. 2020	Izplačevanje delovne obveznosti	Štefka Korade Purg	Mateja Švegelj
14. 12. 2021 16. 12. 2021 17. 12. 2021	SAM v šoli	Sabina Korošec Zavšek, webinar	Jana Vranešič
6. 1. 2021	Pozitivna psihologija (1 misel, 42 čustev)	dr. Aleksander Zadel	Mirjana Šikonja, Maja Rakar
9. 1. 2021	Pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami	Anica Mikuš Kos, webinar	Jana Vranešič, Agota Petric, Maja Rakar, Bjanka Bogovac
12. 1. 2021	Fit pedagogika	Vanja Košpenda	Martina Bahor
14.1. in 21.1. 2021	Gradniki gibanja	Mojca Vilfan	Agota Petric
15. 1. 2021	Učinkovita učenje pri šolanju na daljavo	mag. Urša Tomažič	Martina Bahor
16. 1. 2021	Nazaj na konja: Kako ravnati, ko otrok doživi negativno izkušnjo	Ksenja Kos, webinar	Jana Vranešič, Maja Rakar
20. 1. 2021	Kdo lahko spleza na drevo? Otroci s posebnimi potrebami	Katarina Kesič Dimic (webinar)	Tina Kunič Dijana Brinac Jana Vranešič Monika Mihelič Agota Petric
23.1.2021	Oče v 21. stoletju	dr. Milan Hosta	Agota Petric, Maja Rakar
27.1.2021	Moč pripovedovanja zgodb	Petra Založnik	Agota Petric
28. 1. 2021	Moč pripovedovanja pravljic	Petra Založnik (webminar)	Monika Mihelič

28. 1. 2021	Predstavitev poteka in pravil projekta S-Factor	Vlasta Lah	Tina Črnič Jožica Lah Nace Mirosavljević Tonja Planinc Andreja Schwenner Dijana Brinac
28. 1. 2021	Praktični pristopi ustvarjanja in snemanja besedil, glasbe in videa z otroki s posebnimi potrebami v mednarodnem projektu S-Factor.	dr. Vojko Veršnik	Tina Črnič Jožica Lah Nace Mirosavljević Tonja Planinc Andreja Schwenner Dijana Brinac Vlasta Lah
5. 2.–6. 2. 2021	Program govorno-jezikovnega spodbujanja v predšolskem obdobju: oralna motorika, praksija govoril, vzgoja dihanja za govor, razvoj fonološkega zavedanja in metajezikovnega zavedanja	Dr. Martina Ozbič (webinar)	Tadeja Malnarič Miketič
6.2.2021	Trenutki, ki štejejo v vzgoji	Dr. Albert Mrgole in Leonida Mrgole	Agota Petric, Maja Rakar
8. 2. 2021	Vzgoja in učenje z manj stresa	Gaber Marolt	Dijana Brinac
11. 2. 2021	IJZ 2 Izobraževanje na daljavo IV - Načrtovanje vzgojno - izobraževalnega dela s sodobnimi didaktičnimi pristopi pri gospodinjstvu	Irena Simčič	Martina Bahor
12. 2. 2021 13. 2. 2021	Igra kot orodje za delo za delo s predšolskimi otroki z avtizmom	Tina Rehberger Nina Korošec	Nina Bahor
24. 2. 2021	The Role of Neurotransmitters in GI Disorders Related to ASD	Kara Gross Margolis, MD	Nina Aupič
1. 3. 2021 3. 3. 2021 5. 3. 2021	Šolska knjižnica - kako naj začnem?	Romana Fekonja, Alja Bratuša (webinar v 3 delih)	Tina Kunič

2. 3. 2021	Različni pristopi pri zgojno-izobraževalnem elu z učenci s osebnimi potrebami pri zobraževanju na aljavo: krepitev ompetenc učiteljev za elo z učenci s osebnimi potrebami	Dr. Natalija Vouk – Ornik, Andreja Vouk, mag. Jana Kruh (webinar)	Tonja Planinc
2.3.2021	ikeres beszedinditas line logopediai eladatokkal	Lossonczy Anna	Agota Petric
3. 3. 2021	IJZ 2 Izobraževanje na daljavo IV – Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela s sodobnimi didaktičnimi pristopi pri gospodinjstvu	Irena Simčič	Martina Bahor
3. 3. 2021	Kdo so otroci z disleksijo, disgrafijo in disortografijo in kaj potrebujejo?	Tanja Černe (NLP Center, webinar)	Ana Strmec
5. 3. 2021	Evropski dan logopedije - telerehabilitacija in digitalna tehnologija	DLOGS več predavateljev	Vlasta Lah
8. 3. 2021	Učna motivacija v predšolskem in šolskem obdobju	Tanja Černe (webinar)	Ana Strmec
8. 3. 2021	Predstavitev programa Boardmaker 7 (Tobii Dynavox)	Idalie Fernandez	Vlasta lah
9. 3. 2021	Double Doodle Play in Korona	Mojca Vilfan	Romana Andrejka Kavčič
11. 3. 2021	Kreativnost in samopodoba	Nastja Mulej (webinar)	Ana Strmec
23. 9. 2020, 4. 11. 2020, 4. 3. 2021, 9. 3. 2021, 11. 3. 2021	Medkulturni odnosi	več predavateljev (OŠ Semič + webinar)	Tadeja Malnarič Miketič
15. 3. 2021	5 načel, kako vzgajati	Marko Juhant, webinar	Jana Vranešič

15.–19.3. 2021	Virtualno druženje (5 predavanj): 1.Razvoj pedagogike Emmi Pikler in njeni glavni principi 2.5 korakov do samostojne igre 3.Naravni razvoj otroka in naša rast ob tem 4.Virtualni ogled studia 5.Šolanje po metodi Montessori	Mojca Košič, Sanja Lovrečič, Marša Jović	Agota Petric
16. 3. 2021	Didaktični pripomočki, Modri vrtiljak 1., 2. razred	webinar	Monika Mihelič
17. 3. 2021	KOBI TO	Ursula Lavrenčič	Monika Mihelič
19. 3. 2021	Preprečevanje neželenega vedenja otrok z avtizmom	Center Motur (webinar)	Ana Strmec
19. 3. 2021 20. 3. 2021	Osnovno izobraževanje montessori	Melita K. Demšar Majda Keršmanec Nataša Štebe	Nina Bahor
22. 3. 2021	"Pomen finančnega izobraževanja in finančne pismenosti v današnji družbi "	Irena Simčič	Martina Bahor
22. 3.–23. 3. 2021	Preventivno delo ob prehodu otroka v OŠ: otroci, ki so rizični za SUT	Dr. Martina Ozbič (webinar)	Tadeja Malnarič Miketič
8. in 15. 4. 2021	Double Doodle Play	Mojca Vilfan	Romana Andrejka Kavčič
9. 4. 2021	Nemotivirani učenci	Anja Kurent	Dijana Brinac
9. 4. 2021	Preventivno delo z mladostniki	Alenka Tacol, Domen Kralj	Bjanka Bogovac
14 .4. 2021	Seminar Pirati plastike	mag. Helena Kujndžić Lukaček	Martina Bahor
22. 4. 2021	ZAHTEVNI SOGOVORNIKI-KAKO PREMAGOVATI IZZIVE V KOMUNIKACIJI	M. Pehant	Nina Aupič
11. 5. 2021	Usposabljanje izvajalcev družinskih programov Zveze Sožitje	Zveza Sožitje	Nina Bahor

11.5.2021	EASPD Provider Forum 2021 Podpora osebam s posebnimi potrebami v času pandemije COVID-19	SOUS	Mirjana Šikonja Klavdija Žalec Štrekelj
11.5.2021	Kako biti svojemu otroku v oporo ob izgubi	Miha Zimšek spletno predavanje	Monika Mihelič
13.–15.5.2021	Zgodnje odkrivanje in preprečevanje travm pri otrocih in mladostnikih	Lunina vila: Anja Erjavec, Nina Kočar, Kamila Holla	Agota Petric
18. 5. 2021	Dynamic assessment as a support tool in inclusive education	L. Krejčova, D. Pokorna	Saša Schweiger
19. 5. 2021	Is there a recipe for successful teaching of children with SLCN?	Ksenija Funa	Saša Schweiger
20. 5. 2021	Grunnlager - methodology based on CTM	G. Sonnesyn	Saša Schweiger
20. 5. 2021	The pass theory of cognitive processing	G. Sonnesyn	Saša Schweiger
26. 5. 2021	Spomladanski seminar Šolski ekovrtovi	Društvo ekovrtovi	Martina Bahor
26. 5. 2021	Soočanje z vedenjskimi motnjami (anksioznost, depresija in nasilje) pri otrocih in mladostnikih ter motivacija v času koronavirusa	Marko Juhant, dr. Jasna Bajraktarević	Tonja Planinc Špela Radovič Jana Vranešič Anže Weiss Katja Bahor Maja Rakar
1. 6. 2021	Srečanje učiteljev in učiteljic osnovnih šol s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom		Monika Mihelič Nina Bahor Maja Rakar
3. 6. 2021	Posvet "Poklicna prihodnost otrok s posebnimi potrebami - iskanje pozitivnih virov moči"	RIC Novo mesto (Dunja Petak, Ljiljana Kotnjek, Ksenija Lorber, Bojana MAtić Ristevski, Tina Kržišnik)	Dijana Brinac
8. 6. 2021	Logo Kavarna: Umestitev poklica logopeda v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva	Irena Ilešič Čujovič, Sabina Seme, Klara Trpkov	Vlasta Lah

16. 6.–17. 6. 2021	Umirjanje vedenja po metodi Teamteach za okolja z večjo stopnjo tveganja	Košir Hana, Zgonc Irena	Bjanka Bogovac

Predavanja strokovnih delavcev v šol. letu 2020/21				
Datum	**Izvajalec**	**Svetovalnica, drugo**	**Naročnik**	**Tema**
1. 9. 2020	Dijana Brinac	Svetovalnica	OŠ BO Semič	Moj otrok gre v 1. razred
1. 9. 2020	Dijana Brinac	Svetovalnica	OŠ Podzemelj	Moj otrok gre v 1. razred
19. 2. 2021	Matjaž Barič Dijana Brinac Saša Schweiger	-	OŠ Milke Šobar – Nataše	Otroci s posebnimi potrebami
28. 1. 2021	Vlasta Lah	-	OŠ Milke Šobar – Nataše	Predstavitev poteka in pravil projekta S-Factor
18. 2. 2021	Vlasta Lah	-	logopedinje URI SOČA	Predstavitev aplikacije Padlet za uporabo v logopedski terapiji

Ravnatelj se je redno udeleževal video sestankov z MIZŠ, ZRSŠ, RO Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ter aktiva OŠPP Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Tekmovanja in natečaji

Naši učenci se udeležujejo različnih tekmovanj, natečajev, iger na lokalnem, regijskem, državnem in mednarodnem nivoju. Žal je v šolskem letu 2020/21 večina tekmovanj zaradi covida-19 odpadla, zato so dosežki okrnjeni.

– Dosežki na tekmovanjih in natečajih:

2. mesto MEDNARODNO TEKMOVANJE	S-Factor	OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj
3. mesto v kategoriji »srednja šola« MEDNARODNO TEKMOVANJE	ENOart natečaj	PPVI 5
1. mesto DRŽAVNO TEKMOVANJE	Likovni natečaj v okviru projekta »Tradicionalni slovenski zajtrk«	Dijana Žokvić

3. mesto	Likovni natečaj "Ob Doltarjevem letu"	Genta Aliti
Šolsko	RAČUNANJE=IGRA	Kristian Mihelič, Sabina Matkovič, Benjamin Šutej, Ana Hudorovac, Ajdin Suvić, Roberta Hudak * Zaradi Covida je državno tekmovanje odpadlo.

– Posebni dosežki:

29. državna glasbena revija Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo	Pevci otroškega pevskega zbora OŠ Milke Šobar – Nataše - posebna nagrada za video "Nadležna muha"
Likovni natečaj »Fantastična dediščina	Najboljše likovno delo v kategoriji razredna stopnja: Rok Puhek
Likovni natečaj »Anica«	Nejc Moravec, Gaja Planinc
Likovni natečaj »Naša velika imena«	Posebne nagrade – Danijel Simić, Teja Štrekelj, Tina Mlakar, Klemen Hudorovac, Kristijan Barišič
Likovni natečaj »Evropa v šoli«	Posebna priznanja na državnem nivoju – Žiga Hudorovac, Ana Hutar, Danijel Simić, Rok Perko

Andreja Schwenner (likovno snovanje) in Katja Štefanič (naravoslovje) sta članici skupine za posodabljanje učnih načrtov NIS pri ZRSŠ.

9. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora posrednega uporabnika

Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Zakona o javnih financah in Pravilnika o računovodstvu, naročila male vrednosti pa na podlagi Pravilnika o naročilih male vrednosti.

Sistem notranje kontrole je vzpostavljen:
- pri mesečni najavi količnikov za plače, stroških prevozov in prehrane za delavce ter ostalih stroškov (zahtevke posredujemo ministrstvu),
- pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil in naročil malih vrednosti,

- pri preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila,
- pri preverjanju plačil položnic itd.

Za vsak nakup se izda naročilnica. Tajnica prejete račune uvozi iz portala UJP, preko e-Poštarja se računi uvozijo v SAOP. Ravnatelj prejete račune elektronsko podpiše. Računovodkinja izvede plačilo in knjiženje. Ravnatelj elektronsko podpiše plačilo.

10. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih

Število vseh zaposlenih na dan 1. 9. 2019, 1. 1. 2020, 31. 8. 2021 in 31. 12. 2021:

	1. 9. 2020	**31. 12. 2020**	**1. 9. 2021**	**31. 12. 2021**
Strokovni delavci	29	29	31	31
Administrativno – tehnični delavci	15	15	18	18
Skupaj	44	44	49	49

Pregled kupljenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja

Nabava	**Financer**	**Cena**
stroj za ribanje tal	Občina Črnomelj	1.448,74
snežna freza, pihalnik listja, set za listje	Občina Črnomelj	1.611,08
tablični računalnik	Občina Črnomelj	199,90
kovinska omara 3x	Občina Črnomelj	820,94
baterijske škarje	Občina Črnomelj	242,78
trapezni elementi	donacije	614,03
sušilni stroj Bosch	Projekt PDU/MIZŠ	474,99
hladilnik Gorenje, grelnik vode	Projekt PDU/MIZŠ	429,60
monitor Samsung	MIZŠ	158,99
tiskalnik **nalepk**	MIZŠ	222,41
elektronska klaviatura 2x	MIZŠ, donacije	311,81
škarje za pločevino, dvojni pirograf	donacije	187,90
glasbila (kitara, ukulele, kragulјčki ...), knjige	Občina Metlika	500,00
žoge za nogomet, odbojko	donacije	277,38
set za bejzbol, **vorteksi**	Projekt Zlati sonček (Zavod za šport Planica)	341,91

stenski zemljevid Svet	MIZŠ	160,00
prenosnik Lenovo 12x	ReactEU - IKT	0,00
namizni računalnik PC Plus 12x	ReactEU - IKT	0,00
projektor Epson 2x	ReactEU - IKT	0,00
modem Huawei 2x	ReactEU - IKT	0,00
monitor Dell	ReactEU - IKT	0,00
tablica Apple	ReactEU - IKT	0,00

Pripravil: Matjaž Barič, ravnatelj

RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo za javni zavod je sestavljeno iz naslednjih obrazcev, ki so predpisani v Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava:

- Bilanca stanja (v prilogi)
- Stanje in gibanje neopredmetenih osnovnih sredstev (v prilogi)
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (v prilogi)
- Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (v prilogi)
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (v prilogi)
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (v prilogi)
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (v prilogi)
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (v prilogi)

Pojasnila na podlagi 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za leto 2021

RAZKRITJA K IZKAZOM

1. **Sodila, če so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu**

Naša osnovna dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti je 85.200 osnovnošolsko splošno izobraževanje. Naša šola dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu nima.

2. **Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij**

Nismo oblikovali dolgoročnih rezervacij.

3. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov

V letu 2021 ne izkazujemo presežka odhodkov nad prihodki. Presežek prihodkov nad odhodki smo dosegli z nadaljevanjem varčevalnih ukrepov.

4. Metode vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje

Nimamo zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje.

5. Podatki o stanju neporavnanih terjatvah in ukrepih za njihovo poravnavo oziroma razlogih neplačila

Med kratkoročnimi terjatvami na dan 31. 12. 2021 v višini 115.883,10 EUR večji del terjatev predstavljajo terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države MIZŠ 91.918,18 EUR (plače december 2021, delovna uspešnost, materialni stroški).

Terjatve do SOUS 2.939,14 EUR, terjatve do Cirius Vipava v višini 2.423,45 EUR, terjatve do občine Črnomelj v višini 10.807,31 EUR (dodatni program, materialni stroški in investicijsko vzdrževanje po pogodbi), terjatve do občine Semič 739,67 EUR (del plače za voznika in spremljevalca otrok), terjatve do vrtca Črnomelj 225,11 EUR (dopolnjevanje učne obveznosti delavke), kratkoročne terjatve do kupcev v višini 2.772,37 EUR, terjatve do ZZZS v višini 1.548,56 EUR, terjatve do OŠ BO Semič 298,94 EUR, terjatve do Zavod za šport Planica 238,00 EUR, terjatve do občine Kočevje 333,21 EUR, terjatve do vrtca Metlika 50,22 EUR, terjatve do občine Metlika 1.268,93 EUR, terjatve do Srednje šole Črnomelj 41,28 EUR, terjatve do Zavoda RS za šolstvo 2,70 EUR ter terjatve do drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta (shema šolsko sadje, Tradicionalni slovenski zajtrk) 276,02 EUR.

6. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o vzrokih neplačila

Med kratkoročnimi obveznostmi na dan 31. 12. 2021 v višini 118.934,66 EUR je večji del za obveznosti do zaposlenih in do države (plače in prispevki) za december 2021, to je 98.372,58 EUR. Med kratkoročnimi obveznostmi do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava v višini 13.047,89 EUR so tiste obveznosti, za katere smo prejeli račune v letu 2021 in v začetku 2022, vendar se stroški zaradi opravljenih dobav in storitev nanašajo na proračunsko leto 2021.

2.469,19 EUR je kratkoročnih obveznosti do posrednih uporabnikov občin. Večino obveznosti smo poravnali do konca januarja 2022.

Kratkoročni odloženi prihodki so v višini 5.045,00 EUR (neporabljena sredstva v letu 2021 – sredstva za šolo v naravi, šolski sklad).

7. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila)

Vlaganj v dolgoročne finančne naložbe nismo imeli. Sredstva za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva smo pridobili od Občine Črnomelj, Občine Semič, Občine Metlika, MIZŠ in iz donacij.

Občina Črnomelj nam je financirala nakup stroja za ribanje tal, snežne freze, pihalnika za listje, tabličnega računalnika, baterijskih škarij, nakup treh kovinskih arhivskih omar ter nakup in montažo led panelov.

Financirala nam je tudi projekt izdelave idejne zasnove prenove šole in bivšega dijaškega doma.

V okviru projekta PDU smo kupili sušilni stroj Bosch, hladilnik Gorenje in grelnik vode.

Občina Metlika nam je financirala nakup glasbil in knjig za šolsko knjižnico.

V sklopu projekta Zlati sonček – Zavoda za šport RS Planica smo kupili set za bejzbol in vortekse.

Iz sredstev donacij smo kupili: trapezne elemente, škarje za pločevino, pirograf, elektronske klaviature.

Kupili smo tudi monitor Samsung in tiskalnik nalepk za šolsko knjižnico.

V sklopu projekta ReactEU – IKT smo dobili: prenosnik Lenovo (12 kosov), namizni računalnik (12 kosov), projektor Epson (2 kosa), modem Huawei (2 kosa), monitor Dell in tablični računalnik Apple.

8. Naložbe prostih denarnih sredstev

Prosta denarna sredstva na podračunu enotnega zakladniškega računa v višini 24.333,98 EUR na dan 31.12.2021 nismo vezali, ker so bila ta sredstva potrebna za izplačilo plače za december 2021.

9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev (povezano z investicijskimi vlaganji v 7.točki)

Stanje stalnih sredstev se je v letu 2021 spremenilo. Nakup osnovnih sredstev pod točko 7.

10. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne evidence.

Izven bilančne evidence šola nima.

11. Podatki o pomembnejših opredmetenih OS, ki so v celoti odpisana, pa se še uporabljajo za opravljene dejavnosti

Pomembnejša opredmetena osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, pa se še zmeraj uporabljajo za opravljanje dejavnosti, so objavljena v dokumentu Obračun amortizacije za obdobje 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 (zgradba, večina pisarniškega pohištva, pohištvo v učilnicah, nekaj računalniške opreme).

Na podlagi inventurnega poročila so bile odpisane naslednje stvari:

Zvočnik Philips (1 kos), zelena tabla (1 kos) in kovček za klaviaturo.

Stvari za odpis so bile v takšnem stanju, da jih več ni možna poprava in nadaljnja uporaba.

Zapisala: Tanja Starašinič

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2021 - 31.12.2021

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	68888
Šifra dejavnosti	85.200
Matična številka	5083729000
Ime poslovnega subjekta	OŠ MŠN ČRNOMELJ
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Kurirska steza 8, 8340 ČRNOMELJ
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	TANJA STARAŠINIČ
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	07/30-61-745
Elektronski naslov kontaktne osebe	os-msn-crnomelj@guest.arnes.si
Elektronski naslov uporabnika portala	
Vodja poslovnega subjekta	Matjaž Barič
Kraj	Črnomelj

Obdobje poročanja	
od	1.1.2021
do	31.12.2021

Ime uporabnika:
OŠ MŠN ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kurirska steza 8, 8340 ČRNOMELJ

Šifra proračunskega uporabnika:
68888

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5083729000

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**596.672**	**624.896**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	907	907
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	809	809
02	NEPREMIČNINE	004	803.801	803.801
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	290.594	267.721
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	460.346	432.255
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	376.979	343.537
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**140.217**	**123.411**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	24.334	19.868
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.772	1.473
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	111.286	101.691
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.549	270
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	276	109
	C) ZALOGE	**023**	**0**	**0**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**736.889**	**748.307**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**118.935**	**102.942**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	84.945	79.090
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	13.048	2.872
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	13.428	12.329
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.469	834
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	5.045	7.817
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**617.954**	**645.365**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	616.165	643.824
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.789	1.541
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**736.889**	**748.307**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj	TANJA STARAŠINIČ	Matjaž Barič

OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR-NATAŠE ČRNOMELJ KURIRSKA STEZA 8, ČRNOMELJ 1

Ime uporabnika:
OŠ MŠN ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kurirska steza 8, 8340 ČRNOMELJ

Šifra proračunskega uporabnika:
68888

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5083729000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	1.373.140	1.165.284
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	1.373.140	1.165.284
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	1.351.325	1.154.251
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	1.080.423	954.473
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.080.423	954.473
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	265.179	147.997
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	256.850	127.885
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	8.329	20.112
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	502	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	502	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	5.221	51.781
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	21.815	11.033
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	440
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	12.893	8.753
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	8.922	1.840
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**431**	**0**	**0**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	0	0
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	**437**	**1.356.626**	**1.146.229**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**438**	**1.356.626**	**1.146.229**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**439**	**1.046.987**	**851.557**
del 4000	Plače in dodatki	440	926.547	767.593
del 4001	Regres za letni dopust	441	47.589	37.694
del 4002	Povračila in nadomestila	442	49.625	39.979
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	17.671	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	5.555	6.291
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**447**	**171.075**	**140.857**
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	84.095	68.890
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	67.429	55.352
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.940	1.545
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	951	781
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	16.660	14.289
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**453**	**128.822**	**126.035**

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	67.985	47.398
del 4021	Posebni material in storitve	455	9.961	8.241
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	12.756	12.248
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	10.196	7.207
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	10.594	5.175
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	2.637	19.414
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	330	331
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	14.363	26.021
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	9.742	27.780
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	9.742	769
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	27.011
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	0	0
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	16.514	19.055
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj	TANJA STARAŠINIČ	Matjaž Barič



Ime uporabnika:
OŠ MŠN ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kurirska steza 8, 8340 ČRNOMELJ

Šifra proračunskega uporabnika:
68888

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5083729000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	500	**0**	**0**
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	**V. DANA POSOJILA**	512	**0**	**0**
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	524	**0**	**0**
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	**0**	**0**

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj	TANJA STARAŠINIČ	Matjaž Barič

Ime uporabnika:
OŠ MŠN ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kurirska steza 8, 8340 ČRNOMELJ

Šifra proračunskega uporabnika:
68888

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5083729000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	**VII. ZADOLŽEVANJE**	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA**	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	16.514	19.055
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj	TANJA STARAŠINIČ	Matjaž Barič

Ime uporabnika:
OŠ MŠN ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kurirska steza 8, 8340 ČRNOMELJ

Šifra proračunskega uporabnika:
68888

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5083729000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**660**	**1.380.227**	**0**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.380.227	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**665**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**666**	**0**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**667**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	**670**	**1.380.227**	**0**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**671**	**126.696**	**0**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	54.550	0
461	STROŠKI STORITEV	674	72.146	0
	F) STROŠKI DELA	**675**	**1.250.496**	**0**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.067.859	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	156.427	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	26.210	0
462	**G) AMORTIZACIJA**	**679**	**1.246**	**0**
463	**H) REZERVACIJE**	**680**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**681**	**0**	**0**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**682**	**0**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**683**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**684**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	1.378.438	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	1.789	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	1.789	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj	TANJA STARAŠINIČ	Matjaž Barič

Ime uporabnika:
OŠ MŠN ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kurirska steza 8, 8340 ČRNOMELJ

Šifra proračunskega uporabnika:
68888

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5083729000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	**700**	**1.236.963**	**611.781**	**3.056**	**3.056**	**0**	**0**	**53.259**	**571.923**	**0**	**0**
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	907	809	0	0	0	0	0	98	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	4.576	0	0	0	0	0	0	4.576	0	0
E. Zgradbe	705	799.225	267.721	0	0	0	0	22.873	508.631	0	0
F. Oprema	706	284.838	195.834	0	0	0	0	30.386	58.618	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	147.417	147.417	3.056	3.056	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	**708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	**716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj	TANJA STARAŠINIČ	Matjaž Barič

Ime uporabnika:
OŠ MŠN ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kurirska steza 8, 8340 ČRNOMELJ

Šifra proračunskega uporabnika:
68888

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5083729000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Naložbe v delnice	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	**806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	**813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	**814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	**819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dolgoročno dana posojila	**820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	**829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	**832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	**835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Skupaj	**836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj	TANJA STARAŠINIČ	Matjaž Barič

OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR-NATAŠE ČRNOMELJ, KLARSKA STEZA 8, ČRNOMELJ

Ime uporabnika:
OŠ MŠN ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kurirska steza 8, 8340 ČRNOMELJ

Šifra proračunskega uporabnika:
68888

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5083729000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	**860**	**1.380.227**	**1.114.974**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.380.227	1.114.974
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**0**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	**867**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	**870**	**1.380.227**	**1.114.974**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**871**	**126.696**	**105.825**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	54.550	34.015
461	STROŠKI STORITEV	874	72.146	71.810
	F) STROŠKI DELA	**875**	**1.250.496**	**1.007.446**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.067.859	862.563
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	156.427	128.463
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	26.210	16.420
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**1.246**	**162**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**0**	**0**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**0**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	**884**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	1.378.438	1.113.433
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	1.789	1.541
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	1.789	1.541
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	40	36
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Črnomelj	TANJA STARAŠINIČ	Matjaž Barič

OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR-NATAŠE ČRNOMELJ KULTURNA CESTA 8, ČRNOMELJ

OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj
Kurirska steza 8, SI-8340 Črnomelj
tel: -386-(0)7/30 61 740; fax: -386-(0)7/30 61 747
Davčna številka: 15995615
Podračun št.: 01217-6030688873
e-mail: os-msn-crnomelj@guest.arnes.si

OBČINA ČRNOMELJ
SIG.Z. 602
PREJETO -4. 03. 2022
PRIL. 1
ŠIFRA ZAD. 410-23/2021-3
VRED. 1

CREG103664

SKLEP:

1. Svet zavoda OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj je na svoji seji dne, 24. 2. 2022 soglasno sprejel Letno poročilo za leto 2021 v predloženi vsebini in sprejel sklep, da se presežek prihodkov za leto 2021 v znesku 1.788,81 EUR nameni za nakup didaktičnih pripomočkov za izvajanje osnovne dejavnosti zavoda.

V Črnomlju, 24. 2. 2022

Predsednica Sveta zavoda:

Dijana Brinac

Ravnatelj:

Matjaž Barič, prof. def.

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 11

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2022

Zadeva: **ODLOK O DODELJEVANJU DENARNIH SPODBUD DIJAKOM SREDNJE ŠOLE ČRNOMELJ– PREDLOG ZA IZDAJO**

1. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA:

Občinski svet občine Črnomelj je 22. 6. 2021 sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, program gimnazija (Ur.l.RS, št. 119/21). Na podlagi odloka je 17 dijakov gimnazije iz občine Črnomelj, pridobilo pravico do denarne spodbude.

Župani treh belokranjskih občin so na skupnem srečanju, dorekli, da bi z naslednjim šolskim letom 2022/2023, pričeli z dodeljevanjem denarnih spodbud dijakom vseh izobraževalnih programov, ki jih izvaja Srednja šola Črnomelj.

Tako je bil pripravljen nov Odlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, ki v primerjavi z Odlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, program gimnazija, razširja dodeljevanje denarnih spodbud na vse programe Srednje šole Črnomelj. Prav tako se za dodeljevanje spodbud v višjih letnikih ukinja pogoj doseženega povprečja ocen. Spreminja se tudi višina denarne spodbude, in sicer v višini 80 EUR mesečno, skrajša se tudi čas oddeljevanje spodbude na 10 mesecev (september-junij). Dijaki, ki so prejemali denarno spodbudo po Odloku o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, program gimnazija, to pravico ohranijo, vendar se jim spodbuda zniža na 80 EUR. S sprejemom tega odloka, bo prenehal veljati Odlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, program gimnazija.

2. PRAVNE PODLAGE:

Pravno podlago za sprejetje odloka predstavljajo:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 ,30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Statut Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011, 24/14 in 66/16).

3. OCENA STANJA:

Izvajanje gimnazijskega programa na Srednji šoli Črnomelj je lahko ob nadaljnjem upadanju vpisa ogroženo. Prav tako je ob manjšem vpisu kvaliteta in s tem zanimivost programa za dijake manjša. Z dodeljevanjem denarnih spodbud bi se lahko zanimanje in s tem vpis v program gimnazije povečal, kar je velikega pomena za širše območje Bele krajine. Občine Črnomelj, Metlika in Semič so izkazale interes po skupni podpori k ohranitvi tega programa z dodeljevanjem denarnih spodbud dijakom.

4. CILJI IN NAČELA ODLOKA:

S predlaganim odlokom se skladno s predpisi, ki urejajo pristojnosti lokalnih skupnosti želi ohraniti in pospešiti vzgojno izobraževalno dejavnost na območju Bele Krajine oziroma v občini Črnomelj.

Odlok enotno ureja pogoje za dodeljevanje denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, upravičence, višino spodbud, postopek dodeljevanja in medsebojne obveznosti upravičencev in občin Črnomelj, Metlika in Semič. Denarne spodbude se s tem odlokom dodeljujejo dijakom, ki se vpišejo v Srednjo šolo Črnomelj pod enakimi pogoji na podlagi javnega poziva.

V šolskem letu 2022/2023 se prične s podeljevanjem denarnih spodbud, in sicer vsem dijakom vpisanim v 1. letnik Srednje šole Črnomelj ter dijakom 2. letnika programa gimnazija. V naslednjih letih pa bodo denarne spodbude prejemali tudi dijaki višjih letnikov.

5. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Sprejeti odlok bo imel finančne posledice za proračune Občin Črnomelj, Metlika in Semič. Predlagana višina mesečne spodbude znaša 80 €. V šolskem letu 2022/2023 je po trenutnih podatkih vpisanih 25 dijakov v 1. letnik in 17 dijakov v 2. letnik gimnazije, zato je ocenjena višina sredstev, ki jih bo morala zagotoviti občina Črnomelj v višini 33.600 €.

Občina Črnomelj ima v proračunu za leto 2022, že zagotovljeno del sredstev za dodeljevanje navedenih finančnih spodbud dijakom, preostanek pa bo moral biti zagotovljen z rebalansom proračuna in proračunom za leto 2023..

6. POSTOPEK ZA SPREJEM ODLOKA

V skladu z 79.a členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 103/2013, 4/2018, 65/2019, v nadaljevanju »Poslovnik OS Občine Črnomelj«) je k sodelovanju povabljena strokovna in druga javnost s splošnim vabilom, kateremu je priložen osnutek akta, objavljenim na spletni strani občine. Predlog akta bi naj v enotnem besedilu sprejeli Občinski sveti Občine Črnomelj, Občine Metlika in Občine Semič. Glede na to je potrebno besedilo akta uskladiti med občinami najkasneje pred prvo in drugo obravnavo.

Osnutek akta je usklajen med občinskimi upravami ter županoma in županjo občin Črnomelj, Metlika in Semič.

Osnutek Odloka o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj je bil v javni obravnavi do 27.6.2022. V tem času ni bilo podanih dopolnitev ali predlogov sprememb k odloku.

Odlok se v skladu z 80. členom Poslovnika OS Občine Črnomelj sprejema v dveh obravnavah. Predlaga se, da v skladu s 84. členom Poslovnika OS Črnomelj, predlog za izdajo Odloka o Odloka o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj obravnava občinski svet in v kolikor nanj ne bo imel bistvenih pripomb, se predlaga, da ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in ga sprejme v predlagani vsebini.

PREDLOG SKLEPA:

Občinskemu svetu Občine Črnomelj se predlaga, da predlog za izdajo Odloka o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj obravnava in sprejme v predloženi vsebini. V kolikor nanj ne bo imel bistvenih pripomb, se predlaga, da ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in ga sprejme v predlagani vsebini.

Pripravila:
Tamara Potočar, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI:

Mnenje Odbora za družbene dejavnosti bo poslano naknadno, po seji odbora.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 7., 16. in 119. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011, 24/14 in 66/16), 8., 16. in 88. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/2016) ter 6., 14 in 104.člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/2010 – UPB in 27/2016) so Občinski svet Občine Črnomelj, na ___ seji dne ___ 2022, Občinski svet Občine Metlika, na ___ seji dne ___ 2022 ter Občinski svet Občine Semič, na ___ seji dne ___ 2022 sprejeli naslednji

Odlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom Občine Črnomelj, Metlika in Semič enotno urejajo pogoje za dodeljevanje denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, upravičence, višino spodbud, postopek dodeljevanja in medsebojne obveznosti upravičencev in občin.

Obrazložitev: Pravno podlago za dodeljevanje denarnih spodbud dijakom predstavlja 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) – v nadaljevanju ZLS, ki določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena "(izvirne naloge)", ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. V deseti alineji drugega odstavka istega člena je določeno, da občina pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno, in drugo, dejavnost na svojem območju. Enaka pristojnost je opredeljena v Statutih občin Črnomelj, Metlika in Semič (16. člen Statuta Občine Črnomelj, 16. člen Statuta Občine Metlika ter 6. člen Statuta Občine Semič). V skladu z določbami statutov občine urejajo na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti z odloki.

2. člen
(spolna slovnična oblika)

(1) V tem odloku uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki so zapisani kot nevtralni izrazi za moško in žensko slovnično obliko.

Obrazložitev: Besedilo je oblikovano na podlagi določil veljavnega Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM) in Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO), ki zahtevajo dosledno uporabo izrazov, ki se nanašajo na osebe v ženski in moški jezikovni spolni obliki.

2. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PREJEMANJE SPODBUD TER POGOJI ZA NADALJNJE PREJEMANJE SPODBUDE

3. člen
(upravičenci in pogoji za prejemanje spodbude)

(1) Pravico do spodbude lahko uveljavlja prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- je vpisan v 1. letnik kateregakoli programa Srednje šole Črnomelj,
- ob vpisu v 1. letnik ni starejši od 17 let.

(2) Pravico do spodbude lahko uveljavljajo tudi dijaki, ki so prejemniki katerekoli druge štipendije.

Obrazložitev: Prejemniki denarne spodbude so vsi dijaki, vpisani v Sredno šolo Črnomelj, ki niso starejši od 17. let. Pravico do spodbude lahko uveljavljajo tudi, če so prejemniki katerekoli druge štipendije.

4. člen
(Nadaljnje prejemanje spodbude)

(1) Prejemnik je upravičen do prejemanja spodbude od dodelitve in vse do izteka izobraževalnega programa.
(2) Pravico do nadaljnje spodbude lahko uveljavljajo tudi dijaki, ki so prejemniki katerekoli štipendije.

Obrazložitev: Prejemniki denarne spodbude lahko prejemajo spodbudo tudi v 2., 3. in 4. letniku izobraževanja. Pravico do nadaljnjega prejemanja spodbude lahko dijaki prav tako uveljavljajo tudi, če so prejemniki katerekoli druge štipendije.

5. člen
(Prenehanje pravice do spodbude)

(1) Prejemnik izgubi pravico do spodbude v naslednjih primerih:
- če se izpiše ali je izključen iz šole,
- če se ugotovi, da je denarno spodbudo prejel na osnovi neresničnih podatkov in ni izpolnjeval pogojev za pridobitev spodbude.

(2) V primeru izpisa ali izključitve med šolskim letom izgubi pravico do spodbude z naslednjim mesecem od dneva izpisa oziroma izključitve. V primeru izgube pravice zaradi navajanja neresničnih podatkov ali ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev prejemnik izgubi pravico do spodbude z mesecem, v katerem je izdan dokončen sklep o prenehanju oziroma izgubi pravice.
(3) V primeru izpisa ali izgube pravice do spodbude zaradi navajanja neresničnih podatkov ali ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev, je prejemnik dolžan vrniti prejete spodbude skupaj z obrestmi po zakonski zamudni obrestni meri od dneva pravnomočnosti sklepa o prenehanju oziroma izgubi pravice.

Obrazložitev: Prejemnik izgubi pravico do prejemanja denarne spodbude z naslednjim mesecem od dneva izpisa oziroma izključitve oziroma z mesecem v katerem se dokončno ugotovi prenehanje oziroma izguba pravice do spodbude. V primeru izpisa ali izgube pravice do spodbud zaradi ugotovitve navajanja neresničnih dejstev o izpolnjevanju pogojev je prejemnik dolžan vrniti vsa prejeta sredstva z zakonsko zamudno obrestno mero od dneva pravnomočnosti sklepa o prenehanju oziroma izgubi pravice.

3. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN VIŠINA SPODBUDE

6. člen
(zagotavljanje sredstev v občinskih proračunih)

(1) Sredstva za spodbude se zagotovijo v vsakoletnih proračunih Občine Črnomelj, Občine Metlika in Občine Semič (v nadaljevanju: Občine).
(2) Posamezna Občina zagotavlja sredstva za dijake, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in del sredstev za dijake, ki imajo stalno prebivališče izven območja Občin.
(3) Sredstva za dijake s stalnim prebivališčem v drugih občinah zagotavljajo vse tri občine skupaj v deležu 3:2:1.
(4) Občina Črnomelj zagotovi sredstva v proračunu in dodeljuje spodbude upravičencem iz drugih občin, Občini Metlika in Semič pa refundirata stroške Občini Črnomelj skladno z deležem, določenim v predhodnem odstavku, in sicer mesečno, na podlagi zahtevka in poročila o dodeljenih spodbudah v preteklem mesecu.

Obrazložitev: ZLS v 57. členu določa da morajo biti prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe občine zajeti v proračunu občine, ki ga ta sprejme v skladu z zakonom. Občine bodo na podlagi tega odloka zagotavljale obseg sredstev za financiranje denarnih spodbud za dijake programa gimnazije, ki imajo stalno prebivališče na območju posamezne občine. Sredstva za dijake iz drugih občin bodo občine Črnomelj, Metlika in Semič zagotavljale v deležu 3:2:1 in jih refundirale Občini Črnomelj mesečno.

7. člen
(višina spodbude in način izplačila)

(1) Višina spodbude znaša 80 evrov mesečno na dijaka.
(2) Spodbude se podeljujejo za obdobje enega šolskega leta oziroma za posamezni letnik šolanja.
(3) Spodbuda se izplačuje do vsakega 10. v mesecu za tekoči mesec, in sicer za obdobje 10 mesecev, tj. od septembra do junija. V primeru da je odločitev o dodelitvi spodbude sprejeta po roku za izplačilo, se najkasneje v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa in podpisu pogodbe izplačajo vse zapadle mesečne spodbude v enkratnem znesku.

Obrazložitev: Višina spodbude znaša 80€ mesečno na dijaka in se podeljuje za vsako leto oziroma letnik šolanja posebej. Podano je pooblastilo občinskim svetom, da s sklepom po potrebi usklajujejo višino spodbude, da za to ni potrebno sprejemati sprememb in dopolnitev odloka. Spodbude se podeljujejo za obdobje 10 mesecev (september -junij). Spodbude se izplačujejo mesečno do 10. v mesecu za tekoči mesec. V primeru, da je odločitev o dodelitvi spodbude sprejeta po 10. septembru ali še kasneje (recimo po 10. oktobru), se vse zapadle mesečne spodbude izplačajo v enkratnem znesku v roku najkasneje 15 dni po pravnomočnosti sklepa in podpisu pogodbe.

4. POSTOPEK DODELJEVANJA SPODBUD

8. člen
(javni poziv)

(1) Postopek dodeljevanja spodbud poteka na podlagi javnega poziva, ki se objavi na spletnih straneh Občin, praviloma v začetku šolskega leta.
(2) Javni poziv pripravi strokovna služba občinske uprave Občine Črnomelj, podpišejo pa ga župani vseh treh občin. Vsebovati mora pogoje, navedbo dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji predložiti, rok sprejemanja prijav ter obrazec prijave.

Obrazložitev: Postopek dodeljevanja poteka na podlagi javnega poziva, ki se objavi na spletnih straneh vseh treh občin, praviloma v začetku šolskega leta. Javni poziv pripravi strokovna služba občinske uprave Črnomelj v soglasju z ostalima občinskima upravama, podpišejo pa ga župani oziroma županja. Vsebovati mora pogoje, navedbo dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji predložiti, rok sprejemanja prijav ter obrazec prijave.

9. člen
(prijave na javni poziv)

(1) Vlagatelji oziroma dijaki s stalnim prebivališčem na območju občin Črnomelj, Metlika ali Semič se prijavijo na javni poziv pri občini, na območju katere imajo prijavljeno stalno prebivališče.
(2) Vlagatelji oziroma dijaki, ki imajo stalno prebivališča izven območja občin Črnomelj, Metlika ali Semič, podajo vlogo pri Občini Črnomelj.

Obrazložitev: Vlagatelji oziroma dijaki, ki so občani ene od občin, ki razpisujejo spodbude, se prijavijo na javni poziv v svoji občini. Ostali vlagatelji oziroma dijaki, ki so občani drugih občin, se prijavijo pri Občini Črnomelj.

10. člen
(komisija za vodenje postopka)

(1) Postopek dodeljevanja spodbud vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Sestavljajo jo zaposleni v občinski upravi posamezne občine.
(2) Komisija pregleda v roku prispele prijave. Če ugotovi, da so nepopolne, prijavitelje pozove, da jih v določenem roku ustrezno dopolnijo.
(3) Na podlagi zbrane dokumentacije in vrednotenja prijav v skladu s pogoji za pridobitev spodbude komisija pripravi poročilo ter predlog dodelitve spodbud.

Obrazložitev: Za vodenje postopka se oblikuje tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Vsaka občina imenuje svojo komisijo. Naloga komisije je da pregleda vloge, po potrebi zahteva dopolnitve in pripravi predlog odločitve.

11. člen
(sklep o dodelitvi denarne spodbude ali izgubi pravice)

(1) Na podlagi poročila komisije iz tretjega odstavka 10. člena izda direktor občinske uprave sklepe o dodelitvi spodbud ter sklepe o zavrnitvi ali zavrženju prijave. Zoper sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi zoper sklep odloča župan.
(2) Sklep o izgubi oziroma prenehanju pravice izda direktor občinske uprave. Zoper sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi zoper sklep odloča župan.

Obrazložitev: Upravno odločitev o dodelitvi ali prenehanju pravice do denarne spodbude izda na prvi stopnji direktor občinske uprave. Na drugi stopnji o pritožbi odloča župan občine, ki je sklep izdala.

12. člen
(pogodba)

(1) Po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi spodbude sklene Občina z upravičencem pogodbo o dodelitvi denarne spodbude.
(2) V pogodbi se določijo višina sredstev, čas prejemanja spodbude in druge njune medsebojne pravice ter obveznosti.
(3) Podpisana pogodba je pogoj za pričetek izplačevanja spodbude.
(4) S prejemniki spodbud, ki imajo stalno prebivališče izven občin Črnomelj, Metlika ali Semič sklene pogodbo Občina Črnomelj.

Obrazložitev: Vsaka od občin sklene s prejemniki denarne spodbude pogodbo, s katero uredijo medsebojne pravice in obveznosti skladno z odlokom. Z dijaki, ki imajo stalno prebivališče izven občin Črnomelj, Semič ali Metlika, sklene pogodbo Občina Črnomelj. Mladoletniki so od 15 leta omejeno poslovno sposobni. Po sodni praksi to pomeni, da lahko sklepajo pravne posle, ki niso tako pomembni, da lahko bistveno vplivajo na mladoletnikovo življenje, ali so takšni, da ne vplivajo na njegovo življenje tudi po polnoletnosti. V vseh drugih primerih pa otrok med petnajstim in osemnajstim letom nima polne poslovne sposobnosti in tudi ne procesne sposobnosti in ga mora pri sklepanju poslov zastopati starš ali drug zakoniti zastopnik, sicer so takšni posli nični.

13. člen
(uporaba določb zakona o upravnem postopku)

(1) Za vsa vprašanja glede postopka dodeljevanja denarnih spodbud, v kolikor ni v tem odloku drugače določeno, se smiselno uporabljajo določbe vsakokrat veljavnega Zakona o splošnem upravnem postopku.

Obrazložitev: Odlok določa postopek dodeljevanja denarnih spodbud dijakom. V kolikor ni s tem odlokom drugače določeno, se za vsa vprašanja glede postopka uporabljajo določbe vsakokrat veljavnega Zakona o splošnem upravnem postopku.

5. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(prehodna določba)

(1) S podeljevanjem denarnih spodbud se prične v šolskem letu 2022/2023, in sicer vsem dijakom vpisanim v 1. letnik Srednje šole Črnomelj in dijakom vpisanim v 2. letnik Srednje šole Črnomelj, program gimnazija. V šolskem letu 2023/2024 se spodbude podeljujejo dijakom vpisanim v 1. in 2. letnik Srednje šole Črnomelj, ter dijakom vpisanim v 3. letnik Srednje šole Črnomelj, program gimnazija, v šolskem letu 2024/2025 dijakom 1., 2. in 3. letnika ter dijakom 4. letnika vpisanim v Srednjo šolo Črnomelj, program gimnazija. Od šolskega leta 2025/2026 naprej, se spodbude podeljujejo dijakom vpisanim v vse letnike vseh programov Srednje šole Črnomelj, v skladu s pogoji tega odloka.

Obrazložitev: Denarne spodbude v šolskem letu 2022/2023 prejmejo dijaki 1. letnika kateregakoli programa Srednje šole Črnomelj ter dijaki 2. letnika, ki obiskujejo program gimnazija. Kasneje v naslednjih letih prejmejo denarne spodbude tudi dijaki v višji letnikih, se pravi v šolskem letu 2023/2024 že dijaki 1. in 2. letnika ter dijaki 3. letnika programa gimnazija, nato v šolskem letu 2024/2025 dijaki 1., 2. in 3. letnika ter dijaki 4. letnika programa gimnazija in od šolskega leta 2025/2026 naprej dijaki v vseh letnikih.

15. člen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z uveljavitvijo tega odloka, preneha veljati Odlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, program gimnazija (Ur.l. RS, št. 119/2021).
(2) Dijaki, ki so pridobili pravico do denarne spodbude po Odloku o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, program gimnazija, le to prejemajo do 31. 8. 2022.

Obrazložitev: S sprejemom novega odloka, preneha veljati Odlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, program gimnazija (Ur.l. RS, št. 119/2021). Denarne spodbude dodeljene na podlagi Odloka o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, program gimnazija, se izplačujejo do 31. 8 .2022.

16. člen
(objava odloka)

(1) Ta odlok se po sprejemu v enotnem besedilu na Občinskih svetih Občin Črnomelj, Metlika in Semič objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Za objavo odloka se pooblasti župana Občine Črnomelj.

Obrazložitev: Odlok se sprejema v enotnem besedilu na občinski svetih vseh treh občin. Po sprejetju odloka na Občinskih svetih vseh treh občin župan Občine Črnomelj objavi odlok v imenu vseh treh občin v Uradnem listu RS.

17. člen
(pričetek veljave odloka)

(1) Ta odlok stopi v veljavo 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazložitev: Besedilo je oblikovano na podlagi določila 66. člena ZLS, ki določa, da morajo biti statut in drugi predpisi občine objavljeni v uradnem glasilu občine, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

Št.: 007-8/2022-
Datum:_____

Občina Črnomelj
Andrej Kavšek
župan

Št.:_____
Datum:_____

Občina Metlika
Darko Zevnik
župan

Št.:_____
Datum:_____

Občina Semič
Polona Kambič
županja

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 12

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2022

Zadeva: **ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST – PREDLOG ZA IZDAJO**

UVOD IN OBRAZLOŽITEV:

Občina Črnomelj ima namen speljati postopek novelacije Odloka o kategorizaciji občinskih cest (UL RS št. 8/16, spremembe in dopolnitve UL RS št. 161/21, v nadaljevanju Odlok), za potrebe vzpostavitve evidence dejanske rabe zemljišč občinskih kategoriziranih cest. Novi predlogi kategorizacij so usklajeni s predstavniki krajevnih skupnosti občine Črnomelj in občinsko upravo občine Črnomelj. Dejansko rabo zemljišč cestne infrastrukture na lokalni ravni so občine dolžne speljati na podlagi Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (UL RS št. 13/2018), ki sodi v širše področje uvedbe davka na nepremičnine, kar je trenutno v proceduralnih postopkih na nivoju države.

V prilogi se nahaja osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj in podrobnejša obrazložitev spremembe in dopolnitve odloka, s prikazano grafiko in opisi sprememb, v obliki elaborata.

Na objavljeno gradivo osnutka Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj, na spletni strani Občine Črnomelj: https://www.crnomelj.si/sl/uradne-objave/javne-objave/2022060910011197/v-javni-obravnavi-osnutek-odloka-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-kategorizaciji-obcinskih-cest-v-obcini-crnomelj do datuma 21. 6. 2022 (do 12:00 ure) ni bilo prejetih pripomb s strani javnosti.

PREDLOG SKLEPA:

Občinskemu svetu se predlaga, da Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj obravnava kot predlog za izdajo in ga sprejme v predloženi vsebini. V kolikor občinski svet na predlog za izdajo ne bo imel pripomb, se predlaga, da na isti seji odlok obravnava kot predlog in ga sprejme.

Pripravil:
mag. Gregor Požek, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Priloga:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj
- Elaborat sprememb Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Črnomelj

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 24. redni seji, dne 27. 6. 2022 obravnaval gradivo »Spremembe in dopolnitve Odloka, o kategorizaciji občinskih cest – predlog za izdajo«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da predlog za izdajo odloka sprejme in v kolikor nanj ne bo imel bistvenih pripomb, ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in ga sprejme v predlagani vsebini.

Zapisala:

Tanja Peteh, l.r.

Predsednik Odbora za gospodarstvo in

komunalno infrastrukturo

Samo Kavčič, l.r.

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na __. redni seji dne __. __. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj

1. člen

V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 8/16 in 161/21) se v 4. členu spremeni celotna tabela lokalnih cest (LC), ki se glasi:

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1	054051	660	R3 660 Črnomelj-R1 218 Dragatuš	218	7.843	V	
2	054071	054031	LZ 054031-R1 218 Črnomelj	218	863	V	
3	054072	218	R1 218 Črnomelj-R1 217 Hajka	217	6.393	V	
4	054081	660	R3 660 Črnomelj-RT 919 Griblje	919	7.893	V	
5	054091	660	R3 660 Tribuče-Bojanci-R1 218 Vinica	218	11.698	V	
6	054101	218	R1 218 Stara Lipa-Drežnik-RT 919	919	2.687	V	
7	054111	218	R1 218 Vinica-Učakovci-RT 919 Razvaje	919	4.544	V	
8	054121	659	R3 659 Sodevci-Gorenji Radenci-RT 919	919	5.511	V	
9	054131	218	R1 218 Hrast pri Vinici-Perudina-LC 054091	054091	2.547	V	
10	054141	218	R1 218 Kvasica-Tanča Gora-R3 658	658	3.932	V	
11	054151	054072	LC 054072 Stražnji Vrh-Naklo-Otovec-R1 216 Lokve	216	4.897	V	
12	054161	218	R1 218 Črnomelj-Stranska vas (Občina Semič)	255101	3.857	V	2.268 - Semič
13	054371	919	RT 919-Damelj	555821	1.374	V	
14	054381	217	R1 217-Dobliče (most)-Jelševnik-LC 054072	054072	1.923	V	
15	054411	216	R1 216 Črmošnjice-Črnomelj (obvoznica)-R1 218 Črnomelj	218	707	V	
16	054421	660	R3 660 Črnomelj Kanižarica-Kočevje-R1 218	218	688	V	
V…vsa vozila				SKUPAJ:	67.357 m		

2. člen

V 5. členu se spremeni celotna tabela zbirnih mestnih cest (LZ) v mestu Črnomelj, ki se glasi:

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1	054021	218	R1 218 Črnomelj-Zadružna c.-Ul. pod lipo-LZ 054031	054031	952	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
2	054031	218	R1 218 Črnomelj-R3 660 Črnomelj	660	741	V	
3	054171	218	R1 218 Črnomelj-Čardak-R1 218 Črnomelj	218	348	V	
4	054172	054171	LZ 054171 Čardak-LC 054071 Ul. heroja Stariha	054071	411	V	
5	054181	054411	LC 054411 (Ul. 21. oktobra)-R1 218 Črnomelj	218	293	V	
V…vsa vozila				SKUPAJ:	2.745 m		

3. člen

V 6. členu se spremeni celotna tabela mestnih cest (LK) v mestu Črnomelj, ki se glasi:

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1	054011	218	R1 218 Črnomelj-ZP Črnomelj	554051	134	V	
2	054041	660	R3 660-Črnomelj-PC Majer	554251	542	V	
3	054061	660	R3 660 Črnomelj-Kidričeva ulica	HŠ 27	603	V	
4	054191	218	R1 218 Črnomelj (Iskra)-Kovinar	HŠ 34	302	V	
5	054211	054051	LC 054051 Črnomelj-ZN Drage	554301	435	V	
6	054221	660	R3 660 Črnomelj-Grajska cesta	556611	550	V	
7	054231	054421	LC 054421 Črnomelj-ZN Kočevje	556621	208	V	
8	054241	660	R3 660 Črnomelj-Nova Loka-Kidričeva ul.	054061	471	V	
9	054251	660	R3 660 Črnomelj-Na bregu-R3 660 Črnomelj	660	292	V	
10	054261	054031	LZ 054031-Ulica na Utrdbah-R3 660 Črnomelj	660	177	V	
11	054271	660	R3 660 Črnomelj-Ul. Mirana Jarca-LZ 054031	054031	238	V	
12	054281	054031	LZ 054031-Otona Župančiča-LZ 054021 Zadružna c.	054021	279	V	
13	054291	218	R1 218 Črnomelj-LZ 054021 Sadež	054021	612	V	
14	054301	054021	LZ 054021 Zadružna c.-Pristave-LK 054291 Sadež	054291	322	V	
15	054311	054172	LZ 054172 Cankarjeva-Partizanska pot-LC 054071 Ul. heroja Stariha	054071	303	V	
16	054312	054311	LK 054311 Partizanska pot-R1 218	218	193	V	
17	054321	054172	LZ 054172 Cankarjeva ulica-Zelena pot	554161	279	V	
18	054331	218	R1 218 Črnomelj-Ul. pod smreko-R1 218 Črnomelj	218	249	V	
19	054341	054411	LC 054411-Ul. padlih borcev-LK 054011 ŽP	054011	307	V	
20	054351	218	R1 218 Črnomelj-Metliška cesta-LK 054361	054361	124	V	
21	054361	054011	LK 054011 Metliška cesta-Trdinova ulica	554011	549	V	
V…vsa vozila				SKUPAJ:	7.169 m		

4. člen

V 7. členu se spremeni celona tabela javnih poti (JP) v mestu Črnomelj, ki se glasi:

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1	554011	054361	Trdinova ulica-Pod gozdom-ZN obrtna cona	HŠ 3	319	V	
2	554012	054361	Trdinova ulica-Pod gozdom-ZN obrtna cona	HŠ 38	334	V	
3	554013	554012	Nad progo	HŠ 7	167	V	
4	554021	554011	Ulica Pod gozdom	554012	289	V	
5	554022	554021	Ulica Pod gozdom	HŠ 18	47	V	
6	554023	554021	Ulica Pod gozdom	HŠ 24	49	V	
7	554041	054351	Metliška cesta (odcep Cimerman)	HŠ 36	145	V	
8	554051	054011	Železničarska cesta	054361	321	V	
9	554052	054361	Železničarska cesta	HŠ 36	112	V	
10	554053	554052	Železničarska cesta	HŠ 30	45	V	
11	554061	054051	Prečna ulica-Krpanova ulica	054051	294	V	
12	554062	554061	Prečna ulica	054211	104	V	
13	554063	554061	Krpanova ulica	054211	147	V	
14	554071	054021	Zadružna cesta (odcep)	HŠ 8e	98	V	
15	554072	554071	Zadružna cesta (odcep)	HŠ 10c	49	V	
16	554081	660	R3 660-Na bregu-Grajska cesta	054221	219	V	
17	554091	054021	Griček-CBO	HŠ 13	252	V	
18	554101	054021	CBO	HŠ 18	276	V	
19	554141	054021	Ulica 11. avgusta	HŠ 18	242	V	
20	554151	054321	Zelena pot (odcep 1)	HŠ 13	59	V	
21	554161	054321	Zelena pot (odcep 2)	HŠ 19a	83	V	
22	554171	054301	Ulica bratov Klemenc	HŠ 21	150	V	
23	554172	554171	Ulica bratov Klemenc (odcep Škof)	HŠ 5	97	V	
24	554181	054291	Vrtna ulica	054291	256	V	
25	554182	554181	Vrtna ulica	HŠ 4	41	V	
26	554183	554181	Vrtna ulica	HŠ 7	66	V	
27	554184	554181	Vrtna ulica	HŠ 23	46	V	
28	554191	054281	Kurirska steza	HŠ 1	83	V	
29	554201	054031	Ulica pod lipo (odcep)	054021	54	V	
30	554211	054281	OŠ Milke Šobar Nataše	HŠ 8	88	V	
31	554221	054281	Šolska ulica	054021	173	V	
32	554231	054041	PC Majer (odcepi)	054041	393	V	
33	554232	554231	PC Majer (odcepi)	HŠ 21	22	V	
34	554233	054041	PC Majer (odcepi)	554231	137	V	
35	554234	554231	PC Majer (odcepi)	HŠ 17	22	V	
36	554241	054041	PC Majer	554231	130	V	
37	554251	054041	PC Majer-Eki	HŠ 25	60	V	
38	554261	054041	PC Majer-Ločka cesta (odcepi)	HŠ 9	120	V	
39	554262	554261	PC Majer-Ločka cesta (odcepi)	HŠ 27	84	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
40	554263	554261	PC Majer-Ločka cesta (odcepi)	HŠ 21	66	V	
41	554271	660	Grad Majer	HŠ 3	415	V	
42	554281	660	Ločka c.-Veterinarska postaja-Butorajska c.	054051	444	V	
43	554291	054211	Gubčeva ulica	554061	128	V	
44	554301	054211	Ul. ob Lozi	554061	182	V	
45	554302	554063	Krpanova ul.-Linhartova ul.	HŠ 4	75	V	
46	554303	554061	Bevkova ulica	054211	95	V	
47	554311	054221	Pri stadionu	054221	179	V	
48	554321	660	Pri mostu	HŠ 9	131	V	
49	554331	054061	Kidričeva ulica (odcep)	HŠ 9	56	V	
50	554341	054241	Kidričeva ul.-Nova Loka	554351	73	V	
51	554351	054241	Nova Loka (pri trgovini)	660	128	V	
52	554352	054241	Nova Loka (pri trgovini)	HŠ 9	90	V	
53	554361	054241	Ul. Marjana Kozine	HŠ 12a	209	V	
54	554362	554361	Ul. Marjana Kozine	HŠ 24	147	V	
55	554371	054241	Ul. Danila Bučarja	054241	326	V	
56	554372	554371	Ul. Danila Bučarja	HŠ 29	29	V	
57	554381	054231	Čopova ulica	HŠ 18	119	V	
58	554391	660	Viniška cesta-Na bregu	054251	41	V	
59	554441	054251	Na bregu (odcepi)	HŠ 20	189	V	
60	554442	054251	Na bregu (odcepi)	HŠ 28	93	V	
61	554443	554441	Na bregu (odcepi)	HŠ 34	89	V	
62	554444	054441	Na bregu (odcepi)	054251	53	V	
63	554451	660	Viniška cesta (odcep)	HŠ 33	45	V	
64	554471	054341	Ul. padlih borcev (odcep)	HŠ 5	58	V	
65	554481	054411	Semiška cesta (nad železnico)	HŠ 14	305	V	
66	554491	054411	Semiška cesta (pri DSO)	HŠ 17	82	V	
67	554501	054171	Cankarjeva ulica (stan. bloki)	HŠ 2a	85	V	
68	554511	054031	Kolodvorska cesta-Ul. heroja Stariha	054311	97	V	
69	554521	054171	Kajuhova ul. (odcep)	HŠ 9	90	V	
70	554531	054171	Ul. Čardak (stan.hiše)	054172	199	V	
71	554532	554531	Ul. Čardak (stan.hiše)	HŠ 8	50	V	
72	554533	554531	Ul. Čardak (stan.hiše)	HŠ 10	28	V	
73	554534	554531	Ul. Čardak (stan.hiše)	HŠ 9	56	V	
74	554541	054321	Zelena pot (stari del)	HŠ 20	189	V	
75	554551	054321	Prešernova cesta	554531	309	V	
76	554552	554551	Prešernova cesta	HŠ 12b	125	V	
77	554561	054071	Ul. heroja Stariha (odcep do stan. blokov)	HŠ 18	57	V	
78	556171	218	R1 218-Kanižarica (del)	HŠ 27a	100	V	
79	556181	218	R1 218-Kanižarica-most čez Dobličico	HŠ 28	207	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
80	556581	054221	Vodnikova ulica	054061	169	V	
81	556591	054221	Nazorjeva ulica	054061	161	V	
82	556601	054221	Tomšičeva ulica	054061	171	V	
83	556611	054221	Trubarjeva ulica	054061	175	V	
84	556621	054231	ZN Kočevje-Nova Loka	554371	187	V	
85	556631	054241	Nova Loka-del	HŠ 23a	80	V	
86	556641	054241	Ul. heroja Jožeta Mihelčiča	054241	175	V	
87	556651	054181	Ul. Moše Pijade-DSO	HŠ 19c	202	V	
88	556661	054211	LK 054211-Bevkova ulica	HŠ 22	175	V	
89	556662	556661	Bevkova ulica	HŠ 15	47	V	
90	556663	556661	Bevkova ulica	HŠ 14	41	V	
91	556701	556761	Mala ulica	HŠ 6	74	V	
92	556751	054021	Črnomelj-Vojinska c.-mestno pokopališče	554601	1.029	V	
93	556761	054021	Črnomelj-Opetov dol-JP 556751 Vojna vas	556751	659	V	
94	556781	054181	Ulica 21. oktobra	HŠ 17a	105	V	
95	556791	054421	LC 054421-Kočevje 23	HŠ 23	98	V	
V…vsa vozila				SKUPAJ:	14.660 m		

5. člen

V 8. členu se spremeni celotna tabela javnih poti (JP) v naseljih Občine Črnomelj in med naselji, ki se glasi:

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1	554031	218	R1 218 Kanižarica-PC TRIS	HŠ 42c	613	V	
2	554032	554031	PC TRIS-odcep I	554033	750	V	
3	554033	554031	PC TRIS-odcep II	HŠ 142	679	V	
4	554034	554032	PC TRIS-odcep III	554033	164	V	
5	554035	554033	PC TRIS-odcep IV	554031	138	V	
6	554036	554032	PC TRIS-odcep V	554033	170	V	
7	554037	554032	PC TRIS-odcep VI	554033	161	V	
8	554038	554031	PC TRIS-odcep VII	p. 2619/18	269	V	
9	554039	554033	PC TRIS-odcep VIII	554031	113	V	
10	554111	556751	Vojinska cesta (odcep)	HŠ 3a	87	V	
11	554112	554115	PC TRIS-odcep IX	GC	365	V	
12	554113	554112	PC TRIS-odcep X	p. 2342/235	445	V	
13	554114	554113	PC TRIS-odcep XI	p. 2557/16	98	V	
14	554115	554038	PC TRIS-odcep XII	554112	108	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
15	554121	556751	Vojna vas-ČN	ČN	271	V	
16	554131	554121	Vojna vas (odcep)	556751	218	V	
17	554571	218	R1 218 Vranoviči (odcep)	HŠ 21	59	V	
18	554581	218	R1 218 Vranoviči (odcep žaga)	HŠ 2a	155	V	
19	554591	218	R1 218-Zastava	HŠ 1a	1.999	V	
20	554601	556751	Vojna vas-Dolenja vas-Žagarci	HŠ 14	1.735	V	
21	554602	554601	Vojna vas-Dolenja vas-Žagarci	HŠ 4	113	V	
22	554611	054081	LC 054081-Čudno selo	554611	716	V	
23	554612	554611	Čudno selo	HŠ 14	373	V	
24	554613	554612	Čudno selo	gosp. p.	115	V	
25	554621	054081	LC 054081-Desinec	HŠ 13a	880	V	
26	554622	554621	Desinec	HŠ 18	110	V	
27	554623	554621	Desinec	HŠ 12	114	V	
28	554624	554621	Desinec	HŠ 25	275	V	
29	554625	554621	Desinec	554624	78	V	
30	554626	554621	Desinec	pokopališče	362	V	
31	554631	054081	LC 054081-Pavičiči	HŠ 28	1.762	V	
32	554632	554631	Pavičiči	HŠ 15	148	V	
33	554641	054081	LC 054081-Cerkvišče (del)	554651	1.009	V	
34	554642	554641	Cerkvišče (del)	HŠ 11	95	V	
35	554643	554642	Cerkvišče (del)	HŠ 7	45	V	
36	554644	554641	Cerkvišče (del)	gosp. p.	163	V	
37	554651	554641	Cerkvišče (odcepi)	HŠ 14	204	V	
38	554652	554653	Cerkvišče (odcepi)	HŠ 21	125	V	
39	554653	554641	Cerkvišče (odcepi)	HŠ 3	233	V	
40	554654	554651	Cerkvišče (odcepi)	HŠ 25b	139	V	
41	554655	554651	Cerkvišče (odcepi)	HŠ 20	123	V	
42	554661	919	RT 919-Doljne Griblje	554661	789	V	
43	554662	554661	Doljne Griblje	HŠ 67	66	V	
44	554663	554661	Doljne Griblje	554681	273	V	
45	554664	554661	RT 919-Doljne Griblje	919	218	V	
46	554671	919	RT 919 Griblje-Brinsko selo	054081	497	V	
47	554672	554671	Griblje	054081	141	V	
48	554673	554671	Griblje	054081	90	V	
49	554674	554671	Griblje	HŠ 58	157	V	
50	554681	919	RT 919 Griblje-Srednje Griblje	HŠ 69a	211	V	
51	554682	919	RT 919 Griblje-Srednje Griblje	HŠ 30a	83	V	
52	554691	919	RT 919 Griblje-pokopališče	cerkev	306	V	
53	554692	554691	Griblje-pokopališče	554701	163	V	
54	554701	919	RT 919 Griblje-Griblje-Gornje Griblje	554711	287	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
55	554711	919	RT 919 Griblje-Gornje Griblje	HŠ 9b	453	V	
56	554712	554711	Griblje-Gornje Griblje	HŠ 9g	135	V	
57	554721	919	RT 919 Griblje-počitniške hišice	HŠ NH	101	V	
58	554731	919	RT 919 Griblje-kopališče	HŠ 25d	312	V	
59	554741	919	RT 919-Dragoši	HŠ 6	202	V	
60	554751	919	RT 919-Fučkovci (del)	HŠ 8	111	V	
61	554761	919	RT 919-Fučkovci (del)-RT 919	919	179	V	
62	554771	919	RT 919-Fučkovci (kopališče)	Kolpa	555	V	
63	554781	919	RT 919-Jankoviči (del)	HŠ 26	236	V	
64	554791	660	R3 660-Jankoviči (del)	HŠ 10	358	V	
65	554801	660	R3 660-Jankoviči (del)	HŠ 8	452	V	
66	554811	660	R3 660-Jankoviči (Sostarici)	HŠ 3	469	V	
67	554821	660	R3 660-Bedenj (del)-R3 660	660	816	V	
68	554822	554821	Bedenj (del)	HŠ 15	251	V	
69	554831	660	R3 660-Bedenj (del)	HŠ 20	371	V	
70	554841	660	R3 660-Pribinci	HŠ 15	1.336	V	
71	554842	554841	Pribinci	HŠ 4	230	V	
72	554843	554841	Pribinci	HŠ 12	529	V	
73	554844	554841	Pribinci	HŠ 13	93	V	
74	554851	054091	LC 054091-Tribuče-Šikonijsko selo	HŠ 31	548	V	
75	554861	660	R3 660-Tribuče-Vlaščansko selo	HŠ 59	1.324	V	
76	554862	554861	Tribuče-Vlaščansko selo	554871	260	V	
77	554863	554861	Tribuče	HŠ 43	221	V	
78	554864	554861	Tribuče	HŠ 58a	86	V	
79	554871	054091	Tribuče	554861	395	V	
80	554872	554871	R3 660-Tribuče	660	345	V	
81	554873	554861	Tribuče	HŠ 39	54	V	
82	554881	660	R3 660-Tribuče (del)	HŠ 2e	287	V	
83	554882	554881	Tribuče (del)-R3 660	660	49	V	
84	554891	660	R3 660-Tribuče (del)	HŠ 2f	132	V	
85	554901	660	R3 660-Dolenjci (del)	HŠ 17	618	V	
86	554911	660	R3 660-Dolenjci (del)	HŠ 21	63	V	
87	554912	554921	Dolenjci (del)	HŠ 20	120	V	
88	554921	660	R3 660-Dolenjci (del)	HŠ 19	446	V	
89	554931	660	R3 660-Pobrežje	HŠ 4	1.254	V	
90	554941	660	R3 660-Preložnik-Velika sela	HŠ 9	1.989	V	
91	554942	554941	Adlešiči	HŠ 35	318	V	
92	554943	554941	Velika sela	HŠ 12	334	V	
93	554951	660	R3 660-Adlešiči (tovarna)-R3 660	660	394	V	
94	554961	660	R3 660-Adlešiči (del)	HŠ 2	260	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
95	554971	660	R3 660-Adlešiči (del)	HŠ 9a	237	V	
96	554981	660	R3 660-Adlešiči (kopališče)	Kolpa	780	V	
97	554991	660	R3 660-Adlešiči (del)-R3 660	660	296	V	
98	554992	554991	Adlešiči (del)	HŠ 25	111	V	
99	554993	554991	Adlešiči (del)-R3 660	HŠ 28	232	V	
100	555011	660	R3 660-Adlešiči (pokopališče)-Mala sela	HŠ 3	1.056	V	
101	555021	555011	Mala sela (del)	HŠ 4	415	V	
102	555022	555021	Mala sela (del)	HŠ 6	234	V	
103	555023	555021	Mala sela (del)	HŠ 5	69	V	
104	555031	660	R3 660-Gorenjci (del)	HŠ 5	358	V	
105	555041	660	R3 660-Gorenjci (del)	HŠ 10	558	V	
106	555042	555041	Gorenjci (del)	HŠ 11	85	V	
107	555051	660	R3 660-Vrhovci-R3 660	660	520	V	
108	555052	555051	Vrhovci	HŠ 6	229	V	
109	555061	660	R3 660-Marindol (del)-R3 660	660	501	V	
110	555062	555061	Marindol (del)	555071	185	V	
111	555071	555061	Marindol (del)	pokopališče	760	V	
112	555072	555071	Marindol (del)	HŠ 30	92	V	
113	555081	660	R3 660-Marindol (del)	HŠ 32	432	V	
114	555091	660	R3 660-Miliči (del)	HŠ 16	79	V	
115	555101	660	R3 660-Miliči (del)	pokopališče	1.214	V	
116	555102	555101	Miliči (del)	HŠ 12	399	V	
117	555111	660	R3 660-Žuniči (del)	HŠ 15a	312	V	
118	555112	555111	Žuniči (del)-R3 660	660	113	V	
119	555121	555111	Žuniči (del)	HŠ 13b	188	V	
120	555122	555121	Žuniči (del)	HŠ 19	469	V	
121	555131	919	RT 919-Paunoviči	HŠ 8	392	V	
122	555141	919	RT 919-Vidnjeviči	HŠ 2a	248	V	
123	555151	919	RT 919-Škavurini	HŠ 63	425	V	
124	555161	919	RT 919-Novoseli	HŠ 59	652	V	
125	555171	919	RT 919-Preloka (del)-RT 919	919	279	V	
126	555181	555171	Preloka (pokopališče)	555181	436	V	
127	555182	555181	Preloka (pokopališče)	cerkev	139	V	
128	555183	555181	Preloka	HŠ 24	47	V	
129	555191	919	RT 919-Preloka (del)	HŠ 4	84	V	
130	555201	919	RT 919-Preloka (del)	HŠ 10	93	V	
131	555211	919	RT 919-Jakovini	555211	1.972	V	
132	555212	555211	Jakovini	HŠ 57	166	V	
133	555213	555211	Jakovini	HŠ 45	235	V	
134	555221	919	RT 919-Grduni	HŠ 15	494	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
135	555222	555221	Grduni	HŠ 18	72	V	
136	555231	919	RT 919-Dejani	HŠ 9	251	V	
137	555241	919	RT 919-Balkovci	HŠ 4	386	V	
138	555251	919	RT 919-Doljne Zilje	HŠ 48	225	V	
139	555261	919	RT 919-Srednje Zilje (del)	HŠ 37	111	V	
140	555271	919	RT 919-Srednje Zilje (del)	HŠ 35	106	V	
141	555281	919	RT 919-Srednje Zilje (del)	HŠ 29	82	V	
142	555291	919	RT 919-Gornje Zilje (cerkev)	HŠ 11	422	V	
143	555292	555291	Gornje Zilje (cerkev)	cerkev	492	V	
144	555301	919	RT 919-Gornje Zilje (del)	HŠ 8	323	V	
145	555311	919	RT 919-Podklanec (del)	HŠ 28	54	V	
146	555321	919	RT 919-Podklanec (del)	HŠ 33	613	V	
147	555322	919	RT 919-Podklanec (del)	HŠ 24	139	V	
148	555331	919	RT 919-Golek (del)	HŠ 8	653	V	
149	555341	919	RT 919-Golek (cerkev)	555331	1.105	V	
150	555342	555341	Golek (cerkev)	HŠ 6	61	V	
151	555343	555341	Golek (cerkev)	HŠ 12a	61	V	
152	555344	555341	Golek (cerkev)	HŠ 35	766	V	
153	555351	919	RT 919-Vinica (Benetic)	HŠ 69	336	V	
154	555361	054091	LC 054091-pokopališče (parkirišče)-Vinica	555341	268	V	
155	555362	555361	Vinica-pokopališče (parkirišče)	218	149	V	
156	555371	218	R1 218-Ogulin-LC 054091	054091	134	V	
157	555381	218	R1 218-Vinica (del)-RT 919	919	176	V	
158	555391	218	R1 218-Vinica (kamp)	HŠ 19a	557	V	
159	555401	919	RT 919-Sečje selo-LC 054111	054111	232	V	
160	555402	555401	JP 555401-Sečje selo 7b	HŠ 7b	149	V	
161	555411	218	R1 218-Drenovec (romsko naselje)-LC 054091	054091	655	V	
162	555421	218	R1 218-Drenovec (del)	HŠ 35	137	V	
163	555431	218	R1 218-Drenovec (del)	HŠ 3a	223	V	
164	555441	054131	LC 054131-Perudina (del)	HŠ 10	77	V	
165	555451	054131	LC 054131-Perudina (del)	HŠ 15	242	V	
166	555452	555451	Perudina (del)	HŠ 19	71	V	
167	555461	054091	LC 054091-Bojanci (del)	HŠ 11	219	V	
168	555471	054091	LC 054091-Bojanci (del)-LC 054090	HŠ 39	350	V	
169	555472	555471	Bojanci (del)-LC 054091	054091	347	V	
170	555473	555472	Bojanci (del)	cerkev	243	V	
171	555474	555471	Bojanci (del)	555473	99	V	
172	555481	054091	LC 054091-Bojanci (del)	555471	494	V	
173	555482	555481	Bojanci (del)	555471	42	V	
174	555491	054101	LC 054101-Drežnik	HŠ 10	431	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
175	555492	555491	Drežnik-LC 054101	054101	272	V	
176	555493	555491	Drežnik	HŠ 12	25	V	
177	555501	054101	LC 054101-Nova Lipa-LC 054101	054101	915	V	
178	555502	555501	Nova Lipa	555503	435	V	
179	555503	555501	Nova Lipa	555501	63	V	
180	555504	555501	Nova Lipa	555501	144	V	
181	555505	555501	Nova Lipa	HŠ 31	39	V	
182	555506	555501	Nova Lipa	HŠ 34	47	V	
183	555507	054101	LC 054101-Nova Lipa	HŠ 36	119	V	
184	555508	218	R1 218-Nova Lipa	555502	756	V	
185	555509	218	R1 218-Nova Lipa-Stara Lipa	HŠ 19	58	V	
186	555511	218	R1 218-Stara Lipa (del)	HŠ 12	244	V	
187	555512	218	R1 218-Stara Lipa (del)	555511	27	V	
188	555521	218	R1 218-Stara Lipa (del)	HŠ 20	550	V	
189	555522	555521	Stara Lipa	HŠ 15	57	V	
190	555531	218	R1 218-Gornji Suhor-R1 218	218	995	V	
191	555532	555531	Gornji Suhor	HŠ 2a	140	V	
192	555533	555531	Gornji Suhor	HŠ 12	113	V	
193	555541	218	R1 218-Dolenji Suhor (del)	HŠ 18	370	V	
194	555551	218	R1 218-Dolenji Suhor (del)	HŠ 5	64	V	
195	555561	218	R1 218-Mali Nerajec	HŠ 11	169	V	
196	555562	555561	Mali Nerajec	HŠ 6	34	V	
197	555563	555561	Mali Nerajec	HŠ NH	69	V	
198	555571	218	R1 218-Belčji Vrh	HŠ 41	1.835	V	
199	555572	555571	Belčji Vrh	HŠ 36	180	V	
200	555573	555571	Belčji Vrh	555581	102	V	
201	555574	555571	Belčji Vrh	HŠ 37	92	V	
202	555581	555571	Belčji Vrh-Knežina	HŠ 10b	895	V	
203	555582	555581	Knežina	HŠ 16	146	V	
204	555583	555581	Knežina	HŠ 18	206	V	
205	555591	218	R1 218-Mala Lahinja-Črešnjevec	HŠ 7	2.513	V	
206	555592	555591	Mala Lahinja	HŠ 9	263	V	
207	555601	218	R1 218-Veliki Nerajec	555601	603	V	
208	555602	555601	Veliki Nerajec	555603	236	V	
209	555603	555601	Veliki Nerajec-R1 218	218	360	V	
210	555611	218	R1 218-Pusti Gradec	HŠ 8	1.274	V	
211	555612	555611	Pusti Gradec	HŠ 1	119	V	
212	555621	054051	LC 054051-Šipek	HŠ 5	440	V	
213	555622	054051	LC 054051-Brdarci	555621	232	V	
214	555631	054051	LC 054051-Velika Lahinja (del)-LC 054051	054051	241	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
215	555632	054051	LC 054051-Velika Lahinja (del)	555631	87	V	
216	555641	054051	LC 054051-Velika Lahinja (del)	HŠ 7	62	V	
217	555651	054051	LC 054051-Butoraj	cerkev	205	V	
218	555652	054051	LC 054051-Butoraj	HŠ 38	62	V	
219	555653	054051	LC 054051-Butoraj	HŠ 30	40	V	
220	555654	054051	LC 054051-Butoraj	HŠ 27	55	V	
221	555661	054051	LC 054051-Doljni Butoraj-Zorenci	HŠ 6	1.537	V	
222	555662	054051	LC 054051-Doljni Butoraj	555661	331	V	
223	555663	555661	Butoraj	HŠ 9b	119	V	
224	555671	054051	LC 054051-Podlog	HŠ 8a	241	V	
225	555672	555671	Podlog	HŠ 7	247	V	
226	555681	218	R1 218-Dragatuš (šola)-LC 054051	054051	528	V	
227	555682	555681	Dragatuš (šola)-LC 054051	054051	105	V	
228	555683	555681	Dragatuš (šola)-LC 054051	054051	87	V	
229	555691	054051	Dragatuš (center)-LC 054051	555681	112	V	
230	555692	555691	Dragatuš (center)-LC 054051	054051	69	V	
231	555701	218	R1 218-Dragatuš (del)-LC 054051	054051	212	V	
232	555711	218	R1 218-Obrh (del)	HŠ 15a	1.082	V	
233	555721	555711	Obrh (del)	HŠ 12a	430	V	
234	555722	555721	Obrh (del)	HŠ 5a	59	V	
235	555723	555721	Obrh (del)	HŠ 21	186	V	
236	555731	218	R1 218-Zapudje	HŠ NH	2.940	V	
237	555732	555731	Zapudje	HŠ 28	285	V	
238	555733	555731	Zapudje	HŠ 8	151	V	
239	555734	555731	Zapudje	HŠ 11	159	V	
240	555735	555731	Zapudje	HŠ 14	124	V	
241	555741	218	R1 218-Breznik	HŠ 10	1.036	V	
242	555751	218	R1 218-Sela pri Dragatušu-Golek	HŠ 9	1.811	V	
243	555752	555751	Sela pri Dragatušu	555751	771	V	
244	555761	054111	LC 054111-Prokšljev mlin	HŠ 1	97	V	
245	555771	054111	LC 054111-Učakovci (kopališče)	mlin	280	V	
246	555781	054111	LC 054111-Učakovci (del)	HŠ 3	34	V	
247	555791	054111	LC 054111-Učakovci-Vukovci-Otok	mlin	1.963	V	
248	555792	555791	Učakovci	555791	485	V	
249	555793	555794	Vukovci-Otok	HŠ 14	1.977	V	
250	555794	555791	Vukovci	HŠ 11	188	V	
251	555801	054111	LC 054111-Učakovci (del)	555791	199	V	
252	555811	555791	Kovačji Grad (del)	HŠ 6	153	V	
253	555812	555811	Kovačji Grad (del)	HŠ 2	43	V	
254	555821	054371	Damelj-Kot	HŠ 5	1.829	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
255	555822	555821	Damelj	054371	321	V	
256	555831	919	RT 919-Draga-Damelj	054371	3.291	V	
257	555832	555831	Draga	HŠ 9	59	V	
258	555841	919	RT 919-Sinji Vrh (del)	HŠ 34a	185	V	
259	555851	919	RT 919-Sinji Vrh (del)	HŠ 40	826	V	
260	555852	555851	Sinji Vrh (del)	HŠ 36	109	V	
261	555853	555851	Sinji Vrh (del)	HŠ 38	124	V	
262	555861	919	RT 919-Sinji Vrh (trgovina)	555862	19	V	
263	555862	555861	Sinji Vrh (trgovina)	razcep	265	V	
264	555871	919	RT 919-Sinji Vrh (del)	555862	206	V	
265	555872	555862	Sinji Vrh (del)	HŠ 27a	94	V	
266	555881	919	RT 919-Gorica	HŠ 4	1.080	V	
267	555882	555881	Gorica	cerkev	92	V	
268	555883	555881	Gorica	HŠ 3	90	V	
269	555891	919	RT 919-Breg	HŠ 3	874	V	
270	555901	919	RT 919-Špeharji	HŠ 11	92	V	
271	555902	555901	Špeharji	HŠ 8	43	V	
272	555911	919	RT 919-Hrib	HŠ 9	274	V	
273	555912	555911	Hrib	HŠ 3	94	V	
274	555913	555911	Hrib	HŠ 11	58	V	
275	555921	054121	LC 054121-Sr. Radenci-D. Radenci	555931	386	V	
276	555922	555921	Sr. Radenci-D. Radenci-LC 054121	054121	912	V	
277	555931	054121	LC 054121-Radenci (kopališče)	Kolpa	251	V	
278	555941	054121	LC 054121-Gorenji Radenci	054121	254	V	
279	555942	555941	Gorenji Radenci	HŠ 13	71	V	
280	555951	659	R3 659-Prelesje-RT 918	918	238	V	
281	555961	918	RT 918-Prelesje (Madronič)	HŠ 11	101	V	
282	555971	658	R3 658-Stari trg (del)	HŠ 44	73	V	
283	555981	658	R3 658-Stari trg (del)-R3 659	659	410	V	
284	555991	658	R3 658-Deskova vas-R3 658	658	206	V	
285	556011	658	R3 658-Kovača vas	HŠ 7	490	V	
286	556021	658	R3 658-Zagozdac	cerkev	165	V	
287	556022	556021	Zagozdac	HŠ 3	48	V	
288	556031	658	R3 658-Gorenja Podgora-Dolenja Podgora	HŠ 1	1.770	V	
289	556032	556031	Gorenja Podgora	HŠ 6	178	V	
290	556033	556031	Dolenja Podgora	HŠ 9	57	V	
291	556041	658	R3 658-Finki-Tanča Gora-LC 054141	054141	1.465	V	
292	556042	556041	Tanča Gora-R3 658	658	492	V	
293	556051	218	R1 218-Tanča Gora-LC 054141	054141	751	V	
294	556061	054141	LC 054141-Tanča Gora (del)	HŠ 11	59	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
295	556071	054141	LC 054141-Tanča Gora (del)	igrišče	317	V	
296	556072	556071	Tanča Gora (del)-LC 054141	054141	360	V	
297	556081	054141	LC 054141-Tanča Gora (del)	HŠ 21b	112	V	
298	556091	218	R1 218-Dragovanja vas (del)	556041	1.195	V	
299	556092	556091	Dragovanja vas (del)	556101	95	V	
300	556093	556091	Dragovanja vas (del)	556102	242	V	
301	556101	556091	Dragovanja vas (del)	556091	227	V	
302	556102	556101	Dragovanja vas (del)	cerkev	361	V	
303	556111	218	R1 218-Jerneja vas-Dobliče-R1 217	217	2.365	V	
304	556112	556111	Jerneja vas	HŠ 2	113	V	
305	556121	217	R1 217-Dobliče	HŠ 5	140	V	
306	556122	556121	Dobliče-R1 217	217	118	V	
307	556131	217	R1 217-Blatnik	HŠ 25	123	V	
308	556141	218	R1 218-Kanižarica (stara kolonija)	HŠ 29a	354	V	
309	556151	218	R1 218-Kanižarica (del)	HŠ 16a	140	V	
310	556152	556151	Kanižarica (del)	HŠ 36b	158	V	
311	556161	217	R1 217-Kanižarica (del)	HŠ 6b	161	V	
312	556191	054072	LC 054072-Svibnik-LC 054072	054072	532	V	
313	556192	556191	Svibnik	556191	298	V	
314	556201	217	R1 217-Grič-Doblička Gora-R1 217	217	1.255	V	
315	556202	556201	Doblička Gora-Grič-R1 217	217	861	V	
316	556203	556201	Dobliče-Doblička Gora	556233	629	V	
317	556211	217	R1 217-Doljni Grič	HŠ 5	157	V	
318	556212	556211	Doljni Grič	HŠ 6	130	V	
319	556221	217	R1 217-Gornji Grič	HŠ 13	140	V	
320	556231	217	R1 217-Doblička Gora-Stražnji Vrh	054072	2.793	V	
321	556232	556231	Doblička Gora	054072	400	V	
322	556233	556231	Doblička Gora-Jelševnik	054381	1.451	V	
323	556234	556231	Doblička Gora-Jelševnik	556233	487	V	
324	556241	054072	LC 054072-Doblička Gora (del)-LC 054072	054072	642	V	
325	556251	054381	LC 054381-Jelševnik	HŠ 18	405	V	
326	556252	556251	JP 556251-Jelševnik-LC 054381	054381	182	V	
327	556261	054151	LC 054151-Rožič Vrh-Stražnji Vrh-LC 054072	054072	1.529	V	
328	556262	556261	Stražnji Vrh	HŠ 24m	138	V	
329	556271	054072	LC 054072-Stražnji Vrh-Tušev Dol	HŠ 16	712	V	
330	556281	054151	LC 054151-Rožič Vrh (gasilski dom)	HŠ 1	234	V	
331	556291	054151	LC 054151-Naklo (del)	HŠ 1	276	V	
332	556301	054151	LC 054151-Naklo-Rodine	556391	1.177	V	
333	556302	054151	LC 054151-Naklo	556301	155	V	
334	556311	054072	LC 054072-Jelševnik	HŠ 3a	588	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
335	556321	054072	LC 054072-Zajčji Vrh	HŠ 1	301	V	
336	556331	054072	LC 054072-Dolnja Paka	HŠ 9	778	V	
337	556341	054072	LC 054072-Tušev Dol	HŠ 9	1.013	V	
338	556342	556341	Tušev Dol	556341	299	V	
339	556343	556341	Tušev Dol	HŠ 8	51	V	
340	556351	218	R1 218-Kvasica	218	243	V	
341	556352	556351	Kvasica	HŠ 10	103	V	
342	556361	556341	Tušev Dol-Talčji Vrh	054151	1.389	V	
343	556362	556361	Talčji Vrh (del)	HŠ 6	24	V	
344	556371	556362	Talčji Vrh (del)	HŠ 2	156	V	
345	556372	556371	Talčji Vrh (del)	556361	51	V	
346	556381	216	R1 216-Lokve-Otovec	HŠ 3	696	V	
347	556382	556381	Lokve	HŠ 6f	111	V	
348	556391	054151	LC 054151-Otovec-Rodine	556401	2.459	V	
349	556392	054151	PC Otovec - I	556392	913	V	
350	556393	556392	PC Otovec - II	054151	83	V	
351	556394	556392	PC Otovec - III	556392	90	V	
352	556401	054151	LC 054151-Velike Rodine	cerkev	2.233	V	
353	556402	556401	Velike Rodine	HŠ 22	351	V	
354	556411	054151	LC 054151-Sela pri Otovcu	HŠ 17	872	V	
355	556412	556411	Sela pri Otovcu	HŠ NH	445	V	
356	556413	556411	Sela pri Otovcu	HŠ 22	438	V	
357	556414	556411	Sela pri Otovcu	556413	214	V	
358	556421	216	R1 216-Rožanec (del)	HŠ 7	654	V	
359	556422	556421	Rožanec (del)	556431	286	V	
360	556431	216	R1 216-Rožanec (del)	HŠ 20	641	V	
361	556432	556431	Rožanec (del)	556422	126	V	
362	556441	216	R1 216-Gornja Paka	HŠ 10a	906	V	
363	556451	216	R1 216-Lokve (spomenik)	spomenik	624	V	
364	556452	556451	Lokve (spomenik)	HŠ 24	129	V	
365	556461	216	R1 216-Lokve (Brezov gaj)	HŠ 13	92	V	
366	556471	216	R1 216-Lokve (pekarna)	HŠ 6a	128	V	
367	556481	217	Romsko naselje Jama-Kanižarica	HŠ 70	564	V	
368	556482	556481	Romsko naselje Jama-Kanižarica	HŠ 86	113	V	
369	556491	216	R1 216-Lokve (romsko naselje-žaga)	HŠ 79	190	V	
370	556501	216	R1 216-Lokve (romsko naselje-del)	HŠ 58	85	V	
371	556511	216	R1 216-Lokve (romsko naselje-gornji del)	HŠ 37	53	V	
372	556512	216	R1 216-Lokve (romsko naselje-gornji del)	p. 748/32	193	V	
373	556513	216	R1 216-Lokve (romsko naselje)	p. 3296/11	179	V	
374	556514	556513	Lokve (romsko naselje)	HŠ 47	39	V	

Zap. št.	Številka odseka	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina odseka v občini [m]	Namen uporabe	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
375	556521	216	R1 216-Petrova vas (del)-Mihelja vas-R1 216	216	1.402	V	
376	556522	556521	Mihelja vas	HŠ 9	170	V	
377	556531	556521	Petrova vas	HŠ 8b	449	V	
378	556532	556531	Petrova vas	HŠ 11	279	V	
379	556541	216	R1 216-Pokopališče-Petrova vas	556521	456	V	
380	556542	556541	Pokopališče-Petrova vas	cerkev	35	V	
381	556551	556561	Ručetna vas	p. 729/6	420	V	
382	556552	556551	Ručetna vas	HŠ 14	178	V	
383	556561	216	R1 216-Ručetna vas-Ručetna Gora	HŠ 41	646	V	
384	556571	660	R3 660-Dolenjci, stara cesta-RT 919	919	199	V	
385	556671	054131	LC 054131-Hrast (del)	HŠ 12	248	V	
386	556741	919	Vinica-Stari trg ob Kolpi-Selce pri Špeharjih	razcep	699	V	
V…vsa vozila				SKUPAJ:	160.529 m		

6. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 - ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2022-95(509) z dne 25. 2. 2022 in št. 37162-3/2022-226(509) z dne 11. 5. 2022.

7. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: _____
Črnomelj, dne __.__.2022

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

LOCUS

NAROČNIK

Občina Črnomelj

Trg svobode 3 I 8340 Črnomelj

Projekt št. 2668

SPREMEMBA ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST

Občina Črnomelj

IZVAJALEC

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale

Domžale, maj 2022

PROJEKT	Novelacija odloka o kategorizaciji občinskih cest (za potrebe vzpostavitve evidence dejanske rabe zemljišč občinskih kategoriziranih cest)
FAZA	Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj
NAROČNIK	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
ŠTEVILKA PROJEKTA	2668
IZDELOVALEC	Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale
VODJA PROJEKTA	Brigita Avbelj, univ. dipl. inž. geod
STROKOVNA SKUPINA	Uroš Košir, univ. dipl. inž. geod. Mateja Mikložič, dipl. org.
DATUM	Domžale, maj 2022

KAZALO

1 UVOD 7

2 SPLOŠNI DEL 8

2.1 KRATICE 8

2.2 PODATKI O NAROČNIKU 8

2.2.1 Naročnik 8
2.2.2 Izdelovalec 8

2.3 PODLAGE ZA KATEGORIZACIJO OBČINSKIH CEST 9

2.3.1 Predpisi 9
2.3.2 Veljavni občinski akti 9

2.4 NAMEN SPREMEMBE ODLOKA 9

3 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 11

3.1 NOVA KATEGORIZACIJA CEST 11

3.2 SPREMEMBE PRI KATEGORIZACIJI OBSTOJEČE KATEGORIZIRANIH CEST 18

3.2.1 Uskladitev kategorizacije cest z dejanskim stanjem potekov cest v naravi 18
3.2.2 Krajšanje kategorizacije cest 20
3.2.3 Podaljšanje kategorizacije cest 21

3.3 OSTALE USKLADITVE KATEGORIZACIJE CEST 22

4 IZVEDBA PROJEKTA 27

4.1 PRIPRAVA GRADIVA ZA PRIDOBITEV POZITIVNEGA MNENJA DRSI 27

4.2 OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 27

5 PRILOGE 28

5.1 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI ČRNOMELJ 28

5.2 MNENJE DRSI 29

1 UVOD

Na podlagi določil Zakona o cestah (v nadaljevanju: ZCes-1) – Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F morajo občine kot upravljavci občinskih cest voditi evidence o občinskih cestah in objektih na njih. Skladno s predpisi Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih – Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1 (v nadaljevanju: Pravilnik) in Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest – Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1 (v nadaljevanju: Uredba) so morale občine po uveljavitvi zakonodaje pripraviti Odlok o kategorizaciji občinskih cest (v nadaljevanju: Odlok).
Odlok o kategorizaciji občinskih cest je pravni akt, katerega mora po predhodnem pozitivnem mnenju s strani Direkcije RS za infrastrukturo (v nadaljevanju: DRSI) potrditi občinski svet občine. V skladu z določili Uredbe mora občina, ki želi spremeniti ali dopolniti veljavni Odlok, na DRSI poslati vlogo za spremembo kategorizacije občinskih cest. DRSI ji k ustreznemu gradivu izda mnenje k predlaganim spremembam in dopolnitvam, ali pa občino pozove k odpravi ugotovljenih neskladij.
Občina Črnomelj ima veljaven Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 8/16), h kateremu je bilo pridobljeno pozitivno mnenje DRSI št. 37162-3/2015-258(507) z dne 23. 12. 2015.
Skladno z napovedano spremembo Uredbe o kategorizaciji državnih cest je Občina Črnomelj v lanskem letu sprejela in objavila Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 161/21), da se ta ujema z novimi poteki državnih cest. Pridobljeno je bilo pozitivno mnenje DRSI št. 37162-3/2021-461(509) z dne 22. 9. 2021.
V letu 2017 je podjetje DFG Consulting d.o.o. za Občino Črnomelj izvedlo terensko snemanje obstoječe kategoriziranih cest in nekaterih predlogov sprememb. V letu 2019 so bili še zadnji dogovori z njimi. Naknadno je podanih še več pobud za nove kategorizacije, zato želi občina predmetne spremembe evidentirati z novim Odlokom.
Obrazložitve in prikazi sprememb na občinskem cestnem omrežju glede na do sedaj veljavno stanje so prikazani in opisani v nadaljevanju v poglavju št. 3.
Po sprejemu predloga novega Odloka se bo v Občini Črnomelj spremenila skupna dolžina občinskih cest, kar prikazuje spodnja tabela.

Sprememba dolžin po kategorijah med veljavnim Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 8/16 in 161/21) in predlogom novega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj (2022):

KATEGORIJA	ODLOK 2016, 2021 [m]	ODLOK predlog 2022 [m]	RAZLIKA [m]
lokalne ceste - LC	67.403	67.357	- 46
zbirne mestne ceste - LZ	2.740	2.745	+ 5
mestne ceste - LK	7.177	7.169	- 8
javne poti - JP	162.123	175.189	+ 13.066
SKUPAJ	239.443	252.460	+ 13.017

Preglednica 1: Prikaz dolžin kategoriziranih občinskih cest po kategorijah med veljavnim Odlokom in predlogom novega Odloka

2 SPLOŠNI DEL

2.1 Kratice

LC	lokalna cesta je namenjena povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah in je pomembna za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije
LZ	zbirna mestna cesta je namenjena zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij naselij z uvedenim uličnim sistemom na ceste enake ali višje kategorije
LK	mestna cesta je kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjena dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih naselij z uvedenim uličnim sistemom
JP	javna pot je namenjena povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjuje predpisanih meril za lokalno cesto oz. je namenjena samo določenim vrstam udeležencev v prometu

2.2 Podatki o naročniku

2.2.1 Naročnik

Ime:	Občina Črnomelj
Sedež:	Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Župan:	Andrej Kavšek
Odgovorna oseba za izvedbo projekta:	Gregor Požek
Telefon:	07/ 30 61 100
Davčna številka	SI 83111697

2.2.2 Izdelovalec

Ime:	LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o.
Sedež:	Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale
Direktor:	Leon Kobetič
Odgovorna oseba za izvedbo projekta:	Brigita Avbelj
Telefon:	01 / 721 93 90
Davčna številka	SI 15475760

2.3 Podlage za kategorizacijo občinskih cest

2.3.1 Predpisi

- Zakon o cestah (ZCes-1); Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 - ZPrCP-F,
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest; Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 - ZCes-1,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih; Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1.

2.3.2 Veljavni občinski akti

- Statut Občine Črnomelj; Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16,
- Odlok o občinskih cestah v Občini Črnomelj; Uradni list RS, št. 76/12,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj; Uradni list RS, št. 8/16 in 161/21.


2.4 Namen spremembe Odloka

Kategorizacija občinskih cest prikazuje dejansko rabo javnih cest na območju občine, ki se s potrebami in skladno z razvojem občine spreminja. Občina je pripravila spremembo Odloka, ker je želela evidentirati spremembe na celotnem občinskem cestnem omrežju, ki so nastale med letoma 2016 in 2022, in tako dopolniti kategorizacijo cest z novimi dejstvi.
Skladno z Zakonom o cestah in Uredbo občina kategorizira ceste, ki so v lasti občine ali predstavljajo javno dobro ter se uporabljajo za javni promet.
Vse izvedene spremembe na občinskem cestnem omrežju glede na do sedaj veljavno stanje so razvidne in opisane v nadaljevanju.
Namen predlagane spremembe Odloka je vzpostaviti občinsko cestno omrežje v takšni meri in obsegu, da bo tudi v nadaljevanju kar najbolje služilo prebivalcem.
V naravi obstaja več cest, tako kategoriziranih kot nekategoriziranih, ki potekajo po zemljiščih v zasebni lasti. Z namenom dolgoročne ureditve stanja na občinskem cestnem omrežju bo potrebno ceste, tako kategorizirane kot nekategorizirane, tudi v nadaljevanju lastniško urejati in jih skladno z izpolnjevanjem meril dodajati v evidence.

3 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB


V poglavju obrazložitev sprememb so prikazane in opisane vse spremembe, ki so se dogodile na občinskem cestnem omrežju glede na do sedaj veljavni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 8/16 in 161/21).

3.1 Nova kategorizacija cest



JP 554031, JP 554032, JP 554033, JP 554034, JP 554035, JP 554036, JP 554037, JP 554038, JP 554039, JP 554112, JP 554113, JP 554114, JP 554115:

nove kategorizacije v naselju Kanižarica (PC TRIS)




JP 554863, JP 554864, JP 554873:

nove kategorizacije v naselju Tribuče




JP 554912:

nova kategorizacija v naselju Dolenjci




JP 554626:

nova kategorizacija v naselju Desinec (do pokopališča)



JP 555652, JP 555653, JP 555654, JP 555663:

nove kategorizacije v naselju Butoraj



JP 556302:

nova kategorizacija v naselju Naklo



JP 555183:

nova kategorizacija v naselju Preloka




JP 556414:

nova kategorizacija v naselju Sela pri Otovcu



JP 555512, JP 555522:

novi kategorizaciji v naselju Stara Lipa




JP 556262:

nova kategorizacija v naselju Stražnji Vrh




JP 555503, JP 555504, JP 555505, JP 555506, JP 555507:

nove kategorizacije v naselju Nova Lipa



JP 555508, JP 555509:

novi kategorizaciji v naselju Nova Lipa



JP 554612, JP 554613:

novi kategorizaciji v naselju Čudno selo




JP 555622:

nova kategorizacija v naselju Brdarci



JP 556512, JP 556513, JP 556514:

nove kategorizacije v romskem naselju Lokve



JP 556203:

nova kategorizacija v naselju Doblička Gora




JP 555493:

nova kategorizacija v naselju Drežnik



JP 556392, JP 556393, JP 556394:

nove kategorizacije v PC Otovec




JP 554882:

nova kategorizacija v naselju Tribuče



JP 554013:

nova kategorizacija v naselju Črnomelj (Nad progo)



JP 556093:

nova kategorizacija v naselju Dragovanja vas

3.2 Spremembe pri kategorizaciji obstoječe kategoriziranih cest

Vse izvedene spremembe na občinskem cestnem omrežju glede na do sedaj veljavno stanje so opisane v nadaljevanju.

3.2.1 Uskladitev kategorizacije cest z dejanskim stanjem potekov cest v naravi

ZAP. ŠT.	KATEGORIJA	ODSEK	OPIS SPREMEMBE
1	LC	054161	nov mejni zapisnik
2	LZ	054171	sprememba poteka
3	LZ	054172	sprememba poteka
4	LK	054241	odseku se spremeni potek, tako da sedaj poteka po odseku JP 554351; dosedanji končni del odseka LK 054241 pa dobi številko odseka JP 554351
5	LK	054251	odseku se obrne usmerjenost, da poteka v smeri prometne ureditve
6	LK	054351	odseku se potek spremeni, tako da sedaj poteka tudi po končnem delu odseka LK 054351, ki se za tisti del skrajša
7	LK	054361	odseku se potek spremeni, tako da sedaj poteka tudi po končnem delu odseka LK 054351, ki se za tisti del skrajša
8	JP	554051	odsek se razdeli na dva dela > drugi del dobi številko odseka JP 554052
9	JP	554052	odsek se razdeli na dva dela > drugi del dobi številko odseka JP 554052
10	JP	554053	številka odseka se prešteviči v JP 554053
11	JP	554061	odseku se potek spremeni, tako da sedaj poteka po osrednjem delu odseka JP 554301 in končnem delu JP 554291, ki se za tisti del skrajša; dosedanji končni del odseka JP 554061 dobi številko odseka JP 554062 in dosedanji končni del odseka JP 554301 dobi številko odseka JP 5554063
12	JP	554062	sprememba poteka
13	JP	554063	sprememba poteka
14	JP	554231	odsek se združi z delom odseka JP 554232 in celotnim odsekom JP 554234 (obrne usmerjenost), končni del odseka JP 554232 obdrži številko in poteka do ograje; končni del odseka JP 554231 pa dobi številko odseka JP 554234
15	JP	554232	sprememba poteka
16	JP	554234	sprememba poteka, odsek se skrajša do konca asfalta
17	JP	554291	sprememba poteka

18	JP	554301	sprememba poteka
19	JP	554341	odseku se obrne usmerjenost, da poteka v smeri prometne ureditve
20	JP	554371	odseku se spremeni potek, tako da sedaj poteka po odseku JP 556621, ki se za tisti del skrajša
21	JP	554511	popravek zarisa
22	JP	554581	popravek zarisa na koncu odseka, nov stik z GC
23	JP	554611	odsek se združi z odsekom JP 554612 (številko odseka dobi drug odsek), tako da se zaključi sam vase
24	JP	554682	odseku se obrne usmerjenost in se skrajša do HŠ 30a, naprej ni javna cesta, saj se uporablja zgolj za gospodarjenje z zemljišči (dostop za traktorje)
25	JP	555061	odseku se spremeni potek, tako da se sedaj prične na dosedanjem odseku JP 555063 - obrne usmerjenost (številka odseka se prestavi), nadaljuje po JP 555062 in začetnem delu JP 555071 (obrne usmerjenost), ki se za tisti del skrajša
26	JP	555071	sprememba poteka
27	JP	555102	sprememba poteka, odsek se podaljša do konca asfalta
28	JP	555191	popravek zarisa priključevanja na DC
29	JP	555211	odseku se spremeni potek, tako da sedaj poteka še po začetnem delu odseka JP 555213 in se zaključi sam vase; JP 555213 se za tisti del skrajša
30	JP	555212	odseku se na začetku potek premakne na sredino prometnega otoka
31	JP	555362	popravek zarisa priključevanja na DC
32	JP	555381	popravek zarisa priključevanja na DC
33	JP	555431	odseku se spremeni končni potek do konca asfalta
34	JP	555551	popravek zarisa priključevanja na DC
35	JP	555601	odsek se razdeli na dva dela > drugi del dobi številko odseka JP 555603
36	JP	555603	odsek se razdeli na dva dela > drugi del dobi številko odseka JP 555603
37	JP	555661	sprememba v začetnem delu (prejšnji začetni del se ukine), del je nova kategorizacija, odsek se podaljša do konca asfalta
38	JP	555721	odseku se spremeni potek, tako da sedaj poteka po odseku JP 555723; dosedanji končni del odseka JP 555721 pa dobi številko odseka JP 555723
39	JP	555801	sprememba poteka, del se ukine, del je nova kategorizacija
40	JP	555831	odseku se spremeni potek, tako da sedaj poteka po odseku JP 555832; dosedanji končni del odseka JP 555831 pa dobi številko JP 555832
41	JP	555832	sprememba poteka, odsek se podaljša do stopnic
42	JP	555861	ureditev topologije - razdelitev na dva dela
43	JP	555862	ureditev topologije - razdelitev na dva dela
44	JP	555871	odsek se razdeli na dva dela > drugi del dobi številko odseka JP 555872
45	JP	555872	odsek se razdeli na dva dela > drugi del dobi številko odseka JP 555872
46	JP	556061	odseku se na začetku potek premakne na sredino prometnega otoka
47	JP	556101	sprememba zarisa v vmesnem delu
48	JP	556361	sprememba poteka, rekonstrukcija križišča, del se ukine
49	JP	556362	sprememba poteka, rekonstrukcija križišča, del se ukine
50	JP	556371	sprememba poteka, odsek se skrajša na koncu parcele 3371/2
51	JP	556441	popravek zarisa priključevanja na DC
52	JP	556531	odseku se na začetku potek premakne na sredino prometnega otoka
53	JP	556541	odseku se spremeni potek, tako da sedaj poteka po odseku JP 556542; končni del JP 556541 pa dobi številko JP 556542
54	JP	556542	sprememba poteka
55	JP	556571	popravek zarisa priključevanja na DC

3.2.2 Krajšanje kategorizacije cest

ZAP. ŠT.	KATEGORIJA	ODSEK	OPIS SPREMEMBE
1	JP	554141	odsek se skrajša na koncu parcele 293/22
2	JP	554191	odsek se skrajša v razcepu na parceli št. 82/4
3	JP	554271	odsek se skrajša na odcepu k HŠ 3 na parceli št. 2444/2
4	JP	554442	odsek se skrajša na koncu parcele 1117
5	JP	554533	odsek se skrajša na koncu parcele 969/34
6	JP	554541	odsek se skrajša na koncu parcele 991/1
7	JP	554632	odsek se skrajša na koncu parcele 1577
8	JP	554642	odsek se skrajša na koncu asfalta
9	JP	554643	odsek se skrajša na koncu parcele 2190/3
10	JP	554651	odsek se skrajša na koncu asfalta
11	JP	554662	odsek se skrajša na koncu asfalta
12	JP	554712	odsek se skrajša za cca. 2 m do razcepa
13	JP	554731	odsek se skrajša za cca. 4 m
14	JP	554931	odsek se skrajša na začetek dovoza
15	JP	554992	odsek se skrajša na parceli 5160
16	JP	554993	odsek se skrajša na razcepu - majhna sprememba
17	JP	555031	odsek se skrajša na parceli 4426/1 - majhna sprememba, uskladitev s podatki terenskega snemanja (predloga za ukinitev celotnega odseka nismo upoštevali, saj predstavlja dovoz do HŠ 5, služnostne pogodbe z lastniki pa niso sklenjene)
18	JP	555131	odsek se skrajša na začetku dvorišča - majhna sprememba
19	JP	555221	odsek se skrajša do konca parcele 5138/6
20	JP	555343	odsek se skrajša na koncu asfalta
21	JP	555391	odsek se skrajša na začetku HŠ 19a - majhna sprememba
22	JP	555533	odsek se skrajša na koncu asfalta
23	JP	555541	odsek se skrajša na parceli 2113/3
24	JP	555572	odsek se skrajša na koncu asfalta
25	JP	555592	odsek se skrajša na parceli 2808/4 - majhna sprememba
26	JP	555611	odsek se skrajša na začetku dvorišča
27	JP	555672	odsek se skrajša na koncu asfalta
28	JP	555771	odsek se skrajša na začetek obračališča
29	JP	555811	odsek se skrajša pri garaži
30	JP	555881	odsek se skrajša na koncu asfalta
31	JP	555891	odsek se skrajša na koncu asfalta
32	JP	555911	odsek se skrajša na koncu asfalta
33	JP	556211	odsek se skrajša na koncu asfalta
34	JP	556212	odsek se skrajša na koncu asfalta
35	JP	556251	odsek se skrajša na koncu parcele 4818
36	JP	556501	odsek se skrajša do konca asfalta
37	JP	556511	odsek se skrajša do konca asfalta
38	JP	556522	odsek se skrajša na začetku HŠ 9
39	JP	556631	odsek se skrajša na koncu parcele 2571/3

3.2.3 Podaljšanje kategorizacije cest

ZAP. ŠT.	KATEGORIJA	ODSEK	OPIS SPREMEMBE
1	LK	054061	odsek se malenkost podaljša
2	JP	554012	odsek se podaljša do konca zadnjega dovoza
3	JP	554241	odsek se podaljša do odseka JP 554231
4	JP	554362	odsek se podaljša do konca asfalta
5	JP	554441	odsek se podaljša do sredine dovoza na dvorišče
6	JP	554591	odsek se podaljša do začetka zadnjega dovoza
7	JP	554621	odsek se podaljša do konca parcele 996/4
8	JP	554624	odsek se podaljša do HŠ 25
9	JP	554644	odsek se podaljša do konca parcele 2731/2 - majhna sprememba
10	JP	554681	odsek se podaljša do konca asfalta
11	JP	554711	odsek se podaljša do konca asfalta, popravek zarisa priključevanja na DC
12	JP	554751	odsek se podaljša do HŠ 8
13	JP	554811	odsek se podaljša do konca asfalta
14	JP	554822	odsek se podaljša do konca asfalta
15	JP	554841	odsek se podaljša do razcepa - majhna sprememba
16	JP	554843	odsek se podaljša do sredine zadnjega dovoza
17	JP	554851	odsek se podaljša do HŠ 31
18	JP	554943	odsek se podaljša do razcepa - majhna sprememba
19	JP	554981	odsek se podaljša do zapornice - majhna sprememba
20	JP	555022	odsek se podaljša do sredine dovoza
21	JP	555023	odsek se podaljša do kozolca - majhna sprememba
22	JP	555042	odsek se podaljša do konca parcele 5168 - majhna sprememba
23	JP	555101	odsek se podaljša do pokopališča, sprememba poteka
24	JP	555161	odsek se nekoliko podaljša proti dovozu
25	JP	555222	odsek se podaljša do razcepa
26	JP	555271	odsek se podaljša do rešetke, popravek zarisa priključevanja na DC
27	JP	555322	odsek se podaljša do začetka dvorišča - majhna sprememba
28	JP	555421	odsek se podaljša do konca asfalta
29	JP	555451	odsek se podaljša do konca dvorišča - majhna sprememba
30	JP	555452	odsek se podaljša do konca asfalta
31	JP	555461	odsek se podaljša za cca. 2 m do sredine križišča - majhna sprememba
32	JP	555473	odsek se podaljša do ograje
33	JP	555502	odsek se podaljša do JP 555503
34	JP	555531	odsek se podaljša do državne ceste
35	JP	555532	odsek se podaljša do konca asfalta
36	JP	555562	odsek se podaljša do konca asfalta - majhna sprememba
37	JP	555581	odsek se podaljša do konca dvorišča
38	JP	555582	odsek se podaljša do konca asfalta - majhna sprememba
39	JP	555612	odsek se podaljša do razcepa
40	JP	555621	odsek se podaljša do konca parcele 2656
41	JP	555671	odsek se podaljša do sredine zadnjega dovoza

42	JP	555723	odsek se podaljša do dovoza k zadnji hiši
43	JP	555733	odsek se malenkost podaljša
44	JP	555792	odsek se podaljša do JP 555791
45	JP	555793	odsek se podaljša do dovoza k HŠ 14
46	JP	555841	odsek se podaljša do konca asfalta
47	JP	555882	odsek se podaljša do konca parcele 782/4
48	JP	555912	odsek se podaljša do konca asfalta - majhna sprememba
49	JP	555913	odsek se podaljša do konca parcele 3547/3 - majhna sprememba
50	JP	555921	odsek se podaljša do odseka JP 555931
51	JP	556031	odsek se podaljša do konca asfalta
52	JP	556042	odsek se podaljša do državne ceste
53	JP	556081	odsek se podaljša do zadnjega dovoza
54	JP	556091	odsek se podaljša do JP 556041
55	JP	556112	odsek se podaljša do konca zadnjega dovoza
56	JP	556151	odsek se podaljša do sredine zadnjega dovoza
57	JP	556161	odsek se podaljša do konca parcele 2224/5 - majhna sprememba
58	JP	556271	odsek se podaljša do HŠ 16
59	JP	556311	odsek se malenkost podaljša do razcepa
60	JP	556341	odsek se malenkost podaljša
61	JP	556402	odsek se podaljša do hiše na desni strani
62	JP	556411	odsek se podaljša do začetka stavbe železniške postaje
63	JP	556412	odsek se podaljša do vogala stavbe
64	JP	556413	odsek se podaljša do HŠ 22
65	JP	556491	odsek se podaljša do HŠ 79
66	JP	556532	odsek se malenkost podaljša
67	JP	556651	odsek se podaljša do konca parcele 917/1
68	JP	556661	odsek se podaljša na parcelo 2430
69	JP	556662	odsek se podaljša do konca parcele 1290/18

3.3 Ostale uskladitve kategorizacije cest

Pri pripravi Odloka se je privzela os terenskega snemanja in 3D dolžine. Skladno z izvedenimi spremembami na občinskem cestnem omrežju so se uskladili tudi podatki o začetkih in koncih odsekov, po potrebi so se ažurirali tudi opisi posamičnih odsekov. Naknadne nove kategorizacije, ki niso bile posnete na terenu, so bile določene na podlagi letalskih posnetkov ali drugih razpoložljivih podatkov, višine pa so bile določene iz DMV (digitalni model višin).

Skladno s spremembami na cestnem omrežju se je uskladilo tudi priključevanje občinskih cest na veljavno stanje potekov državnih cest in križišč z njimi, kjer je bilo glede na letalske posnetke ugotovljeno, da je le-to drugačno, kot ga narekuje trenutno veljavni sloj priključkov na državne ceste, ali le-ta ni evidentiran, pa se je glede na ugotovitve iz terena pripravil dodatni sloj dejanskih priključevanj občinskih cest na državne ceste.

Spremembe, kjer je šlo za popravke opisov, začetkov in koncev odseka in druge manjše spremembe, so navedene v spodnji preglednici:

ZAP. ŠT.	KATEGORIJA	ODSEK	OPIS SPREMEMBE
1	054011	LK	popravek konca odseka
2	054041	LK	popravek konca odseka
3	054131	LC	popravek opisa in konca odseka
4	054151	LC	popravek opisa in začetka odseka
5	054211	LK	popravek opisa, začetka in konca odseka
6	054221	LK	popravek konca odseka
7	054231	LK	popravek opisa, začetka in konca odseka
8	054291	LK	popravek opisa in konca odseka
9	054301	LK	popravek opisa, začetka in konca odseka
10	054311	LK	popravek opisa, začetka in konca odseka
11	054321	LK	popravek opisa, začetka in konca odseka
12	054341	LK	popravek opisa, začetka in konca odseka
13	054371	LC	popravek konca odseka
14	054381	LC	popravek opisa in konca odseka
15	554011	JP	popravek začetka odseka
16	554041	JP	popravek začetka odseka
17	554071	JP	popravek opisa in začetka odseka
18	554072	JP	popravek opisa odseka
19	554081	JP	popravek opisa in konca odseka
20	554091	JP	popravek začetka odseka
21	554101	JP	popravek začetka odseka
22	554151	JP	popravek začetka odseka
23	554161	JP	popravek začetka odseka
24	554171	JP	popravek začetka odseka
25	554181	JP	popravek začetka in konca odseka
26	554211	JP	popravek začetka odseka
27	554221	JP	popravek začetka in konca odseka
28	554233	JP	popravek začetka odseka
29	554251	JP	popravek začetka odseka
30	554261	JP	popravek začetka in konca odseka
31	554281	JP	popravek konca odseka
32	554302	JP	popravek začetka odseka
33	554303	JP	popravek začetka in konca odseka
34	554311	JP	popravek začetka in konca odseka
35	554331	JP	popravek začetka odseka
36	554351	JP	popravek začetka in konca odseka
37	554352	JP	popravek začetka odseka
38	554361	JP	popravek začetka odseka
39	554381	JP	popravek začetka odseka
40	554444	JP	popravek konca odseka
41	554471	JP	popravek začetka odseka
42	554481	JP	popravek začetka odseka
43	554491	JP	popravek začetka odseka
44	554501	JP	popravek začetka odseka

45	554521	JP	popravek začetka in konca odseka
46	554531	JP	popravek začetka in konca odseka
47	554532	JP	popravek konca odseka
48	554551	JP	popravek začetka odseka
49	554561	JP	popravek opisa in začetka odseka
50	554622	JP	popravek opisa odseka
51	554623	JP	popravek opisa odseka
52	554625	JP	popravek opisa odseka
53	554631	JP	popravek opisa in začetka odseka
54	554641	JP	popravek opisa, začetka in konca odseka
55	554663	JP	popravek opisa odseka
56	554671	JP	popravek konca odseka
57	554672	JP	popravek opisa in konca odseka
58	554673	JP	popravek opisa in konca odseka
59	554674	JP	popravek opisa odseka
60	554692	JP	popravek opisa odseka
61	554761	JP	popravek opisa odseka
62	554842	JP	popravek opisa odseka
63	554844	JP	popravek opisa odseka
64	554862	JP	popravek opisa odseka
65	554871	JP	popravek opisa in začetka odseka
66	554881	JP	popravek konca odseka
67	555052	JP	popravek opisa odseka
68	555062	JP	popravek opisa odseka
69	555112	JP	popravek opisa odseka
70	555122	JP	popravek opisa odseka
71	555292	JP	popravek opisa odseka
72	555321	JP	popravek opisa odseka
73	555342	JP	popravek opisa odseka
74	555344	JP	popravek opisa odseka
75	555361	JP	popravek opisa in začetka odseka
76	555371	JP	popravek opisa in konca odseka
77	555401	JP	popravek opisa in konca odseka
78	555411	JP	popravek opisa in konca odseka
79	555441	JP	popravek opisa in začetka odseka
80	555471	JP	popravek opisa in začetka odseka
81	555472	JP	popravek opisa in konca odseka
82	555474	JP	popravek opisa odseka
83	555481	JP	popravek opisa in začetka odseka
84	555482	JP	popravek opisa odseka
85	555491	JP	popravek opisa in začetka odseka
86	555492	JP	popravek opisa in konca odseka
87	555501	JP	popravek opisa, začetka in konca odseka
88	555563	JP	popravek opisa odseka
89	555573	JP	popravek opisa odseka
90	555574	JP	popravek opisa odseka
91	555583	JP	popravek opisa odseka

92	555591	JP	popravek opisa odseka
93	555602	JP	popravek opisa in konca odseka
94	555631	JP	popravek opisa, začetka in konca odseka
95	555632	JP	popravek opisa in začetka odseka
96	555641	JP	popravek opisa in začetka odseka
97	555651	JP	popravek opisa in začetka odseka
98	555662	JP	popravek opisa in začetka odseka
99	555681	JP	popravek opisa in konca odseka
100	555682	JP	popravek opisa in konca odseka
101	555683	JP	popravek opisa in konca odseka
102	555691	JP	popravek opisa in začetka odseka
103	555692	JP	popravek opisa in konca odseka
104	555701	JP	popravek opisa in konca odseka
105	555732	JP	popravek opisa odseka
106	555734	JP	popravek opisa odseka
107	555735	JP	popravek opisa odseka
108	555752	JP	popravek opisa odseka
109	555761	JP	popravek opisa in začetka odseka
110	555781	JP	popravek opisa in začetka odseka
111	555791	JP	popravek opisa in začetka odseka
112	555794	JP	popravek opisa odseka
113	555821	JP	popravek opisa in začetka odseka
114	555822	JP	popravek opisa odseka
115	555852	JP	popravek opisa odseka
116	555853	JP	popravek opisa odseka
117	555883	JP	popravek opisa odseka
118	555902	JP	popravek opisa odseka
119	555922	JP	popravek opisa in konca odseka
120	555931	JP	popravek opisa in začetka odseka
121	555941	JP	popravek opisa, začetka in konca odseka
122	555942	JP	popravek opisa odseka
123	555961	JP	popravek konca odseka
124	556022	JP	popravek opisa odseka
125	556032	JP	popravek opisa odseka
126	556033	JP	popravek opisa odseka
127	556041	JP	popravek opisa in konca odseka
128	556072	JP	popravek opisa in konca odseka
129	556092	JP	popravek opisa odseka
130	556131	JP	popravek opisa in konca odseka
131	556152	JP	popravek opisa odseka
132	556191	JP	popravek opisa, začetka in konca odseka
133	556192	JP	popravek opisa odseka
134	556202	JP	popravek opisa odseka
135	556231	JP	popravek konca odseka
136	556232	JP	popravek opisa in konca odseka
137	556233	JP	popravek opisa in konca odseka
138	556234	JP	popravek opisa odseka

139	556241	JP	popravek opisa, začetka in konca odseka
140	556252	JP	popravek opisa in konca odseka
141	556261	JP	popravek opisa, začetka in konca odseka
142	556281	JP	popravek opisa in začetka odseka
143	556291	JP	popravek opisa in začetka odseka
144	556301	JP	popravek opisa in začetka odseka
145	556321	JP	popravek opisa in začetka odseka
146	556331	JP	popravek opisa in začetka odseka
147	556342	JP	popravek opisa odseka
148	556343	JP	popravek opisa odseka
149	556352	JP	popravek opisa odseka
150	556372	JP	popravek opisa odseka
151	556382	JP	popravek opisa odseka
152	556391	JP	popravek opisa in začetka odseka
153	556422	JP	popravek opisa odseka
154	556432	JP	popravek opisa odseka
155	556452	JP	popravek opisa odseka
156	556482	JP	popravek konca odseka
157	556552	JP	popravek konca odseka
158	556581	JP	popravek začetka in konca odseka
159	556591	JP	popravek začetka in konca odseka
160	556601	JP	popravek začetka in konca odseka
161	556611	JP	popravek začetka in konca odseka
162	556621	JP	popravek začetka in konca odseka
163	556641	JP	popravek začetka in konca odseka
164	556663	JP	popravek opisa odseka
165	556671	JP	popravek opisa in začetka odseka
166	556701	JP	popravek konca odseka
167	556751	JP	popravek konca odseka
168	556761	JP	popravek začetka odseka

4 IZVEDBA PROJEKTA

4.1 Priprava gradiva za pridobitev pozitivnega mnenja DRSI

V sodelovanju z občinsko upravo je bil pripravljen končni predlog novega Odloka, katerega se je dne 20. 1. 2022 poslalo na DRSI z namenom pridobitve pozitivnega mnenja h kategorizaciji cest, kot jo določa Odlok.

Gradivo za pridobitev mnenja DRSI je bilo izdelano kot elaborat sprememb, kjer so bile obrazložene vse spremembe ter dopolnitve kategorizacije občinskih cest glede na do sedaj veljavno stanje. Spremembe so bile po potrebi obrazložene tudi z dodatno dokumentacijo, kot so to uskladitveni obrazci in podobno.

Predlog Odloka je predstavljal Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj, grafični del Odloka (digitalni sloj) pa je prikazoval celotno občinsko cestno omrežje Občine Črnomelj.

Glede na potrditev novega Odloka se bodo lahko uredili tudi podatki BCP, objekti pa vpisali v Zbirni kataster GJI, s čimer bo občina uredila kategorizacijo občinskih cest glede na trenutno stanje potekov cest v naravi in lastne potrebe ter izpolnila svoje zakonsko določene obveznosti. Občina mora naknadno izvesti vpis dejanske rabe cestnih zemljišč.

4.2 Obravnava predloga Odloka na seji Občinskega sveta

Gradivo za obravnavo predloga Odloka na seji Občinskega sveta je bilo izdelano kot elaborat obrazložitev k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj na zadnje postopke Občine Črnomelj na DRSI, k čemur je bilo pridobljeno pozitivno mnenje št. 37162-3/2022-95(509) z dne 25. 2. 2022. Občina Črnomelj je naknadno ugotovila, da je bil v PC TRIS en del JP 554112 sporen, saj parcele niso v lasti Občine Črnomelj, zato se je dne 25. 4. 2022 poslano dopolnitev vloge na DRSI za popravek predloga nove kategorizacije (del, ki se je naknadno ukinil, je na spodnji sliki označen z oranžno barvo). DRSI je podal še eno pozitivno mnenje na to dodatno spremembo št. 37162-3/2022-226(509) z dne 11. 5. 2022.



5 PRILOGE

5.1 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj

5.2 Mnenje DRSI

- Mnenje DRSI št. 37162-3/2022-95(509) z dne 25. 2. 2022,
- Mnenje DRSI št. 37162-3/2022-226(509) z dne 11. 5. 2022.

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 13

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2022

Zadeva: **ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI RAZVOJNO INFORMACIJSKEGA CENTRA BELA KRAJINA – PREDLOG ZA IZDAJO**

UVOD IN OBRAZLOŽITEV :
S strani javnega zavoda Razvojno informacijski center Bela krajina je bila podana pobuda, da se v odloku črta stavek, ki določa, da se v okviru zavoda kot posebna organizacijska enota oblikuje podjetniški inkubator, saj se organizacija javnega zavoda določi s Statutom zavoda. Pobuda RIC Bela krajina je v prilogi. Skladno s pobudo je tudi predlagana sprememba odloka.

PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu se predlaga, da Odlok o spremembi Odloka o ustanoviti Razvojno informacijskega centra Bela krajina obravnava kot predlog za izdajo in ga sprejme v predloženi vsebini. V kolikor občinski svet na predlog za izdajo ne bo imel pripomb, se predlaga, da na isti seji odlok obravnava kot predlog in ga sprejme.

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Priloga:
- Predlog RIC Bela krajina
- Odlok

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 24. redni seji, dne 27. 6. 2022 obravnaval gradivo »Predlog za izdajo Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da predlog za izdajo odloka sprejme in v kolikor nanj ne bo imel bistvenih pripomb, ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in ga sprejme v predlagani vsebini.

Zapisala:
Tanja Peteh, l.r.

Predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l.r.

RIC
bela krajina

OBČINA ČRNOMELJ
Gospod Andrej Kavšek, župan
Trg svobode 3

8340 ČRNOMELJ

Črnomelj, 15. 6. 2022

Zadeva: Pobuda k spremembi Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina

Spoštovani gospod Andrej Kavšek,

Občini Črnomelj kot ustanoviteljici Javnega zavoda RIC Bela krajina predlagamo naslednjo premembo v Odloku o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (v nadaljevanju Odlok):

1. Izbris zadnjega odstavka 3. člena Odloka

Predlagamo, da se izbriše zadnji odstavek 3. člena Odloka, in sicer: ***»V okviru zavoda se kot posebna organizacijska enota oblikuje Podjetniški inkubator«.***

Obrazložitev: pri spremembi Odloka (Uradni list št. 145, z dne 16. 10. 2020) smo med drugimi naredili spremembo pri točki V. NOTRANJA ORGANIZIRANOST IN ČLANSTVO V ZAVODU in oblikovali 19. člen tako, da se notranja organizacija javnega zavoda določi s Statutom javnega zavoda. Pri tej spremembi pa smo žal spregledali zgoraj omenjeni stavek, zato predlagamo, da se ta predlog spremembe obravnava na naslednji seji občinskega sveta.

Predlagateljica:

Barbara Papež Lavrič
direktorica RIC Bela krajina

PREDLOG ZA IZDAJO

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, 83/2011, 24/2014 in 66/2016) je Občinski svet Občine Črnomelj na _____ redni seji dne _____ sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina

1. člen

V Odloku o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Ur.l. RS, št. 145/2020 - UPB2 in 58/2021) se v 3. členu črta zadnji odstavek, ki glasi: »V okviru zavoda se kot posebna organizacijska enota oblikuje podjetniški inkubator.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen

Zavod svoje akte uskladi s tem odlokom v roku 6 mesecev od njegove uveljavitve.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 322-33/2009
Črnomelj,

Župan Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 14

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2022

Zadeva: **OBRAVNAVA IN IZDAJA SOGLASJA K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM STATUT-A RAZVOJNO INFORMACIJSKEGA CENTRA BELA KRAJINA**

OBRAZLOŽITEV:
Javni zavod Razvojno informacijski center Bela krajina je na svoji 20. redni seji sveta zavoda, 20. 6. 2022, obravnaval in potrdil predložene spremembe oziroma dopolnitve Statuta Razvojno informacijskega centra Bela krajina (v nadaljevanju Statut). Spremembe oziroma dopolnitve Statut-a stopijo v veljavo, ko ustanoviteljica javnega zavoda poda soglasje k sprejemu Statuta.

Občinski svet Občine Črnomelj v skladu z določili 27. člena Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina obravnava predlagane dopolnitve Statuta in poda soglasje k sprejemu Statuta Razvojno informacijskega centra Bela krajina.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Črnomelj podaja soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta Razvojno informacijskega centra Bela krajina z dne 20. 6. 2022.
Ta sklep stopi v veljavo z dnem uveljavitve Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi razvojno informacijskega centra Bela krajina, ki jih je občinski svet sprejel na _____ seji, dne _____.

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Priloge:
- Vloga za soglasje z dne 20. 6. 2022
- Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda Razvojno informacijski center Bela krajina z dne 20. 6. 2022

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 24. redni seji, dne 27. 6. 2022 obravnaval gradivo »Obravnava in izdaja soglasja k spremembam in dopolnitev STATUT-a Razvojno informacijskega centra Bela krajina«. Odbor na gradivo, ki ga je predlagatelj le-tega na seji odbora tiskarsko popravil z ustreznimi imeni organizacijskih enot, ni imel pripomb zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da obravnava predlagane dopolnitve in spremembe Statuta, upoštevajoč popravke na seji Odbora in izda soglasje k sprejemu STATUT-a Razvojno informacijskega centra Bela krajina.

Zapisala:
Tanja Peteh, l.r.

Predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l.r.

RIC bela krajina

Občina Črnomelj
Trg svobode 3

8340 Črnomelj

Črnomelj. 20. 6. 2022

Zadeva: **Soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta Razvojno informacijskega centra Bela krajina**

Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in na podlagi 28. člena Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Uradni list RS št. 79/09, 98/13, 36/14, 23/15, (UPB-2) in 58/21) je svet Javnega zavoda Razvojno informacijskega centra Bela krajina na svoji 20. redni seji, dne 20. 6. 2022, obravnaval in sprejel

Spremembe in dopolnitve Statuta Razvojno informacijskega centra Bela krajina v predloženi obliki.

Prosimo občinski svet Občine Črnomelj, za pridobitev soglasja k sprejetemu dokumentu.

Danijela Nedič Orešič
Predsednica Sveta Javnega zavoda
RIC Bela krajina

RIC Bela krajina, Destinacijska organizacija, Ulica na Utrdbah 18 p.p. 271, SI-8340 Črnomelj, Slovenija, tel. +386 (0) 7 30 56 530, fax:+386 (0) 7 30 56 531
e-mail: info@ric-belakrajina.si, http://www.belakrajina.si, Ident. za DDV: SI71124101, matična št.: 1518399, podračun EZR: 01217-6033130169

Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in na podlagi 28. člena Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Uradni list RS št. 79/09, 98/13, 36/14, 23/15, (UPB-2) in 58/21) je svet Javnega zavoda Razvojno informacijskega centra Bela krajina na svoji 20. redni seji, dne 20. 6. 2022, ob soglasju občinskega sveta Občine Črnomelj izdanega na svoji _____. redni seji, dne 7. 7. 2022 sprejel

Spremembe in dopolnitve Statuta Razvojno informacijskega centra Bela krajina

1. člen

V Statutu Razvojno informacijskega centra Bela krajina (sprejetega 22. 6. 2021) se besedilo 35. člena v celoti izbriše in se ga nadomesti z novim besedilom:

V okviru zavoda delujejo naslednje organizacijske enote:

- notranja organizacijska enota Finančno-splošna služba - 1,
- notranja organizacijska enota Oddelek za razvoj – 2,
- notranja organizacijska enota DMO – 3,
- notranja organizacijska enota Turizem Črnomelj – 4,
- notranja organizacijska enota Oddelek za muzejsko dejavnost – 5,
- notranja organizacijska enota Krajinski park Lahinja – 6,
- notranja organizacijska enota Oddelek za podjetništvo – 7.

Organizacijske enote opravljajo naloge iz področja posameznih dejavnosti po pooblastilu direktorja.

2. člen

Te spremembe stopijo v veljavo, ko jih sprejme Svet zavoda in je pridobljeno soglasje občinskega sveta Občine Črnomelj.

Črnomelj, 20. 6. 2022

Nedič Orešič

Danijela Nedič Orešič
predsednica Sveta Javnega zavoda

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 15

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2022

Zadeva: **POBUDA VOLIVCEV ZA USTANOVITEV NOVE KRAJEVNE SKUPNOSTI**

Volivci Tanče Gore, Kvasice in Dragovanje vasi so na Občino Črnomelj dne 20. 5. 2022 in nato dopolnjeno s podpisi dne 23. 5. 2022 ponovno podali pobudo za ustanovitev lastne krajevne skupnosti na območju vasi Tanča Gora, Kvasica in Dragovanja vas. Pobudo je s svojimi podpisi podprlo 72 volivcev tega območja. Razlogi, ki so jih pobudniki navedli za ustanovitev nove krajevne skupnosti so razvidni iz vložene pobude v prilogi.

Skladno z 18. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) se na območju občine lahko ustanovijo ožji deli občine (krajevne, vaške ali četrtne skupnosti). Ime in območje ožjega dela občine se določi s statutom občine. Pri notranji členitvi mora občinski svet upoštevati zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, kulturne in druge značilnosti območja. Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine ožji del občine ali spremeni njegovo območje. Sprememba statuta, s katero se ukine ožji del občine oziroma spremeni njegovo območje, lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta ožjega dela občine.
Pobudo za ustanovitev ožjih delov občine ali za spremembo njihovih območij lahko da zbor krajanov ali s statutom določeno število prebivalcev dela občine. Občinski svet mora pobudo obvezno obravnavati.
Pred ustanovitvijo ožjih delov občine ali pred spremembo njihovih območij mora občinski svet ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij v občini, kjer naj bi bili ustanovljeni ožji deli občine. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje ožjega dela občine.

Statut Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/2011, 24/2014 in 66/2016) v 64. členu določa, da so, zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.

Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev s tega območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.

Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost.

Del krajevne skupnosti se lahko izloči iz krajevne skupnosti in priključi k sosednji krajevni skupnosti, če se za to v tem delu krajevne skupnosti in v krajevni skupnosti, kateri se ta del

krajevne skupnosti želi priključiti, na zboru občanov odloči najmanj polovica volivcev, ki so sodelovali na zboru, in če preostali del krajevne skupnosti še izpolnjuje pogoje za samostojno krajevno skupnost

Pobudo, ki so jo podali volivci Tanče gore, Kvasice in Dragovanje vasi, je s podpisi podprlo 72 volivcev iz tega območja, kar je več kot 10% volivcev tega območja.

Predmetna pobuda je po njeni vložitvi uvrščena na prvo sejo občinskega sveta v obravnavo. V kolikor občinski svet odloči, da pobudo sprejme, mora v nadaljevanju, pred odločitvijo o ustanovitvi nove krajevne skupnosti, ki se ustanovi s Statutom občine, voljo občanov glede imena in območja krajevne skupnost preveriti še na zboru občanov na območjih teh naselij. Zbor občanov skliče župan. O ustanoviti krajevne skupnosti odloči občinski svet s spremembo Statuta občine, ki se sprejema za 2/3 večino vseh članov.

Krajevna skupnost Dragatuš sedaj obsega naselja Belčji Vrh, Brdarci, Breznik, Črešnjevec pri Dragatušu, Dragatuš, Dragovanja vas, Dolenji Suhor pri Vinici, Gornji Suhor pri Vinici, Golek, Knežina, Kvasica, Mala Lahinja, Mali Nerajec, Obrh pri Dragatušu, Podlog, Pusti Gradec, Sela pri Dragatušu, Šipek, Tanča Gora, Veliki Nerajec, Zapudje, obsega površino 55,88 km2 in 1.514 prebivalcev, pri tem pa imajo naselja Tanča Gora, Kvasica in Dragovanja vas skupaj površino 14,12 km2 in 407 prebivalcev.

Iz proračuna občine je Krajevni skupnosti Dragatuš za redno dejavnost ter glede na dolžino cest in število prebivalcev, v letu 2022 namenjenih 21.213 EUR (letna dotacija) za njeno delovanje in izvajanje nalog iz njene pristojnosti (redna dejavnost, pokopališka dejavnost, vzdrževanje cest). Po sedaj veljavnih kriterijih financiranja bi v primeru novo nastale KS na območju navedenih naselij Tanča Gora, Dragovanja vas in Kvasica le ta po pripravljenem izračunu prejela iz proračuna občine skupno 4.979 EUR na leto za vse delovanje (od tega 1.905 EUR za delovanje KS, 652 EUR za vzdrževanje pokopališč in 2.422 EUR za vzdrževanje kategoriziranih JP).

Odločitev občinskega sveta:
Občinski svet vloženo pobudo volivcev za ustanovitev nove krajevne skupnosti Tanča Gora, ki jo je dne 20. 5. 2022 vložilo in s podpisi podprlo 72 volivcev iz območja naselij Tanča Gora, Kvasica in Dragovanja vas, obravnava in se do nje opredeli.

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Priloga:
- Pobuda volivcev Tanče Gore, Kvasice in Dragovanje vasi
- Piso karta območja

Mnenje Statutarno pravne komisije:
Statutarno pravna komisija je gradivo obravnavala na seji 29. 6. 2022. Občinskemu svetu predlaga, da vloženo pobudo obravnava in se do nje opredeli.

Zapisala:
Slavica Novak Janžekovič

Predsednica Statutarno pravne komisije
Mira Radojčič, l.r.

OBČINA ČRNOMELJ
SIG.Z. 400
PREJETO 20. 05. 2022
PRIL.
VRED.
ŠIFRA ZAD. 031-1/2022-1

VOLIVCI TANČE GORE, KVASICE
IN DRAGOVANJE VASI
zanje prvopodpisani

CREG105144

IZTOK KOBETIČ
KVASICA 9
8343 DRAGATUŠ

OBČINA ČRNOMELJ
TRG SVOBODE 3
8340 ČRNOMELJ


ZADEVA: **Pobuda za ustanovitev krajevne skupnosti Tanča Gora z obrazloženim letnim planom dela v sklopu rednih proračunskih sredstev za delovanje nove krajevne skupnosti Tanča Gora ter načrtom programa dela izven rednih sredstev financiranja**

Spoštovani!

Volivci oziroma krajani vasi Kvasica, Dragovanja vas in Tanča Gora dajemo pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti v občini Črnomelj z imenom Krajevna skupnost Tanča Gora, ki naj zajema naselja Tanče Gore, Kvasice in Dragovanje vasi.
Pobudo bomo dne 23. 5. 2022 dopolnili z original podpisanim seznamom več kot 10% volivcev s tega območja z datumi rojstva. V nadaljevanju podajamo podrobno obrazložitev pobude za ustanovitev krajevne skupnosti Tanča Gora kot ožjega dela občine Črnomelj v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu:

- <u>zgodovinske značilnosti:</u>
  Habsburški cesar Jožef II. (prej pa že njegova mama Marija Terezija - terezijanski kataster za potrebe obdavčitve) je v duhu razsvetljenstva in modernizacije svojih dežel vzpostavil katastrske občine kot temeljne davčne enote, zemljišča so bila izmerjena na terenu in natančneje razdeljena po namembnosti in donosu (vir: LOVRENČAN, *Franciscejski*

kataster, hvaležen vir za krajevno zgodovino. Dostopno na spletnem naslovu: https://lovrencan.si/v-poduk-in-zabavo/franciscejski-kataster/, dostop dne 11. 6. 2020). Katastrska občina Tanča Gora je tako bila izoblikovana že ob izdelavi jožefinskega katastrskega operata v letih 1789-1790 in je bila v obdobju od 1823-1869 (slika 1) podlaga in osnova za popis občinske meje z imenom Tanča Gora v Franciscejskem katastru za Kranjsko (vir: ARHIV RS, *SI AS 176 Franciscejski kataster za Kranjsko, 1823-1869*. Dostopno na spletnem naslovu: http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?id=23253, dostop dne 11. 6. 2020).



Slika 1: območje občine Tanča Gora = Tanzberg *

* Vir: MAPIRE, *Historical Maps Online - Habsburg Empire - Cadastral maps (XIX. century)*. Dostopno na spletnem naslovu: https://mapire.eu/en/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=1670391.1532524084%2C5699576.743034962%2C1700488.2331396965%2C5711042.297277738, dostop dne 11. 6. 2020.

Leta 1858 je bila ustanovljena Župnija Dragatuš, ki je združila prej več stoletij ločena dela, kjer je Tanča Gora spadala pod Župnijo Črnomelj, s tem pa tudi zgodovinsko, kulturno in jezikovno od zmeraj tvori posebno zaokroženo enoto.
Od leta 1934 deluje na tem območju Prostovoljno gasilsko društvo Tanča Gora, katerega ustanovitelji in člani so bili in so volivci iz vseh treh vasi. PGD Tanča Gora spada v I. kategorijo gasilskih enot v občini Črnomelj in skrbi za požarni okoliš vasi Tanča Gora, Kvasica in Dragovanja vas - celotno območje k. o. Tanča Gora.

- <u>zemljepisne značilnosti:</u>
  Predlog za novo krajevno skupnost obsega celotno katastrsko občino 1549 - Tanča Gora kot to določa Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin (Uradni list RS, št. 100/2006). Vse tri vasi so geografsko blizu, med seboj oddaljene po zračni črti cca. en kilometer ter povezane z asfaltno cestno povezavo.
- <u>gospodarske značilnosti:</u>
  Območje že od nekdaj povezuje volivce v isti vinorodni okoliš Tanče gore, vaščani vseh treh vasi pa so še danes sosedje z nepremičninami v vinogradih in na poljih.
- <u>upravne in kulturne značilnosti</u>:
  Na območju nove krajevne skupnosti poleg omenjenega gasilskega društva deluje še Športno društvo Dragovanja vas (skakalnica v Dragovanji vasi in nogometno igrišče na Kvasici). Zaradi postopka ustanovitve nove krajevne skupnosti smo nedavno izbrisali iz registra društev Vaško društvo Šakani.
- <u>druge značilnosti:</u>
  Velika večina krajanov vseh treh vasi je prepričanih, da bi veliko bolje zadovoljevali posebne skupne potrebe v ožjem delu občine Črnomelj pod okriljem nove krajevne skupnosti Tanča Gora, kot to predvideva Statut občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011, 24/2014 in 66/2016) v 64., 65. in 66. členu.

<u>Obrazložitev letnega plana dela v sklopu rednih proračunskih sredstev za delovanje nove krajevne skupnosti Tanča Gora ter načrt programa dela izven rednih sredstev financiranja:</u>

Po opravljenih simulacijah občinske uprave naj bi nova krajevna skupnost Tanča Gora (za vse tri vasi) prejela letno iz proračuna Občine Črnomelj 4.979€, od tega 1.905€ za samo delovanje, 652€ za vzdrževanje obeh pokopališč in 2.422€ za

vzdrževanje kategoriziranih javnih poti. Pripadajoča sredstva bi vsaj v prvem letu delovanja namenili:

06039001 - 06009 - materialni stroški:

- pisarniški material in storitve - 150€;
- reprezentanca - 100€;
- električna energija - 150€;
- voda in komunalne storitve - 150€;
- tekoče vzdrževanje poslovnih objektov - 300€;
- drugi operativni odhodki - 455€.

13029001 - 13001 - upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje:

- vzdrževanje krajevnih cest - 1.422€.

1302024 - 13001 - ureditev javne razsvetljave v KS:

- novogradnje - 1.000€.

16039002 - 16037 - vzdrževanje pokopališč:

- vzdrževanje pokopališč - 652€.

18059001 - 1805265 - vzdrževanje igrišč:

- drugi izdatki za vzdrževanje in zavarovanje - 600€.

Novo ustanovljena krajevna skupnost pa si bo prizadevala za realizacijo naslednjih projektov, ki pa bi bili financirani izven omenjenih okvirjev 4.979€ za redno delovanje, s sredstvi prispevkov krajanov, donacij, občine, države ali EU:

- pločnik in prehod za pešce na Kvasici (30.000€);
- fekalna kanalizacija Dragovanja vas (bližina vodnega zajetja Dobliče) (200.000€);
- redno vzdrževanje in ureditev odvodnjavanja oziroma asfaltiranje lokalne ceste 054141- R1 218 Kvasica - Tanča Gora (20.000€);
- ureditev vaškega jedra Tanče Gore (vaška zidanica) (30.000€);

- javna razsvetljava Dragovanja vas (10.000€);
- javna razsvetljava Kvasica (10.000€);
- javna razsvetljava Tanča Gora (20.000€);
- preplastitev ceste Tanča Gora-Sela (40.000€);
- ureditev odvodnjavanja/mulde od tančke kapelice proti Kvasici (3.000€);
- manjše igrišče pri gasilskem domu na Tanči Gori (40.000€);
- razširitev obstoječega eko otoka na Tanči Gori ali umestitev dodatnega (500€).

Pobudniki nove krajevne skupnosti Tanča Gora smo do današnjega dne evidentirali 8 podpisanih izjav krajanov, ki bi bili pripravljeni kandidirati in aktivno sodelovati v novem svetu krajevne skupnosti. Za novo mandatno obdobje Občinskega sveta Občine Črnomelj 2022-2026 pa nameravamo predlagati tudi svojega kandidata, ki ga naj bi podprli krajani vseh treh vasi in bi takšen predstavnik zastopal naše interese tudi v občinskem svetu.

Tanča Gora, 20. 5. 2022

Iztok Kobetič

Priloga:
- plan odhodkov za leto 2022 in plan dela izven rednih dejavnosti.

A. BILANCA ODHODKOV					
KRAJEVNA SKUPNOST TANČA GORA					Plan 2022
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				4.979 €
	0603	Dejavnost občinske uprave			
		06039001	Administracija občinske uprave		1.905 €
			06009	Materialni stroški	1.305 €
				402000 - Pisarniški material in storitve	
				402009 - Reprezentanca	150 €
				402200 - Električna energija	100 €
				402203 - Voda in komunalne storitve	150 €
				402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	150 €
				402999 - Drugi operativni odhodki	300 €
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				455 €
	1302	Cestni promet in infrastruktura			
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		2.422 €
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)	1.422 €
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	
		1302024	Ureditev javne razsvetljave v KS		1.422 €
			13001	Ureditev javne razsvetljave v KS	1.000 €
				420401 - Novogradnje	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.000 €
	1603	Komunalna dejavnost			
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		652 €
			16037	Vzdrževanje pokopališč	652 €
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE,				652 €
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti			
		18059001	Programi športa		600 €
			1805265	Vzdrževanje igrišč	600 €
				402599 - Drugi izdatki za vzdrževanje in zavarovanje	

1. pločnik in prehod za pešce na Kvasici (30.000€)

2. fekalna kanalizacija Dragovanja vas (bližina vodnega zajetja Dobliče) (200.000€)

3. redno vzdrževanje in ureditev odvodnjavanja oziroma asfaltiranje lokalne ceste 054141- R1 218 Kvasica - Tanča Gora (20.000€)

4. ureditev vaškega jedra Tanče Gore (vaška zidanica) (30.000€)

5. javna razsvetljava Dragovanja vas (10.000€)

6. javna razsvetljava Kvasica (10.000€)

7. javna razsvetljava Tanča Gora (20.000€)

8. preplastitev ceste Tanča Gora-Sela (40.000€)


9. ureditev odvanjavanja/mulde od tančke kapelice proti Kvasici (3.000€)

10. manjše igrišče pri gasilskem domu na Tanči Gori (40.000€)

11. vzdrževanja igrišča na Kvasici (500€/leto)

12. razširitev obstoječega eko otoka na Tanči Gori ali umestitev dodatnega (500€)

13. vzdrževanje pokopališč Dragovanja vas in Tanča Gora (1000€/leto)


© PISO - ČRNOMELJ
k.o. 1542 ZASTAVA
k.o. 2676 CERKVIŠČE
k.o. 1544 GRIBLJE
k.o. 1541 LOKA
k.o. 1540 DOBLIČE
k.o. 1539 MAVRLEN
k.o. 1538 DOLENJA PODGORA
k.o. 1546 TRIBUČE
k.o. 1547 BUTORAJ
k.o. 1548 GOLEK
k.o. 1549 TANČA GORA
k.o. 1545 BEDENJ
k.o. 1552 ADLEŠIČI
k.o. 1550 DRAGATUŠ
k.o. 1551 BELČJI VRH
k.o. 1553 BOJANCI
k.o. 1557 STARI TRG OB KOLPI
k.o. 1558 SODEVCI
k.o. 1559 RADENCI
k.o. 1560 SINJI VRH
k.o. 1556 STARA LIPA
k.o. 1554 HRAST PRI VINICI
k.o. 1563 VINICA
k.o. 1555 NOVA LIPA
Miklarji
Dobliče
Kanizarica
Črnomelj
Butoraj
Tribuče
Vlaščansko selo
Dolenjsko selo
Golek
Fučkovci
Bedenj
Jankovići
Dolenjci
Pribinci
Adlešiči
Grič pri Dobličah
Dragovanja vas
Kvasica
Zorenci
Tanča Gora
Sela pri Dragatušu
Podlog
Brdarci
Breznik
Dragatuš
Velika Lahinja
Paka pri Predgradu
Obrh pri Dragatušu
Črešnjevec pri Dragatušu
Velika sela
Veliki Nerajec
Mala Lahinja
Bojanci
Gornji Bojanci
Dolnji Bojanci
Vinica
Močile
Zapudje
Dolenji Suhor pri Vinici
Belčji Vrh
Gornji Suhor pri Vinici
Podklanec
Sodevci
Dolenji Radenci
Gornji Suhor pri Vinici
Stara Lipa
Hrast pri Vinici
Perudina
Zilje
Dečina
PREDGRAD

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 16

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2022

Zadeva: **SOGLASJE K SKLEPU O DOLOČITVI VIŠINE REDNE DELOVNE USPEŠNOSTI DIREKTORICE RIC BELA KRAJINA ZA LETO 2021**

OBRAZLOŽITEV:

S strani javnega zavoda Razvojno informacijski center Bela krajina smo prejeli Predlog Sklepa za določitev višine redne delovne uspešnosti direktorice RIC Bela krajina za leto 2021. Iz priloženega gradiva je razvidno, da je predlog višine redne delovne uspešnosti že obravnaval Svet zavoda RIC bela krajina na svoji 20. seji dne, 20. 6. 2022.

PREDLOG SKLEPA:

Predlagamo, da Občinski svet občine Črnomelj obravnava predlagano gradivo in poda soglasje k sprejetemu Sklepu o določitvi višine redne delovne uspešnosti direktorice RIC Bela krajina za leto 2021.

Pripravila:
Tanja Peteh, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Priloge:
- Sklep sveta javnega zavoda RIC Bela krajina
- Ocenjevalni list

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 24. redni seji, dne 27. 6. 2022 obravnaval gradivo »Soglasje k Sklepu o določitvi višine redne delovne uspešnosti direktorice RIC Bela krajina za leto 2021«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da predloženo gradivo obravnava in poda soglasje k sprejetemu Sklepu o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice RIC Bela krajina za leto 2021.

Zapisala:
Tanja Peteh, l.r.

Predsednik Odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l.r.

RIC bela krajina

CREG105813

OBČINA ČRNOMELJ | SIG.Z.
PREJETO 23. 06. 2022 | PRIL.
ŠIFRA ZAD. | VRED.

Občina Črnomelj
Trg svobode 3

8340 Črnomelj

Črnomelj, 20. 6. 2022

Zadeva: **Soglasje k Sklepu o določitvi višine redne delovne uspešnosti direktorice RIC Bela krajina za leto 2021**

Na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava, s področja dela Ministrstva za gospodarstvo (Ur. l. 134/2006), je Svet javnega zavoda RIC Bela krajina, na svoji 20. redni seji dne 20. 6. 2022 sprejel Sklep o določitvi višine redne delovne uspešnosti direktorice RIC Bela krajina za leto 2021.

Prilagamo omenjeni Sklep in Ocenjevalni list, kjer je v skladu z imenovanim pravilnikom upoštevano vrednotenje kriterijev.

Prosimo za pridobitev soglasja k sprejetemu Sklepu o določitvi višine redne delovne uspešnosti direktorice RIC Bela krajina za leto 2021.

Danijela Nedič Orešič
Predsednica Sveta Javnega zavoda
RIC Bela krajina

Svet zavoda
RIC Bela krajina
Ulica na Utrdbah 18
8340 Črnomelj

Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Ur.l. RS, št. 145/20 – uradno prečiščeno besedilo, 58/21), 27. in 28. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Ur.l. RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18; v nadaljevanju KPJS), v povezavi z 22. in 22.a členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18, v nadaljevanju ZSPJS), na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja dela Ministrstva za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 134/06, v nadaljevanju Pravilnik), v povezavi z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18), Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19) in ob upoštevanju Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19) je Svet Zavoda Razvojno informacijskega centra Bela krajina (v nadaljevanju: Svet zavoda RIC) na svoji redni 20. seji dne 20. 06. 2022 sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi višine redne delovne uspešnosti
direktorici RIC Bela krajina za leto 2021

1. Ob upoštevanju kriterijev, ki jih je določil minister za gospodarstvo za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja (poslovna uspešnost, kakovost opravljenega dela, učinkovitost poslovanja), je Svet zavoda RIC ugotovil in potrdil skupno oceno delovne uspešnosti direktorice RIC Bela krajina za leto 2021 v višini 95 %.

2. Ob upoštevanju drugega odstavka 9. člena Uredbe o napredovanju se direktorici RIC Bela krajina s tem, ko se ji je določila skupna ocena glede na dane kriterije v višini **95 %**, določi ocena letne delovne uspešnosti **ODLIČNO** (ODLIČNO/PRAV DOBRO/DOBRO/ZADOSTNO/NEZADOSTNO).

3. Glede na določilo 6. člena Pravilnika, bi znašal znesek redne delovne uspešnosti direktorice seštevek odstotkov skupne ocene za leto 2021, pomnoženo z dvakratnikom njene osnovne mesečne plače v mesecu decembru preteklega leta. Ker pa je v skladu 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju obseg dovoljenih sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorice RIC Bela krajina za leto 2021 največ 5 % njene letne osnovne plače, je določen znesek izplačila v višini 1.605,15 EUR bruto.

4. Redna delovna uspešnost bo direktorici RIC Bela krajina izplačana v enkratnem znesku in sicer po pridobitvi soglasja ustanoviteljice, Občine Črnomelj.

Danijela Nedič Orešič
predsednica
Sveta zavoda RIC Bela krajina

RIC bela krajina

OCENJEVALNI LIST: Ugotavljanje delovne uspešnosti direktorice RIC Bela krajina

Občina: Črnomelj

Zavod: Razvojno informacijski center Bela krajina

Direktorica: Barbara Papež Lavrič

Ocenjevalno obdobje: od 01.01.2021 do 31.12.2021

Na podlagi 2. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja dela Ministrstva za gospodarstvo (Ur.l. RS, št. 134/06) Svet zavoda RIC Bela krajina za ocenjevalno obdobje ugotavlja:

Merila uspešnosti:		**Višina priznane uspešnosti (v %):**
1) poslovna uspešnost:	**do 55%**	
a) izpolnjevanje letnega programa dela	do 30%	29
b) gospodarnost in racionalnost poslovanja	do 15%	15
c) učinkovito izvajanje nalog z vpeljavo novih organizacijskih ali tehnoloških rešitev	do 10%	10
2) kakovost opravljanja dela:	**do 35%**	
a) vpeljani sistem spremljanja kakovosti	do 10%	7
b) prispevek k poenostavitvi postopkov, hitrosti reševanja zadev in izvajanja nalog v roku	do 15%	14
c) vestnost in natančnost pri delu ter uspešno sodelovanje z udeleženimi akterji	do 10%	10
c) učinkovitost poslovanja:	**do 10%**	
a) pravočasnost, natančnost in doslednost izvajanja predpisov in pooblastil	do 10%	10
VSOTA VSEH DOSEŽENIH ODSTOTKOV:		95

UGOTOVITVENI SKLEP:

Svet zavoda RIC Bela krajina je na 20. redni seji dne 20.06.2022 ugotovil:

1. Ob upoštevanju kriterijev, ki jih je določil minister za gospodarstvo za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja je Svet zavoda RIC Bela krajina ugotovil in potrdil skupno oceno delovne uspešnosti direktorice RIC Bela krajina za leto 2021 v višini 95 %.

2. Ob upoštevanju drugega odstavka 9. člena Uredbe o napredovanju se direktorici RIC Bela krajina s tem, ko se ji je določila skupna ocena glede na dane kriterije v višini 95%, določi ocena letne delovne uspešnosti 5.

Črnomelj, 20.06.2022

Predsednica Sveta zavoda RIC Bela krajina:
Danijela Nedič Orešič

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 17

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2022

Zadeva: **DOLOČITEV VIŠJEGA OBSEGA SREDSTEV ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICE OBČINSKE UPRAVE OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2022**

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 108/09 – UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21; v nadaljevanju: ZSPJS) v tretjem odstavku 22.a člena določa, da del plače za redno delovno uspešnost ravnateljev, direktorjev in tajnikov določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki jih določi minister. V primeru določitve redne delovne uspešnosti direktorja občinske uprave je na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi (Uradni list RS, št. 28/06 in 132/20) župan tisti organ, ki oceni in odloči o višini dela plače. Del plače za redno delovno uspešnost na letni ravni ne sme presegati dveh osnovnih mesečnih plač direktorja, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače direktorja v decembru preteklega leta. Direktorici občinske uprave se redna delovna uspešnost izplačuje dvakrat letno, in sicer za obdobje od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 in za obdobje od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.

Pri določitvi redne delovne uspešnosti direktorja občinske uprave je potrebno upoštevati omejitev, ki je vezana na višino zagotovljenih sredstev, namenjenih izplačilu iz proračuna. Obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti na letni ravni urejajo ZSPJS, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18; v nadaljevanju: uredbi) in Kolektivna pogodbi za javni sektor (Ur.l.RS, št 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18; v nadaljevanju: KPJS). Obseg sredstev je na podlagi 22. člena ZSPJS, omejen na najmanj 2 % in največ 5 %. Najnižji obseg, tj. 2%, je zagotovljen s KPJS. Vsakršen višji obseg sredstev (torej nad 2%) pa predstavlja izjemo, o kateri odloča občinski svet (drugi odstavke 7. člena uredbe) ob izpolnjevanju dveh pogojev, in sicer: da višji obseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspešnost ostalih zaposlenih javnih uslužbencev v občinski upravi ter da so sredstva za ta namen zagotovljena v proračunu.

Glede na zgoraj navedeno, zelo uspešno vodenje in organiziranje dela občinske uprave ter posledično realiziranje zastavljenih projektov, se občinskemu svetu predlaga sprejetje sklepa, s katerim se zagotovi višji obseg sredstev za redno delovno uspešnost direktorice občinske uprave, in sicer 5 %. Pri tem sredstva ne bodo prerazporejena iz virov, kjer so zagotovljena sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti ostalih zaposlenih. S tem bosta izpolnjena oba pogoja za realizacijo predlaganega sklepa.

PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se Sklep o določitvi višjega obsega sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorice občinske uprave občine Črnomelj za leto 2022 v predlaganem besedilu.

Pripravila:
Tamara Potočar, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

MNENJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA:
Na svoji 28. redni seji, dne 29. 6. 2022, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnavala gradivo »Določitev višjega obsega sredstev za redno delovno uspešnost direktorice občinske uprave Občine Črnomelj za leto 2022«. Na gradivo komisija ni imela pripomb in občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagani sklep.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Zoran Špec, l.r.

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 7. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21 in 29/22) in 16. člen Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj, na svoji ____. redni seji dne _____, sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi višjega obsega sredstev za redno delovno uspešnost direktorice občinske uprave Občine Črnomelj za leto 2022

Obseg sredstev za redno delovno uspešnost direktorice občinske uprave Občine Črnomelj za leto 2022 se določi v višjem obsegu, in sicer v višini 5 % letnih sredstev osnovne plače, ki pripada direktorju občinske uprave Občine Črnomelj.

Številka:
Datum:

Andrej Kavšek
župan

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 18

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2022

Zadeva: **SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI ČRNOMELJ**

UVODNO IN OBRAZLOŽITEV:
Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 - odl. US) ureja financiranje volilne in referendumske kampanje (V. poglavje) ter delno povračilo stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje (VI. poglavje). Za lokalne skupnosti (občine) zakon tako v 28. členu predpisuje, da lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. Lokalna skupnost lahko določi, da pripada delno povračilo stroškov samo organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v občinskem svetu in samo organizatorjem volilne kampanje za župana občine, katerih kandidati so dosegli določen odstotek od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, pri čemer odstotek, ki ga določi lokalna skupnost ne sme presegat 10%.

Glede na zgoraj navedeno določbo in glede na tovrstni sklep, ki je valjal ob prejšnjih lokalnih volitvah je enako predlagano tudi v predlaganem sklepu (3. člen), da so do delnega povračila upravičeni tisti organizatorji katerih listam oz. kandidatom so pripadli mandati v občinskem svetu. Enako kot ob predhodnih volitvah je dalje predlagano, da so do delnega povračila stroškov volilne kampanje upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali (4. člen).

V 23. členu Zakona o volilni in referendumski kampanji je predpisano, koliko lahko največ znašajo stroški volilne kampanje za posamezne volitve oziroma katerega zneska ne smejo preseči. Višina stroškov je povzeta po zakonu in kot taka prenesena v predlagani sklep (2. člen). Za volitve v občinski svet stroški volilne kampanje tako ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini, za volitve župana pa stroški ne smejo preseči 0,25 na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja za župana, se stroški za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Glede višine delnega povračila stroškov volilne kampanji zakon v 28. členu pri volitvah za člane občinskega sveta določa, da delno povračilo ne sem presegati višine povračila za dobljeni glas organizatorjem volilne kampanje za poslanca državnega zbora. Ta višina je v zakonu določena na 0,33 EUR za dobljeni glas in je tako povzeta tudi v predlagani sklep. Glede višine delnega povračila organizatorjem volilne kampanje za volitve župana zakon določa, da ne sme presegati višine povračila za dobljeni glas organizatorjem volilne kampanje za predsednika republike. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga

glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu. Višina povračila je v zakonu določena na 0,12 EUR za vsak dobljeni glas in je tako povzeta tudi v predlagani sklep. Enako so bile višine delnega povračila povzete in določene tudi v sklepu ob prejšnjih lokalnih volitvah.

Glede na do sedaj veljavni sklep o povračilu stroškov volilne kampanje v predlaganem sklepu glede višine povračil sredstev torej ni razlik. Gre za uskladitev z zakonodajo glede oddaje poročil o zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo preko spletnega portala AJPES.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Črnomelj sprejme Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj.

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Priloga:
- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj (Ur.l. RS, št. 51/2010)

MNENJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA:

Na svoji 28. redni seji, dne 29. 6. 2022, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnavala gradivo »Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Črnomelj «. Na gradivo komisija ni imela pripomb in občinskemu svetu predlaga, da sklep sprejeme.

Predsednik KMVI
Zoran Špec, l.r.

PREDLAGANO BESEDILO:

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 - odl. US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/2011, 24/2014 in 66/2016) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji _____ seji, dne _____sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Črnomelj

1. člen

S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za volitve župana v Občini Črnomelj.

2. člen

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

3. člen

Organizatorji volilne kampanje, katerih listam oziroma kandidatu so pripadali mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do delnega povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

4. člen

Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni organizatorji volilne kampanje za župana, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni glas. Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

5. člen

Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna 30 dni po oddaji in objavi finančnega poročila preko portala AJPES.

6. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj (Ur.l. RS, št. 51/2010).

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-0007/2022-
Črnomelj,

Župan Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 19

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2022

Zadeva: **KADROVSKE ZADEVE**

1. <u>Imenovanje predsednika in članov LAS - Lokalne akcijske skupine za spremljanje odvisnosti od drog na območju občine Črnomelj</u>

V občini Črnomelj že od leta 1997 deluje LAS – Lokalna akcijska skupina za spremljanje odvisnosti od drog, v kateri sodelujejo predstavniki in strokovnjaki različnih institucij oziroma področij ter posamezniki, ki želijo spremeniti odnos družbe do problema uporabe drog in učinkovati preventivno na lokalnem nivoju. LAS podaja mnenja in s svojim delovanjem spodbujala, aktivira in podpira nove zamisli in jih poskušala uresničiti s pomočjo strokovnjakov in prostovoljcev. V nacionalnem programu na področju prepovednih drog so LAS-i opredeljeni kot strokovno posvetovalni organi županov in občinskih svetov, pristojni za pripravo usklajenih ukrepov lokalnih skupnosti na področju drog in njihovega izvajanja.

LAS predvsem:
- pospešuje aktivnosti, ki vodijo v zdrav način življenja,
- pospešuje športne in druge aktivnosti mladih, ki naj bi delovale predvsem preventivno na področju drog,
- pospešuje in načrtuje druge preventivne aktivnosti.

V juniju je potekel mandat LAS v dosedanji sestavi, zato so bili ponovno evidentirani kandidati. KMVI je evidentirala kandidate in predloge obravnavala na 28. redni seji, 29. 6. 2022 in občinskemu svetu predlaga v imenovanje vse evidentirane kandidate.

Predlog sklepa:

I.

Občinski svet Občine Črnomelj imenuje Lokalno akcijsko skupino za spremljaje odvisnosti od drog (LAS), ki je strokovno posvetovalni organ župana in občinskega sveta, pristojen za pripravo usklajenih ukrepov lokalne skupnosti na področju drog in njihovega izvajanja.

V LAS - Lokalno akcijsko skupino za spremljanje odvisnosti od drog na območju občine Črnomelj se imenujejo:
- Jurij Matkovič, 8343 Dragatuš (Mladinski center BIT) – za predsednika,
- Borut Ravnikar, 8343 Dragatuš (PP Črnomelj)- za člana,
- Tatjana Gregorič, 8340 Črnomelj (ZD Črnomelj)- za članico,
- Maša Beličič, 8340 Črnomelj (CSD Črnomelj) – za članico,
- Krunoslav Bošnjak, 8340 Črnomelj - za člana,
- Zdenka Vrtin, 8340 Črnomelj – za članico.

II.

Naloga LAS je:

- pospeševati aktivnosti, ki vodijo v zdrav način življenja,
- pospeševala športne in druge aktivnosti mladih, ki delujejo predvsem preventivno na področju drog in drugih odvisnosti,
- pospeševati in načrtovati programe preventivnih aktivnosti.

O svojih aktivnostih LAS poroča občinskemu svetu in županu.

III.

LAS pri svojem delovanju lahko sodeluje z različnimi ustanovami ter strokovnimi institucijami. Za izvedbo posameznih nalog lahko LAS znotraj svojih članov oblikuje ožjo operativno skupino.

IV.

Mandat LAS je štiri leta od dneva imenovanja.

2. Imenovanje Posebne občinske volilne komisije za izvedbo volitev predstavnika romske skupnosti v občinski svet

Gradivo in predlog sklepa bo članom občinskega sveta posredovan naknadno.

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
KMVI, predsednik Zoran Špec, l.r.

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 20

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2022

Zadeva: **PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2022**

Obrazložitev:
V skladu s 27. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018, 61/2020, 175/2020) lahko svet samoupravne lokalne skupnosti zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in zaradi nepredvidljiv oziroma nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

Naknadno, po sprejemu sklepa o letnem načrtu ravnanja z nepremičnin in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022 smo s strani zainteresiranih oseb prejeli več novih vlog za odkup občinskega stvarnega premoženja zato, predvsem iz načela gospodarnosti, dopolnjujemo prvotni sklep o ravnanju z občinskim stvarnim premoženjem za leto 2022. V program razpolaganja se dodajo tudi nepremičnine, katerih lastnik je občina postala v zapuščinskih postopkih.

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Črnomelj obravnava predlagani Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022 in ga sprejme v predlagani vsebini.

Pripravila:
Plut Katarina, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan l.r.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018,70/2018, 61/2020, 175/2020) je Občinski svet občine Črnomelj na _____ redni seji dne _____ sprejel naslednji

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022

1. člen

Sklepa o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2022 (v nadaljevanju letni načrt ravnanja) št. 478-479/2021 z dne 27.1.2022, št. 478-479/2021-4 z dne 7.4.2022 in sklep št. 478-497/2021 z dne 19.5.2022 se dopolnita s spodaj navedenimi nepremičninami.

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem se dopolni z naslednjim nepremičnim premoženjem, ki je v lasti in upravljanju Občine Črnomelj:

A) **Vrsta nepremičnine: ZEMLJIŠČE-kmetijsko in gozdno območje**

Parc.št	K.o.	kultura	velikost (m2)	Orientacijska vrednost v EUR	način razpolaganja	Solast. delež.
2352	1556-Stara Lipa	travnik	1406	1406	prodaja	1/1
2420	1554-Hrast pri Vinici	Travnik, drevesa in grmičevje	2290	2290	prodaja	1/1

B) **Vrsta nepremičnine: ZEMLJIŠČA- poselitveno območje**

Parc.št	K.o.	kultura	velikost (m2)	Orientacijska vrednost v EUR	način razpolaganja	Solast. delež.
Del 2568/2	Hrast pri Vinici-1554	neplodno	Cca 150	1.500,00	prodaja	1/1
Del 672/27	Črnomelj-1535	Garaže/ zemljišče pod garažami	Cca 200	5.000,00	Prodaja oz. morebitna uskladitev zk stanja z dejanskim stanjem	1/1

672/1	Črnomelj-1535	Zemljišče pod gražami	243	6.075,00	Prodaja oz. morebitna uskladitev zk stanja z dejanskim stanjem	1/1
4677/1	Dragatuš-1550	neplodno	100	1.000,00	Prodaja/menjava	1/1

2. člen

Iz programa prodaje se izvzamejo naslednje nepremičnine:

Parc.št	K.o.	kultura	velikost (m2)	Orientacijska vrednost v EUR	način razpolaganja	Solast. delež.
651	Marindol-1565	Kmetijsko zemljišče	392	392,00	prodaja	1/1
954/1	Damelj - 1561	travnik	101	100,00	prodaja	1/1
29/23	Damelj-1561	gozd	835	800	prodaja	1/1

3. člen

Spremembe progama prodaje nepremičnin:

Parc.št	K.o.	kultura	velikost (m2)	Orientacijska vrednost v EUR	način razpolaganja	Solast. delež.
636/93	Marindol-1565	gozd	492	500,00	prodaja	1/1

*Popravek solastniškega deleža iz ½ - ice na delež 1/1

111/4	Marindol-1565	Kmetijsko zemljišče v zaraščanju	4997	2.500,00	prodaja	1/1

*Popravek v navedbi identi. št. parc. št. iz 111/14 na 111/4

4. člen

Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema oziroma potrditve tega sklepa s strani Občinskega sveta Občine Črnomelj. Vsa ostala določila sklepa o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2022 št. 478-479/2021 z dne 27.1.2022, št. 478-479/2021-4 z dne 7.4.2022 in št. 478-497/2021 z dne 19.5.2022 ostanejo nespremenjena še naprej v veljavi.

Andrej Kavšek,
župan

Številka: 478-479/2021

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 21

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2022

Zadeva: **PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE**

I.

Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra

UVOD IN OBRAZLOŽITEV:

S strani lastnika nepremičnine parc. št. 1276/2 k.o. 1546 Tribuče smo prejeli vlogo za odkup dela zemljišča parc. št. 2176/1 k.o. 1564 – Tribuče, zemljišče v izmeri cca 30 m2; in sicer v delu, ki funkcionalno zaokrožuje parc. št. 1276/2 k.o. 1564 – Tribuče oziroma vlogo za menjavo dela njemu lastnega zemljišča (dela parc. št. 1276/2) za del občinske zemljišča (dela parc. št. 2176/1), v kolikor bo slednje izvedljivo v skladu z veljavno zakonodajo. Nepremičnina parc. št. 2176/1 k.o. 1564 – Tribuče, je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro in je v lasti in upravljanju občine. S strani KS Tribuče je bilo dne 1.6.2022 izdano soglasje k izvedbi parcelacije in odprodaje oziroma menjave novo nastale nepremičnine interesentu za nakup oziroma menjavo slednje.

Geodetska odmera na delu nepremičnine parc. št. 2176/1 k.o. 1564 – Tribuče, zemljišče v izmeri cca 30 m2 se izvede za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnine parc. št. 1276/2 k.o. 1564 – Tribuče. Pri izvedbi odmere se upošteva odmik od kategorizirane poti, ki poteka v neposredni bližini.

Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere na obeh zemljiščih in sklenitvijo pravnega posla, krije interesent za nakup oziroma menjavo zemljišča.

V prilogi tega gradiva je priložen grafični prikaz zemljišča (vir: PISO).

PREDLOG SKLEPA:

Na delu nepremičnine parc. št. 2176/1 k.o. 1564 – Tribuče, zemljišče v izmeri cca 30 m2 se izvede geodetska izmera za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnine parc. št. 1276/2 k.o. 1546 Tribuče Po opravljeni geodetski odmeri se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere in v nadaljevanju s sklenitvijo pravnega posla, krije interesent za nakup zemljišča.

Številka: 478-74/2022

Pripravila:
Katarina Plut, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan,l.r

Priloga: Prikaz zemljišča (vir: PISO)



II.

Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine

UVOD IN OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi sklepa OS občine Črnomelj št. 478-34/2021-3 z dne 25.3.2021 je bila izvedena geodetska odmera na delu parc. št. 4975/1 k.o. 1549 Tanča Gora, tako da bo predmet odprodaje oziroma menjave sedaj novo nastala nepremičnina parc. št. 4975/2 k.o. 1549 Tanča Gora, zemljišče v izmeri 174 m2. Nepremičnina ima status javnega dobra, tako da je pred menjavo zemljišča parc. št. 2855/2 k.o. 1549 Tanča Gora, ki je v lasti fizične osebe za občinsko zemljišče par. št. 4975/2 k.o. 1549 Tanča Gora, na slednjemu status javnega dobra ukiniti.

Pravno podlago za sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra predstavlja 261. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/2021) ki določa pogoje za ukinitev statusa grajenega javnega dobra. Ukinitev statusa javnega dobra se objavi v Uradnem listu RS. V skladu z navedenim členom izda občinska uprava odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, če je občinski svet sprejel sklep oziroma odločitev o ukinitvi oziroma odvzemu statusa javnega dobra lokalnega pomena. Odločba se po pravnomočnosti posreduje na pristojno zemljiško knjigo, kjer se izvede izbris zaznambe statusa javnega dobra in nepremičnina postane last občine.

PREDLOG SKLEPA:

1. Pri nepremičnini parc. št. 4975/2 k.o. 1549 Tanča Gora, se izbriše status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000. Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu statusa javnega dobra in vknjižbi lastninske pravice pri parc. št. 4975/2 k.o. 1549 Tanča Gora v korist in na ime občine se slednja s sklenitvijo neposredne pogodbe odproda oziroma zamenja za zemljišče parc. št. 2855/2 k.o. Tanča Gora v skladu z veljavnimi določbami Zakona o kmetijskih zemljiščih.


Številka: 478-297/2019

Pripravila:
Katarina Plut, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r

Priloga: grafični prikaz zemljišča (vir: PISO)

Priloga: Prikaz zemljišča (vir: PISO)



III.

Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra

UVOD IN OBRAZLOŽITEV:

S strani lastnika nepremičnin parc. št. 4458/3 in parc. št. 4463/8, obe k.o. 1536 – Talčji Vrh smo prejeli vlogo za odkup dela zemljišč parc. št. 5315, zemljišče v izmeri cca 120 m2 k.o. 1536 - Talčji Vrh; in sicer v delu, ki funkcionalno zaokrožuje navedeni zemljišči. Nepremičnina parc. št. 5315 k.o. 1536 – Talčji Vrh je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro in je v lasti in upravljanju občine. S strani KS Talčji Vrh smo dne 27.5.2022 prejeli soglasje k izvedbi parcelacije in odprodaje novo nastale nepremičnine interesentu za nakup slednje.

Geodetska odmera na delu nepremičnine parc. št. 5315, zemljišče v izmeri cca 120 m2 k.o. 1536 - Talčji Vrh; se izvede za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnin parc. št. 4458/3 in parc. št. 4463/8, obe k.o. 1536 – Talčji Vrh. Pri izvedbi odmere se upošteva odmik od javne poti, ki poteka v neposredni bližini.

Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere in sklenitvijo pravnega posla, krije interesent za nakup zemljišča.

V prilogi tega gradiva je priložen grafični prikaz zemljišča (vir: PISO).

PREDLOG SKLEPA:

Na delu nepremičnine parc. št. 5315, zemljišče v izmeri cca 120 m2 k.o. 1536 - Talčji Vrh se izvede geodetska izmera za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnin parc. št. 4458/3 in parc. št. 4463/8, obe k.o. 1536 – Talčji Vrh. Pri izvedbi odmere se upošteva odmik od javne poti, ki poteka v neposredni bližini. Po opravljeni geodetski odmeri se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere in v nadaljevanju s sklenitvijo pravnega posla, krije interesent za nakup zemljišča.

Številka: 478-42/2022

Pripravila:
Katarina Plut, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan,l.r

Priloga: Prikaz zemljišča (vir: PISO)



IV.

Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine

UVOD IN OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi sklepa OS občine Črnomelj št. 478-316/2019 z dne 25.3.2021 je bila izvedena geodetska odmera na delu parc. št. 2405/8 k.o. 1541- Loka, tako da bosta predmet razpolaganja sedaj novo nastali zemljišči parc. št. 2405/13, zemljišče v izmeri 321 m2 in parc. št. 2405/14, zemljišče v izmeri 351 m2, obe k.o. 1541-Loka. Nepremičnini imata status javnega dobra, tako da je pred odprodajo zemljišč potrebno status javnega dobra ukiniti.

Pravno podlago za sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra predstavlja 261. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/2021) ki določa pogoje za ukinitev statusa grajenega javnega dobra. Ukinitev statusa javnega dobra se objavi v Uradnem listu RS. V skladu z navedenim členom izda občinska uprava odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, če je občinski svet sprejel sklep oziroma odločitev o ukinitvi oziroma odvzemu statusa javnega dobra lokalnega pomena. Odločba se po pravnomočnosti posreduje na pristojno zemljiško knjigo, kjer se izvede izbris zaznambe statusa javnega dobra in nepremičnina postane last občine.

PREDLOG SKLEPA:

1. Pri nepremičninah parc. št. 2405/13, zemljišče v izmeri 321 m2 in parc. št. 2405/14, zemljišče v izmeri 351 m2, obe k.o. 1541Loka se izbriše zaznamba vpisa statusa javnega dobra – ID omejitve: 12161102. Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu zaznambe statusa javnega dobra – ID omejitve: 12161102 pri nepremičninah parc. št. 2405/13 in parc. št. 2405/14, obe k.o. 1541 Loka se slednji odprodata v skladu z veljavnimi določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Številka: 478-316/2019

Pripravila:
Katarina Plut, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r

Priloga: grafični prikaz zemljišča (vir: PISO)

Priloga: Prikaz zemljišč (vir: PISO)



V.

Neodplačen prenos nepremičnin v last Občine Črnomelj

Občina Črnomelj ureja lastništvo kategorizirane javne poti na območju Blatnika pri Črnomlju (JP 556131; v grafiki označeno z zeleno črto). Na pobudo nekaterih vaščanov naselja Blatnik pri Črnomlju, Občina Črnomelj pristopa tudi k ureditvi lastništva ne-kategorizirane javne poti v nadaljevanju (v grafiki označeno črtkano vijolično). Za potrebe te poti bi Občina Črnomelj brezplačno pridobila v last parc. št. 2110/4, parc. št. 2110/7, parc. št. 2114/2, parc. št. 2109/2, parc. št. 2095/6 in parc. št. 2032/5, vse k.o. 1540-Dobliče, po katerih v naravi poteka pot.

Brezplačen prenos nepremičnin v last Občine je mogoč na podlagi in v skladu z 46. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20), ki pravi: »*Nepremično premoženje se lahko pridobi brezplačno, razen če bi taka pridobitev povzročila večje stroške ali če bi bilo lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za državo ali samoupravne lokalne skupnosti glede na koristi brezplačne pridobitve«.*

Občinskemu svetu se predlaga, da potrdi neodplačen prenos nepremičnin parc. št. 2110/4, parc. št. 2110/7, parc. št. 2114/2, parc. št. 2109/2, parc. št. 2095/6 in parc. št. 2032/5, vse k.o. 1540-Dobliče, v last Občine Črnomelj. Ker lastniki prenašajo nepremičnine v last Občine Črnomelj neodplačno, stroške pravnih poslov krije Občina Črnomelj.

V prilogi tega gradiva je grafična priloga, iz katere so razvidna zemljišča, ki so predmet neodplačnega prenosa na občino.

PREDLOG SKLEPA:


Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj neodplačno pridobi v last zemljišča parc. št. 2110/4, parc. št. 2110/7, parc. št. 2114/2, parc. št. 2109/2, parc. št. 2095/6 in parc. št. 2032/5, vse k.o. 1540-Dobliče k za potrebe ne-kategorizirane poti na Blatniku pri Črnomlju, pri čemer Občina Črnomelj prevzema stroške v zvezi s sklenitvijo pravnih poslov.

Številka: 478-68/2018

Pripravila:
Tanja Ramuta, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r

Priloga: Prikaz zemljišč (vir: PISO)



OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 22

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2022

Zadeva: **ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA**

Mojca Čemas Stjepanovič:
1. Z aktivnostmi glede ureditve dializnega centra za Belo krajino naj se nadaljuje, saj je dializni center v našem okolju nujno potreben.

ODGOVOR:
Z aktivnostmi za postavitev dializnega centra se nadaljuje.

Odgovor pripravila: Tamara Potočar, OU.

2. Razprava na 28. redni seji pri točki 8: LETNO POROČILO DOLENJSKIH LEKARN NOVO MESTO, P.O. ZA LETO 2021):

Pohvala za dobro pripravljeno poročilo. V uvodnem delu poročila direktorica Dolenjskih lekarn Novo mesto navaja, da so tako kot v letu 2020 omogočali tudi dostavo zdravil na dom. Zanima me, koliko je bilo teh dostav na območju občine Črnomelj oz. Bele krajine?

ODGOVOR:

Spoštovani.
zaposleni v Lekarni Črnomelj v letu 2021 niso dostavljali zdravil pacientom na dom. V primeru, da bi to izvajali, bi tudi vodili ustrezno dokumentacijo, ki jo predpisuje Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti, in bi imeli točne podatke o številu teh storitev.
Kljub temu so pacienti, ki dvigujejo svoja zdravila v Lekarni Črnomelj, pa niso sami mogli priti v lekarno, prejeli svoja zdravila. V lekarni so farmacevti zdravila za paciente pripravili (v času epidemije covida je bilo takšnih primerov veliko), odnašale pa so jih patronažne sestre oziroma zaposleni preko javnih del, ki opravljajo dela in pomagajo pacientom na domu.
Števila teh primerov v lekarni niso beležili oziroma ga ne beležijo, izvajajo pa ta način dostave še vedno, če to pacienti potrebujejo, tako da pacienti v nobenem primeru ne ostanejo brez zdravil oziroma je zanje ustrezno poskrbljeno. Tega načina se poslužujejo vsakodnevno, ker vsi pacienti nimajo možnosti prevoza ali pa ne morejo priti sami do lekarne.
Vsekakor vodstvo Dolenjskih lekarn že nekaj časa razmišlja tudi o možnosti dostave zdravil pacientom na dom, vendar nam trenutna kadrovska zasedba to ne omogoča. Zavedamo pa se tudi, da izvajanje te storitve pomeni dodatne stroške, drugačno organizacijo dela in upoštevanje vseh zakonskih določil oziroma zahtev, ki opredeljujejo to storitev.

S spoštovanjem,
Mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec.

Vesna Fabjan:
1. Na seji OS, ki je bila 7. 4. 2022 sem bila zaradi službenih obveznosti opravičeno odsotna. Še isti dan sem na štiri naslove občine poslala svetniška vprašanja, na katera odgovora še nisem prejela. Gre za temo, ki ni nova in je vezana na dela lansko poletje na Grajski cesti, Viniški cesti in Pri mostu. Zanima me ali bom dočakala kakšen odziv? Iz odgovora OU članici OS sem razbrala, da so bile izvedene neke meritve, ni pa navedenih nobenih ugotovitev, zato še vedno pričakujem odgovor na zastavljena vprašanja čim prej.

ODGOVOR:
S pooblaščenko lastnice parc. št. 1151/5 k.o. Loka (v nadaljevanju pooblaščenka) je bil ob prisotnosti župana sklican sestanek na občinski upravi dne 1. 6. 2022, na katerem je bilo dogovorjeno, da Občina pripravi predloge reševanja celotne problematike, ki je izpostavljena s strani pooblaščenke. Med predlogi je tudi izvedba določenih geodetskih meritev. Dopis s predlogi rešitev, ki so v pristojnosti Občine, je bil pooblaščenki s strani Občine Črnomelj, poslan dne 3. 6. 2022.

Odgovor pripravil: Gregor Požek, OU.

Franc Ivanušič:
1. Prejeli smo položnice za vzdrževanje gozdnih cest. Zanima me koliko sredstev se zbere za vzdrževanje gozdnih cest? Koliko teh sredstev dobi občina? Ali dajatve za vzdrževanje gozdnih cest plačujejo samo lastniki gozdov ali tudi prevozniki, kateri tudi največ uničujejo gozdne ceste?

ODGOVOR:
Za vzdrževanje gozdnih cest obstajata dva vira, in sicer iz sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih in sredstva, ki so zagotovljena v državnem proračunu. Iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dobimo sredstva na podlagi zahtevka in dokazila o opravljenih delih. Sredstva iz naslova pristojbin, ki smo jih dobili za vzdrževanje gozdnih cest v občini Črnomelj so bila za leto 2021 v višini 48.694,41 EUR, na podlagi zahtevka o opravljenih delih pa smo iz MKGP dobili 32.949,83 EUR (kar je razvidno tudi iz proračunskega dokumenta).
Plačniki dajatev za vzdrževanje gozdnih cest so lastniki gozdov in ne prevozniki. Prevozniki bi bili zavezani plačilu le v primeru prekomerne uporabe, oziroma so zavezani plačilu posredno preko drugih davkov.

Odgovor pripravil: Srečko Janjoš, OU.

Marko Mravinec:
1. Vprašanje se navezuje na predhodnikovo, in sicer me zanima kaj sodi pod vzdrževanje gozdnih cest (zanimajo me postavke vzdrževanj).

ODGOVOR:
Glavne postavke z opisom dela za vzdrževanje gozdnih cest so: odvodnjavanje z izkopom vzdolžnega jarka za odvodnjavanje, čiščenje obstoječih odvodnih naprav (cevni propusti), postavitev prometne signalizacije in seveda vzdrževanje in obnova vozišč z dobavo in razgrinjanjem materiala z dozirno verigo (obrabna plast I, II in III), komprimiranje vozišč, strojno vzdrževanje cestišča z rovokopačem s koritnico, prav tako z grederjem brez koritnice, s koritnico enostransko in dvostransko in čiščenje svetlega profila dvostransko.

Odgovor pripravil: Srečko Janjoš, OU.

2. Že nekaj časa potekajo dogovori o možnosti košnje ob vaških poteh, kjer predvsem starejši krajani tega ne morejo izvajati na svojih zemljiščih. V kateri fazi je to?

ODGOVOR:
Občina namenja vsako leto vsem krajevnim skupnostim v občini Črnomelj določena sredstva za vzdrževanje kategoriziranih javnih poti. Razdelilnik sredstev je bil na podlagi različnih kriterijev izdelan v preteklosti, kaj in katera dela ter v kolikšnem obsegu se bodo ta dela izvajala (tudi košnja), pa določijo krajevne skupnosti same.

Odgovor pripravil: Srečko Janjoš, OU.

3. V Novi Lipi je stara mlekarna, ki je v neuporabi. Vaščani prosijo, da se na lastnika - Ljubljanske mlekarne posreduje pobuda, da stavbo vzdržuje ali pa odstrani.

ODGOVOR:
Pobudo smo posredovali na Ljubljanske mlekarne d.o.o. Odgovora do priprave gradiva za sejo OS nismo prejeli.

Odgovor pripravila: Tatjana Jakša, OU.

Andrej Fabjan:
1. Ena od odmevnih predvolilnih obljub, ki naj bi jo takoj po sestavi nove vlade uresničil Robert Golob, je odstranitev ograje na južni meji. Vprašanje zastavljam županu: Ali vas in če vas, zakaj vas moti ograja na mejni reki Kolpi? Želim osebno mnenje župana.

ODGOVOR:
Problem ograje je, da onemogoča dostop do reke Kolpe in s tem zavira turistične dejavnosti na reki. Velik problem lahko nastane tudi pri reševanju ljudi iz vode. Ograja ni reklama za naš turizem in je tudi estetsko in ureditveno tujek v prostoru. Dejstvo pa je, da je tehnično varovanje meje na posameznih območjih potrebno, da olajša delo policiji in vojski. Zato smo se skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve odločili za pilotni projekt drugačnega tehničnega varovanja s sodobno tehnologijo, ki bi pomenil možnost odstranitve ograje oziroma nadomeščanje le te s sodobnimi sredstvi, ki nebi motili življenja in dela ljudi oziroma ne bi bili vidni.

Odgovor pripravil: župan Andrej Kavšek.

Jaka Birkelbach:
1. Prejšnji teden je vetrolom prizadel tudi območje Vražjega kamna, kjer je veter porušil kar nekaj dreves. Trim steza je neuporabna oz. nevarna za uporabo. Na lastnika zemljišča - MORS naj se posreduje dopis za čimprejšnjo sanacijo.

ODGOVOR:
V skladu z izdano odločbo Zavoda za gozdove RS izbrani izvajalec MORS izvaja sanacijo – sanitarno sečnjo na navedenem območju.

Odgovor pripravila: Slavica Novak Janžekovič, OU.

2. Ob obnovi poti do OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj je bila na igrišču za telovadnico OŠ Mirana Jarca odstranjena ograja. Ali bo nazaj postavljena stara ali nova, in kdaj?

ODGOVOR:
Tekom poletnih počitnic bo sanirana škarpa, ki je v slabem stanju ter postavljena nova ograja okrog celotnega igrišča, vključno z lovilnimi mrežami.

Odgovor pripravil: Jože Migalič, OU.

Samo Kavčič:
1. Delavci javnega podjetja Komunala Črnomelj so danes že pred 5. uro zjutraj izvajali košnjo v mestu Črnomelj. Občan nas je prijavil policiji, ker pred 6. uro po veljavnem odloku ne smeš motiti javni red in mir, kaznovani smo z globo. Predlagam spremembo občinskega odloka, po katerem bomo izvajalci javnih služb lahko izvajali takšna dela že pred navedeno uro oz. bomo za izvajanje takšnih del izvzeti iz določb odloka.

ODGOVOR:
Zakon o varstvu javnega reda in miru v prvem odstavku 8. člena predpisuje, da se z globo kaznuje, kdor na nedovoljen način med 22.00 in 6.00 uro moti mir ali počitek ljudi s hrupom in ne gre za nujne interventne-vzdrževalne posege. Za storitev prekrška po prvem odstavku je torej v zakonu določen čas storitve prekrška (med 22. in 06. uro). Znaki prekrška niso podani, če je hrup posledica nujnih vzdrževalnih del, na primer sanacije okvare na plinski, vodovodni, električni ali drugi napeljavi, ali če je hrup posledica dovoljene dejavnosti (javni shod ali javna prireditev, za katero je izdano ustrezno dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom).
Gre torej za področje, ki ga je uredila država z zakonom in iz njega ne izhaja pooblastilo oz. dovoljenje občini, da bi to področje lahko sama uredila tudi drugače kot to določa veljavni zakon.

Odgovor pripravila: Slavica Novak Janžekovič, OU.

Renata Butala:
1. V občini Črnomelj je veliko ljudi, ki so v socialni stiski in potrebujejo stanovanja z nižjo najemnino. Zanima me koliko stanovanj ima občina v lasti, pa niso oddana v najem ter zakaj niso oddana v najem?

ODGOVOR:
Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj je bil objavljen od 19. 5. 2022 do 7. 6. 2022 in sicer v mesečniku Belokranjec in na spletni strani občine Črnomelj. Po pregledu vseh vlog bo oblikovana prednostna lista, na podlagi katere se bodo dodeljevala neprofitna stanovanja v najem. Občina ima poleg neprofitnih tudi službena stanovanja, ki so namenjena reševanju stanovanjskih potreb kadra, zaposlenega v občinski upravi Občine Črnomelj in javnih zavodih ter javnih podjetjih na območju Občine Črnomelj, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Črnomelj, državnih organov iz pristojnosti občine, kakor tudi kadra, katerega zaposlitev na območju Občine Črnomelj je zaradi deficitarnosti v posebnem interesu Občine Črnomelj.
Neprofitna stanovanja, ki niso oddana, so v fazi adaptiranja oz. prenove, ki glede na omejena sredstva lahko traja dlje časa.

Odgovor pripravila: Nina Tomec, OU.

2. Že sem opozarjala na zanemarjene objekte po vaseh (padajo strešniki, dimniki, žlebovi…). Priča smo raznoraznim neurjem, ampak a moramo res na to čakati? A res ni nobenega drugega sredstva, ki bi lastnikom teh objektov naložil obveznost, da jih uredijo vsaj toliko, da gredo drugi ljudje mirno mimo? Je mogoče kaj v tem novem Zakonu o urejanju

prostora, ki se začne uporabljati 1. junija, ali pa občinska uprava pripravi odlok o urejenosti naselij in krajine, ki bo podlaga za urejanje takih objektov.

ODGOVOR:
Medobčinska inšpekcija lahko ukrepa na podlagi 5. člena Zakona o cestah. V primeru, da kdo razpolaga s podatkom kje se nahaja tak objekt ob cesti po kateri poteka javni promet, naj to sporoči našemu organu in bomo uvedli postopek za odpravo nepravilnosti.

Odgovor pripravil: Marjan Kastelic, vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine.

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 199/21; ZUreP-3), ki je začel veljati 31. decembra 2022 in se je začel uporabljati 1. junija 2022, še vedno nima sprejetih večino podzakonskih predpisov. Za premostitev vrzeli med začetkom uporabe ZUreP-3 in uveljavitvijo vseh podzakonskih predpisov je v ZUreP-3 v končnih določbah urejeno podaljšanje veljavnosti oziroma uporabe podzakonskih aktov sprejetih na podlagi prejšnjih zakonov.

Občina Črnomelj sodeluje in se redno udeležuje dogodkov z delovno skupino za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri Skupnosti občin Slovenije. Trenutno skupina pripravlja dva testna Odloka o urejanju podobe naselij in krajine in priporočila za pripravo občinskih odlokov, na podlagi katerega bomo k pripravi odloka pristopili tudi na Občini Črnomelj.

Odgovor pripravila: Željka Karin Biličič, OU.

3. Dajem pobudo, da se na območju občine na vseh prostorih, kjer se zadržuje več ljudi in sploh na tistih z otroškimi igrali namesti pitnike. Prostori bi bili precej bolj obljudeni in manj nasmeteni (manj plastike), če bi bila tam na voljo pitna voda za sprehajalce, otroke, hišne ljubljenčke, pa tudi za starejše ljudi. Pitnike nekateri prvenstveno mislijo za turiste v centru mesta, pozabljate pa na prebivalce drugod po občini.

ODGOVOR:
Preverili bomo ali je zadevo mogoče realizirati glede na potek podzemne vodne inštalacije ter kakšna je višina stroškov postavitve.

Odgovor pripravil: Jože Migalič, OU.

Vesna Fabjan:
1. Glede na vsakoletno »zmedeno« situacijo ob poročanju direktorjev/ravnateljev javnih zavodov in na podlagi ponovne izkušnje danes dajem pobudo, da pristojne občinske službe pripravijo predlog zavezujočih pravil/navodil/sprejmejo sklep… glede načina oz. obveznosti uradnih oseb, ki so ustanovitelju dolžne letno poročati o delu dotičnega javnega zavoda. Predlog lahko najprej obravnava in dopolni Odbor za družbene dejavnosti in nato občinski svet.

ODGOVOR:
Občinski javni zavodi so s strani občinske uprave, vsako leto pozvani k podaji poročil o poslovanju posameznega zavoda v preteklem letu. Dejstvo je, da se občinski svet le seznani o poslovanju zavoda in sprejme poročilo kot informacijo. Samo poročilo o poslovanju zavoda, pa sprejme v skladu z zakonodajo svet zavoda, kot najvišji organ zavoda. Ustanovitelj ima v vsakem svetu tudi svoje predstavnike, ki obravnavajo poročilo in sprejmejo odločitev o poročilu zavoda. Menimo, da prisotnost ravnatelje/direktorja ob obravnavi poročila, ki ga je že sprejel svet zavoda in ki se ne more več spreminjati, ni pogoj za obravnavo posameznega poročila, saj se lahko pravočasno zagotovi tudi nadomestno

osebo. Seveda pa je dobrodošlo, da občinski svetniki podajo priporočila za izboljšanje poslovanja zavoda.

Odgovor pripravila: Tamara Potočar, OU.

2. Svetniško vprašanje dajem v imenu nekaj občanov in Društva za zaščito živali Bela krajina. Že več let opozarjajo/mo na problem potepuških psov v Črnomlju in nekaj okoliških vaseh. Delajo škodo, trgajo ograje, davijo kokoši, baje so celo zadavili psa in mačko, vznemirjajo druge pse… Ljudje se nimajo na koga obrniti. Ko kličejo v zavetišče, se jim baje reče, da morajo psa najprej sami ujeti. To je skoraj nemogoče, ker so psi nezaupljivi, kljub poskusom nekaterih, to ni uspelo. Tudi društvo pravi, da nima pravega sogovornika ne v zavetišču, ne na občini. Kako nameravamo to rešiti?

ODGOVOR:
Občina Črnomelj je na podlagi javnega naročila podelila koncesijo za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali v občini Črnomelj zavetišču Meli center Repče d.o.o.. Problematika s krdeli potepuških psov se pojavlja predvsem v naseljih, ki mejijo na romska naselja. Občina Črnomelj je v preteklih letih pristopila k ozaveščanju prebivalcev romskih naselij k odgovornemu lastništvu psov, organizirali smo tudi predavanje različnih strokovnih služb, ki delujejo na tem področju vendar odziva ni bilo. S strani Občine tudi vsako leto sodelujemo v skupni akciji različnih služb v romskih naseljih.

Od Društva za zaščito živali do sedaj po nam znanih informacijah na Občino Črnomelj nismo prejeli nobene informacije glede problematike, ki jo opisujete, zato so tudi vaše navedbe, da društvo na Občini nima pravega sogovornika neutemeljene. Preko socialnih omrežij sta bili do sedaj postavljeni dve vprašanji na katere smo s strani Občine odgovore podali.

Glede situacij vezanih na krdelo potepuških psov, v prilogi podajamo odgovor koncesionarja.

Odgovor pripravila: Mojca Črnič.

3. Tretje vprašanje je v imenu prebivalcev ulice Danila Bučarja in je vezano na obnovo/gradnjo cestne infrastrukture. Že januarja letos so se začela obnovitvena dela na ulicah Danila Bučarja, Nova Loka, Heroja J. Mihelčiča, Grajski cesti… Menjava kanalizacijskih in vodovodnih cevi je v teku, asfaltiranje pa naj bi bilo izvedeno avgusta. Sliši se, da dela ne potekajo po časovnem in finančnem planu. Je to res? Kdaj bodo dela predvidoma res zaključena, v kateri fazi so trenutno? Prebivalci ulice Danila Bučarja slišimo tudi o nameri gradnje infrastrukture in celo stanovanjskih hiš na sedaj zelenih parcelah med našo ulico, Kočevjem in Marentičevo ulico. Površina je v rokah več lastnikov, baje so bile pri tem že neke spremembe. Zanima nas, kakšne so namere, do kakšnih sprememb je že prišlo, s kom se lahko dogovarjamo? Tudi sami smo bili prisotni na javni razgrnitvi, podali smo svoje predloge pred spremembo oppn-ja, ki so bili upoštevani. Sedaj si ob domnevnih spremembah želimo, da bi bili naši predlogi tudi uresničeni.

ODGOVOR:
V okviru kohezijskega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz porečja Kolpe – občina Črnomelj« se gradi nova fekalna kanalizacija na enajstih delih mesta oz. aglomeracije Črnomelj. Največji del te investicije zajema Ulice Nova Loka, Danila Bučarja in heroja Jožeta Mihelčiča. Obnovo vodovodov pred asfaltiranjem smo že predvideli in so izvedene preko JP Komunala Črnomelj takoj po vgradnji fekalne kanalizacije. Žal se je pri izvedbi teh del izkazalo, da je tudi stara mešana kanalizacija iz betonski cevi, ki smo jo nameravali v naprej uporabiti za meteorno kanalizacijo, v tako slabem stanju, da jo je potrebno v celoti obnoviti. Zaradi teh nepredvidljivih del in zamenjave več robnikov se bo asfaltiranje prestavilo v jesen,

do takrat pa moramo izbrati izvajalca obnove meteornih kanalizacij v navedenih ulicah in zagotoviti sredstva za ta nepredvidena dela, kar se že izvaja in se bo gradnja na tem sistemu nadaljevala takoj, ko se zaključita meteorni kanalizaciji v Ulici Na bregu in v Čopovi ulici. Glede gradenj na območju OPPN Kočevje imamo samo informacije, da se določena zemljišča prodajajo oz. jih bodoči investitor kupuje za namen gradnje objektov. Vloge za spremembo in dopolnitev OPPN Kočevje (še) nismo prejeli, če bodo predlagane in bodo presegale okvir dopustnih po Odloku o OOPN Kočevje, bo potreben postopek sprememb in dopolnitev, ki obsega tudi javno razgrnitev.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

Janez Perušič:
1. V času volilne kampanje Občina Črnomelj vsakokrat javno objavi pogoje za plakatiranje na območju občine Črnomelj. V mestu Črnomelj nameščanje in vzdrževanje plakatov izvaja JP Komunala Črnomelj. Izven mesta Črnomelj oz. po vaseh je za nameščanje plakatov potreben dogovor oz. soglasje KS, kjer pa je potrebno vzpostaviti red.

ODGOVOR:
V javno objavljenih pogojih za plakatiranje v času volilne ali referendumske kampanje v občini Črnomelj jasno piše, da je plakatiranje oz. nameščanje plakatov dovoljeno po predhodnem dogovoru z vodstvom posamezne krajevne skupnosti. Način plakatiranja, ne nazadnje tudi upoštevanje reda na tem področju torej določi krajevna skupnost.

Odgovor pripravila: Tanja Peteh, OU.

Bernarda Kump:
1. Parkirni sistem v Črnomlju je zastarel. Strokovne službe OU naj zato proučijo druge možne parkirne sisteme, kot je npr. sistem za prepoznavanje registrskih tablic.

ODGOVOR:
Parkirni sistem za branje registrskih tablic je primeren za nadzor, usmerjanje in plačevanje na zaprtih parkiriščih in v parkirnih hišah. Za odprta parkirišča, kot so naša po mestu, takšni sistemi ne pridejo v poštev. Se pa zavedamo nujnosti posodobitve parkomatov, zato bomo proučili možnosti.

Odgovor pripravila: Kristina Zajc, OU.

Matej Banovec:
1. V Ulici Mirana Jarca ali pred NLB banko v Črnomlju naj se označi dve parkirni mesti, na katerih bo dovoljeno kratkotrajno parkiranje (10 do 15 minut) in sicer za potrebe parkiranja avtomobilov staršev, ki svoje otroke vozijo v Glasbeno šolo Črnomelj.

ODGOVOR:
V mestnem jedru Črnomlja je že sedaj parkiranje, razen Ul. Mirana Jarca, brezplačno do 1 ure, le čas prihoda je potrebno označiti (ali z listkom iz parkomata, ali parkirno urico, ali na navadnem listku zapisan čas prihoda), seveda pa mora biti postavljena časovna označitev na armaturi v avtomobilu tako, da je vidna.

Odgovor pripravila: Kristina Zajc, OU.

MELI CENTER REPČE d.o.o.

ZAVETIŠČE »MELI«TREBNJE
Repče 10, 8210 Trebnje

Koncesija št.: NM – 011 – 02 – ZAV
e-mail: meli.center.repce@gmail.com;
www.meli-center.si

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340 Črnomelj
Občinski svet Občine Črnomelj

Zadeva: potepuški psi – odgovor

V zvezi vašega zaprosila, vam pošiljamo odgovor v zvezi potzepuških psov v Občini Črnomelj.

Najprej naj vas seznanimo, da naše zavetišče izvaja koncesijsko dejuavnost oskrbe zapuščenih živali za Občino Črnomelj vse od leta 2021 dalje. Ker je poročilo za leto 2021 že oddano, in se lahko z njim seznanite, se bomo v našem poročilu osredotočili na leto 2022.
Naj vas seznanimo, da je problematika zapuščenih psov prisotna po vseh občinah, ki imajo v sklopu romska naselja, v nadaljevanju pa vam bomo predstavili tudi nekaj dobrih praks, ki jih izvajamo v drugih občina, kjer so romska naselja.

ŠTEVILO ODLOVLJENIH ŽIVALI – PSOV V LETU 2022:

V letu 2022 smo do sedaj, na območju Občine Črnomelj odlovili 23. psov. Od ter tega je šlo za zapuščene živali v 17. prtimerih, 6. psov je bilo odvzetih s strani veterinarske inšpekcije in ne bremenijo proračuna občine. Glede na zapuščene pse je najbolj obremenjen del mesta Črnomelj in sicer Čardak, ter ulice za železniško postajo, ter Zadružna cesta.

OPRAVLJENE STORITVE GLEDE ODLOVA RAZNIH KRDELOV PSOV:

V zvezi potikanja krdela psov smo bili do sedaj obveščeni v dveh primerih in sicer:

- *Krdelo psov, ki se giblje na območju Čardaka, v okolici blokov in DSO, navedeno krdelo prihaja in naselja Lokve;*

- *Kdrelo psov, ki se potika po Zadružni cesti proti Vojni vasi in naprej proti Sparu in Hoferju...*

V zvezi krdela na Čardaku smo postavili živolovko že v letu 2021 in sicer pri zapuščenem gospodarskem poslopju, ki se nahaja naproti trgovine TUŠ. Tu smo odlovili 4. pse, že v letu 2021. Po navedenem odlovu se psi niso več pojavljali. Ponovno smo bili obvešečni s strani občinskega inšpektorata v letošnjem letu o potikanju psov. Takoj smo postavili živolovko in sicer na isti lokaciji. Živolovka je bila postavljena 4. dni, vendar v tem času ni bilo ***»čudežno več nobenega psa« mimo. Ko smo živolovko pospravili, so se psi zopet pričeli pojavljati.***

Za krdelo psov, na Zadružni cesti smo bili s strani občana obveščeni 21.05.2022, ko je le ta uspel zadržati enega psa, mladiča starega 7. mesecev. V dogovoru z njim smo takoj dne 23.05.2022 na njegovem dvorišču postavili z njegovim doovoljenjem živolovko, saj je dejal, da se psi dnevno sprehajajo mimo hiše, kjer mu delajo škodo. Živolovka je bila postavljena 1. teden in tudi na tej lokaciji ni bilo v tem času ***»čudežno nobenega psa več«.***

Zavetišče lahko uspešno deluje le s pomočjo občanov, ki pomagajo pri odlovu živali, predvsem psov, s tem, da jih poskušajo zadržati, do prihoda zavetišča. Zadržati psa ne pomeni, da ga bodo občani lovili ali se kako drugače izpostavljali nevarnosti, ter možnemu ugrizu psa. V vseh primerih gre za pse, ki so lačni in iščejo predvsem hrano. Že z majhno količino hrane se lahko psa uspešno omeji v gibanju, na dolčenem prostoru (ograjen vrt, drvarnica, garaža ipd..). Pri tem moramo priznati, da teh težav nimamo kot zavetišče v vaških okoljih, kjer ljudje radi sodelujejo in pomagajo, za kar smo jim hvaležni, večji problem pa so mestna jedra, kjer do takega sodelovanja razen svetlih izjem prihaja težje, največkrat pa smo v zavetišču »opozorjeni«, da smo za to plačani in naj sami rešujemo probleme.

Pri delu na terenu, v zvezi krdelov psov zavetišče naleti tudi na osnovni problem, kam postaviti svojo opremo za odslov psov, saj nihče ne želi, da bi se le ta nahajala na privat zemljišču. Izgovori pa so bojazen pred maščevanjem romov ipd....

REŠITEV NASTALE SITUACIJE – PREDLOGI:

1. *Zavetišče lahko postavi na vseh lokacijah potrebno opremo za odlov psov, pri čemer bo moralo zagotoviti fizično prisotnost svojega zaposlednega 24. ur, saj v občani nočejo sodelovati z možnostjo postavitve opreme na njihovih zemljiščih ter obveščanju zavetišča, ko bi se žival odlovila, da jo*

zavetišče odpelje. Glede vrednost opreme, pa le te ne moremo pustiti brez nadzora. S tem bi se stroški za občino povišali enormno.

2. *Vsem je znano, da krdela psov izvirajo iz naselja Lokve. Zanimivo je predvsem to, da ko zavetišče postavi svojo opremo za odlov, se ti psi ne pojavljajo več. To pomeni, da ti psi imajo lastnika, čeprav roma, ki za čas, ko se opravlja odlov, zadržujejo psa doma. Glede na poznavanje razmer pa vemo, da romi zelo hitro izvedo za vse aktivnosti, ki se tičejo njih.*

3. *Kot ostale občine, ima tudi vaša občina v občinskem svetu predstavnika romske skupnosti. V reševanje nastale situacije ga je potrebno vključiti aktivno, saj lahko močno pripomore pri rešitvi nastale situacije s tem, da se ti psi zadržijo v naselju, se pokliče zavetišče, ki jih odpelje in oskrbi. Tak pristop je prišel do izraza v Občini Kočevje, kjer so navedeni svetniki odigrali ključno vlogo. Kot informacijo pa je občina prostopila k reštvi problema z načinom, »palica – korenček«.*

4. *Na območju občine deluje tudi društvo za zaščito živali, kar smo izvedeli iz vašega dopisa. Na zavetišče se do sedaj še ni obrnil njihov predstavnik. Naloge društva so predvsem osveščanje ljudi glede oskrbe živali, v danem primeru psov. Zopet moramo v tem primeru izpostaviti DZZŽ Kočevje, ki aktivno deluje pri reševanju težav, v romskih naseljih, na območju občine. S svojim delovanjem in prisotnostjo dejansko poskrbijo za stalno reševanje težav v naseljih, kakor tudi zelo dobro sodelujejo z zavetiščem.*

Zavetišče žal nima čarobne paličice, da lahko reši vse probleme, posebej če ni predvsem sodelovanja občanov, kakor tudi ostalih deležnikov, ki smo jih delno navedli zgoraj. Možnost pristopa in rešitve problemov, vidimo le pri skupnem sodelovanju vseh deležnikov.

S pozdravi:

Repče, 20.06.2022

Vodja zavetišča
Dušan HAJDINJAK